
Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

OPDRACHTGEVER:	Gemeente Zaltbommel
PROJECT:	Onderhoud groenvoorzieningen
BESTEK:	ARC-2022-043
PROJECTNUMMER:	ANL-30139085

Mede naar aanleiding van de mogelijkheid tot het stellen van schriftelijke vragen wordt ten aanzien van bovenvermeld bestek nader het volgende bepaald. Er zijn de volgende relevante schriftelijke vragen gesteld: Zie bijlage

De paragrafen, besteksposten en artikelen die zijn vervallen, gewijzigd of zijn toegevoegd zijn in desbetreffende besteksonderdelen (de bijlage bij deze NVI) weergegeven.

Inhoudsopgave

1. Algemeen	3
01 Opdrachtgever	5
02 Directie	5
03 Locatie	5
04 Algemene beschrijving	5
05 Tijdsbepaling	5
06 Onderhoudstermijn	5
07 Kwaliteitsborging	5
2. Beschrijving	7
2.1 Algemene gegevens	7
01 Tekeningen	9
02 Peilen en hoofdafmetingen	9
03 Kwaliteitsborging	9
04 Bijlagen	9
2.2 Nadere beschrijving	11
61 Toegevoegd.	15
61 Overig	15
9 Staartposten	17
91 Eenmalige kosten	17
95 Stelposten	17
3. Bepalingen	19

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever

02 Directie

03 Locatie

04 Algemene beschrijving

05 Tijdsbepaling

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 30 december 2025.
2. Per deelopdracht bereiken aannemer en directie overeenstemming over startdatum en opleveringsdatum van die deelopdracht.
3. Bij overschrijding van de in lid 2 genoemde termijn bedraagt de korting, zoals bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 € 1.000,- per dag.
4. Verlenging van de opdracht is mogelijk voor een periode van 2 keer één jaar.

06 Onderhoudstermijn

07 Kwaliteitsborging

PAR

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

02 Peilen en hoofdafmetingen

03 Kwaliteitsborging

04 Bijlagen

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
112010		2e deficode gewijzigd				
112010	514807	Beheersen onkruid-beplanting.	week	156,00 V		
		Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig				
		KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid				
		Betreft: nieuwe aanplant				
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		50,00	I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B				
		. .3. . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
	6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
209010		2e deficode gewijzigd				
209010	514807	Beheersen onkruid-beplanting.	week	156,00 V		
		Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig				
		KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid				
		Betreft: vaste planten				
		Aantal percelen ca. 94 st				
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		25,00	I
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A				
		. .3. . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		. . .2. .	Grondsoort: klei				
	6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
212010		Hoeveelheid ter inlichting gewijzigd.				
212010	518802	Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week	156,00 V		
		Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig				
		KOR-beeldmeetlat: Verharding-open				
		verharding-ongebonden verharding-onkruid				
		Betreft: ondergronden van diverse speelvoorzieningen				
		Materiaal: boomschors, houtsnippers en valzand				
		Beheersen onkruid rondom obstakels volgens				
		bestekspostnummer(s): 212020				
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		96,80	I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B				
		. .3. . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		. . .2. .	Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
	1.	Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens				
		bestekspostnummer(s)				
	6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
212020		Hoeveelheid ter inlichting gewijzigd.				
212020	518803	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	156,00 V		
		Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig				
		KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels				
		Betreft: obstakel gesitueerd in of op de rand van				
		ondergronden van diverse speelvoorzieningen				
		Materiaal: boomschors, houtsnippers en valzand				
		Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet				
		achterblijven				
		1.	Te onderhouden aantal	st		96,80	I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B				
		. .3. . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		. . .4. .	Verhardingstype: ongebonden verharding				
	6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
212210		Hoeveelheidsbepaling gewijzigd.				
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
212210	221131	. 1.9. . . .	Egaliseren. Betreft: het egaliseren van ondergronden van diverse speelvoorzieningen Materiaal: boomschors, houtsnippers en valzand Frequentie: maandelijks Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Lichte egalisatie d.m.v. vlakharken	are	3.492,00	V	
216110		2e deficode gewijzigd				
216110	501504 1.3.3.2.9	Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn Grastype: gazon Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf	week are	156,00	V	3.578,00 I
216120		2e deficode gewijzigd				
216120	501515 1.3.3.2.9	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof Grastype: gazon Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf	week are	156,00	V	3.578,00 I
216210		3e deficode en hoeveelheidsbepaling gewijzigd.				
216210	512511 9.1.2.9	Afsteken/afsnijden van graskanten. Periode 15-31 oktober Langs verharding en /of halfverharding met opsluiting Afsteken Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar inclusief het vrijmaken van de eerste 30 cm van de aangrenzende verharding en/of halfverharding De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m	320.136,00	V	
216220		Hoeveelheidsbepaling gewijzigd.				
216220	512511 9.1.2.9	Afsteken/afsnijden van graskanten. Periode: 15-31 oktober Langs beplantingsvakken en/of boomspiegels zonder opsluiting Afsteken Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar inclusief het verwijderen van het gras dat in het plantvak/de boomspiegel achterblijft De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m	318.882,00	V	
217110		2e deficode gewijzigd.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
217110	501504	. 1.3.3.2.9	Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn Betreft: hondenuitlaatvelden Grastype: gazon Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf	week	156,00 V		
217120		2e deficode gewijzigd.				
217120	501515	. 1.3.3.2.9	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof Betreft: hondenuitlaatvelden Grastype: gazon Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf	week	156,00 V		
		2e deficode gewijzigd.				
218110		2e deficode gewijzigd.				
218110	501504	. 1.3.3.2.9	Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn Betreft: wadi Grastype: gazon Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf	week	156,00 V		
		2e deficode gewijzigd.				
218120		2e deficode gewijzigd.				
218120	501515	. 1.3.3.2.9	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof Betreft: wadi Grastype: gazon Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf	week	156,00 V		
		2e deficode gewijzigd.				
61		Toegevoegd. Toegevoegd.				
61		Overig				
610010		Toegevoegd.				
610010	640099	Uitvoeren quickscan flora en fauna. Betreft: het uitvoeren van een quicscan voor de flora en fauna	st	1,00 V		
610020		Toegevoegd.				

PESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
610020	640099	Opstellen ecologisch werkprotocol. Betreft: het opstellen van een ecologisch werkprotocol	st	1,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
9		Staartposten				
91		Eenmalige kosten				
910010		Toegevoegd.	EUR		N	
910010	100299	Inzetten inspecteur beeldkwaliteit.	EUR		N	
		Betreft het inzetten van inspecteur beeldkwaliteit t.b.v. de in				
		deel 3 01.24.08 benoemde keuringen.				
95		Stelposten				
950020		Vervallen	EUR		V	
950020	100301	Stelpost acceptatiekosten.	EUR	15.000,00	V	
		Betreft acceptatiekosten groenafval, vrijkomend bij				
		onkruidvrijmaken				
		Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:				
	6.	Acceptatiekosten (Het betreft hierbij uitgaven, die betrekking				
		hebben op het doen van betalingen aan derden				
		overeenkomstig paragraaf 37 lid 10 van de UAV 2012)				
950030		Vervallen	EUR		V	
950030	100301	Stelpost opstellen verkeerstekening en toepassen tijdelijke	EUR	30.000,00	V	
		verkeersmaatregelen				
		Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:				
	5.	Het opstellen van een verkeerstekening en het treffen van				
		tijdelijke verkeersmaatregelen				
						
						

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 04 01 ALGEMEEN

- 03 In afwijking op het bepaalde in artikel 01.04.01, lid 03 van de Standaard 2020 wordt, indien er sprake is van een verlenging van het bestek conform het bepaalde in paragraaf 1.05 van dit bestek, de indexering van de prijzen per eenheid in het bestek berekend met behulp van de CBS 'Grond-, weg- en waterbouw (GWW).

01 24 02 Vervallen

- 01 Vervallen
02 vervallen

01 24 08 KEURING BEELDKWALITEIT

- 00 De Opdrachtnemer moet altijd zorg dragen voor een beeld dat voldoet aan de eisen conform dit Contract. Om dit aan te tonen en de Opdrachtgever te overtuigen dient de Opdrachtnemer zelf kwaliteitscontroles uit te voeren op de werkzaamheden die op beeld worden uitgevoerd. Deze controle dient minimaal 6x per jaar te geschieden conform de hieronder omschreven meetwijze. De Opdrachtgever kan te allen tijde zelf een keuring uitvoeren op basis van het proces in deze Annex en een boete opleggen conform 01 24 10. Indien de Opdrachtgever zelf een keuring uitvoert wordt de Opdrachtnemer maximaal 1 dag voorafgaand aan de keuring op de hoogte gebracht. De behaalde prestaties worden gemeten aan de hand van vooraf gekwantificeerde meetvakken. Een overzicht van de meetvakken wordt na opdracht door de Opdrachtgever aangeleverd. Een meetlocatie betreft een vak van 100 bij 100 meter. De Opdrachtgever bepaald op a-selecte wijze de meetlocaties, welke naar rato per kern verdeeld worden.
- 01 Begrippen
- a. Meetlocatie: een door de Opdrachtgever vastgelegd gebied, waarbinnen opnames worden verricht ten behoeve van de vaststelling van het kwaliteitsniveau;
 - b. Meetvak: een binnen een meetlocatie gelegen vak, vastgelegd in m2, waarvan het kwaliteitsniveau wordt vastgesteld;
 - c. Meetstrook: een binnen een meetlocatie gelegen strook, vastgelegd in m1, waarvan het kwaliteitsniveau wordt vastgesteld;
 - d. Meetelement: een binnen een meetlocatie gelegen element, vastgelegd in stuks, waarvan het kwaliteitsniveau wordt vastgelegd.
- 02 Algemeen
- De prestatie-eisen behorende bij het betreffende kwaliteitsniveau en de meetwijze zijn opgenomen in de KOR 2018.
- 03 Proces
- b. De Opdrachtgever bepaalt de meetlocaties en levert 3 dagen voor het einde van de termijn een overzicht van de vastgestelde meetlocaties ter beschikking van de Opdrachtnemer.
 - c. De Opdrachtnemer voert de laatste 2 dagen van de termijn de meting uit.
 - d. De resultaten worden de eerste dag van elke nieuwe termijn aangeleverd aan de Opdrachtgever.
 - e. Alle meetlocaties gezamenlijk beslaan ten minste 90% van het gehele te onderhouden gebied met alle te onderhouden stroken, elementen en vakken.
- 04 Opneming
- a. Ten behoeve van het vaststellen van het kwaliteitsniveau vinden eenmaal per 2 termijnen opnemingen plaats. Een opneming kan in meerdere dagen plaats vinden.
 - b. Per meetronde wordt ten minste 10% van het totaal aantal meetlocaties opgenomen. Het aantal op te nemen meetlocaties bedraagt ten minste 40 en ten hoogste 100. De meetlocaties zijn verdeeld over de kernen.

HFD PAR ART LID

- c. Binnen elke meetlocatie wordt per beeldmeetlat, indien aanwezig, één meetvak en/of één meetstrook en/of één meetelement gemeten en beoordeeld op de in de KOR 2018 vernoemde normen. Hiervoor dient het slechtste meetvak, meetstrook of het meetelement binnen de meetlocatie te worden gekozen;
 - d. Indien zich meer dan 10 meetelementen/vakken/stroken in een meetlocatie bevinden, wordt het meetelement/-vak/-strook met het laagste kwaliteitsniveau buiten beschouwing gelaten
 - e. Per meetronde wordt het percentage afkeur bepaald van de gemeten meetvakken, meetstroken of meetelementen.
 - f. De Opdrachtnemer dient de resultaten van de opnemings in een overzichtelijk document in te dienen bij de Opdrachtgever.
- 05 Berekening percentage afkeur en boete
- a. Indien het percentage afkeur groter dan 10% is per beeldmeetlat per beheergroep, kan de Opdrachtgever worden overgegaan tot het opleggen van een korting op de aanneemsom voor de betreffende 2 termijnen, conform 01 24 10;
 - b. Het percentage afkeur wordt berekend door per beheergroep en beeldmeetlat het aantal afgekeurde meetvakken, -stroken en –elementen te delen door het totaal aantal gemeten meetvakken, -stroken en –elementen per beheergroep en beeldmeetlat.
 - c. De grootte van de boete wordt berekend aan de hand van het totaalbedrag op de “staat van verrekening” per beeldmeetlat per beheergroep gedeeld door 13 termijnen en het gestelde in 01 24 10 maal het percentage afkeur maal factor 1,3;
 - d. Eventuele korting op de aannemingssom vindt plaats per termijn.
- 06 Besteksmelding
- Op alle afgekeurde meetvakken, -stroken en –elementen komt automatisch een besteksmelding, Deze besteksmelding gaat in:
- a. Vanaf de dag van indienen van de rapportage, indien de keuring door de Opdrachtnemer is uitgevoerd.
 - b. Vanaf de terugkoppeling van de uitslag van de keuring indien de keuring door de Opdrachtgever is uitgevoerd.

01 24 09 BESTEKSMELDING

- 00 Door opdrachtgever of burgers kunnen klachten of constatering worden gedaan naar aanleiding van tekortkomingen van de beeldkwaliteit. Indien hieruit blijkt dat de Opdrachtnemer niet aan de minimeisen voldoet in het contract kan de Opdrachtgever overgaan tot een besteksmelding.
- 01 Begrippen
- a. Klacht: een door derden aan de Opdrachtgever gemelde tekortkoming;
 - b. Besteksmelding: een op basis van een klacht of constatering door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer bekend gemaakte tekortkoming van een uit het Contract voortvloeiende verplichting;
 - c. Reactietijd: de tijd waarbinnen een melding dient te zijn afgehandeld, gerekend vanaf de melding. De reactietijd bedraagt per type melding:
Overtreding van de uitvoeringseisen
- 24 uur voor meldingen over achtergebleven afval of zaken die gevolgen hebben voor de veiligheid van de gebruiker van de openbare ruimte;
- 3 werkdagen voor overige meldingen, uitgezonderd besteksmeldingen naar aanleiding van afkeur als gevolg van de periodieke keuring van de beeldkwaliteit. Hiervoor bedraagt de reactietijd 5 werkdagen.
- 02 Werkwijze besteksmeldingen
- a. Besteksmeldingen worden op kosten van de Opdrachtnemer verholpen.

HFD PAR ART LID

- b. Besteksmeldingen vallen buiten de keuring volgens '01 24 08' en zijn derhalve niet van invloed hierop noch op de eventuele hieruit voortvloeiende financiële gevolgen.
- c. De Opdrachtnemer dient meldingen binnen de vermelde reactietijd af te handelen en meldt de melding na het afhandelen gereed.
- d. De Opdrachtgever keurt de afhandeling van de melding binnen 2 werkdagen na ontvangst van de gereed melding door de Opdrachtnemer en deelt het resultaat van deze keuring mee aan de Opdrachtnemer.
- e. Indien de Opdrachtgever de afhandeling niet binnen 2 werkdagen keurt, wordt de afhandeling geacht te zijn goedgekeurd.
- f. Indien de melding niet conform de eisen wordt afgehandeld, wordt er een korting opgelegd, conform 01 24 10 boete.
- g. Meldingen vinden, in verband met het vastleggen van melding, datum en tijdstip, digitaal plaats.

01 24 10 BOETE

00 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 36 van de UAV-GC 2005 geldt het bepaalde in de volgende leden:

01 De Opdrachtgever kan conform onderstaande tabel de Opdrachtnemer een boete opleggen.

	Onderdeel	Boete	Toelichting
-	Onderhoud op Beeldkwaliteit	Conform 01 24 08, lid 06	Elke termijn dat de kwaliteit niet voldoet
-	Besteksmelding reactietijd binnen 3 of 5 dagen	€ 250,- per dag, per besteksmelding	Elke dag na verstreken reactietijd van 3 of 5 dagen volgens 01 24 09
-	Besteksmelding reactietijd binnen 24 uur	€ 500,- per dag, per besteksmelding	Elke dag na verstreken reactietijd van 24 uur volgens 01 24 09

- 02 Met betrekking tot de boete i.v.m. onderhoud op beeldkwaliteit dient rekening gehouden te worden met de volgende zaken:
- a. Indien het percentage afkeur conform 01 24 08 groter is dan 5% kan worden overgegaan tot het opleggen van een korting op de aanneemsom per termijn;
 - b. Op de eerste termijn vindt geen verrekening plaats
- 03 Boetes worden verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.
- 04 De Opdrachtgever deelt de eventuele boetes tenminste 5 werkdagen na het einde van de betalingstermijn aan de Opdrachtnemer mee.
- 05 Boetes en andere bedragen die de Opdrachtnemer krachtens de Overeenkomst verschuldigd is, worden bij de eerst volgende betalingstermijn en zo nodig bij volgende termijnen ingehouden of op andere wijze op de Opdrachtnemer verhaald.
- 06 Indien de Opdrachtgever gedurende de looptijd van dit contract aansprakelijk is jegens derden voor schades ten gevolge van onvoldoende werk van de Opdrachtnemer, kunnen de hieruit voortvloeiende kosten verhoogd met een toeslag van 20% in de vorm van een boete worden verhaald op de Opdrachtnemer.
- 07 In aanvulling op paragraaf 41 UAV-GC 2005 wordt bepaald dat bij beschadiging toegebracht aan te handhaven vegetatie het bepaalde in navolgende punten van toepassing is:
- a. Alle te onderhouden groenvoorzieningen in dit contract vormen te handhaven vegetatie;
 - b. Bomen:

HFD PAR ART LID

- Bij schade aan bomen stellen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gezamenlijk de hoogte van het schadebedrag vast aan de hand van de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB), zoals deze drie maanden voor de dag van aanbesteding gelden. De richtlijnen zijn verkrijgbaar bij de genoemde vereniging.
 - Indien de boom wordt vervangen worden de aanschafkosten in mindering gebracht op het schadebedrag.
 - Indien geen overeenstemming wordt bereikt over de soort schade dan wel de hoogte van het schadebedrag, zal de soort schade en het schadebedrag worden vastgesteld door een beëdigd of geregistreerd taxateur van de NVTB. De taxatiekosten hiervan zijn voor gezamenlijke rekening van de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever.
- c. Houtachtige vegetatie (niet zijnde bomen), kruidachtige vegetatie, grassen, grasachtige vegetatie:
- Bij schade aan houtachtige vegetatie, niet zijnde bomen, stellen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gezamenlijk de hoogte van het schadebedrag vast;
 - Schadebedrag voor houtachtige vegetatie en kruidachtige vegetatie: € 50,00 per struik of vaste plant;
 - Schadebedrag bij grassen of grasachtige vegetatie: € 25,00 per m2.
- 08 Nadat de Opdrachtnemer een gemelde tekortkoming heeft verholpen, stelt hij de Opdrachtgever daarvan onverwijld in kennis.

01 24 11 AFWIJKINGEN OP TEKENING

- 01 De Opdrachtnemer heeft een meldingsplicht bij constatering van afwijkingen op de aangeleverde tekeningen.
- 02 De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het correct doorgeven van de afwijkingen. Hierbij dient hij de volgende gegevens aan te geven:
- a. Locatie;
 - b. Beheergroep zoals op tekening aangegeven;
 - c. Beheergroep zoals in werkelijkheid;
 - d. Areaal wat het betreft.
- 03 De Opdrachtnemer dient afwijkingen aan te leveren in de eerstvolgende bouwvergadering.
- 04 De verwerking van revisiegegevens geschiedt 1 x per jaar door de Opdrachtgever.

01 26 01 Algemeen

- 01 Het voorliggende project heeft mede tot doel het bevorderen van social return: het creëren van werk(ervarings)plaatsen voor mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt. De omvang van social return in onderhavig project en de wijze waarop daaraan door opdrachtgever en aannemer invulling wordt gegeven, wordt geregeld in de hierna volgende bepalingen.
- 02 De aannemer dient bij de uitvoering van de gehele duur van dit onderhoudsproject wekelijks minimaal 8 FTE (met een werkweek van 32uur) aan personen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten voor het creëren van arbeidsplaatsen voor personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt.
- 03 Op elke 2 personen met een afstand tot de arbeidsmarkt dient (minimaal) 1 werknemer groen algemeen (met een werkweek van 32 uur) beschikbaar te zijn met een niveau van 2 of hoger.
- 04 Onder het inzetten van het percentage van de loonsom worden mede begrepen die kosten welke gemoeid zijn met het opleiden dan wel bijscholen (een en ander als bedoeld in lid 09) van personen die op de hierna te noemen wijze zijn geselecteerd. Deze "voorschakel" garandeert, dat de in te zetten personen over

HFD PAR ART LID

voldoende instapniveau beschikken qua technische kennis en vaardigheden alsmede veilig op en om de bouwplaats kunnen worden ingezet. Ook met deze bijscholing wordt het perspectief op duurzame werkzaamheid in de bouw en infra vergroot.

- 05 Uitgangspunt is dat opdrachtgever en aannemer aan de social return verplichting in onderling overleg vormgeven, op de wijze zoals in lid 07 en verder is weergegeven.

Indien de aannemer voor de invulling van de social return verplichting deels of geheel gebruik wenst te maken van mensen uit de doelgroep die hij al in dienst heeft of op andere wijze al aan zich heeft gebonden, dan legt hij daartoe zijn plan aan de opdrachtgever voor.

De aannemer legt dit plan hetzij voorafgaand aan de uitvoering van het werk hetzij binnen uiterlijk 3 weken na start uitvoering aan de opdrachtgever voor. Dit plan zal goed en deugdelijk uitgewerkt moeten zijn en rekening dienen te houden met de relevante aspecten van lid 04. Het staat ter beoordeling aan opdrachtgever of het plan in voldoende mate aan de uitgangspunten voldoet. Aan dit plan zal voorrang worden gegeven wanneer dat de continuïteit bevordert van een reeds aangevangen ingroei in het arbeidsproces ten aanzien van de in dat plan opgenomen personen.

- 06 Als opdrachtgever en aannemer overeenstemming bereiken over het hierboven in lid 05 bedoelde plan zijn de hierna volgende leden 07 en verder daarop niet van toepassing. Mocht het plan invulling bieden aan slechts een gedeelte van het in lid 02 bedoelde percentage, dan zal voor de resterende verplichting gebruik gemaakt worden van de regeling als omschreven in lid 07 en verder.

- 07 De opdrachtgever draagt in overleg met de aannemer, op basis van diens werkplan, zorg voor de selectie en voordracht van kandidaten die in het kader van social return op en rond de bouwplaats ingezet kunnen gaan worden en zij komen samen overeen welk opleidingsbedrijf (als bedoeld in lid 08) wordt ingeschakeld. De aannemer zal daartoe de formele opdracht aan het in te schakelen opleidingsbedrijf geven. Tot de kandidaten worden ook gerekend nieuwe toetreders tot de arbeidsmarkt in de bouwsector waaronder leerlingen in de praktijkopleiding in de bouw en infra.

- 08 De aldus geselecteerde en voorgedragen personen worden vervolgens ter beoordeling voorgelegd aan het Samenwerkingsverband/Opleidingsbedrijf voor de praktijkopleiding in de bouw en infra. Het Samenwerkingsverband toetst/controleert de voorgedragen personen op basis van de hierboven onder lid 04 bedoelde criteria op technische kennis, vaardigheden en geschiktheid om op de bouwplaats te worden ingezet.

- 12 De aannemer is verplicht tot naleving van de vorenstaande bepalingen.

Indien onvoldoende personen door opdrachtgever kunnen worden gevonden die aan de te stellen criteria voldoen, ook na een eventueel voorschakeltraject, heeft aannemer met de inzet van de wél geschikt bevonden personen aan zijn betreffende verplichting terzake social return voldaan.

Indien de aannemer ondanks de beschikbaarheid van geschikt bevonden personen niet geheel aan de verplichting tot invulling van het overeengekomen percentage der loonsom voldoet is de opdrachtgever bevoegd een boete op te leggen ter grootte van 100% van het door de aannemer onterecht niet ingevulde bedrag terzake de inzet van personen krachtens de social return verplichting. De opdrachtgever zorgt dat dit hierdoor ontvangen bedrag ten goede komt aan de doelgroep.

HFD PAR ART LID