

Project	2960 Boekenmagazijn KB
Onderwerp	Kleur- en materiaalstaat exterieur
Documentnummer	2960 VO 002
Datum	30 september 2022
Wijzigingsdatum	-
Fase	VO-A
Status	Concept

Materialen, afwerkingen en kleurennals monsters of proefopstelling ter beroodeling voor te leggen aan directie en architect

Onderdeel	Omschrijving	Materiaal	Afwerking	Kleur	Formaat	Leverancier	Opmerkingen
Gevels							
	gevelpanelen en dakrand prefab beton	prefab architectonisch beton, 4% titaandioxide	bekistingsglad, bekisting voorzien van textuurmat naar ontwerp van Reynoud Homan	wit/lichtgrijs			(alternatief: composiet of glasvezelversterkt beton)
	voegen prefab beton noodoverloop	siliconenkit aluminium in sparing betonnen gevelpaneel	matte structuur gepoedercoated, mat met fijne structuur	af te stemmen op kleur gevelpanelen NCS af te stemmen op kleur beton		Ottoseal o.g.	
	gevelbekleding dakpatio hemelwater afvoer (dakpatio)	vezelcementplaat kunststof	standaard grijs	donkergrijs		Equitone, Tectiva serie o.g.	
Gevelopeningen							
kozijnen, ramen, deuren en dichte panelen	kozijnen, ramen, deuren en dichte panelen	aluminium	gepoedercoated, mat, fijne structuur	NCS kleur		Interpon, Sable serie o.g.	
	omkadering/luifels gevelopeningen	aluminium zetwerk op achterconstructie	gepoedercoated, mat, fijne structuur	NCS kleur		Interpon, Sable serie o.g.	
	waterslagen	aluminium	gepoedercoated, mat, fijne structuur	NCS kleur		Interpon, Sable serie o.g.	
	hekwerk glazenwasbalkon	aluminium hekwerk	gepoedercoated, mat, fijne structuur	NCS kleur		Interpon, Sable serie o.g.	
	dagkant hang en sluitwerk, gartinuren en openers glas	multiplex ntb ntb	geschilderd ntb	NCS kleur ntb			inbraakwerendheidklassen ntb. ZTA en LTA waarde ntb. doorvalveilig glas tpv hoofdentree
zonwering	automatische zon- en lichtwering in werkruimtes (binnenzijde kozijnen)	aluminium behuizing	gepoedercoated, mat, fijne structuur, af te stemmen op kleur kozijnen	NCS kleur		Verosol o.g.	
inrit logistiek	vouwhek	staalplaat 4mm dik op frame van kokerprofielen, voorzien van decoratief patroon	gepoedercoated, mat, fijne structuur	NCS kleur		Interpon, Sable serie o.g.	
	overheaddeuren	ntb, geïsoleerd	ntb	ntb			
Daken							
daken	dakbedekking binnenzijde dakopstand staptegels dak en dakpatio veiligheidsvoorzieningen	epdm vezelcementplaat beton ntb		donkergrijs		Equitone, Tectiva serie o.g.	
	daklicht boven trappenhuis dakluik boven onderhoudsruimte miniload kraan	aluminium ntb	gepoedercoated, mat, fijne structuur	NCS kleur		Interpon, Sable serie o.g.	
Bruggen							
brugdek hoofdentree en logistiek	afwerking bovenzijde afwerking zijkanten	asfalt met instrooilaag staal	gepoedercoated, mat, fijne structuur	ntb NCS kleur		Interpon, Sable serie o.g.	
	hekken	stalen lamellenhek	gepoedercoated, mat, fijne structuur	NCS kleur		Interpon, Sable serie o.g.	
Terrein							
watergangen	talud	geodoek tbv stabilisering talud					nadere uitwerking door landschapsarchitect
	oeverbepplanting	gele lis, iris en riet					nadere uitwerking door landschapsarchitect
parkeerterrein	bestrating	betonbestrating, halfopen met belijningsstenen					nadere uitwerking door landschapsarchitect
hakhoutbos/pocketpark	beplanting	bloemrijk mengsel bomen					nadere uitwerking door nadere uitwerking door
Diversen							
	logo huisnummer beldrukker, brievenbus, sleutelbuis en toegangscontrole camera's en verlichtingsarmaturen op de gevel verlichting bruggen (loopvlak verlichting) verlichtingsarmaturen parkeerterrein vlaggenmasten	staal of aluminium rvs aluminium ntb ntb, integreren in hekwerken ntb ntb	gepoedercoated, mat, fijne structuur gepoedercoated, mat, fijne structuur afgestemd kleur af te stemmen op gevel of kozijnen	NCS kleur NCS kleur NCS kleur		Interpon, Sable serie o.g. Interpon, Sable serie o.g. Interpon, Sable serie o.g.	