

Veiligheid- en Gezondheidsplan Uitvoeringsfase (incl. Milieuaspecten)

Behorende bij bestek 22-113-001-04
'Machinale onderhoudswerkzaamheden'

Status: Definitief

Gemeente Oisterwijk
7-oktober-2022

Verantwoording

Titel : Veiligheid- en Gezondheidsplan,
ontwerpfase (incl. Milieuaspecten)

Besteknr. : **22-113-001-04**

Documentnummer : 1

Datum : 7 oktober 2022

Auteur(s) : Green Engineers B.V.

Inhoudsopgave

1	Doel en opbouw V&G-plan.....	4
1.1	Doel V&G-plan.....	4
1.2	Opbouw V&G-plan.....	4
2	Werkgegevens.....	5
2.1	Het werk.....	5
2.2	Adres en ligging van de werklocatie.....	5
2.3	Namen en adressen van betrokken partijen.....	5
2.4	Planning en uitvoeringsgegevens.....	6
3	Coördinatie en samenwerkingsafspraken.....	7
4	Besteksanalyse.....	8
5	Veiligheid- en gezondheidsrisico's.....	9
5.1	Risico's	9
5.2	Persoonlijke beschermingsmiddelen.....	10
5.3	Bedrijfshulpverlening.....	10
5.4	Overige voorzieningen.....	11
5.5	Bouwplaatsvoorzieningen.....	11
6	Milieurisico's.....	12

1 Doel en opbouw V&G-plan

1.1 Doel V&G-plan

Het doel van dit V&G-plan is medewerkers op het eerder genoemde project te informeren over belangrijke feiten inzake veiligheid en gezondheid. Tevens zijn in dit plan de milieuaspecten beschreven.

In het kader van de Arbeidsomstandighedenwet (o.a. art. 30) is het van belang dat alle betrokkenen doelmatig samenwerken.

De arbeidsomstandigheden worden door de volgende factoren bepaald:

- organisatorische, zoals verantwoordelijkheden en toezicht;
- veiligheidstechnische, zoals het werken in nabijheid van machines e.d.;
- arbeidshygiënische, zoals blootstelling aan schadelijke stoffen, trillingen, lawaai etc.

Alle medewerkers, die werkzaam zijn op het eerder genoemde project, dienen kennis te hebben genomen van dit V&G-plan uitvoeringsfase.

Tevens dient dit V&G-plan deel uit te maken van, door de aannemer, te verstrekken informatie aan onderaannemers.

Onderaannemers dienen, naast de op te volgen algemeen geldende ARBO-eisen en voorschriften, bij de te nemen veiligheidsmaatregelen rekening te houden met de risico's zoals in dit plan vermeld.

De inhoud en gevolgen van dit plan zijn van toepassing op al het personeel van zowel opdrachtgever als van (onder)aannemer en derden.

De aannemer dient bovenstaande bekend te maken en te controleren op naleving hiervan (bijvoorbeeld door middel van toolboxmeetings, werkplek inspecties etc.).

1.2 Opbouw V&G-plan

De omstandigheden die aandacht behoeven, zijn gesplitst in vier delen, te weten:

1. omstandigheden voortvloeiende uit de omgeving (omgevingsfactoren);
2. algemene factoren (geldend voor alle onderdelen);
3. omstandigheden voortvloeiende uit het ontwerp (werk specifieke factoren);
4. milieufactoren (weergegeven per hoofdactiviteit).

De werk specifieke factoren zijn per hoofdactiviteit (volgens de Standaard 2020) aangegeven, met de daarbij behorende gevaaraspecten en maatregelen om het ARBO risico zo laag mogelijk te houden.

In het V&G-plan moet rekening worden gehouden met de belangen van de opdrachtgever, opdrachtnemer (de aannemer) als wel derden (voetgangers, fietsers, automobilisten, enz.).

V&G-plan en milieu

Dit V&G-plan is volgens par. 01.19 van de Standaard RAW bepalingen 2020 en het Arbobesluit. Daarnaast is dit V&G-plan uitgebreid met milieuaspecten.

2 Bouwwerkgegevens

2.1 Het werk

Het werk bestaat uit het uitvoeren van diverse werkzaamheden ten behoeve van bestek 22-113-001-04 waaronder:

- straatreinigen;
- onderhoud grasvelden;
- onderhoud hagen;
- bijkomende werkzaamheden;

2.2 Adres en ligging van de bouwlocaties

Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Oisterwijk.

2.3 Namen en adressen van betrokken partijen

a) Opdrachtgevers

Naam : Gemeente Oisterwijk
Adres : Postbus 10101
Postcode/ Plaats : 5060 GA Oisterwijk
Contactpersoon : Dhr. A. van de Ven
Telefoon : (013) 529 13 11

b) Ontwerpende partij(en)

Naam : Gemeente Oisterwijk
Adres : Postbus 10101
Postcode/ Plaats : 5060 GA Oisterwijk
Contactpersoon : Dhr. A. van de Ven
Telefoon : (013) 529 13 11

c) V&G-coördinator Ontwerpfase

Naam : Gemeente Oisterwijk
Adres : Postbus 10101
Postcode/ Plaats : 5060 GA Oisterwijk
Contactpersoon : Dhr. A. van de Ven
Telefoon : (013) 529 13 11

d) Uitvoerende partij(en)

Naam : *Nader te bepalen*
Adres :
Postcode/ Plaats :
Contactpersoon :
Telefoon :

e) VGM-coördinator(en) Uitvoeringsfase

Naam : *Nader te bepalen*
Adres :
Postcode/ Plaats :
Contactpersoon :
Telefoon :

2.4 Planning en uitvoeringsgegevens (voor zover reeds bekend)

- Geplande aanvangsdatum van de werkzaamheden:
1 januari 2022
- Geplande werktijd: tot 31 december 2024
- Vermoedelijk maximum aantal werknemers dat gelijktijdig op de werklocatie aanwezig zal zijn: 5 personen
- Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op de werklocatie:
..... personen.
- Namen van reeds geselecteerde onder-aannemingen
 - 1.
 - 2.
- Namen van in te schakelen deskundige diensten
 - 1.
 - 2.
- Regeling uitvoeringscoördinatie bij nevenaanneming: V&G-uitvoeringscoördinatie geschiedt door aannemer van het 22-113-001-04

3 Coördinatie en samenwerkingsafspraken

Met betrekking tot de uitgangspunten ten aanzien van veiligheid, gezondheid en milieu zijn er tijdens het ontwerp- en uitvoeringsproces geen nadere afspraken gemaakt.

Samenwerkingsafspraken:

Naam vergadering	Frequentie (evt. data)	Deelnemers	Agendapunten

4 Besteksanalyse

Er wordt op gewezen dat alle veiligheidsvoorschriften van de Arbeidsinspectie van toepassing zijn en nageleefd dienen te worden.

Het bestek/ ontwerp bevat geen gevaarelementen, die de aan de reguliere (werk) activiteiten verbonden gebruikelijke risico's overstijgen.

Wel zijn er een aantal omstandigheden die nadere aandacht behoeven, niet zozeer in de zin van gezondheids- en welzijnsaspecten als wel in de zin van veiligheids- en milieuaspecten. Deze zijn in hoofdstuk 5, veiligheids- en gezondheidsrisico's, per hoofdactiviteit aangegeven.

Voor het gedeelte inzake veiligheidsaspecten is gebruik gemaakt van een model afgeleid van de V&G-modellen Arbobesluit van VROM.

Voorts dient in het door de aannemer te completeren V&G-plan voor de uitvoeringsfase nadrukkelijk aandacht te worden besteedt aan de interactie tussen de, op ieder moment van de uitvoering, op de bouwplaats aanwezige aannemers, neven- en onderaannemers.

5 Veiligheids- en gezondheidsrisico's

5.1 Risico's

NR	ARBORISICO'S	MAATREGELEN	EERSTE VERANTWOORDELIJKE
1)	Brand, ongevallen algemeen	- Draagbare telefoon aanwezig, noodnummer bekend bij alle uitvoerende ter plaatse.	Uitvoerder
2)	Geluid bij lawaaiige bewerkingen	- Bij lawaaiige bewerkingen wordt gehoorbescherming gedragen.	Werknemer
3)	Klimaat (o.a. koude)	- Geschikte werkkleding wordt verstrekt, medewerkers geïnstrueerd over het juiste gebruik van de werkkleding. - Voorlichting over het gevaar van te veel ultraviolet (zon)licht (toolbox).	Uitvoerder Uitvoerder
4)	Orde en netheid	- Dagelijks toezicht. - Periodieke veiligheidsinspecties	Uitvoerder Uitvoerder
5)	Gevaar gereedschappen	- Instructies medewerkers over juist gebruik, algemeen vakmanschap, Basisveiligheid VCA-opleiding. - Alle machines, hulpmiddelen en gereedschappen worden periodiek gekeurd.	Uitvoerder Uitvoerder/ materiaalbeheer
6)	Gevaar gereedschappen	- Instructies medewerkers over juist gebruik, algemeen vakmanschap, Basisveiligheid VCA-opleiding. - Alle machines, hulpmiddelen en gereedschappen worden periodiek gekeurd.	Uitvoerder Uitvoerder/ materiaalbeheer
7)	Stof (eventueel)	- Instructies voor zorgvuldig werken, vooral bij droog weer. - Mondkapjes	Uitvoerder Werknemer
8)	Aanraken hete delen	- Afschermen van hete delen	Uitvoerder/ materiaalbeheer
9)	Botsen, aanrijdgevaar	- Waar nodig overleg met wegbeheerder. - Gebruik van verkeersmaatregelen volgens CROW publicatie 517. - Dragen van verkeersvesten - Materieel veilig parkeren.	Uitvoerder Uitvoerder/ wegbeheerder Werknemer Werknemer
10)	Fysieke belasting	- Alle medewerkers hebben tilinstructie ontvangen. - Werk- en rusttijden worden in acht genomen. - Taakroulatie. - Inzet van ergonomisch ontworpen materieel	Uitvoerder Uitvoerder Uitvoerder Uitvoerder

11)	Chemische belasting	- Medewerkers instrueren over het bijvullen van brandstof op de werkplek. - Medewerkers instrueren over de juiste werkwijze. - Medewerkers voorlichten over het gevaar van uitlaatgassen, pak's, CO en andere schadelijke stoffen op de werkplek.	Uitvoerder Uitvoerder Uitvoerder
12)	Lichamelijke letsel	- Voorgeschreven afscherming op machines gebruiken. - Rekening houden met omstander(s). - Persoonlijke beschermingsmiddel(en) gebruiken. - Trillingsdempende voorzieningen aan machines.	Medewerker Medewerker Medewerker Materiaalbeheer
13)	Knellen/ pletten	- Medewerkers geïnstrueerd over juiste werkwijze. - Zorgdragen voor voldoende zicht vanuit de machines (spiegels, ramen e.d.). - Goede communicatie op de werkplek.	Uitvoerder Medewerker Medewerker

5.2 Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

TYPE	VOOR WELKE WERKZAAMHEDEN	TOELICHTING
Veiligheidsschoenen	Algemeen, verplicht	
Gehoorbescherming	Bij lawaaiige werkzaamheden verplicht	
Veiligheidsbril	Beschikbaar	
Mondkap	Bij stoffige werkzaamheden	
Verkeersveiligheidsvest	Werken langs de weg	
Handschoenen	Beschikbaar	
Gelaatsbescherming	Bij versnipperwerkzaamheden of dergelijke verplicht.	

5.3 Bedrijfshulpverlening

	NAMEN
Medewerkers met diploma bedrijfshulpverlening	
Medewerkers met EHBO diploma	

5.4 Overige voorzieningen

	NAMEN
Ziekenhuis	
Medewerkers met EHBO diploma	
VCA diploma leidinggevende	
VCA diploma basisveiligheid	

6

Milieurisico's

Machine gebruik

Milieuaspect	Effecten
Emissie van uitlaatgassen	• Luchtverontreiniging
Geluid bij uitvoering	• Geluidshinder
Mogelijke lekkage van machines	• Bodemverontreiniging
Onderhoud	• Bodemverontreiniging door afgewerkte olie en vetpatronen
Veranderen bodemstructuur	• Aantasting bodemstructuur door te zware machine
Verbruik brandstof	• Uitputting natuurlijke hulpbron

Materiaal/ middelen gebruik

Milieuaspect	Effecten
Afgifte materiaal aan omgeving	• Verontreiniging omgeving
Verbruik materiaal	• Uitputting natuurlijke hulpbron