

Nota van Inlichtingen los meubilair gemeente Noardeast-Fryslân

Datum: 24 oktober 2022

Vragen

Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Aanbestedingsleidraad 1.4 Gegadigden	Inschrijver maakt onderdeel uit van een concern en heeft een zusterbedrijf dat in dezelfde markt opereert. Omdat wij onafhankelijk van elkaar werken weten wij niet of ons zusterbedrijf wel of niet inschrijft op deze aanbesteding en dus weten we dus ook niet of de onafhankelijkheidsverklaring waar u in §1.4 naar verwijst van toepassing is. Gaat u ermee akkoord dat wij bij onze inschrijving een door inschrijver ondertekende onafhankelijkheidsverklaring toevoegen en pas na voorlopige gunning een onafhankelijkheidsprotocol overleggen waarmee geheel wordt voldaan aan de door u gestelde eis?	<i>Dat is akkoord.</i>
2	Aanbestedingsleidraad 1.5 Opdracht	Uw tekst: "Wij vragen u een aanbieding te doen voor dit nieuwe meubilair". Mogen wij ervan uitgaan dat er voor de drie uitgevraagde percelen duurzaam nieuw geproduceerd meubilair aangeboden dient te worden? Kunt u dit bevestigen?	<i>Dat klopt.</i>
3	Aanbestedingsleidraad 2.4.2.	De presentatie van het aangeboden meubilair dient voorzien te zijn van detailafbeeldingen. Wij gaan er van uit dat het volstaat om, per product, een hoge resolutie afbeelding/render te verzorgen zodat er op het de afbeelding ingezoomd kan worden. Graag uw bevestiging.	<i>Dat klopt.</i>
4	Aanbestedingsleidraad 2.5 beoordeling van inschrijving	Betreffende de gevraagde proefplaatsing hebben architect en Inbo een adviserende rol. Zijn deze partijen aanwezig bij de beoordeling? Wat houdt de adviserende rol in?	<i>Deze partijen zijn aanwezig bij de beoordeling. Zij zijn aanwezig om vragen vanuit de beoordelingscommissie aangaande de proefplaatsing te beantwoorden en kritisch mee te kijken of de proefplaatsing voldoet aan gestelde eisen.</i>
5	Aanbestedingsleidraad 2.7 planning	In uw planning geeft u aan bestelling week 2 en oplevering in week 13. Op dit moment is nog niet duidelijk wat de exacte uitvoering is. Gezien de huidige marktsituatie, grondstoffencrisis is de levertijd nu helaas niet te garanderen. Bent u bereid de levertermijn met 4 werkweken te verlengen?	<i>Nee.</i>
6	Planning	Het tijdsbestek tussen de publicatie en het indienen van de vragen is zeer kort zodat er voor inschrijvers weinig tijd beschikbaar is om het bestek en de uitgevraagde producten grondig te bestuderen. Ons verzoek is om na de beantwoording van de vragen op 24 oktober nog een 2 ^e vragenronde in te plannen. Gaat u hiermee akkoord?	<i>Nee.</i>
7	Aanbestedingsleidraad 3.4 prijs	Indien er van een product geen bruto prijs beschikbaar is, bijvoorbeeld bij een special, volstaat het dan om de netto prijs te vermelden met 0% korting?	<i>Dat is akkoord.</i>
8	Aanbestedingsleidraad 3.4 prijs	U geeft aan: <i>de rekenprijs is de brutoprijs inclusief de korting per product. De rekenprijs is inclusief levering, plaatsing en montage op de diverse locaties</i> . Echter, in het prijsblad, dienen wij ook een bedrag in te vullen bij inhuizen en monteren. Dit lijkt niet correct. Kunt u deze regel in het prijsblad laten vervallen?	<i>Het staat u vrij om de kosten voor levering, plaatsing en montage te verwerken in de rekenprijs per product of om een totaal bedrag te noemen bij 'inhuizen en monteren'.</i>
9	Aanbestedingsleidraad 3.4 prijs	U beoordeelt de prijs gerelateerd aan het gemiddelde inschrijfbedrag. kunt u bevestigen dat de laagste aanbieder niet automatisch 40 punten krijgt tenzij ruim onder het gemiddelde ingeschreven?	<i>De maximaal te behalen score voor de prijs is 40 punten. De laagste aanbieder krijgt niet automatisch 40 punten. De puntentoekenning geschiedt volgens de vermelde rekenformule in de aanbestedingsleidraad.</i>

10	Aanbestedingsleidraad 3.4 prijs	kunt u bevestigen dat de prijs inclusief de in het interieurboek omschreven eisen m.b.t. elektrificatie, bekabeling en andere eisen moet worden aangeboden?	Dat klopt.
11	Aanbestedingsleidraad 3.4 prijs	Ons is niet duidelijk hoe de score voor de inschrijfprijs wordt berekend. Op basis van de vermelde formule is het immers mogelijk om een hogere score dan 40 te verkrijgen. A: Worden eventuele hogere scores afgetopt op 40 punten? B: Worden de door inschrijvers gerealiseerde puntenscores gerelateerd aan het maximaal te behalen aantal punten (Hoogste score op criterium prijs krijgt 40 punten, overige inschrijvers naar rato)? Kunt u e.e.a. verduidelijken.	A. hogere scores worden afgetopt op 40 punten. B. scores worden berekend conform de formule in de aanbestedingsleidraad.
12	Aanbestedingsleidraad 3.5 proefplaatsing + presentatie aangeboden meubilair	U wenst hier een aantal stoelen (S03b/ S04 en S15) op proef te ontvangen. Dit betreffen voor inschrijvers vaak handelsartikelen. In de huidige markt, met de huidige levertermijnen, zijn deze producten vaak niet (en zeker niet in de juiste kleuren/uitvoeringen) beschikbaar voor een proefplaatsing op 22 november. Hoe dienen wij hier mee om te gaan?	Het is toegestaan de gevraagde producten met een andere materialisering (stoffering, kleurstelling, etc.) neer te zetten in de proefplaatsing. Het model moet wel conform uw aanbieding zijn.
13	Aanbestedingsleidraad 3.5 proefplaatsing + presentatie aangeboden meubilair	Hoe is de verdeling in beoordeling tussen de fysieke proefplaatsing en de productpresentatie?	Elk op proef gesteld product wordt apart beoordeeld en gescoord op de punten esthetiek en kwaliteit & functionaliteit. Zoals vermeld in de leidraad wordt uw schriftelijke presentatie 'aangeboden meubilair' op esthetiek beoordeeld. Hieraan wordt één totaal punt gegeven.
14	Aanbestedingsleidraad 3.5 proefplaatsing + presentatie aangeboden meubilair	Wordt ieder product in de productpresentatie per product beoordeeld en is de uitkomst een gemiddelde van deze beoordelingen? Of wordt er gekeken of de aangeboden producten over het algemeen aansluiten op het interieurboek van de architect.	Het zal een algemeen oordeel zijn.
15	Aanbestedingsleidraad 3.5 proefplaatsing + presentatie aangeboden meubilair	Kan een inschrijver slechts maximaal scoren op de productpresentatie wanneer de als referentiebeeld gebruikte producten worden aangeboden?	Nee
16	Aanbestedingsleidraad 3.5 proefplaatsing + presentatie aangeboden meubilair	Hoe wordt beoordeeld of een product in de productpresentatie voldoende esthetisch aansluit? Welke onderdelen zijn cruciaal voor het behalen van een maximale score op dit punt? Materialisering, vormgeving, functionaliteit? Voorbeeld de getoonde schuifdeurkast heeft ronde perforatiegaten, indien een inschrijver standaard vierkante perforaties heeft van ca dezelfde grootte betekent dit dan aftrek in punten? Of wordt hier naar de functionaliteit gekeken en kan gewoon maximaal gescoord worden?	Puntentoekening op esthetiek van de gepresenteerde producten in uw schriftelijke presentatie 'aangeboden meubilair' geschiedt op basis van getoonde meerwaarde in onderling vergelijk tussen aanbiedingen. Uw aangeboden producten moeten minimaal voldoen aan de gestelde eisen, zoals omschreven per product in het interieurboek. Uw voorbeeld aangaande de gaten in de kastdeuren is als zodanig niet omschreven en maakt wat de beoordeling betreft dus geen verschil. Functionaliteit wordt onder de noemer esthetiek niet meegenomen.
17	Duurzaamheid	Om recht te doen aan hetgeen u uitvaart in 3.6, vragen we u om het toegestaan aantal pagina's te verdubbelen naar 4x A4. Graag uw instemming	Dat is akkoord.
18	Aanbestedingsleidraad 3.6 duurzaamheid	Duurzaamheid en circulariteit staan bij ons, net zoals bij Gemeente Noardeast-Fryslan, hoog in het vaandel. U laat dit zien door dit mee te nemen als beoordelingcriterium. De waardering ten opzichte van de proefplaatsing, maar vooral prijs is relatief laag. Gezien het feit dat u veel waarde hecht aan circulariteit verzoeken wij u om 1) het maximaal aantal punten te verhogen voor dit criterium en 2) het maximaal aantal pagina's uit te breiden naar 4 x A4. Gaat u hiermee akkoord? En zo nee, waarom niet?	Het maximaal aantal punten voor het criterium duurzaamheid & circulariteit wordt niet verhoogd. De aanbestedende dienst heeft weloverwogen de weging tussen de criteria gemaakt. Het aantal pagina's kan worden verhoogd tot maximaal 4 x A4
19	Aanbestedingsleidraad 3.6 duurzaamheid	Gezien de aard van de vragen binnen dit gunningscriterium is het wenselijk dat u het maximaal aantal pagina's verruimt tot maximaal 4 pagina's A4. Op deze wijze kunnen Inschrijvers zich beter onderscheiden, hun toegevoegde waarde ten opzichte van de doelstelling naar behoren benoemen en u daarmee van de juiste en volledige informatie voorzien. Vraag: Gaat u hiermee akkoord?	Dit is akkoord.

20	Aanbestedingsleidraad duurzaamheid 3.6	Voor het onderbouwen van het thema Duurzaamheid en Circulariteit willen we u vragen of een 1x4 als bijlage mag worden toegevoegd voor enkel afbeeldingen en/of illustraties. Gaat u hiermee akkoord?	<i>U mag 4 x A4 gebruiken voor de schriftelijke onderbouwing</i>
21	Duurzaamheid	Het aangeboden meubilair dient te voldoen aan de gestelde minimumeisen voor duurzaam inkopen. Hierin is onder anderen een eis dat geleverd hout moet voldoen aan een ketencertificering. Kunt u bevestigen dat een inschrijvende partij dit bij inschrijving aantonen FSC of PEFC gecertificeerd te zijn middels aanleveren van een certificaat?	<i>Dat klopt.</i>
22	Duurzaamheid	In de minimum eisen is ook het aanleveren van een samenstellingsetiket opgenomen. Kunt u bevestigen dat bij de proefplaatsing tevens een samenstellingsetiket moet worden aangeleverd van de op proef geplaatste producten?	<i>Dat klopt, gaarne een opgave meeleveren met de samenstelling van producten.</i>
23		Vanuit de doelstellingen van de gemeente is er in 2019 een convenant ondertekend samen met Circulair Friesland om zorg te dragen voor een circulaire economie. Deze ambities lezen we niet terug in passende gunningscriteria en de aangedragen documenten. Mogen we ervan uit gaan dat deze ambities niet zijn meegenomen in de uitvraag?	<i>De gemeente geeft op de in het ambitiedocument afgesproken gebieden zeker uitvoering aan deze doelstellingen. In deze aanbesteding is er voor gekozen kwaliteit & functionaliteit en esthetiek van de producten voor 45% , de prijs voor 40% en duurzaamheid en circulariteit voor 15% te laten meetellen.</i>
24	Aanbestedingsleidraad duurzaamheid 3.6	Duurzaamheid en circulariteit staan bij ons, net zoals bij Gemeente Noardeast-Fryslan, hoog in het vaandel. U laat dit zien door dit mee te nemen als beoordelingcriterium. U vraagt enkel om nieuw meubilair. Om duurzaamheid en circulariteit concreter te maken, stellen wij voor om dit niet alleen op papier uit te vragen, maar ook fysiek in de vorm van het uitvragen van circulaire/secondlife producten. Gaat u hiermee akkoord en zo nee, waarom niet?	<i>Nee hier gaan we niet mee akkoord. Om een eerlijk vergelijk te kunnen maken tussen aanbiedingen, gaarne nieuw meubilair aanbieden.</i>
25		Om de doelstellingen van de Gemeente verder kracht bij te zetten, stellen we voor om refurbished meubilair uit te vragen. Hiermee worden er besparingen gerealiseerd ten opzichte van nieuwkoop. Zo realiseren we concreet 50% besparingen op CO2, grondstof, energie en financieel. Gezien de doelstellingen van de Gemeente kunnen we er daarom vanuit gaan dat de keuze voor refurbished hoger wordt gewaardeerd?	<i>U dient in uw aanbieding uit te gaan van nieuw meubilair. Refurbished meubilair is niet toegestaan.</i>
26	Aanbestedingsleidraad duurzaamheid 3.6	duurzaamheid is voor de gemeente een belangrijk thema, is het toegestaan gere refurbished gebruikt meubilair aan te bieden in de prijzenbijlage of dient voor het vergelijk nieuw meubilair te worden aangeboden?	<i>U dient in uw aanbieding uit te gaan van nieuw meubilair</i>
27	Aanbestedingsleidraad boeteclausule 4.4	Oprachtnemer doet te allen tijde haar uiterste best om aan haar verplichtingen te voldoen. Mocht het onverhoopt toch een keer voorkomen dat één verplichting niet (geheel) wordt nagekomen, is het voor beide partijen van belang dat er op een zo kort mogelijke termijn een oplossing hiervoor gevonden wordt. Daarom lijkt het ons redelijk om Oprachtnemer de kans te geven om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen en daartoe een ingebrekestelling te verbinden aan <i>artikel 4.4</i> . Kunt u hiermee instemmen?	<i>Nee, 'artikel 4.4' (paragraaf 4.4) betreft de uiterste datum van gebruiksklare oplevering. Dat is een fatale termijn die dus tot direct verzuim leidt bij overschrijding daarvan (en is dus iets anders dan evt. andere situaties waarin een opdrachtnemer eventueel tekort zou schieten en er eerst een redelijke termijn voor herstel geboden wordt om alsnog aan die verplichting(en) te voldoen).</i>
28	Aanbestedingsleidraad 4.6	Documentatie en instructie: u vraagt hier 'eventueel' naar gebruikersinstructies. Volgens ons is dit een essentieel onderdeel van een levering van meubilair. Als er conform het programma van eisen geleverd wordt, bent u verzekerd van kwalitatief hoogwaardig meubilair. Maar zonder ergonomische gebruikersinstructies wordt geen optimaal of zelfs foutief gebruik gemaakt van het meubilair. Wij stellen voor om inschrijvers een Plan van aanpak voor instructies op te stellen. Kunt u hiervoor een kwaliteitscriterium toevoegen van bijvoorbeeld 2 x A4 en zo nee waarom niet?	<i>Hiervoor wordt geen apart kwaliteitscriterium toegevoegd. In principe moet volstaan kunnen worden met de schriftelijke gebruiksinstructies. Indien nodig verzorgt een daartoe gespecialiseerde medewerker van de gemeente (eventueel in samenspraak met aanbieder) verdere mondelinge instructies.</i>
29	Aanbestedingsleidraad prijzen en facturatie 4.8	"Na deze datum mogen de prijzen slechts eenmaal per jaar, voor het eerst per 1 januari 2024, worden gewijzigd op basis van de indexering van het CBS. Kunt u bevestigen dat dit CBS 3101 kantoor en winkelmeubelen betreft? gezien de huidige marktomstandigheden en inflatie verzoeken we om een 1e indexering per 1 juli 2023 toe te staan. Kunt u dit bevestigen?"	<i>Dat klopt het betreft de CBS 3101. indexering per 1 juli 2023 is toegestaan.</i>

30	Conceptovereenkomst pagina 4	De geoffreerde prijzen mogen jaarlijks in januari door Opdrachtnemer geïndexeerd worden op basis van het CBS indexcijfer, doch niet eerder dan 1 januari 2024. Opdrachtnemer stelt Opdrachtgever onverwijld minimaal twee (2) maanden van te voren schriftelijk en gemotiveerd in kennis van de aangepaste prijs. Om ervoor te zorgen dat u kwalitatief en marktconforme aanbiedingen krijgt en de beste kwaliteit prijsverhouding niet in het geding te laten komen raden we u aan te indexeren via CBS prijsindex 3101 en voor de eerste keer per 1 juli 2023. Met de recent grote fluctuaties in grondstofprijzen dienen aanbieders anders in de initiële aanbieding de risico's in de prijzen mee te nemen.	<i>Dat klopt het betreft de CBS 3101. indexering per 1 juli 2023 is toegestaan.</i>
31	Aanbestedingsleidraad 4.8 prijzen en facturatie	"Bullit 4", Prijsindexatie op basis van de indexering van het CBS. In onze branche is het gebruikelijk de prijzen jaarlijks te indexeren volgens het CBS indexcijfer voor producentenprijzen: prodcom 31.01 kantoor- en winkelmeubelen. Kunt u ermee instemmen dat de jaarlijkse indexering plaatsvindt op basis van dit indexcijfer?	<i>Dat klopt het betreft de CBS 3101</i>
32	Aanbestedingsleidraad-proefplaatsing	Om een correcte beoordeling van de proefplaatsing mogelijk te maken tussen de diverse Inschrijvers, vragen wij u het aanbieders niet toe te staan om allerhande accessoires (denk aan bijzetelementen, vloerkleden, banners, posters, schilderijen, lampen, TFT beeldschermarmen, bordjes/documenten met toelichting etc.) toe te voegen aan de proefplaatsing wat de beoordeling kan beïnvloeden. Graag zien wij uw bevestiging tegemoet.	<i>Dat klopt. Toevoeging van accessoires aan de proefplaatsing is niet toegestaan.</i>
33	Eigen Verklaring	Op basis van eigen verklaring gaat inschrijver akkoord met de gestelde eisen in het interieurboek. Vindt er na gunning nog een verificatie plaats van deze verklaring? En hoe dient een inschrijver aan te tonen te kunnen voldoen aan deze eisen?	<i>Met de totstandkoming van de finale invulling van de opdracht (denk daarbij aan kleurstelling en materialen) met de geselecteerde opdrachtnemer(s), vindt tevens de toetsing plaats van het voldoen aan gestelde eisen. Aantonen kan middels het overleggen van bijvoorbeeld certificaten, productspecificaties, etc.</i>
34	Prijsformulier	artikel T01A en T01 B de gevraagde maatvoering in het prijzenblad van het lage en hoge akoestisch scherm in de omschrijving is identiek? Kunt u bevestigen dat de hoogte van de tussenwand volgens het interieurboek resp. 120 en 140cm hoog moet zijn?	<i>Dat klopt. De maatvoering in het interieurboek klopt. Dus T01a heeft een scherm van 120 cm hoog en T01b van 140 cm hoog.</i>
35	Prijsformulier	Bij artikel T02A staat een schermhoogte van 140cm, kunt u bevestigen dat dit een hoogte van 120cm moet zijn conform het interieurboek?	<i>Klopt dit moet een scherm zijn van 120 cm hoog</i>
36	Prijsformulier	bij de omschrijving van de werkplekken (T01A t/m T02B) staat als zit sta bereik 65-125 terwijl de NPR norm een bereik tot 130cm eist. Kunt u bevestigen dat de tafel moet voldoen aan het verstelbereik volgens de in het interieurboek gevraagde norm?	<i>de tafels moeten voldoen aan een bestelbereik conform de NPR norm, dus 65-130 cm</i>
37	Prijsformulier (tabblad werkplekmeubilair) en bijlage 3 Interieurboek (pagina 11)	In bijlage 2 vraagt u bureaus met een hoogte-bereik van 65-125cm en in bijlage 3 vraagt u naar de normering NPR1813. Bij deze normering hoort de hoogte instelling van 65-130 cm. Klopt het dat de zit-sta werkplekken 65-130cm als instelbereik moeten hebben?	<i>dat klopt.</i>
38	Bijlage 3 Interieurboek pagina 77 Zit sta bureaus en tafels	U vraagt een hoogte verstelling van 65-125cm voor de bureaus en sommige tafels. Dit komt niet overeen met de door u gestelde eis voor de NPR1813 normering. Deze verstelling bedraagt 65-130cm. Kunt u de eisen hier op aanpassen?	<i>U dient uit te gaan van een verstelbereik van 65-130 cm</i>
39	Prijsformulier en bijlage 3 Interieurboek	kunt u bevestigen dat de in het interieurboek en prijzenblad opgenomen maatvoering ca maten zijn en dat een kleine afwijking toegestaan is?	<i>Dit klopt, kleine afwijkingen zijn toegestaan.</i>
40	Bijlage 3 Interieurboek Algemene technische eisen en elektrificatie	U eist een bladdikte tussen de 22 en 28 mm, echter vanuit het oogpunt van duurzaamheid zijn moderne Lasertec afgewerkte bladen meestal 18 mm dik met volledig behoud van sterkte en functionaliteit. Er zijn echter veel minder grondstoffen nodig. Gaat u akkoord met een bladdikte van 18 mm?	<i>Dit is akkoord.</i>

41	Bijlage 3 Interieurboek Eisen aan kernassortiment	U vraagt bureaubladen met een dikte van 25mm (+/- 12%). Ver uit de meeste toegepaste bladen in de markt hebben een dikte van 18mm en vallen dus buiten deze marge. Dit is wellicht onnodig kosten verhogend. Kunt u daarom een dikte van 18mm ook toestaan.	<i>Dit is toegestaan</i>
42	Bijlage 3 Interieurboek Eisen aan kernassortiment	U vraagt een indesk unit met 2x230v en schuifbare afdekplaatjes. Dit is vrij merkbepalende oplossing. Is het daarom toegestaan om een indesk unit toe te passen die, eveneens in van alle zijden bereikbaar is met eenzelfde gevraagde inhoud?	<i>Nee dit is niet toegestaan.</i>
43	Bijlage 3 Interieurboek Eisen aan kernassortiment	U vraagt een elektrische hoogte verstelling die geplaatst wordt in het werkblad. Is het, uit duurzaamheidsoverwegingen, ook toegestaan om de hoogte verstelling onder de bladrand aan te bieden?	<i>Nee dat is niet toegestaan.</i>
44	Bijlage 3 Interieurboek Algemene technische eisen en elektrificatie	Voor een inbouwunit moet er altijd een gat in het blad gezaagd worden. In een tweede leven is het blad hierdoor niet meer breed inzetbaar voor hergebruik. Ons voorstel is een opbouwunit in de kleuren wit en zwart. De unit wordt stevig aan het blad geklemd en kan later eenvoudig verwijderd worden. Gaat u akkoord met een opbouwunit?	<i>Nee dat is niet toegestaan.</i>
45	Bijlage 3 Interieurboek Algemene technische eisen en elektrificatie	Onder het werkblad van de enkele (solo) werkplekken eist u een kabelgoot geschikt voor systeemcontactdozen. Twee bullets lager staat dat dat systeemcontactdoos bij de enkele werkplekken onder het blad bevestigd wordt. Wij stellen voor dat de systeemcontactdoos in de kabelgoot bevestigd wordt. Dat is het meest veilig en praktisch. Gaat u hiermee akkoord?	<i>Dat is akkoord.</i>
46		Gezien de huidige gestelde gunningscriteria concluderen wij dat er meer waarde gehecht wordt aan prijs dan aan de ecologische en sociale waarde van het traject. Is deze conclusie juist? Zo nee, staan jullie ervoor open om gunningscriteria af te stemmen op ecologische en sociale winst?	<i>Zoals te lezen in de leidraad, telt de kwaliteit & functionaliteit en esthetiek van de producten voor 45% mee. De prijs voor 40% en duurzaamheid en circulariteit voor 15%. Als ecologische en sociale waarde onder de noemer duurzaamheid wordt gevat, telt deze dus voor 15% mee.</i>
47		In onze optiek is Social Return On Investment (SROI) onderdeel van een inclusieve samenleving en circulaire economie. Is de Gemeente bereid om een waarde toe te kennen aan de sociale winst die er bereikt kan worden met de onderhavige opdracht? Zo ja, wij stellen voor om minstens 10% van de opdracht aan SROI te bewerkstelligen volgens de bouwblokkenmethode.	<i>Nee, aan SROI wordt geen extra waarde toegekend.</i>
48		Wij zien een kans voor de Gemeente om extra ecologische winst (CO ₂ -, grondstof- en energiereductie) te bewerkstelligen door bewust na te denken over de bestaande afval (grondstof) stromen binnen de Gemeente, denk hierbij ook aan bestaand meubilair. Door hier een tweede leven aan te geven zorg je ervoor dat er geen nieuwe grondstoffen gedolven hoeven te worden ten opzichte van nieuwe producten. Is de Gemeente daarom bereid om inzicht te geven in overtollig meubilair, dan wel bestaande afvalstromen om bovenstaande doelen te bereiken?	<i>De gemeente is hiertoe niet bereid.</i>
49	bijlage 3 pagina 11 NPR 1813	U vraagt voor de bureaustoelen de NPR 1813 normering. Er is een aantal internationale merken op de markt die qua productinnovatie en productontwerp voorop lopen op het gebied van gezondheids- en welzijnsaspecten. Zij leveren aan klanten over de hele wereld en kiezen er bewust voor om te voldoen aan wereldwijd goedgekeurde normen, in plaats van lokale normen. Omdat daarnaast de NPR1813 niks zegt over de kwaliteit, de levensduur en bijvoorbeeld de garantie en duurzaamheid van een bureaustoel adviseren wij om de NPR1813-eis te laten vallen. Kunt u hiermee akkoord gaan? En zo nee waarom niet?	<i>Nee, de gemeente houdt vast aan de NPR 1813. De NPR 1813 norm is een aanvulling op de Europese normen NEN-EN-1335. De NEN-EN 1335 is een Europese norm voor kantoorstoelen. Deze norm zegt iets over de benodigde maatvoering en instelbaarheid van bureaustoel voor de gemiddelde Europeaan. De gemiddelde Nederlander heeft echter andere lichaamsmaten dan de gemiddelde Europeaan. We zijn in Nederland gemiddeld langer en de onderlinge maatverschillen tussen mensen zijn extremer. Dat vraagt om een aanvulling op de Europees geldende normen. Zodoende is de Nederlandse Praktijk Richtlijn NPR 1813 opgesteld, waaraan de gemeente vasthoudt.</i>

50	Bijlage 3 Interieurboek - bureaustoel hoog S02	U vraagt een bureaustoel met gestoffeerde zitting en netweave rug maar het referentiebeeld toont een kuip. Kunt u bevestigen dat de hoge stoel eveneens verstelbare NPR armleggers moet hebben zoals de bureaustoel S01?	<i>U mag een stoel aanbieding met verstelbare armleggers, maar dat is niet verplicht.</i>
51	Bijlage 3 Interieurboek - pagina 62 bureaustoel	wat wordt er bedoeld met netweave grafiet zowel qua kleur als materialisatie	<i>een netbespannen rugleuning in de kleur grafiet/zwart</i>
52	bijlage 3 interieurboek pagina 61 bureaustoel	U vraagt een gepolijst aluminium onderstel voor de bureaustoelen. In het kader van duurzaamheid bieden wij liever een kwalitatief gelijkwaardig alternatief aan? Is dit toegestaan?	<i>nee dit is niet toegestaan.</i>
53	Bijlage 3 Interieurboek - Vergaderstoel S04 en S05	Wenst u hier een volledig gestoffeerde kuip? Aan de binnen- en buitenzijde gestoffeerd?	<i>Klopt, rondom gestoffeerd.</i>
54	Bijlage 3 Interieurboek - pagina 11	Bij zit-sta bureaus adviseren wij altijd een kabelgoot en stekkerblok te monteren onder het bureaublad, ook bij duo-werkplekken. Als het stekkerblok in de centrale kabelgoot van de duo komt en niet onder het blad, is het wegwerken van kabels niet netjes mogelijk. Wij verzoeken u om als eis op te nemen om onder ieder blad een kabelgoot te plaatsen met daarin of aan het bureaublad het stekkerblok bevestigd. Gaat u hiermee akkoord en zo nee, waarom niet?	<i>Nee, tussen de duo werkplekken dient een centrale geïntegreerde kabelgoot verwerkt te zijn in het frame, waardoor eventueel gedeeld gebruik gemaakt kan worden van bijvoorbeeld een stekkerblok.</i>
55	Bijlage 3 Interieurboek - duo bureau en Teamsbureau T01a, T01b T10	Het zit-sta verstelbereik van NPR 1813 is 65-130 cm. Kunt u bevestigen dat de bureaus aan dit bereik moeten voldoen?	<i>Dat klopt.</i>
56	Bijlage 3 Interieurboek - duo bureau en Teamsbureau T01a, T01b	U vraagt een akoestisch tussenschot. Akoestisch is een rekbaar begrip. Kunt u bevestigen dat u een tussenschot wenst dat gevuld is met akoestisch dempend schuim. Dit in tegenstelling tot een gestoffeerde houten plaat?	<i>het klopt dat hiermee bedoeld wordt een tussenschot gevuld met akoestische dempend schuim</i>
57	Bijlage 3 Interieurboek - Leestafel T03 en T04	De genoemde tafelblad afwerkingen zijn specifiek voor de Odesi Belly. Mag inschrijver hier een passend alternatief met behoud van esthetiek voor aanbieden?	<i>Dat is toegestaan.</i>
58	Bijlage 3 Interieurboek - Leestafel T03 en T04	U vraagt bladkern MDF met Fineer. Dit is zeer kostenverhogend en bovendien niet krasvast. Is het akkoord om kras vaste bladen aan te bieden, passend bij de door u opgegeven kleurstellingen?	<i>het is toegestaan bladen aan te bieden met een HPL krasvaste top, passend bij de gevraagde fineer afwerking</i>
59	Bijlage 3 Interieurboek Vergadertafel T05	Het X frame is zeer specifiek voor de genoemde Vepa tafel. Deze tafel is niet vrij op de markt verkrijgbaar. In het kader van een gelijk speelveld voor alle inschrijvers stellen wij voor dat een A frame ook toegepast mag worden. Gaat u hiermee akkoord?	<i>Een A frame is ook toegestaan.</i>
60	Bijlage 3 Interieurboek Plantenbak op kast K01b	Mag de bak uitgevoerd worden in staal, in een lakkleur identiek aan de romp van de kast?	<i>Nee dat is niet toegestaan</i>
61		We wensen de gemeente te ondersteunen met activiteit gerelateerd werken. Hierbij is flexibiliteit van groot belang, voor- en na aankoop. Is de gemeente daarom akkoord dat we in plaats van een duo-bureau een enkel bureau aanbieden?	<i>Nee dat is niet toegestaan</i>
62		De wens is neergelegd om onze intentie uit te spreken over het inschrijven met betrekking tot de onderhavige opdracht. Dit dienen we 26 oktober aanstaande aan te geven. Mogen we ervanuit gaan dat hier geen rechten aan ontleend worden? We hechten waarde aan de gestelde vragen en de daarbij behorende antwoorden. Dit heeft invloed op de beslissing om in te schrijven.	<i>Gaarne horen we van u op uiterlijk 26 oktober 2022 of u een inschrijving wilt doen en voor welke percelen. Dit in verband met de coordinatie (levering en plaatsing) van de proefplaatsing. Mocht u, ook al heeft u aangegeven een inschrijving en daarmee proefplaatsing te willen doen, uiteindelijk toch besluiten hiervan af te zien, dan staat dat u vrij. wij stellen het op prijs dat u dit uiterlijk een week voor de proefplaatsing doorgeeft.</i>
63		Om de mogelijkheid te bieden onduidelijkheden weg te nemen naar aanleiding van de antwoorden van de Nota van Inlichtingen 1 (NVI), stellen we voor een extra NVI toe te passen voor enkel onduidelijkheden over de beantwoording in NVI 1.	<i>De aanbestedende dienst gaat niet mee in uw voorstel. Er wordt volstaan met één Nvl</i>