Aanbesteding: Onderhoud rioolinstallaties
Aanbestedende Dienst: Gemeente Goirle
Referentie: 2020-028534

Toelichting:

Ref.nr. 1
Onderwerp: Zakelijk recht

Vraag:
Kunnen wij ervan uitgaan dat er voor alle gemalen die op particulier terrein liggen zakelijk recht is afgesloten?

Antwoord:
Nee. Slecht op 1 locatie moet voorafgaand aan de werkzaamheden toestemming worden gevraagd om onderhoud uit te voeren. Overige locaties zijn er geen problemen.

Beantwoord op: 27-10-2022
Label: Uitvoering

Ref.nr. 2
Onderwerp: 5.1 Algemeen

Vraag:
Klopt het dat u hier stelt dat het preventief onderhoud en de nulmeting altijd door 2 man uitgevoerd dient te worden?

Antwoord:
Ja dat klopt, voor de hoofdgemalen en randvoorzieningen(BBB). Voor drukriool geldt dit alleen als men in de put gaat.

Beantwoord op: 27-10-2022
Label: Uitvoering

Ref.nr. 3
Onderwerp: Inschrijfstaat

Vraag:
Mogen wij de inschrijfstaat als onbeveiligd bestand ontvangen?

Antwoord:
Nee, heeft geen toegevoegde meerwaarde.

Beantwoord op: 27-10-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. 4
Onderwerp: Coördinatieverplichting opdrachtnemer

Vraag:
Zijn de daadwerkelijke kosten van het energiebedrijf voor de ON, of enkel de coodinatie?

Antwoord:
De kosten van het energieverbruik en aansluitkosten zijn voor de opdrachtgever. Coördinatie is voor de opdrachtnemer.

Beantwoord op: 27-10-2022
Label: Uitvoering

Ref.nr. 5
Onderwerp: Veiligheid

Vraag:
Om te borgen dat de werkzaamheden veilig worden uitgevoerd stellen diverse gemeenten de eis dat er voorafgaand van de werkzaamheden een LMRA uitgeoerd wordt. Stelt u dit als eis?

Antwoord:
Ja, het uitvoeren van een LMRA is vanuit de VCA-norm verplicht.

Beantwoord op: 27-10-2022
Label: Uitvoering

Ref.nr. 6
Onderwerp: Onderhoud

Vraag:
Wij merken dat het in de praktijk voorkomt dat het onderhoud niet volgens de BRL wordt uitgevoerd. OG's stellen daarom vaak de eis om foto's van de pomp te uploaden in SAM waarbij te zien is dat de pomp uit de put is getakeld. Hiermee toont de ON aan dat de pomp tenminste is geïnspecteerd. Stelt u dit als eis?

Antwoord:
Zie paragraaf 5.3 PVE, citaat: "Foto’s* van de zichtbare gereinigde pomp /niveauregeling buiten het rioolgemaal en /of randvoorziening."

Beantwoord op: 27-10-2022
Label: Uitvoering

Ref.nr. 7
Onderwerp: Inschijfstaat

Vraag:
Welke kosten vallen onder het kopje "Overige kosten mbt totale functionering"? Zijn dit de kosten voor het reinigen, preventief- en correctief onderhoud?

Antwoord:
Dit zijn alle kosten t.b.v. het juist functionering van een locatie. Neen.

Beantwoord op: 27-10-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. 8
Onderwerp: PvE pag 34

Vraag:
U vraagt een responstijd van 1,5 uur bij urgente meldingen, dit is in onze mening niet realistisch in alle gevallen we zijn geen hulpdienst en moeten rekening houden met verkeersdrukte. Kunt u deze eis aanpassen naar 2,5 uur?

Antwoord:
Neen.

Beantwoord op: 27-10-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. 9
Onderwerp: PvE pag. 34

Vraag:
Kunt u een opgave van hoeveelheden van de te vervangen onderdelen aanleveren zodat we deze post homogeen en eenduidig kunnen afprijzen? Zonder deze gegevens kan een aannemer deze post niet afprijzen, een inschatting doen is voor deze posten te risicovol en te onduidelijk.

Antwoord:
Neen. Licentie SAM en I-view kunnen separaat door u worden opgevraagd bij de aanbestedende dienst dmv de berichtenmodule van tenderned.

Beantwoord op: 27-10-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. 10
Onderwerp: PvE pag. 13

Vraag:
De nulmeting dient binnen 2 weken na ingangsdatum overeenkomst aaneengesloten op (werkbare) werkdagen uitgevoerd te worden, vooraf aan de start dienen we uitvoering voorbereidingen te doen denk aan het maken van rijroutes, schouwen van locaties, aanvragen van vergunningen ed., kunt u de starttermijn aanpassen naar 6 weken i.p.v. de genoemde 2 weken?

Antwoord:
De aanvang van de nulmeting start binnen 2 weken na ingangsdatum van de overeenkomst dient na aanvang aaneengesloten op (werkbare) werkdagen uitgevoerd te worden, waarvoor binnen 5 werkdagen een planning dient te worden aangeleverd. Indien de aannemer eenzijdig besluit de starttermijn van de nulmeting op een later tijdstip uit te voeren is dit een risico voor de aannemer.

Beantwoord op: 27-10-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. 11
Onderwerp: PvE pag. 24

Vraag:
Is er een overzicht beschikbaar op welke locaties verkeersmaatregelen beschikbaar zijn?

Antwoord:
Neen, voor het merendeel van de locaties geldt dat hiervoor geen directe verkeersmaatregelen noodzakelijk zijn zoals opgenomen in paragraaf 4.2 PVE.

Beantwoord op: 27-10-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. 12
Onderwerp: PvE pag 21

Vraag:

Is er een opgave van de afmetingen en putdieptes beschikbaar ? Dit om een transparante en homogene prijsaanbieding te kunnen doen.

Antwoord:
Voor zover bekend zijn sparings- en opstellingstekeningen opgenomen in de beheerapplicatie SAM.

Beantwoord op: 27-10-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. 13
Onderwerp:
PvE pag. 21

Vraag:
Is er een opgave van de aanwezige vervuilingsgraad beschikbaar? Dit om een transparante en homogene prijsaanbieding te kunnen doen.

Antwoord:
Neen, zie verder o.a. paragraaf 3.6 PVE, citaat: "In de afgelopen jaren zijn de volgende hoeveelheden slib, tijdens het reinigen bij een onderhoudsronde, vrij gekomen en afgevoerd, te weten:"

Beantwoord op: 27-10-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. 14
Onderwerp:
PvE pag 5.

Vraag:
Periode van 5 jaren met een verlengingsoptie (tweezijdig) van maximaal 2 keer met 5 jaar, is het juist dat de overeenkomst een maximale looptijd heeft van 15 jaar?

Antwoord:
Ja, dat is juist.

Beantwoord op: 27-10-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. 15
Onderwerp:
PvE pag. 18

Vraag:
Alle in dit PVE benoemde materialen (E/M) en/of toe te passen (installatie-)

onderdelen dienen identiek of gelijkwaardig te worden uitgevoerd en minimaal 10 jaar na installatie leverbaar te zijn. Dit is niet de verantwoordelijkheid van de aannemer maar van de leverancier/fabrikant van de materialen, kunt u deze eis laten vallen?

Antwoord:
Neen. Paragraaf 4.7 PVE, citaat: " en minimaal 10 jaar na installatie leverbaar te zijn" vervangen door "en minimaal 10 jaar na installatie leverbaar dan wel herstelbaar te zijn".

Beantwoord op: 27-10-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. 16
Onderwerp:
PvE pag. 10

Vraag:
De berekening zoals aangeven in voorbeeld 1 en 2 met name de twee onderste berekeningen (maximale toegestane prijs + minimale prijsverlaging) zijn geheel niet duidelijk, kunt u deze toelichten?

Antwoord:
volgens de standaard indexeringsformule.
procentuele verandering =((nieuw-oud)/oud)* 100% .

Beantwoord op: 27-10-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. 17
Onderwerp:
PvE pag. 9

Vraag:
BRL-K14020 certificering is niet van toepassing op de uit te voeren reinigingswerkzaamheden, is voor reinigingswerkzaamheden de BRLK10014 van toepassing? Zo nee waarom niet?

Antwoord:
Zie paragraaf 3.6 PVE, citaat: "De opdrachtnemer dient daarbij de reinigingswerkzaamheden uit te voeren mede conform de BRL-K10014 "Reinigen van riolen, putten en kolken" en gestelde in paragraaf 5.3. "

Beantwoord op: 27-10-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. 18

Onderwerp:
PvE pag. 9

Vraag:
BRL-K14020 certificering is niet van toepassing op de uit te voeren reinigingswerkzaamheden, indien in onder aanneming en/of op regiebasis wordt uitgevoerd. U geeft echter aan in 2.4 geeft u aan dat een onderaannemer alleen gebruikt mag worden voor civieltechnische werkzaamheden, welke is juist ?

Antwoord:
Enkel voor civieltechnische werkzaamheden geldt dat voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden door de onderaannemer, de schriftelijke toestemming nodig is voor het contracteren van de onderaannemer.

Beantwoord op: 27-10-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. 19

Onderwerp:
Beschrijvend document, Bijlage I Controlelijst

Vraag:
Naar onze mening komt de controlelijst niet volledig overeen met het gevraagde in TenderNed. Bij de documenten wordt bv niet gesproken over het in te dienen PKV criteria en verklaring geen betrokkenheid. Kunt u de controlelijst aanpassen

Antwoord:
Bij deze NVI treft u een aangepaste controlelijst aan.

Beantwoord op: 27-10-2022
Label: Proces

Ref.nr. 20

Onderwerp:
Aanvulling door aanbestedende dienst

Vraag:
Op blz. 26 van de technische specificatie staat: De niveauregeling dient plaats te vinden d.m.v. een Vega niveausensor type VEGAPULS WL S 61 / VEGAPULS C21 (radar) of gelijkwaardig(e) opvolger (4-20 mA sensor), met 20 meter kabel. De sensor zodanig gemonteerd te worden dat de meting geen hinder ondervindt bij het draaien van de pomp of instromend water. Het type WL S61 is niet meer leverbaar. Hoe gaan we er mee om?

Antwoord:

Vervangen door Vegapuls C21 .

Beantwoord op: 27-10-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. 21

Onderwerp:
Aanvulling door aanbestedende dienst

Vraag:
Op blz. 26 van de technische specificatie staat: Voor het bepalen van de minimale afmetingen van de put dient door de opdrachtnemer tevens rekening gehouden te worden met een minimale hoogte tussen de laagst binnenkomende aanvoerleiding en de bodem van pompput van tenminste 500 mm. Er dient uitgegaan te worden van maximaal 6 schakelingen per uur per pomp. De schakelberging dient gemeten te worden tussen BOB van de laagste inkomende leiding en het peil halverwege het pomphuis.

Antwoord:
Dit dient u te lezen als: Voor het bepalen van de minimale afmetingen van de put dient door de opdrachtnemer tevens rekening gehouden te worden met een minimale hoogte tussen de laagst binnenkomende aanvoerleiding (BOB) en de bodem van pompput van tenminste 500 mm. Er dient uitgegaan te worden van maximaal 6 schakelingen per uur per pomp. De schakelberging dient gemeten te worden tussen BOB van de laagste inkomende leiding en het peil halverwege het pomphuis.

Beantwoord op: 27-10-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. 22

Onderwerp:
Aanvulling door aanbestedende dienst

Vraag:
Op blz 5 van het programma van eisen staat:Het zowel preventief als correctief onderhouden en voorafgaand reinigen van de (hoofd- en/of druk-) rioolgemalen en randvoorzieningen binnen de gemeente Goirle gedurende in beginsel voor een periode van 5 jaren met een verlengingsoptie (tweezijdig) van maximaal 2 keer met 5 jaar, omvat: ..... Wat zijn de opzegtermijnen

Antwoord:
De opzegtermijn voor de opdrachtgever is 6 maanden. De opzegtermijn voor de opdrachtnemer is 12 maanden.

Beantwoord op: 27-10-2022
Label: Contract

Ref.nr. 23

Onderwerp:
Aanvulling door aanbestedende dienst

Vraag:
Op blz 10 van het programma van eisen staat: Het personeel onthoudt zich van het uitvoeren van werkzaamheden die niet uitdrukkelijk op verzoek van de gemeente uitgevoerd dienen te worden.

Antwoord:
aanvullen met de tekst: het personeel onthoud zich van het doen van uitspraken en toezeggingen.

Beantwoord op: 27-10-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. 24

Onderwerp:
Aanvulling door aanbestedende dienst

Vraag:
Op blz 20 van het programma van eisen staat: Alle te voeren correspondentie dient in de Nederlandse taal plaats te vinden. Tevens dienen de contactpersoon en de monteurs, die op het werk verschijnen, de Nederlandse taal volledig machtig te zijn.

Antwoord:
aan te vullen met: en bereikbaar te zijn op een mobiele telefoon.

Beantwoord op: 27-10-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. 25

Onderwerp:
Aanvulling door aanbestedende dienst

Vraag:
Op blz 22 van het programma van eisen staat: De opdrachtnemer dient zelf zorg te dragen voor het benodigde water, in overleg met de opdrachtgever wordt een locatie aangewezen waar men oppervlaktewater binnen de gemeente kan tanken.

Antwoord:
aan te vullen met: bij ontrekkingsverbod anders toewijzen door de gemeente.

Beantwoord op: 27-10-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. 26

Onderwerp:
Aanvulling door aanbestedende dienst

Vraag:
"Aanvullende gegevens voor de drukrioolputten
• D00086 DR Turnhoutsebaan 20
• D00087 DR Turnhoutsebaan 15 (Fruitkwekerij De Breacken)
• D00135 DR Hilvarenbeekseweg 80
"

Antwoord:
"• D00086 DR Turnhoutsebaan 20 Bewoner werkt alleen mee als er tijdig afspraken zijn gemaakt.
• D00087 DR Turnhoutsebaan 15 (Fruitkwekerij De Breacken) Lokatie moeilijk met groot materieel te bereiken. Men moet door de boomgaard rijden over onverharde grond.
• D00135 DR Hilvarenbeekseweg 80 Bereikbaar via poort met toegangscode."

Beantwoord op: 27-10-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. 27

Onderwerp:
Aanvulling door aanbestedende dienst

Vraag:
Op blz 24 van het programma van eisen staat: Te nemen verkeersmaatregelen dienen overeenkomstig te zijn met CROW publicatieblad 96 B en ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de gemeente Goirle.

Antwoord:
aan te vullen met: de gemeente regelt de afzetting/stagnatie melding in Melvin.

Beantwoord op: 27-10-2022
Label: Inhoud