

KRUISBROEKWEG

KRUISBROEKWEG

KRUISBROEKWEG

Afschot terreinriool 5mm/m  
Waterleiding zoveel mogelijk met riool  
mee laten lopen waar mogelijk

- ALGEMEEN
- gebouw
- water
- indicatie taluds
- 0.20+ indicatie hoogtemaat tov gebouw
- Lichtarmatuur
- VERHARDINGEN
- rijweg en malgoot betonstraatsteen keiformaat
- parkeervakken grasstenen 45x45cm, ingestrooid met split
- speelpleinen betonstraatstenen keiformaat kleur mangaan markering dubbelklinker
- betontegels verschillende maatvoeringen, afwerking met ijzervezel
- zifelement houten balk 0,40x0,40 m
- podium, vlinder van hardhouten balken
- grindrand langs gebouw
- hekwerken type:
- BEPLANTINGEN
- te planten bomen
- te planten hagen
- heesters en vaste planten
- oeverbeplanting / rietzone
- grassen

- ALGEMEEN
- gebouw
- projectgrens
- 0.20+ aantegellen t.o.v. gebouw
- hellingbanen
- taluds
- OPSLUITINGEN
- opsluitband 60x200x1000mm, kleur grijs  
Leverancier Struyk Verwo
- opsluitband 100x200x1000 mm, kleur grijs  
Leverancier Struyk Verwo
- opsluitband 120x250x1000 mm, kleur grijs, inclusief hoek  
Leverancier Struyk Verwo
- VERHARDINGEN
- rijweg, betonstraatsteen, keiformaat (210x105x80mm) kleur mangaan keperverband met 80n enkele strekkenlaag
- plein, betonstraatsteen, keiformaat (210x105x80mm) kleur mangaan elleboogverband met 80n enkele strekkenlaag
- plein stippenpatroon, betonstraatsteen, dubbelklinker (211x211x60mm) kleur rood, leverancier Struyk Verwo
- betonstraatsteen, 6x waalfarm, (210x50x80mm) en 1x dikformaat (210x70x80) kleur mangaan, malgoot breedte 370mm, 7 strekken (Struyk Verwo)
- parkeeren, giberbo graskeiblok, (450x50x100mm) kleur antraciet blokverband, ingeveegd met bronspit, bestrating niet trillen
- rallaag tussen parkeeren, betonstraatsteen, dubbelklinker (211x211x80mm) kleur rood, rallaag, 1 steen, leverancier Struyk Verwo
- parkeeren, giberbo graskeiblok, (450x50x100mm) kleur antraciet blokverband, inzaaien, bestrating niet trillen
- entree strook dubbelklinker, (211x211x80mm) kleur rood blokverband, leverancier Struyk Verwo
- fietsenstalling, betontegels 300x300x50mm kleur grijs halfsteensverband Leverancier: Struyk Verwo
- grooformaat betontegels, 1000x1000x70mm, kleur antraciet, blokverband, leverancier Schellevis beton.
- grooformaat betontegels, 2000x2000x140mm, kleur grijs met staalvezel, blokverband, leverancier Meloor beton
- gras in stabilisatie, ritterplaten afm. 500x390x45mm f.b.v. bereikbaarheid brandweerwagens
- halfverharding split, bronssplit laagdikte 10cm op nidaplast leverancier: Joosten bouwstoffen
- TERRAINONTWATERING
- straatkolk type straatkolk, type: Save Waakerkop, afm. 370x370mm, klasse leverancier Wavin
- straatkolk type leverancier Wavin
- lijntonwatering, SK NW 100, afmetingen 130x14,2x1000mm
- pvz aansluitingen t.b.v. kalken inclusief de benodigde hulpstukken
- drainage diameter 80 mm
- droge blusleiding
- oeverbeschoeiing aangelegd door derden.
- DIVERSEN
- fietsenstalling, Enkelzijdig rijwielrek model A-11, 6/8 plaatsen  
Dubbelzijdig rijwielrek model A-11B, 6/8/12 plaatsen
- gaashekwerk, ronde buis 60 mm, staander h.o.h afstand 2,50 m  
maatwijdte 200x50, type rg gecoat RAL 9005, leverancier lisse hekwerken
- hekwerken entree
- houten zifelement 1 element bestaand uit houten balk afm. 400x300x300  
meerdere elementen achter elkaar, zie detailtekening nr. 095303
- afvalbak, type Capitale versterkte uitvoering, kleur zwart  
voorzien van staander met bevoent (lev. Bamens)
- betonnen keermuren, hoogte 75cm, kleur grijs, inclusief paststukken, leverancier Giberbo
- Trapredes betanblokken 400x200x1000mm  
Kleur antraciet leverancier Struyk Verwo
- houten podium, constructie bestaande uit hout en staal, zie detailtekening.
- rvs markeringsstip type Inox Clou gepolijst, diameter 70 mm, bevestiging d.m.v. bevestigingspen, leverancier Velop
- VERLICHTING
- mast type paaltop, paallengte 4,8 m, conisch, kleur Ral 9006  
armatuur type BOBEK 2150, kleur Ral 9006 leverancier industria
- kabel f.b.v. verlichting
- BEPLANTINGEN
- te planten bomen
- plantvakken
- gras
- GAS Gasrelin leiding op dezelfde diepte als KW-leiding  
en 20cm hoger waarschuwingslint "GAS" aanbrengen



Maatvoering in het werk controleren

Revisie D.D. 22-06-2009

<b>DORST</b> INSTALLATIETECHNIEK LOODGIETERSBEDRIJF <b>BV</b>	
Lid van <b>UNETO-VNI</b>	Gas - Water - Sanitair CV - Lood - Zinkwerk
Parcel 21 3241 MB Middelharnis Postbus 292 3240 AG Middelharnis	Telefoon 0187-484343 Fax 0187-486270 E-mail info@dorst.nl
Opdrachtgever: IZW Naaldwijk Tendweg 42 Postbus 188 2670 AD Naaldwijk	Adviseur: DWA installatie- en energieadvies Postbus 214 2610 AG Bodegraven
Datum: 22-04-2009	Datum: 12-12-2008
Datum: 14-04-2009	Datum: 05-10-07
Datum: 03-03-2009	Datum: 12-12-2008
Datum: 12-12-2008	Datum: 05-10-07
Datum: 05-10-07	Datum: 12-12-2008
Datum: 12-12-2008	Datum: 05-10-07
Datum: 05-10-07	Datum: 12-12-2008
Datum: 12-12-2008	Datum: 05-10-07
Datum: 05-10-07	Datum: 12-12-2008

**KILMAATSERVICE**  
**HOLAND BV**

Nijverheidsstraat 31  
3371 XE Nieuw-Veld - Giesendam  
Tel. 0584-403991 Fax. 0584-414330  
Postbus 118  
3370 AC Nieuw-Veld - Giesendam