

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	MAAIVELD INRICHTING				
11	Verwijderen bestaande situatie maaiveld				
111	Schonen terrein				
111010	Schonen terrein.	m3	15,00V		
112	Opbreken asfaltverharding, fundering				
1120	<u>Zagen verharding</u>				
112010	Zagen van bitumineuze verharding.	m	5,00V		
112020	Zagen van bitumineuze verharding.	m	38,00V		
112040	Zagen van bitumineuze verharding.	m	19,00V		
1121	<u>Opbreken asfalt d.m.v. frezen</u>				
112110	Verwijderen asfalt d.m.v. frezen.(d. 35 mm)	m2	120,00V		
112120	Verwijderen asfalt d.m.v. frezen.(d. 40 mm)	m2	40,00V		
112130	Verwijderen asfalt d.m.v. frezen.(d. 35 mm)	m2	18,00V		
112140	Verwijderen asfalt d.m.v. frezen.(d. 40 mm)	m2	40,00V		
112150	Verwijderen asfalt d.m.v. frezen.(d. 30 mm)	m2	86,00V		
1123	<u>Opbreken asfalt</u>				
112310	Opbreken asfaltverharding.(d. 0,1 m)	m2	115,00V		
112320	Opbreken asfaltverharding.(d. 0,2 m)	m2	805,00V		
112330	Opbreken asfaltverharding.(d. 0,2 m)	m2	550,00V		
112340	Opbreken asfaltverharding.(d. 0,3 m)	m2	2.390,00V		
112350	Opbreken asfaltverharding.(d. 0,4 m)	m2	95,00V		
112360	Opbreken asfaltverharding.(d. 1,0 m)	m2	140,00V		
1124	<u>Opbreken asfalt (vervolg)</u>				
112410	Opbreken asfaltverharding.	m2	37,00V		
112420	Opbreken asfaltverharding.	m2	142,00V		
112430	Opbreken asfaltverharding.	m2	29,00V		
112440	Opbreken asfaltverharding.	m2	121,00V		
112450	Verwijderen asfalt d.m.v. frezen.(d. 35 mm)	m2	516,00V		
112460	Verwijderen asfalt d.m.v. frezen.(d. 100 tot 150 mm)	m2	285,00V		
112470	Verwijderen asfalt d.m.v. frezen.(d. 100 tot 200 mm)	m2	756,00V		
1125	<u>Opbreken steen fundering</u>				
112510	Verwijderen steenmengsel fundering.(d. 250 mm)	m2	1.080,00V		
112520	Verwijderen slakken fundering.(d. 250 mm)	m2	45,00V		
112530	Verwijderen steenmengsel fundering.(d. 300 mm)	m2	3.340,00V		
112540	Verwijderen steenmengsel fundering.(d. 350 mm)	m2	60,00V		
1126	<u>Opbreken beton fundering / betonplaten</u>				
112610	Opbr. ongew. betonverharding.	m2	340,00V		
112620	Opbreken gewapende betonverharding.	m2	42,00V		
113	Opbreken bestrating				
1130	<u>Opbreken straatbaksteen</u>				
113010	Opbreken straatbaksteen.(kf, afv. inricht)	m2	80,00V		
113050	Opbreken straatbaksteen.(kf, afv. inricht)	m2	42,00V		
113060	Opbreken straatbaksteen.(kf, afv. inricht)	m2	612,00V		
113070	Opbreken straatbaksteen.(df, afv. inricht)	m2	73,00V		
113080	Opbreken straatbaksteen in specie.(df, afv. inricht.)	m2	10,00V		
113090	Opbreken straatbaksteen.(df, afv. inricht)	m2	85,00V		
113110	Opbreken straatbaksteen.(df, afv. inricht)	m2	570,00V		
113180	Opbreken straatbaksteen.(XL-f, afv. inricht.)	m2	145,00V		
113200	Opbreken straatbaksteen.(XL-f, afv. inricht.)	m2	70,00V		
113220	Opbreken straatbaksteen.(XL-f, afv. inricht.)	m2	385,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1133	<u>Opbreken betonstraatstenen</u>				
113310	Opbreken betonstraatstenen.(kf, afv. inricht.)	m2	4,00V		
113320	Opbreken betonstraatstenen.(kf, afv. inricht.)	m2	17,00V		
113330	Opbreken betonstraatstenen.(kf, afv. inricht.)	m2	3,00V		
113340	Opbreken betonstraatstenen.(kf, afv. inricht.)	m2	88,00V		
113350	Opbreken betonstraatstenen.(kf, afv. inricht.)	m2	6,00V		
113360	Opbreken betonstraatstenen in specie.(kf, afv. inricht.)	m2	8,00V		
113370	Opbreken betonstraatstenen in specie.(kf, afv. inricht.)	m2	29,00V		
114	<u>Opbreken tegelverharding</u>				
1140	<u>Opbreken betontegels</u>				
114010	Opbr. betontegels.(300x300x80 mm, afv. inricht.)	m2	13,00V		
114020	Opbr. betontegels in specie.(300x300x80 mm, afv. inricht.)	m2	122,00V		
114040	Opbr. betontegels.(300x300x50 mm, afv. inricht.)	m2	165,00V		
114050	Opbr. betontegels in specie.(300x300x50 mm, afv. inricht.)	m2	12,00V		
114070	Opbr. betontegels.(300x300x50 mm, afv. inricht.)	m2	150,00V		
114080	Opbr. betontegels in specie. (300x300x50 mm, afv. inricht.)	m2	14,00V		
114110	Opbr. betontegels.(300x300x50 mm, afv. inricht.)	m2	1.200,00V		
114120	Opbr. betontegels in specie.(300x300x50 mm, afv. inricht.)	m2	195,00V		
115	<u>Opbreken kantopsluiting</u>				
1150	<u>Opbreken inritbanden.</u>				
115030	Opbr. betonb.(inritband, afv. inricht.)	m	14,00V		
1151	<u>Opbreken betonbanden</u>				
115110	Opbr. betonbanden.(280/300 mm, afv. inricht.)	m	95,00V		
115130	Opbr. betonbanden.(180/200 mm, afv. inricht.)	m	604,00V		
115140	Opbr. betonbanden.(180/200 mm, afv. inricht.)	m	177,00V		
115150	Opbr. betonbanden.(130/150 mm, afv. inricht.)	m	6,00V		
115160	Opbr. betonbanden.(130/150 mm, afv. inricht.)	m	89,00V		
115170	Opbr. betonbanden.(100x200 mm, afv. inricht.)	m	92,00V		
1155	<u>Opbreken natuursteenbanden.</u>				
115510	Opbreken banden van natuursteen (afv. depot).	m	53,00V		
115530	Opbreken banden van natuursteen (afv. inrichting).	m	270,00V		
115540	Opbreken banden van natuursteen (afv. depot).	m	21,00V		
115550	Opbreken banden van natuursteen (afv. inrichting).	m	22,00V		
115560	Opbreken banden van natuursteen (afv. depot).	m	37,00V		
115570	Opbreken banden van natuursteen (afv inrichting).	m	16,00V		
115580	Opbreken banden van natuursteen (afv. depot).	m	5,00V		
115590	Opbreken banden van natuursteen (afv. inrichting).	m	3,00V		
1156	<u>Opbreken natuursteenbanden. (vervolg)</u>				
115610	Opbreken banden van natuursteen (afv depot).	m	10,00V		
115620	Opbreken banden van natuursteen (afv inrichting).	m	43,00V		
115630	Opbreken banden van natuursteen (afv. inrichting).	m	20,00V		
115640	Banden van natuursteen ontdoen van aangehecht mat.	m	126,00V		
1158	<u>Opbreken gootlaag e.d.</u>				
115810	Opbreken kantopsluiting van klinkers. (1 strl. afv.)	m	15,00V		
115820	Opbreken kantopsluiting van klinkers. (1 strl. afv.)	m	28,00V		
115830	Opbreken kantopsluiting van klinkers. (2 strl. afv.)	m	46,00V		
115850	Opbr. kantopsluiting van klinkers.(rollaag, afv.)	m	128,00V		
115860	Opbr. kantopsluiting van klinkers.(rollaag, afv.)	m	16,00V		
115870	Opbr. kantopsluiting van klinkers.(rollaag, afv.)	m	31,00V		
115880	Opbr. kantopsluiting van klinkers.(rollaag, afv.)	m	37,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
115890	Opbr. molgoot.(5 strlg, in c. op f., afv. inricht)	m	3,00V		
116	Verwijderen wegbebakening				
1160	<u>Persrichel en anti-parkeer elementen</u>				
116030	Verw. anti-parkeerpaal. (afv. depot)	st	18,00V		
116040	Verw. anti-parkeerpaal. (afv. inrichting)	st	5,00V		
116060	Verw.anti-parkeerband. (afv. inrichting)	st	1,00V		
1161	<u>Verkeers-borden, -palen en - tegels</u>				
116120	Verwijderen verkeersborden. (afv. inricht)	st	124,00V		
116140	Verwijderen verkeersbordpalen. (afv. inricht)	st	33,00V		
116160	Verwijderen verkeerstegel. (afv. inrichting)	st	17,00V		
116170	Verwijderen verkeerstegel. (afv. inrichting)	st	4,00V		
1162	<u>Markering</u>				
116210	Verw. lengtemarkering.(thermoplast)	m2	60,00V		
116220	Verw. lengtemarkering.(thermoplast)	m2	20,00V		
116230	Verw. dwarsmarkering.(thermoplast)	m2	280,00V		
116240	Verw. dwarsmarkering.(thermoplast)	m2	40,00V		
116260	Verw. lengtemarkering.(thermo stralen+nabehandeling)	m2	22,00V		
116270	Verw. dwarsmarkering.(thermo stralen+nabehandeling)	m2	27,50V		
117	Verwijderen wegmeubilair				
117020	Verwijderen fietsenrek. (afv. inricht)	st	7,00V		
117030	Verwijderen fietsenrek.(afv. depot)	st	13,00V		
117040	Verwijderen fietsenrek.(afv. inricht.)	st	21,00V		
117090	Verwijderen afvalbak. (afv. inricht.)	st	1,00V		
119	Verwijderen groenvoorzieningen				
1191	<u>Verwijderen bomen en beplanting</u>				
119140	Verwijderen stobben.(d. 0,25 - 0,50 m)	st	1,00V		
13	Bouwrijp maken / grondwerk				
131	Grond ontgraven				
1311	<u>Verwijderen straatlaag</u>				
131110	Verwijderen straatlaag (d. 0,05 m)	m2	800,00V		
1312	<u>Grond ontgraven uit cunet</u>				
131210	Grond ontgraven uit cunet.	m3	100,00V		
131220	Grond ontgraven uit cunet.	m3	300,00V		
131230	Grond ontgraven uit cunet.	m3	10,00V		
131240	Grond ontgraven uit cunet.	m3	80,00V		
132	Grond vervoeren				
132010	Grond vervoeren. (afvoeren, Grondbank.)	m3	150,00V		
132020	Grond vervoeren. (afvoeren inrichting.)	m3	380,00V		
133	Grond verwerken				
1335	<u>Grond verwerken in aanvulling</u>				
133510	Grond verwerken in aanvulling	m3	400,00V		
133520	Grond verwerken in aanvulling	m3	90,00V		
1336	<u>Leveren grond</u>				
133610	Leveren grond. (zand)	m3	490,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
134	Grond verdichten				
1345	<u>Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond</u>				
134520	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3	120,00V		
14	Riolering / drainage / bemaling / K&L				
144	Kolken, putten en putafdekkingen				
1440	<u>Verwijderen kolken</u>				
144010	Verwijderen kolk. (afv. inricht.)	st	53,00V		
144030	Verwijderen kolk. (hergebruik)	st	1,00V		
1441	<u>Aanbrengen kolken</u>				
144110	Aanbr. trottoirkolk (eendelig, Type AQW T4530)	st	1,00V		
144150	Aanbr. straatkolk (tweedelig, Type AQW S1231-1320)	st	8,00V		
144170	Aanbr. straatkolk (tweedelig, Type S2045 schuin)	st	51,00V		
144180	Aanbr. trottoirkolk (tweedelig, Busbandkolk model 50/50)	st	7,00V		
144220	Opnieuw stellen straatkolk.	st	3,00V		
1445	<u>Ronde putafdekking (renovatie en nieuw)</u>				
144510	Verwijderen en voorbereiden putafdekking	st	1,00V		
144520	Toepassen metalen afdekking mangat met verklikker	st	1,00V		
144530	Aanbrengen ronde putafdekking in asfalt	st	1,00V		
149	Kabelwerk				
1491	<u>Mantelbuizen</u>				
149120	Aanbrengen mantelbuis. (200 mm)	m	15,00V		
1492	<u>Revisie mantelbuizen</u>				
149210	Aanleveren revisiegegevens mantelbuizen.	EUR	N		
16	Wegconstructie- en inrichting				
160	Voorbereidende werkzaamheden				
160010	Afwerken zandbed.	m2	9.000,00V		
160030	Aanbrengen straatlaag.	m2	4.700,00V		
162	Funderingen				
1621	<u>Funderingen van steenmengsel</u>				
162110	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	2.600,00V		
162120	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	40,00V		
162130	Aanbr. hydraul. gebonden steenmengsel.	m2	2.581,00V		
162140	Aanbr. hydraul. gebonden steenmengsel.	m2	910,00V		
162150	Aanbr. hydraul. gebonden steenmengsel.	m2	140,00V		
162160	Aanbrengen profileerlaag ongebonden steenmengsel.	ton	12,80V		
162170	Aanbrengen profileerlaag ongebonden steenmengsel.	ton	17,40V		
162180	Aanbrengen profileerlaag ongebonden steenmengsel.	ton	6,00V		
162190	Aanbrengen profileerlaag ongebonden steenmengsel.	ton	11,80V		
162200	Aanbrengen profileerlaag ongebonden steenmengsel.	ton	7,40V		
162210	Aanbrengen profileerlaag ongebonden steenmengsel.	ton	0,03V		
162220	Aanbrengen profileerlaag ongebonden steenmengsel.	ton	11,70V		
162230	Aanbrengen profileerlaag ongebonden steenmengsel.	ton	1,90V		
162240	Aanbrengen profileerlaag ongebonden steenmengsel.	ton	14,25V		
162250	Aanbrengen profileerlaag ongebonden steenmengsel.	ton	24,80V		
1623	<u>Funderingen van beton</u>				
162310	Aanbrengen funderingssloof van beton (vezelbeton)	m	1.085,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
162320	Aanbrengen funderingssloof van beton (vezelbeton)	m	75,00V		
162330	Aanbrengen funderingssloof van beton (vezelbeton)	m	12,00V		
163	Asfalt- / cementbetonverharding				
1630	<u>Vorbereiding e.d.</u>				
163010	Schoonmaken verhardingsoppervlak.(asfalt)	m2	220,00V		
163020	Aanbrengen kunststofinlage	m2	9,50V		
163030	Aanbrengen kleeflaag.	m2	9.720,00V		
163040	Aanbrengen waterafsluitende laag Hoofdbrug.	m2	300,00V		
163050	Aanbrengen waterafsluitende laag Kolkswaterkering.	m2	310,00V		
163070	Frezen asfalt t.b.v. aansluiting. (d. 30 mm)	m2	7,50V		
163080	Frezen asfalt t.b.v. aansluiting. (d. 35 mm)	m2	13,50V		
163090	Frezen asfalt t.b.v. aansluiting. (d. 40 mm)	m2	78,00V		
1631	<u>Vorbereiding e.d. (vervolg)</u>				
163110	Frezen asfalt t.b.v. getrapte aansluiting.	m3	0,70V		
163120	Frezen asfalt t.b.v. getrapte aansluiting.	m3	0,70V		
163130	Frezen asfalt t.b.v. getrapte aansluiting.	m3	3,10V		
163140	Frezen asfalt t.b.v. getrapte aansluiting.	m3	0,90V		
1632	<u>Aanbr. voegvulling tegen rail.</u>				
163210	Aanbrengen overgangsvoorziening tussen spoorstaven en wegverharding c.q. grasbaan.	m	59,00V		
163220	Aanbrengen overgangsvoorziening tussen spoorstaven en wegverharding c.q. grasbaan.	m	59,00V		
1633	<u>Profileren en uitvullen (bind/base)</u>				
163310	Aanbrengen profileerlaag van asfaltbeton.	ton	71,50V		
163320	Aanbrengen profileerlaag van asfaltbeton.	ton	64,60V		
163330	Aanbrengen profileerlaag van asfaltbeton.	ton	28,50V		
163340	Aanbrengen profileerlaag van asfaltbeton.	ton	21,00V		
1634	<u>Onderlagen (base)</u>				
163410	Aanbrengen asfaltbeton AC 22 base (d 55 mm)	ton	69,00V		
163420	Aanbrengen asfaltbeton AC 22 base (d 55 mm)	ton	71,00V		
163430	Aanbrengen asfaltbeton AC 22 base (d 50 mm)	ton	66,00V		
163440	Aanbrengen asfaltbeton AC 22 base (d 65 mm)	ton	261,00V		
163450	Aanbrengen asfaltbeton AC 22 base (d 65 mm)	ton	264,00V		
163460	Aanbrengen asfaltbeton AC 22 base (d 80 mm)	ton	15,00V		
163470	Aanbrengen asfaltbeton AC 22 base (d 65 mm)	ton	182,00V		
163480	Aanbrengen asfaltbeton AC 22 base (d 60 mm)	ton	22,50V		
163490	Aanbrengen asfaltbeton AC 22 base (d 50 mm)	ton	17,50V		
1635	<u>Onderlagen (base) vervolg</u>				
163550	Aanbrengen asfaltbeton AC 16 base (d 50 mm)	ton	205,00V		
163560	Aanbrengen asfaltbeton AC 16 base (d 50 mm)	ton	2,00V		
1636	<u>Deklagen (surf)</u>				
163610	Aanbrengen asfaltbeton AC 11 surf (d 30 mm)	ton	6,40V		
163620	Aanbrengen asfaltbeton AC 11 surf (d 35 mm)	ton	185,00V		
163630	Aanbrengen asfaltbeton AC 11 surf (d 40 mm)	ton	15,60V		
163640	Aanbr. asfaltbeton AC 11 surf Rood (d 35 mm)	ton	113,10V		
163650	Aanbrengen asfaltbeton AC 11 surf (d 30-50 mm)	ton	44,00V		
163660	Aanbr. asfaltbeton AC 11 surf Rood (d 35-40 mm)	ton	36,10V		
163670	Aanbrengen asfaltbeton AC 8 surf (d 30 mm)	ton	58,50V		
1637	<u>Cementbetonverharding</u>				
163740	Aanbrengen verhardingslaag van beton in 1 laag.	m2	560,00V		
163750	Aanbrengen textuur betonoppervlak.	m2	560,00V		
163760	Nabehandelen cementbetonverharding.	m2	560,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
163770	Toepassen afplakfolie.	m	235,00V		
163780	Aanbrengen dwarsvoegen.	m	95,00V		
163790	Aanbrengen langsvoeg.	m	200,00V		
163800	Aanbrengen betonstaal t.b.v. betonverharding.	kg	130,00V		
163810	Aanbrengen betonstaal t.b.v. betonverharding.	kg	2.100,00V		
164	Kantopsluiting				
1640	<u>Aanbrengen inritbanden</u>				
1642	<u>Aanbrengen banden</u>				
164210	Aanbr. trottoirb. van beton.(280/300 in c+s. op f)	m	54,00V		
164230	Aanbr. trottoirb. van beton.(180/200 in c+s. op f)	m	100,00V		
164250	Aanbr. trottoirb. van beton.(130/150 in c+s. op f)	m	97,00V		
164280	Aanbr. opsluitb. van beton.(100x200 mm in c. op f)	m	36,00V		
1643	<u>Pasmaken banden</u>				
164310	Pasmaken van betonbanden.(280/300, visbek)	st	10,00V		
164320	Pasmaken van betonbanden.(280/300, vlak)	st	5,00V		
164330	Pasmaken van betonbanden.(180/200, visbek)	st	10,00V		
164340	Pasmaken van betonbanden.(180/200, vlak)	st	5,00V		
164350	Pasmaken van betonbanden.(130/150, visbek)	st	5,00V		
164360	Pasmaken van betonbanden.(130/150, vlak)	st	5,00V		
164370	Pasmaken van betonbanden.(100x200, visbek)	st	5,00V		
164380	Pasmaken van betonbanden.(100x200, vlak)	st	5,00V		
1644	<u>Leveren banden (280/300x240mm)</u>				
164400	Leveren rechte trottoirband 280/300x240 mm	st	32,00V		
164410	Leveren bochtband - trottoirband 280/300x240 mm	st	25,00V		
164450	Leveren puntverloopband 280/300x240 mm	st	2,00V		
1645	<u>Leveren banden (180/200x250mm)</u>				
164500	Leveren rechte trottoirband 180/200x250 mm	st	95,00V		
164510	Leveren bochtband - trottoirband 180/200x250 mm	st	10,00V		
1646	<u>Leveren banden (130/150x250mm)</u>				
164600	Leveren rechte trottoirband 130/150x250 mm	st	70,00V		
164610	Leveren gebogen trottoirband 130/150x250 mm	st	17,00V		
1647	<u>Leveren banden (100x200mm)</u>				
164700	Leveren rechte opsluitband 10x20 glad grijs	st	25,00V		
164710	Leveren bochtband - opsluitband 10x20 glad grijs	st	1,00V		
1649	<u>Aanbrengen gootlagen/streklaag</u>				
164930	Aanbr. goot van straatbaksteen (streklaag)	m	14,00V		
164950	Aanbr. kantopsluiting van straatbaksteen (rollaag)	m	1.285,00V		
164970	Aanbrengen molgoot v. straatbakst. (3 str. in c.)	m	33,00V		
165	Bestrating straatbaksteen en betonstraatsteen				
1651	<u>Aanbrengen straatbakstenen (nieuw)</u>				
165110	Aanbr. straatbakstenen.(keiform. k.verb. op strl.)	m2	45,00V		
165120	Aanbr. straatbakstenen.(keiform. k.verb. op strl.)	m2	400,00V		
165130	Aanbr. straatbakstenen.(keiform. k.verb. op strl.)	m2	81,00V		
165140	Aanbr. straatbakstenen.(keiform. el.verb. op strl.)	m2	82,00V		
165150	Aanbr. straatbakstenen.(keiform. el.verb. op strl.)	m2	85,00V		
165160	Aanbr. straatbakstenen.(dikform. k.verb. op str.)	m2	13,00V		
165170	Aanbr. straatbakstenen.(dikform. k.verb. op str.)	m2	70,00V		
165180	Aanbr. straatbakstenen.(dikform. el.verb. op str.)	m2	30,00V		
165190	Aanbr. straatbakstenen.(dikform. el.verb. op str.)	m2	1.708,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1652	<u>Aanbrengen straatbakstenen (vervolg)</u>				
165210	Aanbr. straatbakst.(dikform. halfst.verb. op str.)	m2	240,00V		
165220	Aanbr. straatbakst.(dikform. halfst.verb. op str.)	m2	818,00V		
165230	Aanbr. straatbakstenen.(XL-form. k.verb. op strl.)	m2	96,00V		
165240	Aanbr. straatbakstenen.(XL-form. k.verb. op strl.)	m2	116,00V		
165250	Aanbr. straatbakstenen.(XL-form. k.verb. op strl.)	m2	164,00V		
165260	Aanbr. straatbakstenen.(XL-form. k.verb. op strl.)	m2	481,00V		
165270	Aanbr. straatbakstenen.(XL-form. halfst.verb. op strl.)	m2	7,00V		
166	Tegelverharding				
1661	<u>Aanbrengen tegels</u>				
166110	Aanbrengen betontegels.(300x300x45 halfst. verb.)	m2	90,00V		
166130	Aanbrengen betontegels.(300x300x45 halfst. verb.)	m2	152,00V		
1662	<u>Aanbrengen verkeerstegels</u>				
166210	Aanbrengen verkeerstegel.(halte zwart/wit)	m	69,30V		
166220	Aanbrengen verkeerstegel.(haaiantand incl vulstuk)	m	25,60V		
166230	Aanbrengen verkeerstegel.(haaiantand incl vulstuk)	m	14,10V		
166240	Aanbrengen verkeerstegel. (gidslijntegel)	m	210,00V		
166250	Aanbrengen verkeerstegel. (noppentegel)	st	480,00V		
1664	<u>Leveren tegels</u>				
166440	Leveren betontegels.(300x300x45 mach.pak. 4-4-4)	st	2.400,00V		
166450	Leveren betontegels.(150x300x45 kl. licht grijs Puccini)	st	263,00V		
167	Natuursteen				
1670	<u>Aanbrengen banden van natuursteen</u>				
167010	Aanbr. banden natuursteen (graniet 300 x 250)	m	157,00V		
167020	Aanbr. banden natuursteen (graniet 300 x 150)	m	45,00V		
167030	Aanbr. banden natuursteen (graniet 200 x 250)	m	107,00V		
167040	Aanbr. banden natuursteen (graniet 200 x 150)	m	32,00V		
167050	Aanbr. banden natuursteen (graniet 150 x 250)	m	214,00V		
167060	Aanbr. banden natuursteen (graniet 150 x 150)	m	66,00V		
167070	Aanbr. inritbanden natuursteen (graniet (750 x 250)	m	12,00V		
167080	Aanbr. inritbanden natuursteen (graniet (450 x 250)	m	24,00V		
167090	Aanbr. banden natuursteen (hardsteen 300 x 250)	m	53,00V		
167110	Aanbr. banden natuursteen (hardsteen 300 x 250)	m	15,00V		
167120	Aanbr. banden natuursteen (hardsteen 300 x 150)	m	21,00V		
167130	Aanbr. banden natuursteen (hardsteen 300 x 150)	m	26,00V		
167140	Aanbr. banden natuursteen (hardsteen 200 x 250)	m	37,00V		
167150	Aanbr. banden natuursteen (hardsteen 200 x 250)	m	75,00V		
167160	Aanbr. banden natuursteen (hardsteen 200 x 150)	m	5,00V		
167170	Aanbr. banden natuursteen (hardsteen 150 x 250)	m	10,00V		
167180	Aanbr. banden natuursteen (hardsteen 150 x 250)	m	34,00V		
167190	Aanbr. banden natuursteen (hardsteen 150 x 150)	m	16,00V		
167230	Aanbr. banden natuursteen (Azul Noche 300 x 250)	m	33,00V		
167240	Aanbr. banden natuursteen (Azul Noche 300 x 150)	m	20,00V		
167250	Aanbr. banden natuursteen (Azul Noche 200 x 250)	m	179,00V		
167260	Aanbr. banden natuursteen (Azul Noche 200 x 150)	m	19,00V		
167270	Aanbr. banden natuursteen (Azul Noche bushalteband)	m	19,00V		
1673	<u>Pasmaken banden van natuursteen</u>				
167310	Pasmaken banden graniet. (300 x 250, vlak)	st	10,00V		
167320	Pasmaken banden graniet. (300 x 150, vlak)	st	5,00V		
167330	Pasmaken banden graniet. (200 x 250, vlak)	st	20,00V		
167340	Pasmaken banden graniet. (200 x 150, vlak)	st	5,00V		
167350	Pasmaken banden graniet. (150 x 250, vlak)	st	40,00V		
167360	Pasmaken banden graniet. (150 x 150, vlak)	st	20,00V		
167370	Pasmaken banden graniet. (150 x 150, horizontaal)	st	11,00V		
167380	Pasmaken inritbanden graniet. (450 x 250, vlak)	st	5,00V		
167390	Pasmaken banden hardsteen. (300 x 250, vlak)	st	5,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
167410	Pasmaken banden hardsteen. (300 x 150, vlak)	st	5,00V		
167420	Pasmaken banden hardsteen. (200 x 250, vlak)	st	5,00V		
167430	Pasmaken banden hardsteen. (150 x 250, vlak)	st	10,00V		
167440	Pasmaken banden hardsteen. (300 x 250, hol en dol)	st	20,00V		
167450	Pasmaken banden natuursteen. (300 x 150, hol en dol)	st	5,00V		
167460	Pasmaken banden hardsteen. (200 x 250, hol en dol)	st	15,00V		
167470	Pasmaken banden hardsteen. (150 x 250, hol en dol)	st	10,00V		
167480	Pasmaken banden hardsteen. (150 x 150, hol en dol)	st	5,00V		
167490	Pasmaken banden azul noche. (300 x 250, vlak)	st	5,00V		
167510	Pasmaken banden azul noche. (300 x 150, vlak)	st	5,00V		
167520	Pasmaken banden azul noche. (200 x 250, vlak)	st	5,00V		
167530	Pasmaken banden azul noche. (300 x 250, hol en dol)	st	10,00V		
168	Wegmarkeringen				
1682	<u>Markering van thermoplastisch materiaal in m/m2</u>				
168210	Aanbrengen dwarsmark. van therm. materiaal	m2	187,00V		
168220	Aanbrengen dwarsmark. van therm. materiaal	m2	25,00V		
168230	Aanbrengen dwarsmark. van therm. materiaal	m2	41,00V		
168240	Aanbrengen dwarsmark. van therm. materiaal	m2	2,00V		
168250	Aanbr. lengtemark.van therm. mark.mat.(onond.br.)	m	457,00V		
168260	Aanbr. lengtemark.van therm. mark.mat.(onond.br.)	m	89,00V		
168270	Aanbr. lengtemark.van therm. mark.mat.(1-1 d.0,10)	m	85,00V		
168280	Aanbr. lengtemark.van therm. mark.mat.(1-3 d.0,30)	m	104,00V		
168290	Aanbr. lengtemark.van therm. mark.mat.(0,3-2,7)	m	244,00V		
1683	<u>Markering van epoxyhars materiaal in m/m2</u>				
168310	Aanbr.. lengtemarkering geleidelijn (epoxyhars)	m	11,50V		
168320	Aanbr.. lengtemarkering geleidelijn (epoxyhars)	m	0,15V		
168330	Aanbr.. waarschuwingmarkering (epoxyhars)	m	3,90V		
168340	Aanbr.. waarschuwingmarkering (epoxyhars)	m	2,00V		
1684	<u>Markering in verharding van straatbakstenen</u>				
168410	Aanbrengen lengtemark. in bestrating (ononderbr.)	m	70,00V		
168420	Aanbrengen lengtemark. in bestrating (1,0-1,0)	m	28,00V		
168440	Aanbrengen drempelmarkering (sinusdrempel)	m2	5,00V		
17	Terreinvoorzieningen				
171	Wegbebakening				
171110	Aanbrengen anti-parkeerpaal.(paal met st. voetpl.)	st	10,00V		
171120	Aanbrengen anti-parkeerpaal.(paal met bet. voet)	st	4,00V		
171130	Aanbrengen anti-parkeerpaal.(paal met bet. voet)	st	1,00V		
171140	Aanbrengen anti-parkeerpaal.(betonnen voet)	st	4,00V		
171150	Aanbrengen anti-parkeerpaal.(betonnen voet)	st	1,00V		
171160	Aanbrengen RVS punaise	st	32,00V		
171170	Aanbrengen RVS punaise	st	23,00V		
172	Wegmeubilair				
172020	Aanbrengen zitbank. (Model Amsterdam)	st	1,00V		
172040	Aanbrengen fietsenrek.	st	13,00V		
172050	Aanbrengen afvalbak. (Type Puccini, 100 liter)	st	2,00V		
2	VRI & OVL				
21	VRI				
211	Werkzaamheden verkeersregelininstallaties				
211010	Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1,0 m).	m	1.330,00V		
211020	Aanbrengen mantelbuis (PVC 55 mm)	m	53,00V		
211030	Leveren mantelbuis (PVC 55 mm)	m	53,00V		
211040	Aanbrengen mantelbuis (PVC 110 mm)	m	228,00V		
211050	Leveren mantelbuis (PVC 110 mm)	m	228,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
211060	Aanbrengen mantelbuis (PVC 125 mm)	m	355,00V		
211070	Leveren mantelbuis (PVC 125 mm)	m	355,00V		
211080	Verwijderen mantelbuis PVC	m	442,00V		
211090	Verwijderen grondkabel	m	5.010,00V		
211110	Oprollen op ring te leggen kabel.	m	45,00V		
211120	Aanbrengen trekput.	st	24,00V		
2113	<u>Detectielussen</u>				
211310	Detectielus compleet in asfalt	m	394,00V		
211320	Detectielus compleet onder tegels	m	59,00V		
211330	Leveren detectie kabel 6x1,5 mm2	m	68,00V		
211340	Leveren detectie kabel 6x0,5 mm2	m	103,00V		
211350	Leveren detectie kabel 1x1,5 mm2	m	808,00V		
211360	Leveren detectie kabel 1x4 mm2	m	60,00V		
2114	<u>PE</u>				
211410	Aanbrengen mantelbuis (PE 50 mm)	m	21,00V		
211420	Leveren mantelbuis (PE 50 mm)	m	21,00V		
2115	<u>HDPE</u>				
211510	Leveren en aanbrengen HDPE 32 mm	m	433,00V		
211520	Leveren en aanbrengen einddop HDPE 32 mm	st	6,00V		
211530	Invoeren HDPE in (onder)kast (elk type)	st	6,00V		
211540	Aanbrengen mantelbuis (HDPE 90 mm)	m	47,00V		
211550	Leveren mantelbuis (HDPE 90 mm)	m	47,00V		
22	Openbare verlichting				
220	Verwijderen Openbare verlichting				
220010	Verw. verl.object EU (10 m)	st	8,00V		
220020	Verw. armatuur (6> h < 8m)	st	1,00V		
220030	Verw. verl.object EU (8 m) voetplaat.	st	3,00V		
220040	Verw. verl.object EU (10 m)	st	1,00V		
221	Verplaatsen openbare verlichting				
221010	Verpl. Pleinmast (16 m VP).	st	1,00V		
221020	Verpl. verl.object EU/DU (10 m)	st	2,00V		
221030	Verpl. verl.object gietijzer model Apollo (8 m)	st	2,00V		
222	Nieuw te plaatsen Openbare verlichting				
222010	Aanbr. verl.object gietijzer Apollo EU (10 m)	st	1,00V		
222020	Aanbr. verl.object gietijzer Apollo DU (10 m VP)	st	1,00V		
222030	Aanbr. verl.object gietijzer Apollo DU (10 m)	st	2,00V		
222040	Aanbr. verl.object model Pleinmast 16 m	st	1,00V		
222050	Aanbrengen verlichtingsarmatuur Pleinmast	st	4,00V		
222060	Aanbr. verl.obj. grachtenmast model 1883 Kroon	st	3,00V		
222070	Aanbr. verl.obj. grachtenmast model 1883 Kroon VP	st	1,00V		
222080	Aanbr. verl.object EU (10 m)	st	1,00V		
222090	Aanbr. verl.object EU (10 m)	st	1,00V		
223	Vervangen openbare verlichting				
223010	Verv. armatuur (h >12 m)	st	16,00V		
3	RIOLERING				
30	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
300010	Graven proefsleuven	EUR		N	
308	AFSTOPPEN RIOLEN				
3080	<u>Afstoppen riolen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
308010	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR		N	
321	RIOOLLEIDING VAN PVC				
3210	<u>Rioolleiding van PVC / voorbereiding</u>				
321030	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering).	m	28,00V		
3214	<u>Aanbrengen rioolleiding van PVC 315 mm</u>				
321410	Aanbrengen rioolleiding PVC 315 mm 0,5 - 1,0 m	m	134,00V		
321420	Aanbrengen rioolleiding PVC 315 mm 2,0 - 2,5 m	m	29,00V		
322	RIOOLLOZINGEN				
3223	<u>Aanbrengen kolklozing van PVC</u>				
322310	Aanbrengen kolklozing PVC 125 mm 0,5 - 1,0 m	m	256,00V		
322350	Aanbrengen kolklozing PVC 160 mm 0,5 - 1,0 m	m	134,00V		
3224	<u>Aansluiten van straat / trottoirkolk van PVC 125</u>				
322420	Aansluiten van straat / trottoirkolk. 0,5 -1,0 m	st	58,00V		
3226	<u>Aansluiten kolklozing van PVC ø 125 mm</u>				
322610	Maken aansluiting op rioolput.	st	10,00V		
322620	Maken inlaat.	st	19,00V		
3227	<u>Aansluiten kolklozingen van PVC ø 160 mm</u>				
322710	Maken aansluiting op rioolput.	st	12,00V		
322720	Maken inlaat.	st	2,00V		
34	PUTTEN EN PUTRANDEN				
340	VERWIJDEREN PUTRAND MET DEKSEL EN PUTTEN				
3400	<u>Verwijderen putrand met deksel</u>				
340010	Verwijderen putrand met deksel.	st	6,00V		
341	OPMETSELEN PUTSCHACHT				
3411	<u>Opmetselen putschacht</u>				
341110	Opmetselen putschacht inw. 0,44 x 0,66 m	cm	70,00V		
341130	Opmetselen putschacht inw. 0,66 x 0,66 m	cm	90,00V		
343	AANBRENGEN PREFAB PUTTEN TOT 10 CM ONDER				
3433	<u>Aanbrengen prefab betonput met zonk</u>				
343310	Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	5,00V		
344	SAMENSTELLEN METSELPUTTEN IN ASFALT TOT 30				
3444	<u>Samenstellen put middels zonk (stelring)</u>				
344410	Samenstellen regenwaterput 0,44 x 0,66 m (stelring)	st	1,00V		
344420	Samenstellen regenwaterput 0,66 x 0,66 m (stelring)	st	1,00V		
346	AANBRENGEN PUTRANDEN OP DEFINITIEVE HOOG				
3464	<u>Aanbrengen putranden op definitieve hoogte (stelringen)</u>				
346410	Aanbrengen putrand met deksel.	st	17,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
348	VOORZIENINGEN T.P.V. AANSLUITINGEN OP PUTTEN				
3481	<u>Schildmuren</u>				
348110	Aanbrengen schildmuur van metselwerk.	st	1,00V		
3482	<u>Aansluitingen op putten</u>				
348210	Maken aansluiting op rioolput.	st	3,00V		
35	VERVALLEN RIOOL				
3500	<u>Schoonmaken riool</u>				
350010	Riool reinigen onder hoge druk.	m	117,00V		
350040	Rioolslib vervoeren.	ton	4,00V		
351	VERWIJDEREN RIOOLLEIDING IN SLEUF TE LEGGE RIOOL				
3511	<u>Verwijderen betonnen riool (in rioleringsseuf)</u>				
351110	Verwijderen rioolleiding beton < 400 mm	m	29,00V		
352	VERWIJDEREN RIOOLLEIDING BUITEN SLEUF				
3521	<u>Verwijderen betonnen riool (buiten rioleringsseuf)</u>				
352120	Verwijderen rioolleiding beton < 400 mm 1,5 - 2,0 m	m	52,00V		
3525	<u>Verwijderen PVC persleiding (buiten rioleringsseuf)</u>				
352540	Verwijderen persleiding PVC 200 - 400 mm 2,0 - 2,5 m	m	11,00V		
3526	<u>Verwijderen HDPE persleiding (buiten rioleringsseuf)</u>				
352630	Verwijderen persleiding HDPE 200 - 400 mm 2,0 - 2,5 m	m	70,00V		
353	VOLVLOEIEN RIOOLLEIDING				
3530	<u>Volvloeiën rioolleiding / voorbereiding</u>				
353020	Aanbrengen schildmuur van metselwerk.	st	1,00V		
3531	<u>Volvloeiën rioolleiding</u>				
353110	Volvloeiën rioolleiding van Ø300 mm	m	35,00V		
36	LEIDING- EN PUTRENOVATIE				
362	PUTRENOVATIE				
3623	<u>Putrenovatie (herstel metselwerk)</u>				
362310	Renoveren put (herstellen metselwerk)	st	1,00V		
38	OVERIGE WERKZAAMHEDEN				
381	BEMALINGEN T.B.V. LEIDINGWERK				
3811	<u>Bemalingen t.b.v. leidingwerk</u>				
381110	Toepassen bemaling t.b.v. leiding	m	120,00V		
382	VERVOEREN GROND EN AFVOEREN RIOLERINGSMATERIALEN				
382140	Grond vervoeren. (afvoeren, Grondbank.)	m3	500,00V		
382150	Grond vervoeren; zand	ton	800,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3823	<u>Afvoeren rioleringsmaterialen</u>				
382310	Afvoeren rioleringsmaterialen	ton	30,00	V	
382330	Afvoeren rioleringsmaterialen (PVC)	EUR		N	
382340	Afvoeren rioleringsmaterialen (PE)	EUR		N	
39	BIJKOMENDE VERPLICHTINGEN				
3920	<u>Opleveringsinspectie (AW)</u>				
392010	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	163,00	V	
398	REVISIE GEGEVENS				
3980	<u>Leveren revisie gegevens (AW)</u>				
398010	Inmeten en verwerken revisiegegevens.	EUR		N	
4	ELEKTRA				
400	Leggen elektrakabels				
400020	Aanbr. energiegrondkabel. (3 fase MS vanaf 50 mm2)	m	420,00	V	
400030	Aanbrengen energiegrondkabel. (3 stuks 1 fase MS)	m	100,00	V	
400040	Aanbr. energiegrondkabel. (LS <50 mm2)	m	159,00	V	
400050	Aanbr. energiegrondkabel. (LS >50 mm2)	m	346,00	V	
400070	Aanbrengen kunststof afdekband (b. 300 mm)	m	531,00	V	
400080	Aanbrengen kabellabel	st	458,00	V	
403	Verwijderen elektrakabels				
403000	Verwijderen grondkabel. (alle soorten en diameters)	m	404,00	V	
403010	Verwijderen grondkabel. (alle soorten en diameters)	m	1.084,00	V	
4031	<u>Grondwerk dood net</u>				
403100	Graven en aanvullen sleuf SOLO (Elektra, veel hinder)	m	475,00	V	
403110	Graven en aanvullen sleuf COMBI 2 (Elektra, veel hinder)	m	230,00	V	
403120	Graven en aanvullen sleuf COMBI 3 (Elektra, veel hinder)	m	96,00	V	
403130	Verwijderen kunststofbuis (160 mm t/m 200 mm)	m	10,00	V	
41	Montage elektrakabels				
411	Monteren mof, Middenspanning				
411020	Aanbrengen verbindingsmof, MS (driefase kabel)	st	9,00	V	
411040	Aanbrengen overgangsmof, MS (3x éénfase - driefase)	st	5,00	V	
412	(De)monteren eindsluiting, Middenspanning				
412020	Aanbrengen eindsluiting MS (3x éénfase kabel)	st	5,00	V	
412030	Demonteren eindsluiting Middenspanning	st	3,00	V	
413	Monteren mof, Laagspanning				
413020	Aanbrengen verbindingsmof LS (> 50 mm2)	st	5,00	V	
413030	Aanbrengen eindmof in energiegrondkabel, LS.	st	5,00	V	
414	(De)monteren eindsluiting, Laagspanning				
414060	Aanbrengen eindsluiting LS (vanaf 50 mm2)	st	4,00	V	
42	Aarding				
420010	Aanbrengen schone aarding (Aardelekt. 25 mm2 Cu)	m	28,00	V	
44	Grondwerk en mantelbuizen t.b.v. elektra				
4400	<u>Aanbrengen mantelbuizen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
440010	Aanbrengen mantelbuis (110 mm)	m	125,00V		
440030	Aanbrengen mantelbuis (160 t/m 200 mm)	m	444,00V		
440110	Aanbrengen deelbare mantelbuis (160 mm)	m	4,00V		
441	Werkgaten elektra, Veel hinder				
441320	Graven en aanv. werkgat/-put (1 tot 2 m3, veel hinder)	st	29,00V		
441340	Graven en aanv. werkgat/-put (3 tot 5 m3, veel hinder)	st	14,00V		
443	Sleuven Elektra, Veel Hinder				
443010	Graven en aanvullen sleuf SOLO (Elektra, veel hinder)	m	1.108,00V		
443110	Graven en aanvullen sleuf COMBI 2 (Elektra, veel hinder)	m	223,00V		
47	Overige werkzaamheden elektra aansluitleiding				
473	Overzetten aansluiting				
473010	Overzetten huisaansluiting bij vervangen hoofdkabel	st	13,00V		
473020	Overzetten OV-aansluiting bij vervangen hoofdkabel	st	4,00V		
5	GASLEIDINGEN				
50	Gasleidingen Lage druk LD				
500	Leggen gasleiding LD				
5001	<u>Leggen Polyethyleen PE - leiding LD</u>				
500120	Aanbrengen PE - leiding (t/m 110 mm)	m	27,00V		
500130	Aanbrengen PE - leiding (160 mm t/m 200 mm)	m	78,00V		
500140	Aanbrengen PE - leiding (250 mm t/m 315 mm)	m	230,00V		
503	Verwijderen gasleiding LD				
5030	<u>Verwijderen kunststofleiding PVC/CPE of PE</u>				
503020	Verwijderen kunststofbuis (63 mm t/m 110 mm)	m	8,00V		
5034	<u>Verwijderen stalen leidingen</u>				
503420	Verwijderen stalen buis. (t/m DN 150)	m	33,00V		
503430	Verwijderen stalen buis. (DN 200 t/m DN 300)	m	250,00V		
51	Montage gasleidingen				
510	Montage gasleidingen op kunststof				
510020	Aanbrengen spiegellas in PE-buis (vanaf 160 mm)	st	12,00V		
510030	Aanbrengen elektrolas in PE-buis (t/m 110 mm)	st	6,00V		
510040	Aanbrengen elektrolas in PE-buis (vanaf 160 mm)	st	36,00V		
52	Montage werkzaamheden bestand net LD				
521	Doorverbinden / aanbouwing op bestaand net LD				
521010	Doorverb. best. leiding kunst/kunststof (t/m 200 mm)	st	2,00V		
521020	Doorverb. best. leiding kunst/kunststof (vanaf 200 mm)	st	3,00V		
521040	Doorverb. best. leiding kunststof/staal (vanaf DN 100)	st	3,00V		
523	Overzetten huisaansluitingen				
523010	Overzetten huisaansluiting t/m G10	st	17,00V		
526	Beproeven gasleiding LD				
5263	<u>Beproeven LD gas bij gas meenemen</u>				
526330	Beproeven LD gas bij gas meenemen (t/m 200 mm PE)	st	7,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
526340	Beproeven LD gas bij gas meenemen (>200 mm PE)	st	8,00V		
54	Grondwerk en mantelbuizen t.b.v. gas LD				
540	Mantelbuizen PVC (excl. leverantie)				
5400	<u>Aanbrengen mantelbuizen</u>				
540040	Aanbrengen mantelbuis (250 t/m 315 mm)	m	27,00V		
541	Werkgaten Gas LD, Veel Hinder				
541320	Graven en aanv. werkgat/-put (1 tot 2 m3, veel hinder)	st	3,00V		
541330	Graven en aanv. werkgat/-put (2 tot 3 m3, veel hinder)	st	5,00V		
543	Sleuven Gas LD, Veel Hinder				
543010	Graven en aanvullen sleuf SOLO (Gas tot 250 mm; v.h.)	m	77,00V		
543020	Graven en aanvullen sleuf SOLO (Gas >250 mm; v.h.)	m	243,00V		
543110	Graven en aanv. sleuf COMBI 2 (Gas tot 250 mm; v.h.)	m	10,00V		
55	Gasleidingen Hoge druk HD				
550	Leggen gasleiding HD				
5501	<u>Leggen Polyethyleen PE - leiding HD</u>				
550120	Aanbrengen PE - leiding (t/m 110 mm)	m	35,00V		
553	Verwijderen gasleiding HD				
5530	<u>Verwijderen kunststofleiding PVC/CPE of PE</u>				
553020	Verwijderen kunststofbuis (63 mm t/m 110 mm)	m	25,00V		
56	Montage gasleidingen HD				
560	Montage gasleidingen op kunststof HD				
560030	Aanbrengen elektrolas in PE-buis (t/m 110 mm)	st	24,00V		
562	Beproeven en in gebruik nemen gasleiding HD				
562030	Beproeven leiding op sterkte en dichtheid. (stikstof)	EUR	N		
57	Montage werkzaamheden bestand net HD				
571	Doorverbinden / aanbouwing op bestaand net HD				
571010	Doorverb. best. leiding kunst/kunststof (t/m 200 mm)	st	3,00V		
58	Stoppelen bij Hoge druk HD				
580010	Bypass t.b.v. stoppel werkzaamheden	st	1,00V		
59	Grondwerk en mantelbuizen t.b.v. gas HD				
591	Werkgaten Gas HD, Veel Hinder				
591320	Graven en aanv. werkgat/-put (1 tot 2 m3, veel hinder)	st	3,00V		
591330	Graven en aanv. werkgat/-put (2 tot 3 m3, veel hinder)	st	2,00V		
593	Sleuven Gas HD, Veel Hinder				
593010	Graven en aanvullen sleuf SOLO (Gas tot 250 mm; v.h.)	m	60,00V		
594	Proefsleuven				
594010	Graven proefsleuven (t/m 5 stuks per locatie)	st	2,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
6	ODEBRUG				
61	SLOOPWERKZAAMHEDEN				
610	Verwijderen voegovergangsconstructies Odebrug				
610030	Slopen gewapend betonnen voegovergang Odebrug.	m3	10,50V		
610040	Verwijderen dilatatievoegband Odebrug.	m	54,00V		
611	Verwijderen RVS kantopsluiting brugdek Odebrug				
611010	Slopen RVS kantopsluiting Odebrug.	ton	12,20V		
612	Verwijderen middenberm brugdek Odebrug				
612020	Slopen gewapend betonnen middenberm Odebrug.	m3	73,00V		
62	AANBRENGEN CONSTRUCTIEVE ONDERDELEN				
620	Herstel waterafsluitende laag brugdek Odebrug				
620010	Aanbrengen waterafsluitende laag Odebrug.	m2	1.400,00V		
621	Aanbrengen voegovergangsconstructies Odebrug				
621010	Voorbehandelen van hechtvlakken.	m2	63,00V		
621020	Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 16 mm.	kg	600,00V		
621030	Aanbrengen voegovergangsconstructie.	m	54,00V		
621040	Toepassen bekisting t.b.v. randen.	m2	33,00V		
621050	Aanbrengen beton opstorting voegovergang.	m3	10,50V		
622	Aanbrengen RVS kantopsluiting brugdek Odebrug				
622010	Aanbrengen RVS kantopsluiting 150 x 90 x 10 mm.	m	71,00V		
622020	Aanbrengen RVS kantopsluiting 200 x 90 x 12 mm.	m	74,00V		
622030	Aanbrengen RVS kantopsluiting 160 x 90 x 12 mm.	m	75,00V		
622040	Aanbrengen RVS kantopsluiting 120 x 90 x 10 mm.	m	77,00V		
622050	Afwerken bovenkant RVS hoekprofielen	m	27,50V		
623	Aanbrengen betonnen middenberm brugdek Odebrug				
623010	Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 8 mm.	kg	1.600,00V		
623020	Aanbrengen beton opstorting middenberm.	m3	63,00V		
623030	Bewerken oppervlakken van verhard beton.	m2	300,00V		
623040	Aanbrengen epoxy slurry slijtlaag op middenberm	m2	300,00V		
7	KELDERDAK NOODSCHUIF METRO CS				
72	Verwijderen & voorbereiden				
721	Plannen & berekeningen				
721010	Berekeningen en tekeningen t.b.v. insitu beton.	EUR	N		
721020	Berekeningen en tekeningen t.b.v. bekisting.	EUR	N		
721030	Leveren van revisietekeningen.	EUR	N		
721040	Leveren van het opleverdossier.	st	1,00V		
722	Vorbereidende werkzaamheden				
722020	Schonen terrein (gehele bovenzijde dek).	m3	0,50V		
722030	Reinigen oppervlak t.b.v. visuele inspectie.	EUR	N		
722050	Verwijderen metalen hoekstaal	m	31,00V		
722060	Uithijzen prefab betonnen plaalementen (klein)	st	2,00V		
722070	Uithijzen prefab betonnen plaalementen (groot)	st	2,00V		
722080	Reinigen oppervlak t.b.v. visuele inspectie (oplegnokken).	EUR	N		
722090	Toepassen werktent	EUR	N		
723	Onderzoek				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
723010	Afkloppen/afstrijken betonoppervlak.	EUR	N		
723020	Onderzoek schade, klasse 3.	EUR	N		
723030	Onderzoek schade, keelwapening	st	8,00V		
75	Constructief werk				
751	Sloopwerk				
751010	Slopen gewapend beton.	m3	21,25V		
752	Herstel				
752020	Reinigen van blootgelegde wapening.	m2	45,50V		
752030	Aanbrengen stekken in verhard beton.	st	496,00V		
752040	Aanbrengen wapening.	kg	4.400,00V		
752060	Beschermen wapening.	m2	45,50V		
753	Betontwerk				
753010	Toepassen bekisting vloer.	m2	63,70V		
753020	Aanbrengen beton vloer.	m3	21,30V		
753040	Nabehandelen oppervlakken van beton	m2	89,70V		
753050	Aanbrengen coating.	m2	89,70V		
754	Aanbrengen prefab elementen				
754010	Inhijsen prefab betonnen plaalementen (klein)	st	2,00V		
754020	Inhijsen prefab betonnen plaalementen (groot)	st	2,00V		
755	Waterdicht membraan				
755010	Aanbrengen waterdicht vlies	m2	18,00V		
755020	Aanbrengen waterdicht membraan	m2	67,50V		
8	OVERIGE WERKZAAMHEDEN				
801	Directiebehoeften				
801030	Gebruik keet. (duur > 26 weken)	week	72,00V		
801040	Verplaatsen keet.	keer	1,00V		
802	Ter beschikking stellen werknemers				
802010	Inzetten van werknemer. (grondwerker)	uur	80,00V		
802020	Inzetten van werknemer. (koppel stratenmakers)	uur	80,00V		
802030	Inzetten van werknemer. (Monteur G, E e/o W)	uur	12,00V		
802040	Inzetten van veiligheidspersoon tram.	EUR	N		
8021	<u>Verkeersregelaars</u>				
802110	Inzetten van verkeersregelaars	uur	350,00V		
803	Ter beschikking stellen materieel				
803010	Inzetten van een vrachtauto.(min. 7,5 ton)	uur	60,00V		
803020	Inzetten van een wiellader (min. 1,5 m3)	uur	60,00V		
803030	Inzetten van een hydraulische graafmachine (0,5 m3)	uur	60,00V		
803040	Inzetten van een hydr. graafmachine (midi 2,5-5 ton)	uur	8,00V		
803050	Inzetten van een veeg/zuigwag.	uur	40,00V		
8031	<u>Mobilisatie materieel</u>				
803110	Mobiliseren van materieel (Markeerploeg).	keer	10,00V		
803120	Mobiliseren van materieel (Freesmachine).	keer	10,00V		
803130	Mobiliseren van materieel (Asfaltset).	keer	10,00V		
803140	Mobiliseren van materieel (Straalploeg).	keer	10,00V		
804	Tijdelijke voorzieningen				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
8042	<u>Tijdelijke beschermende voorzieningen</u>				
804210	Toepassen stamommanteling. (0,30-0,50)	st	2,00V		
804220	Toepassen tijdelijke afrastering. (hekwerk boom)	m	20,00V		
8043	<u>Verkeersmaatregelen</u>				
804350	Aanbrengen kunststof platen (voetgangers).	m	255,00V		
804360	In stand houden kunststof platen (voetgangers).	m*d	64.260,00V		
804370	Verplaatsen kunststof schotten (voetgangers).	m	255,00V		
804380	Verwijderen kunststof platen (voetgangers).	m	255,00V		
8046	<u>Hekwerken</u>				
804610	Aanbrengen bouwhek. (Combihek h. 2,00 m.)	m	280,00V		
804620	Instandhouden bouwhek. (Combihek h. 2,00 m.)	m*d	179.340,00V		
804630	Verplaatsen bouwhek. (Combihek h. 2,00 m.)	m	870,00V		
804640	Verwijderen bouwhek. (Combihek h. 2,00 m.)	m	280,00V		
805	Overleggen				
805010	Deelname Coördinatieoverleggen K&L.	keer	25,00V		
805020	Deelname Coördinatieoverleggen. BLVC	keer	40,00V		
8051	<u>Communicatie met omgeving en hulpdiensten</u>				
805110	Deelname Coördinatieoverleggen. omgeving	keer	20,00V		
8052	<u>V&G Coördinatie</u>				
805210	Coördinatieoverleggen V&G.	keer	20,00V		
806	Proefsleuven				
806010	Graven proefsleuf.	m	100,00V		
807	Maatregelen t.b.v. V&G-plan				
807010	Maatregelen t.b.v. V&G-plan (Rood niet vluchtig)	dag	10,00V		
807020	Maatregelen t.b.v. V&G-plan (Rood vluchtig)	dag	5,00V		
83	KWALITEITSBORGING BETONVERHARDING				
830010	Opleveringscontrole beton (druksterkte en laagdikte)	EUR		N	
830020	Opleveringscontrole beton (vorst-dooi bestendigheid)	EUR		N	
830030	Bepalen laagdikte voegvulmassa	EUR		N	
830040	Vlakheidsmetingen ter plaatse van voegen.	EUR		N	
830050	Vlakheidsmetingen aansl. bestaand - nieuwe verhardingen	EUR		N	
830060	Stroefheidsmetingen (handmatig)	EUR		N	
830080	Textuurdieptemetingen	EUR		N	
87	Revisie				
870020	Aanleveren revisiegegevens maaiveld-inrichting	EUR		N	
89	Rapportages				
890010	Maken voortgangsrapportages.	keer	20,00V		
890020	Gedetailleerd uitvoeringsplan per hoofdfase uit het BLVC-uitvoeringsplan op hoofdlijnen.	keer	2,00V		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost kleine leveringen/werkzaamheden.	EUR	5.000,00V		
950020	Stelpost kleine leveringen/werkzaamheden buiten "normale" uren.	EUR	50.000,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				