

RAW-Raamovereenkomst Onderhoud Landgoederen & Forten 2022

Gemeente Utrecht

22-4-2021

Versie 7

Besteknummer: 2021-SB-015

Alles over Groenbeheer

CONCEPT

1. ALGEMEEN

CONCEPT

PAR

1.01 OPDRACHTGEVER

De Gemeente Utrecht, vertegenwoordigd door:

Stadswerken, afdeling BOR (Beheer Openbare Ruimte)
Tractieweg 2 (Gebouw A)
Postbus 16200, 3500 CE Utrecht

1.02 DIRECTIE

Stadswerken, afdeling BOR (Beheer Openbare Ruimte)
Tractieweg 2 (Gebouw A)
Postbus 16200, 3500 CE Utrecht

Voor de uitvoering van de RAW-raamovereenkomst zal de opdrachtgever aan de aannemer schriftelijk mededelen wie als directie, als bedoeld in paragraaf 3, lid 1 van de UAV 2012, zal optreden.

1.03 LOCATIE

De uit te voeren werkzaamheden zijn gelegen op de landgoederen Nieuw-Amelisweerd, Oud-Amelisweerd en Rhijnauwen, welke gelegen zijn in de stad Utrecht.
Tevens zijn de werkzaamheden gelegen op het Fort aan de Klop, Fort de Gagel, Fort Blauwkapel, Fort de Bilt, Lunet I, II, III en IV, welke gelegen zijn in de stad Utrecht.

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING

De werkzaamheden bestaat in hoofdzaak uit:

- het snoeien van fruit-, lei- en knotbomen;
- het snoeien van hagen;
- het (handmatig) terugzetten van grienden;
- het (handmatig) terugzetten van hakhout;
- het maaien van gazons, hooilanden en bermen;
- het uitmaaien van watergangen;
- het ruimen van zwerfpuil en het legen van afvalbakken;
- het onderhoud van halfverharde- en verharde paden.

1.05 TIJDSBEPALING

De RAW-raamovereenkomst wordt aangegaan voor 12 maanden na opdrachtverlening.

Per deelopdracht wordt een opleveringsdatum of -termijn en een daarbij geldende korting bij overschrijding vastgesteld.

Deze RAW-raamovereenkomst kan voor een periode van 3x een jaar onder gelijkblijvende voorwaarden worden verlengd.

Verlenging van de overeenkomst geschiedt schriftelijk door de opdrachtgever uiterlijk 2 maanden voor afloop van de betreffende einddatum.

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012 is niet van toepassing.

1.07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

PAR

1.08 PAST PERFORMANCE

De opdrachtgever beoordeelt de opdrachtnemer en de opdrachtnemer beoordeelt de opdrachtgever tijdens de uitvoering van de opdracht op 'Present Performance' om de samenwerking en kwaliteit te verbeteren.

Het beoordelen gaat gedurende de uitvoeringsperiode over en weer tussen opdrachtgever en opdrachtnemer om uiteindelijk tot een goede 'Past Performance' te komen.

Na oplevering van de opdracht beoordelen partijen wederzijds de werkwijze van en samenwerking door het invullen van het beoordelingsformulier. Dit formulier komt in een gesloten database en is alleen ter inzage voor opdrachtgevers (overheidsinstanties), welke gebruik maken van 'Past Performance'. Goede scores kunnen gebruikt worden voor selectie van marktpartijen bij onderhandse aanbestedingen dan wel voor het verstrekken van een opdracht uit de hand.

1.09 SOCIAL RETURN

De gemeente verstaat onder Social Return: 'Maatschappelijk Terugverdieneffect'.

Social Return maakt het mogelijk dat investeringen die de gemeente doet naast het 'gewone' rendement, ook een concrete sociale winst opleveren door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen op werkgelegenheid te bieden. Het realiseren van Social Return is één van de doelstellingen van het gemeentelijk inkoopbeleid.

De Handleiding Social Return beschrijft de randvoorwaarden en de mogelijkheden voor het realiseren van Social Return door de aannemer bij de uitvoering van de opdracht. De opdrachtnemer krijgt de verplichting een deel van de opdrachtsom in te zetten ten behoeve van het realiseren van arbeidsplaatsen, stages e.d. voor mensen uit de doelgroep.

Zie voor meer informatie www.utrecht.nl/socialreturn <<http://www.utrecht.nl/socialreturn>> en het document 'Handleiding Social Return' (zoals toegevoegd als bijlage bij dit bestek). De Social Return verplichting is opgenomen in deel 3, par. 01.29 van dit bestek.

1.10 MILIEUEISEN M.B.T. UITSTOOT

De gemeente wil een duurzame stad zijn die economische ontwikkeling, een gezond milieu en een sociaal hart op een duurzame wijze met elkaar weet te verknopen. De gemeente stuurt in haar rol als opdrachtgever, inkoper van producten, actief op haar ambities voor een groene en duurzame stad. Het verminderen van de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen (en het beperken van geluidsemissie) door voertuigen en mobiele werktuigen levert een belangrijke (indirecte) bijdrage aan het verminderen van de CO2-uitstoot van de gemeente en het verminderen van overlast voor de omgeving.

De milieueisen zijn opgenomen in deel 3, par. 01.34 van dit bestek.

2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS

CONCEPT

PAR

01 TEKENINGEN

Tot deze RAW-raamovereenkomst behoren de volgende tekeningen:

Tekeningnr.	Omschrijving	Datum
-----	-----	-----
2.1	Landgoederen	oktober 2021
2.2	Noord-West	oktober 2021
2.3	Noord-Oost	oktober 2021
2.4	Zuid-Oost	oktober 2021
2.5	Zuid-West	oktober 2021
1.1	Fort aan de Klop	oktober 2021
1.2	Fort de Gagel	oktober 2021
1.3	Fort Blauwkapel	oktober 2021
1.4	Fort de Bilt	oktober 2021
1.5	Fort Lunet 1	oktober 2021
1.6	Fort Lunet 2	oktober 2021
1.7	Fort Lunet 3	oktober 2021
1.8	Fort Lunet 4	oktober 2021

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

Niet van toepassing.

03 KWALITEITSBORGING

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, hoeft geen rekening gehouden te worden met stoppunten..

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen zijn onderdeel van de RAW-raamovereenkomst:

Bijlage 01	Handleiding Social Return;
Bijlage 02	Veiligheids- en Gezondheidsplan;
Bijlage 03	Beoordelingsformulier Past Performance Werken;
Bijlage 04	Beoordelingsformulier Past Performance Wederzijds.
Bijlage 05	Polisblad CAR-verzekering;
Bijlage 07a	Gedragscode soortbescherming voor gemeenten
Bijlage 07b	Leidraad werken met beschermde flora en fauna gemeente Utrecht

07 ECOLOGISCH WERKPROTOCOL

Op dit bestek is de "Gedragscode soortbescherming voor gemeenten" (Vereniging Stadswerk, 2020) van toepassing. De gedragscode is op gemeentelijk niveau uitgewerkt in de "Leidraad werken met beschermde flora en fauna gemeente Utrecht" (Bijlage 07b). In de leidraad zijn maatregelen uitgewerkt voor wettelijk beschermde soorten en soorten van de Utrechtse Soortenlijst. Voorafgaand aan de dienst dient de aannemer op basis van bijlage 07a en 07b (Gedragscode en leidraad Wet natuurbescherming) een ecologisch werkprotocol op te stellen. Dit ecologisch werkprotocol dient door een ter zake kundige te worden opgesteld en dient uiterlijk 5 werkdagen voorafgaand aan de uitvoeringswerkzaamheden ter goedkeuring bij de directie te worden ingediend. Het ecologisch werkprotocol is een dynamisch document dat gedurende de uitvoering geactualiseerd dient te worden. Voor aanvang van de werkzaamheden dient een analyse op de aanwezigheid van de in bijlage 07b (Leidraad werken met beschermde flora en fauna gemeente Utrecht) genoemde soorten, effecten op deze soorten en de uitvoeringsmethode plaats te vinden. De resultaten van de analyse, inclusief de bijbehorende afspraken over te treffen maatregelen, dienen in het ecologisch werkprotocol te worden vastgelegd. Indien de werkzaamheden niet vallen binnen de reikwijdte van de leidraad omdat deze te omvangrijk zijn en/of negatieve effecten hebben op beschermde soorten, is de gedragscode niet van toepassing en dient een ontheffing te worden aangevraagd bij bevoegd gezag (Provincie Utrecht).

08 BEREIKBAARHEID / TRANSPORTROUTE

De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein, de los- en laadmogelijkheden, de bereikbaarheid, de bestaande situatie en alle andere gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van het werk. Bovendien wordt de aannemer geacht bekend te zijn met specifieke regelgeving in de gemeente Utrecht, zoals het

PAR

parkeerbeleid, aslastbeperkingen en de milieuzone (www.utrecht.nl/milieuzone).

CONCEPT

2.2 NADERE BESCHRIJVING

CONCEPT

PAR

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
1								BOMEN					
10								BOMEN LANDGOEDEREN					
100								FRUITBOMEN					
100010	515533							<i>Snoeien hoogstam fruitbomen.</i> Betreft het snoeien van (historische) hoogstam fruitbomen Boomhoogteklasse: tot 6 m Betreft in stand houden van een frame van gesteltakken Bereikbaar met hoogwerker Vrije takval mogelijk 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	271,00	F		
		1											
			2										
				1									
					1								
100020	515533							<i>Snoeien hoogstam fruitbomen.</i> Betreft het snoeien van (historische) hoogstam fruitbomen Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m Betreft in stand houden van een frame van gesteltakken Bereikbaar met hoogwerker Vrije takval mogelijk 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	5,00	F		
		2											
			2										
				1									
					1								
101								LEIBOMEN					
101010	515536							<i>Onderhoud leibomen.</i> Boomhoogteklasse: tot 6 m Snoeien, leeftijd afkomend hout: tot ca. 2 jaar Bereikbaar met hoogwerker 9 Waterlot verwijderen tot aan de onderste gesteltak. 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	79,00	F		
		1											
			1										
				1									
					9								
						6							
101020	515536							<i>Onderhoud leibomen.</i> Boomhoogteklasse: 6 m of hoger Snoeien, leeftijd afkomend hout: tot ca. 2 jaar Bereikbaar met hoogwerker 9 Waterlot verwijderen tot aan de onderste gesteltak. 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	5,00	F		
		2											
			1										
				1									
					9								
						6							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
102								KNOTBOMEN					
102010	515534							<i>Knotten vormbomen.</i> Betreft: het knotten van 1/3 deel van totale aantal bomen in 1 werkgang op aanwijzing van de directie. Totaal aantal bomen: 520 st. Periode van uitvoering: tussen oktober en half maart. Boomhoogteklasse: tot 6 m Leeftijd afkomend hout: tot ca. 3 jaar Betreft: knotten Bereikbaar met hoogwerker , op of nabij de insteek van een watergang Vrije takval mogelijk Waterlot verwijderen tot aan de knot 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	173,00	F		
102020	515534	1	2	1	1			<i>Knotten vormbomen.</i> Betreft: het knotten van 1/3 deel van totale aantal bomen in 1 werkgang op aanwijzing van de directie. Totaal aantal bomen: 30st. Periode van uitvoering: tussen oktober en half maart. Boomhoogteklasse: 6 tot ca. 9 m Leeftijd afkomend hout: tot ca. 3 jaar Betreft: knotten Bereikbaar met hoogwerker , op of nabij de insteek van een watergang Vrije takval mogelijk Waterlot verwijderen tot aan de knot 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	10,00	F		
11								BOMEN FORTEN					
110								KNOTBOMEN					
110010	515534							<i>Knotten vormbomen.</i> Betreft: het knotten van 1/3 deel van totale aantal bomen in 1 werkgang op aanwijzing van de directie. Totaal aantal bomen: 36 st. Periode van uitvoering: tussen oktober en half maart. Boomhoogteklasse: tot 6 m Leeftijd afkomend hout: tot ca. 3 jaar Betreft: knotten Bereikbaar met hoogwerker , op of nabij de insteek van een watergang Vrije takval mogelijk Waterlot verwijderen tot aan de knot 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	12,00	F		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
2								BEPLANTINGEN					
20								BEPLANTINGEN LANDGOEDEREN					
200								GRIENDEN					
200010	514432							<i>Terugzetten beplanting.</i> Betreft: het terugzetten van circa 1/3 deel van het totale oppervlak terug te zetten wilgengriend. Totale oppervlakte: 56.906 m2. Periode van uitvoering: tussen november en maart. Op de percelen mogen enkel op de paden materieel en machines komen. Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2 Terugzetten door de beplanting tot op het oude hout weg te nemen.	m2	18.950,00	F		
		1						2 Vrijgekomen materiaal verwerken volgens bestekspost 200011					
200011	514499							<i>Verwerken materiaal vrijgekomen bij terugzetten beplanting</i> <i>Betreft het op rillen verwerken van vrijgekomen materiaal bij bestekspost 200010</i> <i>Locaties rillen aan te geven door directie in de directe nabijheid van de terug te zetten beplanting.</i>	m2			18.950,00	I
201								HAKHOUT					
201010	514432							<i>Terugzetten beplanting.</i> Situatie: perceel Nummeri. Betreft: het terugzetten van circa 1/7 deel van het totale oppervlak terug te zetten hakhout. Totale oppervlakte: 55.110 m2. Periode van uitvoering: februari binnen 2 weken in 1 werkgang Op dit perceel mogen enkel op de paden materieel en machines komen. Betreft: hakhout Dichtheid: 40 - 60 st/100 m2 Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer Terugzetten door de beplanting tot op de stobbe weg te nemen	m2	7.870,00	F		
		9						9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal					
201020	514432							<i>Terugzetten beplanting.</i> Situatie: diverse locaties. Betreft: het terugzetten van circa 1/7 deel van het totale oppervlak terug te zetten hakhout. Totale oppervlakte: 27.337 m2. Periode van uitvoering: februari binnen 2 weken in 1 werkgang Op dit hakhoutperceel en op de paden mogen geen materieel en machines komen. Betreft: hakhout Dichtheid: 40 - 60 st/100 m2 Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer Terugzetten door de beplanting tot op het oude hout weg te nemen.	m2	3.900,00	F		
		9						9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
202								HAGEN					
202010	514427							<i>Knippen van (blok)hagen.</i> 1e periode van uitvoering: eind juni. 2e periode van uitvoering: half september. Totale lengte haag: 537 m1. Plantsoort van de haag: diverse soorten. De zijkanen en de bovenkant van de haag Betreft: blokhaag Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Aantal beurten: 2 per jaar. 9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	m2	2.852,00	F		
202020	514427							<i>Knippen van (blok)hagen.</i> periode van uitvoering: eind juni. Totale lengte haag: 170 m1. Plantsoort van de haag: diverse soorten. De zijkanen en de bovenkant van de haag Betreft: blokhaag Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m Aantal beurten: 1 per jaar 9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	m2	425,00	F		
202030	514427							<i>Knippen van (blok)hagen.</i> 1e periode van uitvoering: eind juni. 2e periode van uitvoering: half september. Totale lengte haag: 4310 m1. Plantsoort van de haag: diverse soorten. De zijkanen en de bovenkant van de haag Betreft: blokhaag Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Aantal beurten: 2 per jaar. 9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	m2	25.066,00	F		
202040	514427							<i>Knippen van (blok)hagen.</i> 1e periode van uitvoering: eind juni. Totale lengte haag: 186 m1. Plantsoort van de haag: diverse soorten. De zijkanen en de bovenkant van de haag Betreft: blokhaag Breedte van de haag: van ca. 1 tot ca. 2,5 m Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer Aantal beurten: 1 per jaar 9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	m2	771,00	F		
202050	514427							<i>Knippen van (blok)hagen.</i> 1e periode van uitvoering: eind juni. 2e periode van uitvoering: half september. Totale lengte haag: 1663 m1. Plantsoort van de haag: diverse soorten. De zijkanen en de bovenkant van de haag Betreft: blokhaag Breedte van de haag: van ca. 1 tot ca. 2,5 m Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer Aantal beurten: 2 per jaar. 9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	m2	12.626,00	F		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
203								RHODODENDRONS (HISTORISCHE BEPLANTING)			
203010	514431							<i>Vrijstellen beplanting.</i> Betreft: vakken met Rhododendrons. Totale oppervlakte: 5565 m2. Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2 Vrijstellen door het verwijderen van ongewenste houtige gewassen. Opslag van ongewenste houtige gewassen tot 2 m uit de rand van het vak verwijderen op aanwijzing van de directie. Gerekend is met ca. 20% van de beplanting weg te nemen. 9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	m2	1.100,00	F
		1									
			3								
				9							
203020	514402							<i>Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.</i> Betreft: vakken met Rhododendrons. Totale oppervlakte: 4773 m2. Onkruidvrijmaken tot 2 m uit de rand van het vak. Gerekend is met ca.: 20% van oppervlakte te bewerken. Betreft: gesloten opgaande heesters Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte 0,05 tot 0,15 m Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2	3.300,00	F
		1									
			2								
				2							
203030	514407							<i>Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak.</i> Betreft materiaal vrijgekomen bij bestekspost 203020 Betreft: gesloten opgaande heesters Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	m2	3.300,00	F
		1									
				2							
				9							
21								BEPLANTINGEN FORTEN			
210								STRUWEEL EN HAKHOUT			
210010	514432							<i>Terugzetten beplanting.</i> Situatie: diverse locaties. Betreft: het terugzetten van 1/7 deel van het totale oppervlak terug te zetten struweel. Totale oppervlakte: 2.138 m2. Periode van uitvoering: februari binnen 2 weken in 1 werkgang Op dit perceel mogen enkel op de paden materielen en machines komen. Betreft: landschappelijke beplanting Dichtheid: 40 - 60 st/100 m2 Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer Terugzetten door ca. 15 % van de beplanting weg te nemen tot op de stobbe. 9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	m2	305,00	F
		5									
			2								
				4							
				5							
210030	514430							<i>Dunnen beplanting.</i> Betreft het dunnen van de bossingel 1 keer per jaar Betreft: landschappelijke beplanting Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2 Hoogte beplanting: tot ca. 5 m Dunnen door 20 % van de beplanting weg te nemen 3 Vrijgekomen materiaal versnipperen en verspreiden tussen de beplanting	m2	330,00	F
		4									
			1								
				3							
				5							
					3						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
210040	514425							<i>Snoeien rand beplantingsvak.</i> betreft snoeien randen bossingel 1 keer per jaar Betreft: niet-gesloten opgaande beplanting Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen 3 Vrijgekomen materiaal versnipperen en verspreiden tussen de beplanting	m	500,00	F		
210050	514421							<i>Uitmaaaien beplantingsvak.</i> Betreft uitmaaaien bossingel Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Soort en leeftijd van de beplanting: Bossingel Perceel met geaccidenteerd oppervlak Plantverband: wildverband, ca. 20 - 40 st per 100 m2 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	are	770,00	F		
210060	514432							<i>Terugzetten beplanting.</i> Situatie: diverse locaties. Betreft: het terugzetten van circa 1/7 deel van het totale oppervlak terug te zetten hakhout. Totale oppervlakte: 6747 m2. Periode van uitvoering: februari binnen 2 weken in 1 werkgang Op dit hakhoutperceel en op de paden mogen geen materieel en machines komen. Betreft: hakhout Dichtheid: 40 - 60 st/100 m2 Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer Terugzetten door de beplanting tot op het oude hout weg te nemen. 9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	m2	960,00	F		
211								HAGEN					
211010	514427							<i>Knippen van (blok)hagen.</i> 1e periode van uitvoering: eind juni. 2e periode van uitvoering: half september. Totale lengte haag: 125,3 m1. Plantsoort van de haag: diverse soorten. De zijkanen en de bovenkant van de haag Betreft: blokhaag Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m Aantal beurten: 2 per jaar. 9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	m2	785,00	F		
211020	514427							<i>Knippen van (blok)hagen.</i> 1e periode van uitvoering: eind juni. 2e periode van uitvoering: half september . Totale lengte haag: circa 60 m1. Plantsoort van de haag: diverse soorten. De zijkanen en de bovenkant van de haag Betreft: blokhaag Breedte van de haag: van ca. 1 tot ca. 2,5 m Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer Aantal beurten: 2 per jaar 9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	m2	540,00	F		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
3								MAAIWERKZAAMHEDEN			
30								MAAIWERKZAAMHEDEN LANDGOEDEREN			
								Grasveldtypes op tekening aangegeven als:			
								Gazon			
								Grasveld			
								Gras apart maairegime			
								Hooiland 1x maaaien			
								Hooiland 2x maaaien			
								Grasveld 6x maaaien			
								Grasveld 10x maaaien			
								Gazon 2x maaaien incl. bolgewassen			
								Boomhokken 1x maaaien			
300								OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN			
300010	512525							<i>Slepen grasveld.</i>	are	697,00	F
								op aanwijzen van de directie			
								Aantal percelen: divers			
								Slepen met net			
								Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
								Gerekend is met 1 beurt(en)			
300020	501171							<i>Verwijderen zwerfafval.</i>	are	697,00	F
								Betreft te maaaien gazons en grasvelden			
								Op aanwijzen van de directie			
								Betreft: onverhard terrein			
								Verwijderen grof en fijn zwerfafval			
								Natuur- en recreatiegebied			
								Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)			
								9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de beheerpost op het landgoed.			
								Acceptatiekosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.			
300040	510199							<i>Schonen terrein voor maaaien gazon.</i>	are	313,00	F
								Betreft: gras ontdoen van vuil.			
								Schonen terrein uitvoeren voorafgaand van maaaien gazon volgens bestekspostnr. 302010.			
								Aard van het te verzamelen vuil: zwerfvuil.			
								Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting zoals genoemd in deel 3, artikel 01.17.06 lid 05 van dit bestek.			
300050	510199							<i>Schonen terrein voor maaaien grasveld.</i>	are	365,00	F
								Betreft: gras ontdoen van vuil.			
								Schonen terrein uitvoeren voorafgaand van maaaien grasveld volgens bestekspostnr. 302020.			
								Aard van het te verzamelen vuil: zwerfvuil.			
								Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting zoals genoemd in deel 3, artikel 01.17.06 lid 05 van dit bestek.			
300060	510199							<i>Schonen terrein voor maaaien apart maairegime.</i>	are	350,00	F
								Betreft: gras ontdoen van vuil.			
								Schonen terrein uitvoeren voorafgaand van maaaien apart maairegime volgens bestekspostnr. 303010.			
								Aard van het te verzamelen vuil: zwerfvuil.			
								Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting zoals genoemd in deel 3, artikel 01.17.06 lid 05 van dit bestek.			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
300070	510199							Schonen terrein voor maaien schraal grasveld 1x. Betreft: gras ontdoen van vuil. Schonen terrein uitvoeren voorgaand van maaien schraal grasveld 1x volgens bestekspostnr. 304010. Aard van het te verzamelen vuil: zwerfvuil. Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting zoals genoemd in deel 3, artikel 01.17.06 lid 05 van dit bestek.	are	180,00	F		
300080	510199							Schonen terrein voor maaien schraal grasveld 2x. Betreft: gras ontdoen van vuil. Schonen terrein uitvoeren voorgaand van maaien schraal grasveld 2x volgens bestekspostnr. 304110. Aard van het te verzamelen vuil: zwerfvuil. Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting zoals genoemd in deel 3, artikel 01.17.06 lid 05 van dit bestek.	are	2.800,00	F		
300090	510199							Schonen terrein voor maaien grasveld 6x maaien. Betreft: gras ontdoen van vuil. Schonen terrein uitvoeren voorgaand van grasveld 6x maaien volgens bestekspostnr. 304210. Aard van het te verzamelen vuil: zwerfvuil. Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting zoals genoemd in deel 3, artikel 01.17.06 lid 05 van dit bestek.	are	1.900,00	F		
300100	510199							Schonen terrein voor maaien grasveld 10x maaien. Betreft: gras ontdoen van vuil. Schonen terrein uitvoeren voorgaand van grasveld 10x maaien volgens bestekspostnr. 304310. Aard van het te verzamelen vuil: zwerfvuil. Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting zoals genoemd in deel 3, artikel 01.17.06 lid 05 van dit bestek.	are	3.035,00	F		
300110	510199							Schonen terrein voor maaien gazon met bollen. Betreft: gras ontdoen van vuil. Schonen terrein uitvoeren voorgaand van maaien gazon met bollen volgens bestekspostnr. 304410. Aard van het te verzamelen vuil: zwerfvuil. Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting zoals genoemd in deel 3, artikel 01.17.06 lid 05 van dit bestek.	are	40,00	F		
300120	510199							Schonen terrein voor maaien boomhokken. Betreft: gras ontdoen van vuil. Schonen terrein uitvoeren voorgaand van maaien gras rondom obstakels volgens bestekspostnr. 305010. Aard van het te verzamelen vuil: zwerfvuil. Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting zoals genoemd in deel 3, artikel 01.17.06 lid 05 van dit bestek.	are	10,00	F		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
302								MAAIEN GAZON EN GRASVELD Indien niet aan het beeld wordt voldaan dient het maaisel afgevoerd te worden naar een erkende verwerkingsinrichting zoals genoemd in deel 3, artikel 01.17.06 lid 04 van dit bestek. Dit is niet verrekenbaar en acceptatiekosten komen voor rekening van de aannemer.			
302010	512801							<i>Beheersen grashoogte-gazon.</i> Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte. Betreft gazon Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag Grondsoort: zand Horizontaal of met een talud tot 1:3 Niet beheersen grashoogte rondom bomen Beheersen grashoogte rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s) 302030. 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week <		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
302040	512804							<i>Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen.</i> Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen Betreft obstakels bij bestekspost 302020 Te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag Grondsoort: zand Horizontaal of met een talud tot 1:3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week	52,00	F		
303		1							st			100,00	I
		4											
			1										
				1									
					1								
						1							
							6						
								MAAIEN APART MAAIREGIME Eenassige trekker met vingerbalk, ander materieel i.o.m. de directie.					
303010	512503							<i>Maaien grasveld.</i> Grasveldtype op tekening aangegeven als gras apart maairegime. Oppervlakte: 35050 m2. Aanvang maaierwerkzaamheden: in het najaar i.o.m. de directie. Aantal percelen: diverse. Ecologisch beheer Grasveldtype: schraal grasveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 maaibeurt. 9 Vrijgekomen maaisel verwerken volgens bestekspostnr. 303020	are	364,20	F		
		1											
			3										
				1									
					1								
						9							
303020	512508							<i>Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.</i> Betreft maaisel vrijgekomen bij bestekspost 303010 Ecologisch beheer Grasveldtype: schraal grasveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt(en) 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting zoals genoemd in deel 3, artikel 01.17.06 lid 04 van dit bestek.	are	364,20	F		
		1											
			3										
				1									
					1								
						1							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
304								MAAIEN HOOILAND					
304010	512503							<i>Maaien grasveld.</i> Grasveldtype op tekening aangegeven als hooiland 1x. Maaibeurt:: week 36 i.o.m. de directie. Aantal percelen: diverse. Ecologisch beheer Grasveldtype: schraal grasveld , hooiland Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 maaibeurt(en) en met 1 maaibeurt(en) rondom obstakels 9 Vrijgekomen maaisel verwerken volgens bestekspostnr. 304020	are	30,13	F		
		1											
			3										
				1									
					3								
304020	512508							<i>Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.</i> betreft maaisle vrijgekomen bij besteksposten 304010 Ecologisch beheer Grasveldtype: schraal grasveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt(en) 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting zoals genoemd in deel 3, artikel 01.17.06 lid 04 van dit bestek.	are	30,13	F		
		1											
			3										
				1									
					1								
304030	512503							<i>Maaien grasveld.</i> Grasveldtype op tekening aangegeven als hooiland 1x of 2x Op aanwijzing van de directie dienen bepaalde percelen, aangemerkt als zichthoeken eind mei te worden gemaaid. Aantal percelen: diverse. Ecologisch beheer Grasveldtype: schraal grasveld , hooiland Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 maaibeurt(en) en met 1 maaibeurt(en) rondom obstakels 9 Vrijgekomen maaisel verwerken volgens bestekspostnr. 304040	are	140,00	F		
		1											
			3										
				1									
					3								
304040	512508							<i>Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.</i> betreft maaisle vrijgekomen bij besteksposten 304030 Ecologisch beheer Grasveldtype: schraal grasveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt(en) 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting zoals genoemd in deel 3, artikel 01.17.06 lid 04 van dit bestek.	are	140,00	F		
		1											
			3										
				1									
					1								

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
304110	512503							<i>Maaïen grasveld.</i> Grasveldtype op tekening aangegeven als hooiland 2x maaïen. Oppervlakte: 136500 m2. 1e maaibeurt: week 25, gereed in week 30. 2e maaibeurt: week 36, gereed in week 41. Aantal percelen: diverse. Ecologisch beheer Grasveldtype: schraal grasveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 maaibeurt(en) en met 2 maaibeurt(en) rondom obstakels 9 Vrijgekomen maaïsel verwerken volgens bestekspost 304130.	are	2.800,00	F		
304130	512508							<i>Verwerken maaïsel vrijgekomen bij maaïen grasveld.</i> betreft maaïsel vrijgekomen bij besteksposten 304110 Ecologisch beheer Grasveldtype: schraal grasveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 beurt(en) 1 Maaïsel verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting zoals genoemd in deel 3, artikel 01.17.06 lid 04 van dit bestek.	are	2.800,00	F		
304210	512503							<i>Maaïen grasveld.</i> Grasveldtype op tekening aangegeven als grasveld 6x maaïen. Oppervlakte: 30350 m2 . Maaibeurten uitvoeren tussen april en oktober. Planning afstemmen met directie Aantal percelen: diverse. Ecologisch beheer Grasveldtype: schraal grasveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 6 maaibeurt(en) en met 6 maaibeurt(en) rondom obstakels 9 Vrijgekomen maaïsel verwerken volgens bestekspostnr. 304230.	are	1.900,00	F		
304220	512505							<i>Bijmaaïen rondom bomen.</i> Betreft bomen bij bestekspost 304210 Bomen in grasveld Gerekend is met 3 beurten	st	30,00	F		
304230	512508							<i>Verwerken maaïsel vrijgekomen bij maaïen grasveld.</i> betreft maaïsel vrijgekomen bij besteksposten 304210 en 304220 Ecologisch beheer Grasveldtype: schraal grasveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt(en) 1 Maaïsel verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting zoals genoemd in deel 3, artikel 01.17.06 lid 04 van dit bestek.	are	1.900,00	F		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
304310	512503							<i>Maaïen grasveld.</i> Grasveldtype op tekening aangegeven als grasveld 10x maaïen. Oppervlakte: 30350 m2 . Maaibeurten uitvoeren tussen april en oktober. Planning afstemmen met directie Aantal percelen: diverse. Ecologisch beheer Grasveldtype: schraal grasveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 10 maaibeurt(en) en met 10 maaibeurt(en) rondom obstakels 9 Vrijgekomen maaïsel verwerken volgens bestekspostnr. 304330.	are	3.035,00	F		
304320	512505							<i>Bijmaaiën rondom bomen.</i> betreft bomen bij bestekspost 304310 Bomen in grasveld Gerekend is met 3 beurten	st	30,00	F		
304330	512508							<i>Verwerken maaïsel vrijgekomen bij maaïen grasveld.</i> Betreft maaïsel vrijgekomen bij besteksposten 304310 en 304320 Ecologisch beheer Grasveldtype: schraal grasveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt(en) 1 Maaïsel verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting zoals genoemd in deel 3, artikel 01.17.06 lid 04 van dit bestek.	are	3.035,00	F		
304410	512503							<i>Maaïen grasveld.</i> Grasveldtype op tekening aangegeven als gazon met bollen. Oppervlakte: 1784 m2. Bolgewassen in het gazon mogen pas gemaaid worden na het afsterven van bovengronds gewas en/of op aanwijzing van de directie. Aantal percelen: diverse. Ecologisch beheer Grasveldtype: schraal grasveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen maaïsel verwerken volgens bestekspostnr. 304420.	are	40,00	F		
304420	512508							<i>Verwerken maaïsel vrijgekomen bij maaïen grasveld.</i> Betreft maaïsel vrijgekomen bij bestekspost 304410 Ecologisch beheer Grasveldtype: gazon met bollen. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar 1 Maaïsel verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting zoals genoemd in deel 3, artikel 01.17.06 lid 04 van dit bestek.	are	40,00	F		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
305								MAAIEN BOOMHOKKEN					
305010	512804							<i>Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen.</i> Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen Grasveldtype op tekening aangegeven als boomhokken 1x Oppervlakte: circa 1100 m2. Gemiddeld oppervlak per boomhok: circa 38 m2 Aantal : 29 stuks . Te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag Grondsoort: zand Horizontaal of met een talud tot 1:3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week	52,00	F		
		1							st			29,00	I
			3										
				1									
					1								
						1							
							6						
31								MAAIWERKZAAMHEDEN FORTEN					
310								OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN					
310010	512525							<i>Slepen grasveld.</i> op aanwijzen van de directie Aantal percelen: divers Slepen met net Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt(en)	are	3.250,00	F		
		1											
			1										
				1									
310020	501171							<i>Verwijderen zwerfafval.</i> Betreft te maaïen gazons en grasvelden Op aanwijzen van de directie Betreft: onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Natuur- en recreatiegebied Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) Vrijgekomen materialen vervoeren naar de beheerpost op het landgoed. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.	are	3.250,00	F		
		2											
			3										
				7									
					1								
							9						
310030	510199							<i>Schonen terrein voor maaïen gazon.</i> Betreft: gras ontdoen van vuil. Schonen terrein uitvoeren voorgeand van maaïen gazon volgens bestekspostnr. 312010. Aard van het te verzamelen vuil: zwerfvuil, stenen, puinresten. Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting zoals genoemd in deel 3, artikel 01.17.06 lid 05 van dit bestek.	are	30,00	F		
310040	510199							<i>Schonen terrein voor maaïen grasveld.</i> Betreft: gras ontdoen van vuil. Schonen terrein uitvoeren voorgeand van maaïen recreatief grasveld volgens bestekspostnr. 312020. Aard van het te verzamelen vuil: zwerfvuil, stenen, puinresten. Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting zoals genoemd in deel 3, artikel 01.17.06 lid 05 van dit bestek.	are	30,00	F		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
310050	510199							Schonen terrein voor maaien apart maairegime. Betreft: gras ontdoen van vuil. Schonen terrein uitvoeren voorgaand van maaien apart maairegime volgens bestekspostnr. 313010. Aard van het te verzamelen vuil: zwerfvuil, stenen, puinresten. Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting zoals genoemd in deel 3, artikel 01.17.06 lid 05 van dit bestek.	are	57,00	F		
310060	510199							Schonen terrein voor maaien grasveld 1x, talud 1:3. Betreft: gras ontdoen van vuil. Schonen terrein uitvoeren voorgaand van maaien schraal grasveld 1x maaien, talud 1:3 volgens bestekspostnr. 314010. Aard van het te verzamelen vuil: zwerfvuil, stenen, puinresten. Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting zoals genoemd in deel 3, artikel 01.17.06 lid 05 van dit bestek.	are	170,00	F		
310070	510199							Schonen terrein voor maaien grasveld 2x, talud 1:3. Betreft: gras ontdoen van vuil. Schonen terrein uitvoeren voorgaand van maaien schraal grasveld 2x maaien, talud 1:3 volgens bestekspostnr. 314110. Aard van het te verzamelen vuil: zwerfvuil, stenen, puinresten. Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting zoals genoemd in deel 3, artikel 01.17.06 lid 05 van dit bestek.	are	680,00	F		
310080	510199							Schonen terrein voor maaien grasveld 6x, talud 1:3. Betreft: gras ontdoen van vuil. Schonen terrein uitvoeren voorgaand van maaien schraal grasveld 6x maaien, talud 1:3 volgens bestekspostnr. 314210. Aard van het te verzamelen vuil: zwerfvuil, stenen, puinresten. Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting zoals genoemd in deel 3, artikel 01.17.06 lid 05 van dit bestek.	are	715,00	F		
310090	510199							Schonen terrein voor maaien grasv 1x, tal 1:1-1:3. Betreft: gras ontdoen van vuil. Schonen terrein uitvoeren voorgaand van maaien schraal grasveld 1x maaien, talud 1:1-1:3 volgens bestekspostnr. 314310. Aard van het te verzamelen vuil: zwerfvuil, stenen, puinresten. Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting zoals genoemd in deel 3, artikel 01.17.06 lid 05 van dit bestek.	are	50,00	F		
310100	510199							Schonen terrein voor maaien grasv 2x, tal 1:1-1:3. Betreft: gras ontdoen van vuil. Schonen terrein uitvoeren voorgaand van maaien schraal grasveld 2x maaien, talud 1:1-1:3 volgens bestekspostnr. 314410. Aard van het te verzamelen vuil: zwerfvuil, stenen, puinresten. Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting zoals genoemd in deel 3, artikel 01.17.06 lid 05 van dit bestek.	are	140,00	F		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
312								MAAIEN GAZON EN GRASVELD Indien niet aan het beeld wordt voldaan dient het maaisel afgevoerd te worden naar een erkende verwerkingsinrichting zoals genoemd in deel 3, artikel 01.17.06 lid 04 van dit bestek. Dit is niet verrekenbaar en acceptatiekosten komen voor rekening van de aannemer.				
312010	512801							<i>Beheersen grashoogte-gazon.</i> Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte. Grasveldtype op tekening aangegeven als gazon. Oppervlakte: 50 m2. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag Grondsoort: zand Horizontaal of met een talud tot 1:3 Niet beheersen grashoogte rondom bomen Beheersen grashoogte rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s) 312020 Beheersen onkruid volgens bestekspostnummer(s) 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week	52,00	F	
		1							are		0,50	I
			3									
				1								
					1							
						3						
312020	512804							<i>Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen.</i> Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen Betreft obstakel bij bestekspost 312010 Te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag Grondsoort: zand Horizontaal of met een talud tot 1:3 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week	52,00	F	
		1							st		2,00	I
			3									
				1								
					1							
						6						
312030	512802							<i>Beheersen grashoogte-grasveld.</i> Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte Grasveldtype op tekening aangegeven als grasveld. Oppervlakte: 3.200 m2. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag Grondsoort: zand Horizontaal of met een talud tot 1:3 Niet beheersen grashoogte rondom bomen Beheersen grashoogte rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s) 312040 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week	52,00	F	
		1							are		32,00	I
			4									
				1								
					1							
						3						
							6					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
312040	512804							<i>Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen.</i> Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen Betreft obstakels bij bestekspost 312030 Te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag Grondsoort: zand Horizontaal of met een talud tot 1:3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week	52,00	F		
313		1							st			100,00	I
		4											
			1										
				1									
					1								
						6							
								MAAIEN APART MAAIREGIME Eenassige trekker met vingerbalk, ander materieel i.o.m. de directie.					
313010	512503							<i>Maaien grasveld.</i> Grasveldtype op tekening aangegeven als gras apart maairegime. Oppervlakte: 5.700 m2. Aanvang maaierwerkzaamheden: in het najaar i.o.m. de directie. Aantal percelen: diverse. Ecologisch beheer Grasveldtype: schraal grasveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 maaibeurt. 9 Vrijgekomen maaisel verwerken volgens bestekspostnr. 313020.	are	57,00	F		
		1											
			3										
				1									
					1								
						9							
313020	512508							<i>Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.</i> betreft maaisel vrijgekomen bij bestekspost 313010 Ecologisch beheer Grasveldtype: schraal grasveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt(en) 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting zoals genoemd in deel 3, artikel 01.17.06 lid 04 van dit bestek.	are	57,00	F		
		1											
			3										
				1									
					1								
						1							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
314								MAAIEN HOOILAND					
314010	512503							<i>Maaien grasveld.</i> Grasveldtype op tekening aangegeven als hooiland 1x. Oppervlakte: 16.300 m2. Maaibeurt: week 36 i.o.m. de directie. Aantal percelen: diverse. Ecologisch beheer Grasveldtype: schraal grasveld hooiland Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 maaibeurt en met 1 maaibeurt rondom en langs obstakels en 1 maaibeurt rondom bomen. 9 Vrijgekomen maaisel verwerken volgens bestekspostnr. 314020.	are	170,00	F		
		1											
			3										
				1									
					9								
314020	512508							<i>Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.</i> Ecologisch beheer Grasveldtype: schraal grasveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt(en) 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting zoals genoemd in deel 3, artikel 01.17.06 lid 04 van dit bestek.	are	170,00	F		
		1											
			3										
				1									
					1								
314110	512503							<i>Maaien grasveld.</i> Grasveldtype op tekening aangegeven als hooiland 2x maaien & dierenweide. Oppervlakte: 68.100 m2. 1e maaibeurt: week 25, gereed in week 30. 2e maaibeurt: week 36, gereed in week 41. Aantal percelen: diverse. Ecologisch beheer Grasveldtype: schraal grasveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 maaibeurten en met 2 maaibeurten rondom en langs obstakels en 2 maaibeurten rondom bomen. 9 Vrijgekomen maaisel verwerken volgens bestekspostnr. 314120.	are	1.362,00	F		
		1											
			3										
				1									
					9								
314120	512508							<i>Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.</i> Ecologisch beheer Grasveldtype: schraal grasveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 beurt(en) 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting zoals genoemd in deel 3, artikel 01.17.06 lid 04 van dit bestek.	are	1.362,00	F		
		1											
			3										
				1									
					1								

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
314130	512503							<i>Maaïen grasveld.</i> Grasveldtype op tekening aangegeven als hooiland 1x of 2x Op aanwijzing van de directie dienen bepaalde percelen, aangemerkt als zichthoeken eind mei te worden gemaaid. Aantal percelen: diverse. Ecologisch beheer Grasveldtype: schraal grasveld , hooiland Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 maaibeurt(en) en met 1 maaibeurt(en) rondom obstakels 9 Vrijgekomen maaisel verwerken volgens bestekspostnr. 314140	are	80,00	F		
314140	512508							<i>Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaïen grasveld.</i> betreft maaisle vrijgekomen bij besteksposten 314130 Ecologisch beheer Grasveldtype: schraal grasveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt(en) 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting zoals genoemd in deel 3, artikel 01.17.06 lid 04 van dit bestek.	are	80,00	F		
314210	512503							<i>Maaïen grasveld.</i> Grasveldtype op tekening aangegeven als grasveld 6x maaïen. Oppervlakte: 11.900 m2 . Maaibeurten uitvoeren tussen april en oktober. Planning afstemmen met directie Aantal percelen: diverse. Ecologisch beheer Grasveldtype: schraal grasveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 6 maaibeurten en met 6 maaibeurten rondom en langs obstakels en 6 maaibeurten rondom bomen. 9 Vrijgekomen maaisel verwerken volgens bestekspostnr. 314220.	are	715,00	F		
314220	512508							<i>Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaïen grasveld.</i> Ecologisch beheer Grasveldtype: schraal grasveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt(en) 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting zoals genoemd in deel 3, artikel 01.17.06 lid 04 van dit bestek.	are	715,00	F		
314310	512503							<i>Maaïen grasveld.</i> Grasveldtype op tekening aangegeven als gras talud 1x. Oppervlakte: 4.700 m2. Maaibeurt:: week 36 i.o.m. de directie. Aantal percelen: diverse. Ecologisch beheer Grasveldtype: schraal grasveld Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 1 maaibeurt en met 1 maaibeurt rondom en langs obstakels en 1 maaibeurt rondom bomen. 9 Vrijgekomen maaisel verwerken volgens bestekspostnr. 314320	are	50,00	F		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
314320	512508	1						Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Ecologisch beheer Grasveldtype: schraal grasveld Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 1 beurt(en) 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting zoals genoemd in deel 3, artikel 01.17.06 lid 04 van dit bestek.	are	50,00	F		
314410	512503							Maaien grasveld. Grasveldtype op tekening aangegeven als gras talud 2x. Oppervlakte: 13.500 m2. 1e maaibeurt: week 25, gereed in week 30. 2e maaibeurt: week 36, gereed in week 41. Aantal percelen: diverse. Ecologisch beheer Grasveldtype: schraal grasveld Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 2 maaibeurten en met 2 maaibeurten rondom en langs obstakels en 2 maaibeurten rondom bomen. 9 Vrijgekomen maaisel verwerken volgens bestekspostnr. 314420	are	140,00	F		
314420	512508	1						Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Ecologisch beheer Grasveldtype: schraal grasveld Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 2 beurt(en) 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting zoals genoemd in deel 3, artikel 01.17.06 lid 04 van dit bestek.	are	140,00	F		
4								WATERGANGEN					
40								WATERGANGEN LANDGOEDEREN Watergangen die 1x schoongemaakt dienen te worden: het werk aanvangen maximaal 4 weken voor de 2e schouwdatum en derhalve gereed te zijn op de 2e schouwdatum zijnde 26 oktober. Watergangen die 2x schoongemaakt dienen te worden: het werk aanvangen maximaal 4 weken voor de betreffende schouwdata. De 1e onderhoudsronde dient derhalve gereed te zijn op de 1e schouwdatum zijnde 13 juli. De 2e onderhoudsronde dient gereed te zijn voor de 2e schouwdatum zijnde 26 oktober.					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
401								WATERGANG ENKELZIJDIG					
401010	511402							<i>Uitmaaïen nat en droog profiel van watergang.</i> Watergang op tekening aangegeven als 1 zijde 1x. Lengte: 7998 m1 . Oppervlakte: 9519 m2. Aantal maaibeurten: 1 Periode van uitvoering: november . Ecologisch beheer 2 Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren	m	8.000,00	F		
401020	511412							<i>Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang.</i> Aantal beurten: 1 Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 401010. Tijdstip van verwerken: direct na het maaïen 2 Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting zoals genoemd in deel 3, artikel 01.17.06 lid 04 van dit bestek.	m	8.000,00	F		
401030	511402							<i>Uitmaaïen nat en droog profiel van watergang.</i> Watergang op tekening aangegeven als 1 zijde 2x. Lengte: 245 m1 . Oppervlakte: 725 m2. Aantal maaibeurten: 2 Periode van uitvoering: juni en november. Ecologisch beheer 2 Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren	m	500,00	F		
401040	511412							<i>Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang.</i> Aantal beurten: 2 Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 401030. Tijdstip van verwerken: direct na het maaïen 2 Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting zoals genoemd in deel 3, artikel 01.17.06 lid 04 van dit bestek.	m	500,00	F		
401050	511402							<i>Uitmaaïen nat en droog profiel van watergang.</i> Vijver op tekening aangegeven als 1 zijde 2x. Lengte: 153 m1 . Oppervlakte: 1030 m2. Aantal maaibeurten: 2. Periode van uitvoering: juni en november. Ecologisch beheer 2 Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren	m	350,00	F		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
401060	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Aantal beurten: 2 Betreft op het naastliggend terrein gedeponeed maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 401050. Tijdstip van verwerken: direct na het maaïen Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting zoals genoemd in deel 3, artikel 01.17.06 lid 04 van dit bestek.	m	350,00	F
		1									
			1								
				2							
				1							
402								WATERGANG DUBBELZIJDIG			
402010	511402							Uitmaaïen nat en droog profiel van watergang. Watergang op tekening aangegeven als 2 zijde 1x. Lengte: 3015 m1. Oppervlakte: 2893 m2. Aantal maaibeurten: 1 Periode van uitvoering: november. Ecologisch beheer	m	3.100,00	F
		1									
				2				Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar			
				1				Maaisel op naastliggend terrein deponeren			
402020	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Aantal beurten: 1 Betreft op het naastliggend terrein gedeponeed maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 402010. Tijdstip van verwerken: direct na het maaïen Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting zoals genoemd in deel 3, artikel 01.17.06 lid 04 van dit bestek.	m	3.100,00	F
		1									
			1								
				2							
				1							
402030	511403							Uitmaaïen droog profiel van watergang. Watergang op tekening aangegeven als 2 zijde 2x. Lengte: 12159 m1. Oppervlakte: 31675 m2 . Aantal maaibeurten: 2. Periode van uitvoering: juni en november. Ecologisch beheer Beide taluds van een watergang; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m 2 Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren	m	25.000,00	F
		1									
			1								
				2							
				1							
402040	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Aantal beurten: 2. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeed maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 402030. Tijdstip van verwerken: direct na het maaïen Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting zoals genoemd in deel 3, artikel 01.17.06 lid 04 van dit bestek.	m	25.000,00	F
		1									
			1								
				2							
				1							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
41								WATERGANGEN FORTEN Watergangen die 1x schoongemaakt dienen te worden: het werk aanvangen maximaal 4 weken voor de 2e schouwdatum en derhalve gereed te zijn op de 2e schouwdatum zijnde 26 oktober.			
411								WATERGANG ENKELZIJDIG			
411010	511402							<i>Uitmaaïen nat en droog profiel van watergang.</i> Watergang op tekening aangegeven als vochtige graslandoever en struweeloever. Lengte: 561 m1. Oppervlakte: 559 m2. Aantal maaibeurten: 1. Periode van uitvoering: november. Ecologisch beheer	m	560,00	F
		1						Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar			
			2					1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren			
411020	511412							<i>Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang.</i> Aantal beurten: 1 Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 411010. Tijdstip van verwerken: direct na het maaïen	m	560,00	F
		1						Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar			
			1					1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting zoals genoemd in deel 3, artikel 01.17.06 lid 04 van dit bestek.			
5								PADEN EN VERHARDINGEN			
52								ELEMENTENVERHARDINGEN FORTEN			
520010	518202							<i>Onkruidvrij maken elementverharding.</i> Betreft: Het onkruidvrijmaken van elementverhardingen Betreft: verharding bestaande uit straatbakstenen, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan 15 m/m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar	are	60,00	F
		1						1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
520030	512503							<i>Maaïen grasveld.</i> Betreft het maaïen van de vegetatie op grasbetontegels Aantal percelen: Standaard beheer Grasveldtype: grasverharding grasbetontegels Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar	are	2,00	F
		2						9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
			4								
				1							
					2						
						9					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
6								AFVAL					
60								AFVAL LANDGOEDEREN Voor de besteksposten 600010, 600020 en 600030 gelden de volgende toegestane werktijden: maandag t/m zondag van 07.00 uur - 18.00 uur.					
600010	506201							<i>Beheersen vullingsgraad-afvalbak.</i> Betreft het beheersen van de vullingsgraad overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-afvalbak-vullingsgraad gemiddelde groote van de afvalbakken circa 80 liter Te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 1 dag(en) Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de beheerpost op het landgoed. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.	week	52,00	F		
		1							st			5,00	I
			3										
				6									
					4								
600020	501504							<i>Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.</i> Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn Grastype: recreatief grasveld Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 1 dag(en) Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de beheerpost op het landgoed. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.	week	52,00	F		
		1							are			365,69	I
			3										
				6									
					4								
600030	501515							<i>Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.</i> Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 1 dag(en) Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de beheerpost op het landgoed. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de opdrachtgever..	week	52,00	F		
		1							are			365,69	I
			3										
				6									
					4								

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
8								ALGEMENE WERKZAAMHEDEN			
81								WERK ALGEMENE AARD			
811								(WERK-)PLANNEN			
8112								<u>Veiligheids- en gezondheidsplan en -dossier</u>			
811210	619999							<i>Coördinatie uitvoering Arbobesluit.</i> Betreft het verzorgen van de eigen V&G-coördinatie taken gedurende de uitvoeringsfase conform artikel 2.33 en 2.37 van het Arbobesluit 1997. (V&G- coördinator). Inclusief het actualiseren in de uitvoeringsfase van het veiligheids- en gezondheidsplan en veiligheids- en gezondheidsdossier als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. V&G plan en -dossier indienen volgens paragraaf 01.19.02 lid 02 in deel 3 van dit bestek.	stuk	1,00	F
8114								<u>Werkplannen</u>			
811410	610099							<i>Opstellen gedetailleerde werkplannen.</i> Betreft het opstellen van een gedetailleerd werkplan Met een gedetailleerd werkplan wordt bedoeld alle werkplannen die in 01.13 en 01.22 van deel 3 van dit bestek worden gevraagd en de werkplannen die volgens de Standaard geleverd dienen te worden die betrekking hebben op dit werk. Met de uitvoering van de werkzaamheden kan pas begonnen worden nadat het werkplan door de directie is goedgekeurd.	stuk	1,00	F
812								BESCHIKBAAR STELLEN WERKNEMERS/MATERIEEL			
812010	100501		1					<i>Inzetten van werknemer.</i> Werknemers: vakmedewerker bos- en natuurbeheer. Beschikbaar stellen vakmedewerker incl. benodigd gereedschap als bosmaaier, motorzaag en bladblazer. Werknemers:	uur	2.000,00	F
812020	100501		1					<i>Inzetten van werknemer.</i> Werknemers: vakbekwaam voorman bos- en natuurbeheer. Beschikbaar stellen vakbekwaam medewerker incl. benodigd gereedschap als bosmaaier, motorzaag en bladblazer.	uur	2.000,00	F
812030	100599							<i>Inzetten voertuig</i> <i>Voertuig ten behoeve van minimaal 2 werknemers groenvoorziening.</i> <i>Inclusief aanhangwagen en handgereedschap</i>	uur	300,00	F
812040	100513		2					<i>Inzetten van een hydraulische graafmachine.</i> Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bakinhoud: ten minste 0,3 m3 Rupsgraafmachine 3,5 ton Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	1.500,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
812050	100599							Inzetten hulpstukken tbv hydraulische graafmachine 3,5 ton sorteergrijper exclusief bediening	uur	150,00	F		
812060	100599							Inzetten hulpstukken tbv hydraulische graafmachine 3,5 ton bomenklem exclusief bediening	uur	150,00	F		
812070	100599							Inzetten hulpstukken tbv hydraulische graafmachine 3,5 ton palenboor 150mm exclusief bediening	uur	800,00	F		
812080	100518							Inzetten van een tractor. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Hulpvoorzieningen: onkruidbrander met werkbreedte circa 1 m. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	40,00	F		
812090	100599							Inzetten baggerboot (Cutterzuiger) Duwboot inclusief beunbak 8m exclusief bediening	uur	100,00	F		
82								VERKEERSMAATREGELEN					
820010	620207							Toep. afz.(en) bij specif. situaties en werkzaamh. Ten behoeve van: in het bestek beschreven onderhoudswerkzaamheden. Gerekend is met 3x gedurende het jaar. Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer conform CROW-publicatie 96a/96b. Bovengenoemde bebording niet zijnde omleidingsbebording. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	keer	3,00	F		

3. BEPALINGEN

CONCEPT

HFD PAR ART LID

00 00 52 GROENVOORZIENINGEN

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

- 01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 07 Op dit werk is de Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018 van het CROW (Landelijke standaard voor onderhoudsniveaus) van toepassing op besteksposten met eenheid 'week', hierna te noemen KOR-CROW, uitgegeven door de stichting CROW.
- 08 De KOR-CROW is als publicatie 323 tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW te Ede. Bestellingen per fax (0318-621112), per e-mail (crow@crow.nl), via website www.crow.nl of schriftelijk aan postbus 37, 6710 BA Ede.
- 09 Bij tegenstrijdigheden tussen de Standaard 2020 en de KOR 2018 gaat de Standaard 2020 boven de KOR 2018.

01 01 06 RAW-RAAMOVEREENKOMT: INSCHRIJVINGSSTAAT

- 03 In afwijking op artikel 01.01.06 lid 03 van de Standaard, mag na het subtotaal geen korting zijn opgenomen. Eventuele kortingen dienen in de prijs per eenheid inbegrepen te zijn.

01 01 14 WIJZIGINGEN EN AANVULLINGEN OP DE U.A.V. 2012

- 01 In afwijking op paragraaf 35 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat meer werk op het bestek, zoals bedoeld in de leden 1a, 1c en 1e van paragraaf 35, zal worden verrekend op basis van voorcalculatie van de kostprijs van de uit te voeren werken, verhoogd met een percentage ter dekking van algemene kosten en winst & risico van 10%.

In dit percentage worden geacht de kosten van werkvoorbereiding en projectleider eveneens te zijn opgenomen. De eenmalige kosten en uitvoeringskosten worden hierbij niet verrekend, tenzij dit tot onrechtvaardigheden zou leiden. De voorcalculatie dient vergezeld te gaan van een gedetailleerde begroting in uren, materieel, materiaal, onderaanneming (ook uitgesplitst in uren, personeel, materieel en materiaal). Alleen op deze wijze aangeboden meerwerk komt in aanmerking voor beoordeling.

Motivatatie bij lid 01: In deze aanbesteding wordt van deze bepaling van het U.A.V. 2012 afgeweken om voor de aanbesteding duidelijkheid te verschaffen, zodat voor inschrijver/aannemer duidelijk is waarmee bij meer werk op het bestek gerekend dient te worden.

- 02 Paragraaf 43b, lid 2 van de U.A.V. 2012 wordt gewijzigd in:
Indien door de opdrachtgever verzekeringen in verband met het werk zijn aangegaan of zullen worden aangegaan, worden de condities en bepalingen daarvan op verzoek verstrekt.

Motivatatie bij paragraaf lid 02: In deze aanbesteding wordt van deze bepaling van het U.A.V. 2012 afgeweken om de lasten zoveel mogelijk te beperken.

- 03 Paragraaf 49, lid 1 van de U.A.V. 2012 vervalt en wordt vervangen door:
Verschillen van mening tussen de gemeente Utrecht en de wederpartij zullen zoveel mogelijk langs minnelijke weg worden opgelost. Indien een verschil van mening niet langs minnelijke weg is opgelost, wordt er geacht een geschil te bestaan.

HFD PAR ART LID

- 04 Paragraaf 49, lid 2 van de U.A.V. 2012 vervalt en wordt vervangen door:
Alle geschillen, daaronder begrepen die welke door slechts één der partijen als zodanig wordt beschouwd, die naar aanleiding van of in verband met de uitleg of de tenuitvoerlegging van deze overeenkomst mochten ontstaan, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht, tenzij de partijen alsnog een andere vorm van geschillenbeslechting overeenkomen.
- 05 Paragraaf 49, lid 3 van de U.A.V. 2012 vervalt en wordt vervangen door:
De aannemer, die een geschil betreffende de eindafrekening aan de in het tweede lid genoemde bevoegde rechter ter beslechting voorlegt, nadat de opdrachtgever zijn definitieve beslissing omtrent de eindafrekening schriftelijk ter kennis van de aannemer heeft gebracht, is niet ontvankelijk in hetgeen hij meer of anders vordert dan die eindafrekening inhoudt, indien hij het geschil aanhangig maakt later dan zes maanden nadat de opdrachtgever bij aangetekende brief de aandacht van de aannemer op deze termijn heeft gevestigd, tenzij de vordering voortvloeit uit een omstandigheid, welke eerst na het verloop van die termijn is gebleken.
- 06 Paragraaf 49, lid 4 en paragraaf 49 lid 5 van de U.A.V. 2012 vervallen.
- Motivatatie bij lid 03 t/m 06: In deze aanbesteding wordt van deze bepaling van het U.A.V. 2012 afgeweken, omdat de gemeente Utrecht de geschillen in eerste instantie zoveel mogelijk langs minnelijke weg wil oplossen. Vervolgens acht de gemeente Utrecht het meer geschikt dat de gewone rechter oordeelt in geschillen, voornamelijk bij niet of minder technische geschillen.

01 01 15 VRIJWARING EN UITSLUITING M.B.T. WET KETENAANSPRAKELIJKHEID

- 01 De opdrachtgever heeft noch jegens de aannemer, noch jegens eventuele onderaannemers enige verplichting om bij te dragen in door uitvoeringsorganen van de sociale verzekering danwel de belastingdienst geïnde premies, voorschotpremies of belastingen, welke een met (een deel van) het werk belaste onderaannemer onbetaald zal hebben gelaten.
- 02 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle aanspraken, welke door bedoelde uitvoeringsorganen of de belastingdienst terzake zullen worden gedaan, alsmede voor verhaalaanspraken van eventuele onderaannemers, die met (een deel van) het werk zullen worden belast.
- 03 Teneinde aanspraken van onderaannemer(s) jegens opdrachtgever te voorkomen, zal de (onder)aannemer in door hem af te sluiten onderaannemingsovereenkomst de onder lid 01 omschreven bepaling, alsmede deze bepaling opnemen.

01 01 17 KORTING

- 01 Indien de aannemer de door of namens de directie gegeven opdrachten niet nakomt of de in het bestek gegeven voorschriften en/of bepalingen niet naleeft, zal per geval een korting worden toegepast van € 500,00. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Verbeurdverklaring van de korting vindt plaats voor iedere afwijking, ongeacht de toerekenbaarheid van de tekortkoming aan de aannemer. Indien het hiervoor bedoelde geval langer dan een etmaal voortduurt of in stand blijft, geschiedt verbeurdverklaring van de korting bij de aanvang van ieder volgend etmaal. Het opleggen van de korting laat het recht van Gemeente Utrecht op schadevergoeding onverlet.

HFD PAR ART LID

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 01 ALGEMEEN

- 01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 06 01 INDIENEN DECLARATIES

- 01 Facturering gebeurt middels e-factuur. De e-factuur voldoet aan de hieraan door de Gemeente gestelde eisen. Indien e-factuur niet mogelijk is, dan is facturatie via een readable pdf-formaat op het volgende e-mailadres ook toegestaan: factuur@utrecht.nl.
Andere vormen van facturatie accepteert de Gemeente niet.

- 02 Op de factuur vermeldt de aannemer:
- de wettelijke vereisten waaraan de factuur moet voldoen, waaronder:
naam, adres, postcode, woonplaats, IBAN-nummer en BIC-gegevens, BTW-nummer, KvK-nummer;
 - uniek factuurnummer van de aannemer;
 - de factuurdatum;
 - omschrijving van het werk;
 - het factuuradres van de aannemer;
 - het totale factuurbedrag inclusief en exclusief BTW;
 - het door de Gemeente afgegeven bestelnummer. Op de factuur staat altijd maar één bestelnummer;
 - eventuele nadere eisen in overleg met de Gemeente;
 - bij credit-factuur vermeldt de aannemer het factuurnummer en het bestelnummer van de corresponderende debet-factuur.

Indien een factuur niet voldoet aan bovenstaande eisen, zoals een verkeerd bestelnummer of het ontbreken van een bestelnummer, kan de Gemeente deze factuur weigeren en gaat zij dus niet tot betaling over. Als de Gemeente de factuur weigert, is zij niet aansprakelijk voor eventuele schade van de aannemer.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

- 01 Een zekerheidstelling, als bedoeld in paragraaf 43a van de U.A.V. 2012, wordt van de aannemer niet verlangd.

HFD PAR ART LID

01 08 BIJDRAGEN

01 08 03 RAW-BESTEK: BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt niet verlangd.
De bijdrage wordt reeksreeds door de opdrachtgever afgedragen.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 01 ALGEMEEN

- 01 Bij het mechanisch verrichten van werkzaamheden in de ondergrond in de nabijheid van kabels en leidingen is tevens van toepassing de CROW-publicatie 500, Schade voorkomen aan kabels en leidingen, zoals deze drie maanden voor de dag van aanbesteding luidt.
- 02 De bereikbaarheid en het gebruik van brandkranen en afsluiters mag in geen enkel opzicht worden belemmerd.
- 04 De aannemer dient ten behoeve van het opsporen en herstel van storingen aan de aan hem opgedragen werkzaamheden een contactpersoon op te geven die gedurende het werk 24 uur per dag bereikbaar is. Indien de directie of de onderhoudsaannemer van de gemeente dit verzoekt, dient binnen 1 uur na dit verzoek een aanvang met het herstel te worden gemaakt.
Als niet voldaan wordt aan die eisen zullen de kosten voor herstel bij de inschrijver achteraf in rekening worden gebracht dan wel worden ingekort op de betaling.

01 09 02 INFORMATIE-OVERDRACHT

- 04 De aannemer moet er op bedacht zijn dat de ligging van dienstleidingen e.d. meestal niet op de in artikel 01.09.02 lid 01 van de Standaard bedoelde tekeningen aangegeven zijn.
- 05 Indien de aannemer ondergrondse kabel of leidingen beschadigt, moet hij hiervan onmiddellijk melding maken aan het meldadres/ de meldadressen van de betrokken leidingsbeheerder(s) en de directie.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN DIE IN ELKANDER GRIJPEN

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- de werkzaamheden uit het onderhavige bestek;
 - het rooien van bomen;
 - het verwijderen en plaatsen van verkeersborden;
 - het plaatsen en verwijderen van tijdelijke verkeersvoorzieningen buiten het werktein;
 - de bouw van woningen en andere gebouwen;
 - de bouw van kunstwerken;
 - het realiseren van bouwkundige en civieltechnische werkzaamheden door derden (bruggen, kademuren, afwerken duikers);
 - het leggen c.q. omleggen, vernieuwen, verwijderen van kabels en leidingen van diverse nutsbedrijven op of nabij het bouwterrein;
 - het (ver)plaatsen van lichtmasten, inclusief het daarvoor benodigde kabel- en montagewerk;
 - het ombouwen/aanpassen van verkeersregelinstallaties;
 - het (ver)plaatsen van verkeersregelinstallaties;
 - het aanbrengen van detectielussen;
 - het aanbrengen en onderhouden van groenvoorzieningen;
 - het plaatsen en onderhouden van speelvoorzieningen.

HFD PAR ART LID

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN SCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN

01 13 06 ALGEMEEN

- 03 Van de aannemer wordt in plaats van een algemeen tijdschema een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd omfattende:
- tijds- en materieelplanning maaiwerkzaamheden
 - plan voor het legen van de afvalbakken en verwijderen van zwerfvuil
 - tijds- en materieelplanning voor het onderhouden van watergangen
- 04 Bij het opstellen van het tijdschema dient de aannemer rekening te houden met de:
- uitvoering van de onder artikel 01.11.01 lid 01 genoemde werken;
 - in artikel 01.13.09 en in par. 62.12 aangegeven voorwaarden.

01 13 09 WERKTIDJEN

- 01 Tenzij elders in het bestek anders aangegeven, liggen de toegestane werktijden tussen: maandag t/m vrijdag van 07.00 uur - 18.00 uur.
Transporten van materieel c.q. materiaal mogen niet voor 07.00 op het werk plaatsvinden.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 03 VERZEKERINGEN DOOR DE AANNEMER

- 01 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerlijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn medeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIELEN

01 17 06 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIELEN NAAR EEN INRICHTING

- 04 Indien niet anders vermeld, worden vrijgekomen materialen geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben. Deze materialen afvoeren naar een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting als bedoeld in de Wet milieubeheer. De kosten voor een eventueel benodigd bewijsmiddel en de daarbij behorende acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIELEN

- 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- maaisel van gras- en kruidachtige vegetatie
 - maaisel uit watergangen
 - snoeiafval
 - onkruid

01 17 08 BEWIJS VAN ONTVANGST

- 01 In aanvulling op artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard wordt bepaald:
Bewijzen van acceptatie moeten binnen 1 week na afvoer aan de directie worden overhandigd.
- 04 Conform artikel 01.17.08 lid 01 van de standaard RAW Bepalingen verstrekt de aannemer aan de directie een bewijs van ontvangst van de ingevolge het bestek aan een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning afgegeven vrijgekomen materialen. Op het bewijs van ontvangst moeten de naam en het adres van de inrichting, de aard, de hoeveelheid, de herkomst en de vervoerder van de vrijgekomen materialen zijn vermeld.

HFD PAR ART LID

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 18 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

- 01 Als aanvulling op artikel 01.18.01 van de Standaard geldt: als wortelzone wordt gezien de verticale projectie van de kroon.
- 06 Plaatsing en opslag van bouwketen, bouwmaterialen, zand en/of gronddepots zijn niet toegestaan binnen de wortelzone.
- 07 Transport binnen de wortelzone is niet toegestaan.
- 08 Bodemverdichting binnen de wortelzone is niet toegestaan.
- 09 Permanente of tijdelijke terreinophoging ter plaatse van de wortelzone is niet toegestaan.
- 10 In de wortelzone is uitsluitend graven in handkracht of machinaal zuigen toegestaan, tenzij een andere methode voorgeschreven in het bestek.

01 18 06 SCHADEVERGOEDING HOUTACHTIGE VEGETATIE, NIET ZIJNDE BOMEN

- 02 Het bepaalde in artikel 01.18.06 lid 02 van de Standaard is niet van toepassing indien de aannemer zorgt voor kwalitatieve en gelijkwaardige vervanging inclusief nazorg, e.e.a. op aanwijzing van de directie.

01 18 07 SCHADEVERGOEDING KRUIDACHTIGE VEGETATIE

- 02 Het bepaalde in artikel 01.18.07 lid 02 van de Standaard is niet van toepassing indien de aannemer zorgt voor kwalitatieve en gelijkwaardige vervanging inclusief nazorg, e.e.a. op aanwijzing van de directie.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

- 01 De V&G-coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, zorgt er namens de opdrachtgever voor dat het project (conform Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 2.27) wordt aangemeld bij de arbeidsinspectie via: <https://www.inspectieszw.nl/melden/bouwwerk>. Een uitdraai van de "Kennisgeving Bouwwerk" wordt zichtbaar aangebracht op de Bouwplaats en wordt aan de opdrachtgever in afschrift verstrekt.
De V&G-coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, draagt zorg voor het actualiseren, als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

HFD PAR ART LID

01 21 RAW-RAAMOVEREENKOMST

01 21 09 RAW-RAAMOVEREENKOMST: OMZETGARANTIE

- 01 De opdrachtgever geeft geen omzetgarantie.
- 03 Beschreven hoeveelheden in resultaatsverplichtingen zijn afgestemd op 1 jaar.

01 21 10 RAW-RAAMOVEREENKOMST: INDEXERING VAN DE PRIJZEN PER EENHEID

- 01 Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste keer in de eerste maand van het tweede contractjaar van de raamovereenkomst. Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd op basis van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde 'prijsindexcijfer Grond- weg- en waterbouw (GWW)' (reeks 2015 = 100).

01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

01 22 03 P.V.A. OMGANG MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

- 01 Een plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd.

01 22 04 INVENTARISATIE TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

- 01 Een inventarisatie en registratie van te beschermen plant- en diersoorten zoals genoemd in artikel 01.22.04 lid 01 van de Standaard wordt verlangd.

01 25 OPLEIDINGEN EN CERTIFICATEN

01 25 02 EISEN PERSONEEL

- 02 Iedere in te zetten werknemer dient de Nederlandse taal in woord en geschrift te beheersen.
- 03 Aansturend personeel dient minimaal een relevante MBO opleiding afgerond te hebben.
- 04 Het leidinggevend/aansturend personeel van de opdrachtnemer dient te beschikken over een geldig certificaat VOL-VCA. Alle andere op het werk aanwezige werknemers dienen minimaal in het bezit te zijn van een geldig VCA-Basis certificaat.
- 05 Iedere werknemer die op het werk een hoogwerker bestuurt, dient in het bezit te zijn van een geldig hoogwerkercertificaat (IPAF of SOG).

01 25 03 EISEN OPLEIDING BOOMVERZORGING

- 01 De snoeiwerkzaamheden aan bomen dienen te worden uitgevoerd door boomverzorgers die aantoonbaar voldoen aan de eisen die ten grondslag liggen aan het European Tree Worker certificaat of door personen die aantoonbaar aan de opleiding tot European Tree Worker deelnemen. Deze personen dienen tijdens het uitvoeren van de snoeiwerkzaamheden onder directe begeleiding van een boomverzorgster te staan die aantoonbaar in het bezit is van een geldig European Tree Worker certificaat.
- 04 De persoon die de actualisatie van het gegevensbestand, opname onderhoudstoestand en boomveiligheidscontrole uitvoert dient in het bezit te zijn van het European Tree Worker certificaat en/of European Tree Technician certificaat. Onder directe begeleiding van een European Tree Worker of European Tree Technician is het toegestaan om de genoemde werkzaamheden uit te laten voeren door personen die aantoonbaar aan de opleiding tot European Tree Worker of European Tree Technician deelnemen.
- 06 De certificaten van European Tree Worker en European Tree Technician zoals genoemd in lid 01 t/m lid 04 van dit artikel, dienen te zijn afgegeven onder auspiciën van de European Arboricultural Council.

HFD PAR ART LID

01 25 04 EISEN PERSONEEL INZET WET NATUURBESCHERMING

- 01 Personeel dat activiteiten verricht in het kader van de Wet Natuurbescherming dient volgens onderstaande niveaus gecertificeerd te zijn:
- Niveau 3, Bedrijfsleider / werkvoorbereider of gelijkwaardig;
 - Niveau 2, Uitvoerder / opzichter of gelijkwaardig;
 - Niveau 1, Voorman / zelfstandig opererende medewerker of gelijkwaardig.
- 02 De certificaten voor bestendig beheer dienen erkend te zijn door de Vereniging Stadswerk of gelijkwaardig.
- 03 Personeel dat activiteiten verricht in het kader van de Wet Natuurbescherming dient te voldoen aan de definitie ecologisch deskundige van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland. Zie voor meer info:.
<http://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermde-planten-dieren-en-natuur/ruimtelijke-ingrepen/ontheffing-vrijstelling/ecologisch-deskundige>

01 26 PROJECT SOCIAL RETURN**01 26 01 VERPLICHTING VAN DE AANNEMER**

- 01 De gemeente investeert samen met haar aannemers in de sociale infrastructuur van gemeente en regio. Eén van de instrumenten om dit te doen is Social Return. Social Return maakt het mogelijk dat investeringen die de gemeente doet naast het 'gewone' rendement, ook een concrete sociale winst opleveren. Als bijkomende verplichting op het voorliggend bestek moet de aannemer 5% van de opdrachtsom inzetten voor Social Return. De aannemer kan zijn Social Return verplichting invullen door middel van de bouwblokkenmethode. Deze methode is uitgewerkt in de bijlage "Handleiding Social Return".
- 02 De aannemer aan wie dit werk wordt gegund, is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Social Returnverplichting. Ter ondersteuning hierbij kan de projectleider Social Return van de gemeente Utrecht worden ingeschakeld. Dit ontslaat de aannemer nooit van de hiervoor genoemde verantwoordelijkheid. Het proces dat na gunning door de aannemer moet worden gestart staat uitgewerkt in de bijlage "Handleiding Social Return".
- 03 Opdrachtgever is gerechtigd om betaling van het niet gerealiseerde deel van de 5% van de opdrachtsom op te schorten, totdat door Opdrachtgever is vastgesteld dat aannemer gedurende de uitvoering van het werk aan alle verplichten die in het kader van Social Return op de aannemer rusten, heeft voldaan.
- 04 Door inschrijving verklaart de inschrijver zich akkoord met het bovenvermelde.

HFD PAR ART LID

01 27 HINDER

01 27 01 GELUIDHINDER

- 01 De grenswaarde voor het geluidsniveau in Utrecht is vastgesteld in het document "Handhaafinstructie Geluidshinder 2015" dat online beschikbaar is en na een verzoek aan de directie UAV beschikbaar wordt gesteld.
- 02 Voor de 'dagperiode' (ma. t/m za 07:00 - 19:00) kunnen werkzaamheden met een dagwaarde tot 60 ab(A) altijd zonder ontheffing worden uitgevoerd. Voor een maximale blootstellingsduur zijn hogere waarden toelaatbaar zonder ontheffing conform tabel in de 'Handhaafinstructie geluidshinder 2015'.
- 03 Voor de 'avondperiode' (19:00 - 23.00) is altijd een ontheffing noodzakelijk.
- 04 Voor de 'nachtperiode' (23.00 - 07.00) is altijd een ontheffing noodzakelijk.
- 05 Voor zon- en feestdagen kan in uitzonderlijke gevallen, met zwaarwegend belang, ontheffing verleend worden.

01 27 02 TRILLINGEN

- 01 Trillingen dienen beperkt te worden tot de vastgestelde grenswaarden, resp. streefwaarden voor aanvaardbare trillingen, volgens de SBR meet- en beoordelingsrichtlijnen "Trillingen - deel A - schade aan gebouwen, en SBR-richtlijn "Trillingen - deel B - Hinder voor personen in gebouwen.
- 02 Ten aanzien van de categorie-indeling van de bebouwing, zoals genoemd in de in lid 01 vermelde richtlijnen, dient voor niet-monumentale panden te worden uitgegaan van categorie 2 bebouwing, tenzij voldoende onderbouwd kan worden dat de beschouwde constructie onder categorie 1 kan vallen.

01 29 BOUWVERGADERINGEN

01 29 01 ALGEMEEN

- 01 Tijdens de uitvoering van het werk zullen op regelmatige tijden bouwvergaderingen worden gehouden met de opdrachtgever, directie, aannemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties, met inachtneming van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.
- 02 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 3 dagen van tevoren zijn aangekondigd.
- 03 Van deze vergaderingen zullen door de directie notulen worden opgemaakt welke, indien de directie zulks verlangd, zowel door de aannemer als door de directie voor accoord moeten worden getekend.

HFD PAR ART LID

01 30 WET ARBEID VREEMDELINGEN**01 30 01 WET ARBEID VREEMDELINGEN & WET OP DE IDENTIFICATIEPLICHT**

- 01 De aannemer is onder verwijzing naar paragraaf 6 lid 11 van de U.A.V. 2012 gehouden te voldoen aan alle verplichtingen die hij heeft op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht. Daaronder valt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, het tijdig aanvragen van de werkstellingsvergunningen. De aannemer verstrekt de directie, ter acceptatie, voor aanvang van de werkzaamheden -of tijdens de werkzaamheden indien en zodra zich wijzigingen voordoen in de bij de werkzaamheden ingezette personen- kopieën van de juiste en vereiste:
- a. documenten op grond van de Wet arbeid vreemdelingen, met inbegrip van de tewerkstellingsvergunningen;
 - b. identificatie in de zin van de Wet op de identificatieplicht en de Wet arbeid vreemdelingen.
- Zonder kopieën van de hiervoor genoemde documenten ter acceptatie te hebben verstrekt aan de directie is het tewerkstellen van vreemdelingen niet toegestaan.
- 02 De aannemer dient er voor te zorgen dat zijn onderaannemer(s) en/of leverancier(s) op de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht gewezen worden -waaronder de verplichtingen genoemd in 01 a. en 01 b.- en dat zij die bepalingen naleven.
- 03 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle schade die de opdrachtgever lijdt of zal lijden als gevolg van eventuele boetes die hij op grond van het overtreden van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door aannemer. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voorts voor alle schade die de opdrachtgever lijdt of zal lijden als gevolg van eventuele boetes die hij op grond van het overtreden van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door de door deze ingeschakelde onderaannemer en/of leveranciers.
- De aannemer ontvangt van de opdrachtgever de boeteaanzegging (het voornemen een boete op te leggen) en het definitieve boetebesluit zo spoedig mogelijk na ontvangst ervan door de opdrachtgever en in ieder geval tijdig voor het maken van bezwaar. De aannemer draagt zorg voor tijdige betaling dan wel voldoening van de boetes aan opdrachtgever. Tijdig betekent het hebben voldaan van de boete binnen vijf weken na de dagtekening van het boetebesluit op het door de opdrachtgever aangewezen bankrekeningnummer, bij gebreke waarvan de aannemer een boete verbeurt van € 500,00 per dag dat de boete niet binnen voornoemde termijn wordt voldaan.
- Alle kosten die voortvloeien uit het niet tijdig voldoen van de boete zullen voorts voor rekening zijn van de aannemer en op eerste verzoek aan de opdrachtgever worden vergoed.
- 04 Indien de aannemer van mening is dat opdrachtgever met succes verweer kan voeren (zienswijze, bezwaar, beroep, voorlopige voorziening) tegen een boeteaanzegging of het uiteindelijke boetebesluit, dan treedt hij in overleg met opdrachtgever. Indien opdrachtgever eveneens van mening is dat verweer gevoerd dient te worden zal opdrachtgever dit in overleg met aannemer doen.
- De kosten van de procedures komen voor rekening en risico van de aannemer en worden op eerste verzoek (onderbouwd met facturen) aan opdrachtgever voldaan. Het verlopen van termijnen dan wel het anderszins niet tijdig opkomen tegen boeteaanzeggingen, boetebesluiten, etcetera, komt geheel voor rekening en risico van de aannemer. Het niet opkomen tegen een boetebesluit door de opdrachtgever kan hem niet worden tegengeworpen.
- In geval een boete geheel of gedeeltelijk wordt teruggedraaid en het daaraan ten grondslag liggende besluit formele rechtskracht heeft verkregen, zal de door de aannemer te veel op basis van het derde lid van dit artikel betaalde boete aan opdrachtgever door opdrachtgever aan hem worden voldaan.
- 05 De aannemer neemt tijdens de duur van het werk op eerste verzoek van de directie steekproeven ten aanzien van het aanwezig zijn van de in het eerste lid van dit artikel onder sub a en b genoemde documenten, waaronder mede te verstaan voornoemde documenten bij onderaannemers c.q. leveranciers.

HFD PAR ART LID

01 31 ARBEIDSRECHTELIJKE WET- EN REGELGEVING**01 31 01 ARBEIDSRECHTELIJKE WET- EN REGELGEVING**

- 01 De aannemer houdt zich bij de uitvoering van de onderhavige overeenkomst aan de geldende arbeidsrechtelijke wet- en regelgeving en aan de van toepassing zijnde collectieve arbeidsovereenkomst (cao).
- 02 De aannemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van de uitvoering van de onderhavige overeenkomst op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast.
- 03 Indien opdrachtgever het vermoeden heeft dat de aannemer niet voldoet aan hetgeen genoemd in lid 01, verschaft de aannemer desgevraagd aan de opdrachtgever toegang tot de in lid 02 genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles en audits uitgevoerd door of in opdracht van de opdrachtgever.
- 04 De aannemer legt alle in lid 01 tot met 02 genoemde verplichtingen onverkort op aan de derden waarmee aannemer overeenkomsten aangaat ten behoeve van de uitvoering van de onderhavige overeenkomst.
- 05 Op verzoek van opdrachtgever verschaft de aannemer aan (een vertegenwoordiger van) een vakbond toegang tot de bouwplaats. De opdrachtgever kan voorwaarden verbinden aan deze toegang.
- 06 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen alle in het kader van de onderhavige overeenkomst gemaakte aanspraken op grond van ketenaansprakelijkheid voor verschuldigd loon.

01 32 TUSSENTIJDSE BEËINDIGING**01 32 01 TUSSENTIJDSE BEËINDIGING OVEREENKOMST**

- 01 De opdrachtgever heeft tevens het recht de onderhavige overeenkomst, zonder ingebrekestelling en met onmiddellijke ingang, tussentijds te beëindigen, indien blijkt dat door de aannemer of een van zijn ondergeschikten enig voordeel is of wordt aangeboden of verschaft aan een persoon die deel uitmaakt van de gemeente Utrecht of aan een van haar ondergeschikten of vertegenwoordigers, waarbij naar oordeel van de opdrachtgever sprake is van kwade opzet of nalatigheid van een zekere ernst. Dit recht tot tussentijds beëindiging laat het recht van de opdrachtgever op vergoeding van kosten en/of schade onverlet.

HFD PAR ART LID

01 34 MILIEUEISEN UITVOERING**01 34 01 MILIEUEISEN - ZWARE VOERTUIGEN EN MOBIELE WERKTUIGEN**

- 01 Dieselmotoren van de door de aannemer in te zetten mobiele werktuigen waarvan het vermogen tussen 19 kW en 130 kW ligt, en die een variabel toerental hebben, moeten ten aanzien van de emissiewaarden ten minste voldoen aan Fasenorm III-A (volgens richtlijn 2004/26/EG).
- 02 Dieselmotoren van de door de aannemer in te zetten mobiele werktuigen waarvan het vermogen tussen 130 kW en 560 kW ligt, en die een variabel toerental hebben, moeten ten aanzien van de emissiewaarden ten minste voldoen aan Fasenorm III-B (volgens richtlijn 2004/26/EG).
- 03 Dieselmotoren van de door de aannemer in te zetten mobiele werktuigen met een constant toerental, moeten ten aanzien van de emissiewaarden ten minste voldoen aan Fasenorm II (volgens richtlijn 2004/26/EG).
- 04 Dieselmotoren van de door de aannemer in te zetten zware bedrijfswagens (categorie N2) moeten ten aanzien van de emissiewaarden ten minste voldoen aan de emissiestandaard Euro IV.
- 05 Dieselmotoren van de door de aannemer in te zetten zware voertuigen (categorie N3) moeten ten aanzien van de emissiewaarden ten minste voldoen aan de emissiestandaard Euro IV.
- 06 Onder door de aannemer in te zetten mobiele werktuigen, zware bedrijfswagens en/of zware voertuigen worden bedoeld alle voertuigen en werktuigen, voorzien van een dieselmotor, die worden ingezet om één of meerdere van de in dit bestek omschreven werkzaamheden uit te voeren.
- 07 De aannemer overlegt bij gunning een afschrift van de typegoedkeurings-papieren van de voor de uitvoering van de opdracht in te zetten mobiele werktuigen, zware bedrijfswagens en/of zware voertuigen.
- 08 Indien de dieselmotor, zoals genoemd onder lid 01 t/m 04, is voorzien van een typegoedkeuring volgens een buiten de EU geldende emissienorm dan geldt dat de inschrijver dient aan te tonen dat de, volgens deze buiten de EU geldende emissienorm vastgestelde emissiewaarden allen gelijk zijn aan of lager zijn dan de emissiewaarden volgens de betreffende Europese norm.
- 09 Voor elke door de directie geconstateerde overtreding kan een korting aan de aannemer worden opgelegd, groot € 1000,- per overtreding. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

HFD PAR ART LID

50 65 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

50 65 01 ALGEMEEN

- 02 Alle afvalbakken dienen te zijn voorzien van een afvalzak. Tot het legen van afvalbakken behoort tevens het vervangen van de afvalzak.

51 GROENVOORZIENINGEN

51 02 EISEN EN UITVOERING

51 02 11 INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL

- 01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve de werkzaamheden mag ten hoogste 15 mm bedragen.

51 03 INFORMATIE-OVERDRACHT

51 03 05 ECOLOGISCH BEHEER

- 04 Tot het uitvoeren van ecologisch beheer behoort tevens het registreren van ecologisch waardevolle situaties, bedreigingen en ontwikkelingen. Deze gegevens dienen samen met eventuele voorstellen tot wijziging van de maatregelen binnen twee weken na iedere maaibeurt te worden gerapporteerd.

51 1 WATER EN WATERGANGEN

51 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

51 15 02 TIJDSTIPPEN MAAIEN

- 01 Watergangen die 1x schoongemaakt dienen te worden:
het werk aanvangen maximaal 4 weken voor de 2e schouwdatum en derhalve gereed te zijn op de 2e schouwdatum zijnde 26 oktober.
Watergangen die 2x schoongemaakt dienen te worden:
het werk aanvangen maximaal 4 weken voor de betreffende schouwdata.
De 1e onderhoudsronde dient derhalve gereed te zijn op de 1e schouwdatum zijnde 13 juli.
De 2e onderhoudsronde dient gereed te zijn voor de 2e schouwdatum zijnde 26 oktober.
- 02 Indien de directie constateert dat op die datum niet aan de verplichting is voldaan, dient uiterlijk 4 werkdagen na de constatering alsnog aan de verplichting te worden voldaan.
Bij overschrijding van deze termijn treedt de boeteclausule in werking.

HFD PAR ART LID

51 5 BOMEN**51 51 BEGRIPPEN****51 51 04 SNOEIEN**

- 01 In aanvulling op artikel 51.51.04 lid 01 sub a. dient onder begeleidingssnoei ook te worden verstaan: snoeiwerkzaamheden aan bomen met aanvaard boombeeld, waarbij takken worden verwijderd met als doel het realiseren van een bepaalde takvrije zone, een doorgaande stam en een goed ontwikkelde blijvende kroon.
- 02 In aanvulling op artikel 51.51.04 lid 01 sub h. dient onder een probleemtak ook waterlot op de stam tot aan de eerste gesteltak en op wortelaanzetten te worden verstaan

CONCEPT

Behoort bij:

INSCHRIJVINGSBIJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

- A)
gevestigd te:
KVK-nummer:
- B)
gevestigd te:
KVK-nummer:
- C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor:

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

..... euro
(bedrag in cijfers)

..... euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

..... euro
(bedrag in cijfers)

..... euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

- A) (handtekening)
- (naam)
- (functie)
- B) (handtekening)
- (naam)
- (functie)
- C) (handtekening)
- (naam)
- (functie)

CONCEPT

Behoort bij:

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

CONCEPT

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	BOMEN				
10	BOMEN LANDGOEDEREN				
100	FRUITBOMEN				
100010	Snoeien hoogstam fruitbomen.	st	271,00	F	
100020	Snoeien hoogstam fruitbomen.	st	5,00	F	
101	LEIBOMEN				
101010	Onderhoud leibomen.	st	79,00	F	
101020	Onderhoud leibomen.	st	5,00	F	
102	KNOTBOMEN				
102010	Onderhoud knotbomen.	st	173,00	F	
102020	Onderhoud knotbomen.	st	10,00	F	
11	BOMEN FORTEN				
110	KNOTBOMEN				
110010	Onderhoud knotbomen.	st	12,00	F	
2	BEPLANTINGEN				
20	BEPLANTINGEN LANDGOEDEREN				
200	GRIENDEN				
200010	Handmatig terugzetten van grienden.	m2	18.950,00	F	
201	HAKHOUT				
201010	Handmatig terugzetten hakhout (perceel Nummeri).	m2	7.870,00	F	
201020	Handmatig terugzetten hakhout (diverse locaties).	m2	3.900,00	F	
202	HAGEN				
202010	Knippen van hagen hoogte tot 1m, 2x per jaar	m2	2.852,00	F	
202020	Knippen van hagen hoogte 1m tot 1,5m, 1x per jaar	m2	425,00	F	
202030	Knippen van hagen hoogte 1m tot 1,5m, 2x per jaar	m2	25.066,00	F	
202040	Knippen van hagen hoogte 1,5m tot 2,5m, 1x per jaar	m2	771,00	F	
202050	Knippen van hagen hoogte 1,5m tot 2,5m, 2x per jaar	m2	12.626,00	F	
203	RHODODENDRONS (HISTORISCHE BEPLANTING)				
203010	Vrijstellen beplanting.	m2	1.100,00	F	
203020	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	3.300,00	F	
203030	Verwerken vrijgekomen materiaal (beplantingsvak).	m2	3.300,00	F	
21	BEPLANTINGEN FORTEN				
210	STRUWEEL EN HAKHOUT				
210010	Handmatig terugzetten struweel (diverse locaties).	m2	305,00	F	
210030	Handmatig dunnen bossingel	m2	330,00	F	
210040	Snoeien rand bossingel	m	500,00	F	
210050	Uitmaaaien bossingel	are	770,00	F	
210060	Handmatig terugzetten hakhout (diverse lokaties).	m2	960,00	F	
211	HAGEN				
211010	Knippen van hagen hoogte circa 1,30 m.	m2	785,00	F	
211020	Knippen van hagen hoogte circa 1,80 m.	m2	540,00	F	
3	MAAIWERKZAAMHEDEN				
30	MAAIWERKZAAMHEDEN LANDGOEDEREN				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
300	OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN				
300010	Slepen grasveld en gazon eenmalig	are	697,00	F	
300020	Verwijderen zwerfafval grasveld en gazon eenmalig	are	697,00	F	
300040	Schonen terrein voor maaien gazon.	are	313,00	F	
300050	Schonen terrein voor maaien grasveld.	are	365,00	F	
300060	Schonen terrein voor maaien apart maairegime.	are	350,00	F	
300070	Schonen terrein voor maaien schraal grasveld 1x.	are	180,00	F	
300080	Schonen terrein voor maaien schraal grasveld 2x.	are	2.800,00	F	
300090	Schonen terrein voor maaien grasveld 6x maaien.	are	1.900,00	F	
300100	Schonen terrein voor maaien grasveld 10x maaien.	are	3.035,00	F	
300110	Schonen terrein voor maaien gazon met bollen.	are	40,00	F	
300120	Schonen terrein voor maaien boomhokken.	are	10,00	F	
302	MAAIEN GAZON EN GRASVELD				
302010	Beheersen grashoogte-gazon.	week	52,00	F	
302020	Beheersen grashoogte-grasveld.	week	52,00	F	
302030	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels gazon.	week	52,00	F	
302040	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels grasveld.	week	52,00	F	
303	MAAIEN APART MAAIREGIME				
303010	Maaien schraal grasveld.	are	364,20	F	
303020	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	364,20	F	
304	MAAIEN HOOILAND				
304010	Maaien hooiland 1x per jaar.	are	30,13	F	
304020	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien hooiland 1x.	are	30,13	F	
304030	Maaien hooiland zichthoeken	are	140,00	F	
304040	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien hooiland zichthoeken	are	140,00	F	
304110	Maaien hooiland 2x per jaar.	are	2.800,00	F	
304130	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien hooiland 2x.	are	2.800,00	F	
304210	Maaien grasveld 6x per jaar.	are	1.900,00	F	
304220	Bijmaaien rondom bomen grasveld 6x	st	30,00	F	
304230	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld 6x.	are	1.900,00	F	
304310	Maaien grasveld 10x maaien.	are	3.035,00	F	
304320	Bijmaaien rondom bomen grasveld 10x	st	30,00	F	
304330	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld 10x.	are	3.035,00	F	
304410	Maaien gazon met bollen.	are	40,00	F	
304420	Verw. maaisel vrijg. bij maaien gazon met bollen.	are	40,00	F	
305	MAAIEN BOOMHOKKEN				
305010	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen.	week	52,00	F	
31	MAAIWERKZAAMHEDEN FORTEN				
310	OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN				
310010	Slepen grasveld en gazon eenmalig	are	3.250,00	F	
310020	Verwijderen zwerfafval grasveld en gazon eenmalig	are	3.250,00	F	
310030	Schonen terrein voor maaien gazon.	are	30,00	F	
310040	Schonen terrein voor maaien grasveld.	are	30,00	F	
310050	Schonen terrein voor maaien apart maairegime	are	57,00	F	
310060	Schonen terrein voor maaien grasveld 1x, talud 1:3	are	170,00	F	
310070	Schonen terrein voor maaien grasveld 2x, talud 1:3	are	680,00	F	
310080	Schonen terrein voor maaien grasveld 6x, talud 1:3	are	715,00	F	
310090	Schonen terrein voor maaien grasv 1x, tal 1:1-1:3	are	50,00	F	
310100	Schonen terrein voor maaien grasv 2x, tal 1:1-1:3	are	140,00	F	
312	MAAIEN GAZON EN GRASVELD				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
312010	Beheersen grashoogte-gazon.	week	52,00	F	
312020	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen.	week	52,00	F	
312030	Beheersen grashoogte-grasveld.	week	52,00	F	
312040	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen.	week	52,00	F	
313	MAAIEN APART MAAIEREGIME				
313010	Maaien schraal grasveld.	are	57,00	F	
313020	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	57,00	F	
314	MAAIEN HOOILAND				
314010	Maaien schraal grasveld 1x maaien, talud 1:3.	are	170,00	F	
314020	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien 1x.	are	170,00	F	
314110	Maaien schraal grasveld 2x maaien, talud 1:3	are	1.362,00	F	
314120	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien 2x	are	1.362,00	F	
314130	Maaien hooiland zichthoeke	are	80,00	F	
314140	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien hooiland zichthoeke	are	80,00	F	
314210	Maaien schraal grasveld 6x maaien, talud 1:3.	are	715,00	F	
314220	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien 6x.	are	715,00	F	
314310	Maaien schraal grasveld 1x maaien, talud 1:1-1:3.	are	50,00	F	
314320	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien 1x.	are	50,00	F	
314410	Maaien schraal grasveld 2x maaien, talud 1:1-1:3	are	140,00	F	
314420	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien 2x	are	140,00	F	
4	WATERGANGEN				
40	WATERGANGEN LANDGOEDEREN				
401	WATERGANG ENKELZIJDIG				
401010	Uitmaaieren nat en droog profiel van watergang 1x.	m	8.000,00	F	
401020	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang 1x.	m	8.000,00	F	
401030	Uitmaaieren nat en droog profiel van watergang 2x.	m	500,00	F	
401040	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang 2x.	m	500,00	F	
401050	Uitmaaieren nat en droog profiel van vijver 2x.	m	350,00	F	
401060	Verwerken maaisel vrijgekomen bij vijver 2x.	m	350,00	F	
402	WATERGANG DUBBELZIJDIG				
402010	Uitmaaieren nat en droog profiel van watergang 1x.	m	3.100,00	F	
402020	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang 1x.	m	3.100,00	F	
402030	Uitmaaieren droog profiel van watergang 2x.	m	25.000,00	F	
402040	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang 2x.	m	25.000,00	F	
41	WATERGANGEN FORTEN				
411	WATERGANG ENKELZIJDIG				
411010	Uitmaaieren nat en droog profiel van watergang 1x.	m	560,00	F	
411020	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang 1x.	m	560,00	F	
5	PADEN EN VERHARDINGEN				
52	ELEMENTENVERHARDINGEN FORTEN				
520010	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	60,00	F	
520030	Maaien grasveld.	are	2,00	F	
6	AFVAL				
60	AFVAL LANDGOEDEREN				
600010	Beheersen vullingsgraad-afvalbak.	week	52,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
600020	Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	52,00	F	
600030	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	52,00	F	
8	ALGEMENE WERKZAAMHEDEN				
81	WERK ALGEMENE AARD				
811	(WERK-)PLANNEN				
8112	<u>Veiligheids- en gezondheidsplan en -dossier</u>				
811210	Coördinatie uitvoering Arbobesluit.	stuk	1,00	F	
8114	<u>Werkplannen</u>				
811410	Opstellen gedetailleerde werkplannen.	stuk	1,00	F	
812	BESCHIKBAAR STELLEN WERKNEMERS/MATERIEEL				
812010	T.b.s. medewerker bos- en natuurbeheer.	uur	2.000,00	F	
812020	T.b.s. voorman bos- en natuurbeheer.	uur	2.000,00	F	
812030	T.b.s voertuig	uur	300,00	F	
812040	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	1.500,00	F	
812050	Inzetten hulpstukken tbv hgm sorteergrijper	uur	150,00	F	
812060	Inzetten hulpstukken tbv hgm bomenklem	uur	150,00	F	
812070	Inzetten hulpstukken tbv hydraulische graafmachine	uur	800,00	F	
812080	Inzetten tractor met onkruidbrander	uur	40,00	F	
812090	Inzetten baggerboot	uur	100,00	F	
82	VERKEERSMAATREGELEN				
820010	Toepassen afzetting(en) bij specifieke situaties.	keer	3,00	F	
	SUBTOTAAL				

CONCEPT

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	KORTING				
919990	Korting	%			
929990	Uitvoeringskosten	%			
939990	Algemene kosten	%			
949990	Winst en risico	%			
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%			
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	%			
	Inschrijvingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				
CONCEPT					