

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek met kenmerk:

Besteknummer: 2019-25

Doortrekken Maas-Waalweg

3e Nota van Inlichtingen

In de 1ste Nota van Inlichtingen is in het NSX bestand een fout opgetreden bij subpost 783211 doordat een formule verkeerde informatie overnam. In het laatste RSX bestand (2e nota van inlichtingen) zijn hoeveelheden wel juist geëxporteerd. Het RSX bestand van de 2e nota is dus ongewijzigd.

Voor de duidelijkheid is de gehele bundelpost 783210 in deze 3e nota opgenomen, met daarin de juiste hoeveelheden.

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
7832			<u>Aanbrengen bermverhardingen</u>				
783210			Voor de volledigheid gehele post met juiste hoeveelheden.				
783210	820999		Leveren en aanbrengen bermbeton (machinaal).	m	255,00	V	
			Betreft: leveren en aanbrengen van bermbeton				
			Situering: binnenbocht Maas-Waalweg en bochten op				
			de kruising Maas-Waalweg - Molenachterdijk, zoals				
			aangegeven op de aanlegtekeningen				
			- aanbrengen verhardingslaag van beton;				
			- aanbrengen textuur betonoppervlak;				
			- aanbrengen nabehandelingsmiddel;				
			- aanbrengen krimpvoegen;				
			- aanbrengen dillatatievoegen;				
783211			Leverantie gewijzigd.				
783211	820502		Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag.	m2			127,50 I
			Betreft: leveren en aanbrengen van bermbeton				
			in 1 laag				
		1.	Ongewapende betonverharding				
		.1.	Totale breedte 0,50 m; in 1 keer aan te brengen				
		.6.	Op een funderingslaag aangebracht volgens				
			bestekspostnr. 712220 en 712230				
		.9.	Laagdikte 0,25 m	m3			31,88 I
			Betonspecie voor grindbeton:				
			Milieuklasse XF4				
			Consistentieklasse: ter keuze van de aannemer				
			Maximum korrelafmeting D (max): 22,4 mm				
			Sterkteklasse C 28/35 (karakteristieke				
			druksterkte conform NEN-EN 206-1)				
			Cementtype volgens 5.2.2 en NEN 8005,				
			CEM III/B 42,5				
			Leverantie volgens bestekspostnr. 785130				
783212	820402		Aanbrengen textuur betonoppervlak.	m2			51,00 I
			Betreft: aanbrengen ribbelprofiel, diagonaal				
		9.	Buitenste 200 mm voorzien van ribbelprofiel,				
			aanbrengen diagonaal met rijrichting mee				
			Diepte ribbelprofiel 20 mm				
783213	820499		Aanbrengen nabehandelingsmiddel.				
			Het gehele oppervlak bedekken met een laag curing				
			compound, kleur wit				
			Hoeveelheid: ca. 0,2 kg/m2	kg			51,00 L
783214	820701		Aanbrengen dwarsvoegen.	m			8,00 I
			Betreft: aanbrengen krimpvoeg in bermverharding				
			Dwarsvoegen h.o.h. 15,0 m				
			Gerekend met ca. 16 krimpvoegen e.e.a. volgens				
			voegenplan conform bestekspostnr.: 783110				
		1.	Niet verdeuvelde dwarsvoeg				
		.2.	Door middel van zagen; voegafstand volgens				
			voegenplan, zaagbreedte 3,0 mm				
			De voeg inzagen over een hoogte van ten minste 50				
			mm				
							
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					