



SYMBOL LEGENDA

ELEKTRO TECHNISCH

	Aansluitwaarde in KW Hoogte in mm	inbouw wandcontactdoos 230V, met randaaide hoogte: • vloer
	Aansluitwaarde in KW Hoogte in mm	dubbele inbouw wandcontactdoos 230V, met randaaide hoogte: • vloer
	Aansluitwaarde in KW Hoogte in mm	inbouw wandcontactdoos 400V, met randaaide hoogte: • vloer
	Aansluitwaarde in KW Hoogte in mm	inbouw wandcontactdoos Koolgr. 230V, met randaaide hoogte: • vloer
	UIT WAND Aansluitwaarde in KW Hoogte in mm	kabel 230V, uit wand met een overlengte van 2 m ³ na plaatsing van apparaat afmonteren met wcd / levering en montage door derden
	UIT PLAFOND Aansluitwaarde in KW	kabel 230V, uit plafond met een overlengte van 2 m ³ na plaatsing van apparaat afmonteren met wcd / levering en montage door derden
	UIT VLOER Aansluitwaarde in KW	kabel 230V, uit vloer met een overlengte van 2 m ³ na plaatsing van apparaat afmonteren met wcd / levering en montage door derden
	UIT VLOER Aansluitwaarde in KW	kabel 1 b.v. Koolgr. 2x 230V, met randaaide hoogte: • vloer
	UIT WAND Aansluitwaarde in KW Hoogte in mm	kabel 400V, uit wand met een overlengte van 2 m ³ / na plaatsing van apparaat afmonteren met wcd en stekker of wetschakelaar/ levering en montage door derden
	UIT PLAFOND Aansluitwaarde in KW	kabel 400V, uit plafond met een overlengte van 2 m ³ / na plaatsing van apparaat afmonteren met wcd en stekker of wetschakelaar / levering en montage door derden
	UIT VLOER Aansluitwaarde in KW	kabel 400V, uit vloer met een overlengte van 2 m ³ / na plaatsing van apparaat afmonteren met wcd en stekker of wetschakelaar / levering en montage door derden
	Hoogte in mm	aarding
	UIT plafond	hoogte: • vloer uit wand (tenzij anders aangegeven)
	UIT vloer	

WATER / AFVOER

	Hoogte in mm uit wand Hoogte = 100 mm uit vloer	koud water Ø15 mm, voorzien van muurpuck, stopkran en/of terugslagklep hoogte: • vloer uit wand (tenzij anders aangegeven)
	Hoogte in mm uit wand	koud water Ø15 mm, voorzien van muurpuck, bedringskassen met terugslagklep hoogte: • vloer uit wand
	Hoogte in mm uit wand Hoogte = 100 mm uit vloer	onrdt water Ø15 mm, voorzien van muurpuck, stopkran en/of terugslagklep rebut liding met onrdt water naar het betreffende apparaat
	Hoogte in mm uit wand Hoogte = 100 mm uit vloer	warm water Ø15 mm, voorzien van muurpuck, stopkran en/of terugslagklep hoogte: • vloer uit wand (tenzij anders aangegeven)
	Hoogte in mm uit wand Hoogte = 100 mm uit vloer	afvoer Ø90 mm, na plaatsing aansluiten met sifon door derden hoogte: • vloer uit wand (tenzij anders aangegeven)

GAS

	Hoogte in mm uit wand Hoogte = 100 mm uit vloer	gas, plaats gasklep in de centrale leveringsleiding naar te bepalen hoogte: • vloer uit wand (tenzij anders aangegeven)
--	--	--

AFZUIGKANAAL

	Kanaal afmeting in Ø Afzuigcapaciteit in m ³	afzuigkap moet gekelverd onder de volgende voorwaarden: - minimaal 120 cm afstand tot de muur - minimaal 15 cm afstand tot de plafond - Boudkundige werkzaamheden zoals het maken of afwerken van spangieren, elektra werkzaamheden, ophangconstructie en avelingen door derden in overleg met installateur en Bouwer
--	--	--

KOELEIDINGEN

	Koeleiding Ø80	koelethechnische spangier Ø80 mm, in vloer (tenzij anders aangegeven)
--	----------------	---

VERDIEPING 9
9001a Afzuigrooster - installateur
9010a Dubbele wandcontactdoos - installateur
9010b Dubbele wandcontactdoos - installateur
9015 Dubbele wandcontactdoos - installateur
9016 Dubbele wandcontactdoos - installateur
9019 Insectendoder rvs - opdrachtgever
9020 Banketwagen, verwarmd 1 c
9021 Banketwagen, verwarmd 1 c
9022 Banketwagen, verwarmd 1 c
9029 Vloerput - installateur
9030 Schuifdeur 1 a
deel 9200 - Bar representatieve ruimte
9201 Dubbele wandcontactdoos - installateur
9202 Bar-/ uitgifte meubel - meubelmaker
9211 Dubbele wandcontactdoos - installateur
9221 Koffieautomaat - opdrachtgever

		VERDIEPING 9	
9001	1	Deel 9000 - keuken represent. ruimte	
9001a	1	Vaatspoelmachine, voorlader	WD 4 PLUS, 230V
9002	1	Pannenspoeltafel standaard	Levering derden
9002a	1	Wastafelmengkraan	Europlus E 36015001
9003	1	Waterontharder	Softstar KW
9003.1	1	Zout	T.b.v. waterontharders 25 kg
9003.2	1	By-pass 1"	T.b.v.: Proline en Softstar
9004	1	Koffiezetapparaat B HW-serie	B10 HW
9004.1	1	Verhoogd tableau	B10 HW
9005	1	Apparatenafel	
9006	1	Rail t.b.v. 3 warmtelampen incl. lamp	28090-3
9007	1	Rail t.b.v. 3 warmtelampen incl. lamp	28090-3
9008	1	Koelkast met dieptekoeling	ECO PLUS M 70 CCG L2 4N
9009	1	Vrieskast PLUS	ECO PLUS F70 CC
9010	1	Werk-/ Spoeltafel	
9010a	1	Levering derden	9010a t/m 9010b
9011	1	Friteuse, drop-in	IEF 124
9011.1	1	Vetopvang-Transportemmer	Roestvrijstaal 18/10
9011a	2	Sitex Fricom frituurcomputer	Snackcomputer
9012	1	Inductiekookplaat Vario Quad+	VQ2.C27650.5
9013	1	Combi-steamer SCC 10 x GN 1/1	SCC 101
9014	1	Afzuigkap wandmodel	EcoJet S-line MD
9014.1	1	Rand op kap	
9015	1	Levering derden	Positie 9015 t/m 9030
		Deel 9200 - Bar representatieve ruimte	
9201	1	Levering derden	Positie 9201 t/m 9202
9203	1	Barblad	ST-SL110-1
9203a	1	Spoelbak t.b.v. barblad	Opgenomen in pos. 9203
9203b	1	Tapblad	Opgenomen in pos. 9203
9205	1	Machinesegment, antraciet	XHC/MU-K
9205.1	1	Eindpanelenset, antraciet	X/EPA04
9205a	1	Voorraad, rechtsdraaiende deur	X/2RA54K
9205a.1	2	Bodemversteviging	X/ACKR54
9205b	1	Ladesegment 2 x 1/2, antraciet	X/3DA54K
9205c	1	Ladesegment 3 x 1/3, antraciet	X/6DA54K
9205d	1	Voorraad, rechtsdraaiende deur	X/2RA54K
9211	1	Levering derden	Positie 9211 t/m 9221

A	Pos.			...	...
Wijzing	Omschrijving Wijzing	Datum	Getekend		
AANSLUITTEKENING		Projectnummer	Blad	Wijzing	Accountmanager
Gemeente Tilburg		8604	06	--	P. Ten Hoopen
Tilburg					Projectleider
Stadhuus					A. Vermast
9e verdieping - Keuken represent ruimte (9000)					Tekenaar
Voorlopig					C. Hansmeier
					Datum
					07.04.2020
					Schaal
					1:20
					Format
					A1
					Tweevoudige onderzetter
					Laatste wijzigingsdatum

Deze tekening alsmede de bijbehorende gegevens mogen niet worden gekopieerd, noch ter inzage worden gegeven, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bouter B

DEMARCATIE:
DOOR BOUTER:
- PLAATSEN, STELLEN EN AFKITEN VAN APPARATUUR (EXCLUSIEF AANSLUITEN)
- AANSLUITEN EN VERMOED OP AANSLUITTEKENINGEN) EENMALIG IN HET WERK CONTROLLEREN
- EXCLUSIEF PLAATSEN EN STELLEN VAN VLOERGOTEN EN SCHROEPUITEN
- IN BEDRIJF STELLEN APPARATUUR
- APPARATUUR WORDT TOEGANKELIJK GEMAAKT VOOR AANSLUITWERKZAAMHEDEN DERDEN
- 230V APPARATUUR IS VOORZIEN VAN SNOER EN (STANDAARD) ISTEKKER
- 400V APPARATUUR IS VOORZIEN VAN KABEL, EXCUSIEF WCD, STEKKER OF WERKSCHAKELAAR
DOOR BOUWKUNDIGE AANNEMER:
- WANDEN HAAKS EN LOODRECHT TEN OPZICHTE VAN ELKAAR STELLEN
- VLOEREN TER PLAATSE VAN DE APPARATUUR VLAK EN WATERPAS UITVOEREN
- BRANDEWEREND AFWERKEN VAN KOELLEIDINGSSPARINGEN
- LEREN EN MONTAGE DAKDOORVOERINGEN T.B.V. KOELLEIDINGEN
- RAVELING EN/OF OPHANGCONSTRUCTIES VOOR AFZIJGKAPEN EN/OF KOVEN
- PLAATSEN EN STELLEN VAN VLOERGOTEN EN SCHROEPUITEN
- HAK-, BREK-, BOOR-, EN ANDERE BOUWKUNDIGE WERKZAAMHEDEN
LEIDINGSWERK IN WANDEN EN VLOEREN ZOVEEL MOGELIJK NIBOUWEN
DOOR GEBRUIKER:
- VERSTREKKEN VAN INFORMATIE MET BETREKKING TOT WANDCONTACTDOZEN EN ANDERE
VOORZIENINGEN VOOR ALGEMEEN GEBRUIK, BESTAANDE APPARATUUR EN APPARATUUR
LEVERING DERDEN
DOOR W-INSTALLATEUR:
- AANSLUITEN VAN APPARATUUR OP WATER, RIOLERING EN GAS VANAF DE DOOR BOUTER
OPGEGEVEN AANSLUIPTUNTEN
- LEVEREN EN MONTEREN IN LEIDINGSYSTEEMEN ZOALS STOPKRANEN, MENVENTIENEN
TERUGSTROOMBEVEILIGINGEN, SIFONS EN GASBEVEILIGINGEN CONFORM VOORSCHRIFTEN
(ALGEMEEN EN REGIONAAL)
DOOR E-INSTALLATEUR:
- AANSLUITEN VAN APPARATUUR CONFORM NEN 1010
- VERLICHTING AFZIJGKAPEN EN PLINTVERLICHTING MEESSCHAKELEN MET RUIMTEVERLICHTING
- TIJDENS DE PLAATSGING VAN DE, DOOR BOUTER AANGEGEVEN KABELS AFMONTEREN MET
WCD DANWEL WERKSCHAKELAAR