

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Raamovereenkomst: 'Onderhoudsbestek sportparken Gooise Meren' met kenmerk 21NW56203dBE-01.

Voor vragen en antwoorden zie separaat bestand.

Bij deze nota behoren de volgende bijlagen:

- Uitwisselingbestand van deze nota van inlichtingen (NSX);
- Gewijzigde inschrijvingsstaat 16-11-2022 (PDF)
- Uitwisselingsbestand gewijzigde inschrijvingsstaat (ZSX)
- Tekening 21NW56203-B03-d Sportpark de Kuil
- Tekening 21NW56203-B06-d Sportpark Meerweg

Ter informatie is bij deze nota van inlichtingen gevoegd:

- Uitwisselingsbestand van het werkbestek (RSX) (deze heeft geen juridische status)
- Specificatie hoeveelheden per sportpark (d.d. 16-11-2022)

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
04 Bijlagen	5
2.2 Nadere beschrijving	6
35 Bestekspost toegevoegd	9
35 Afvoeren infill	9

1. Algemeen

PAR

- 01 Opdrachtgever**
- 02 Directie**
- 03 Locatie**
- 04 Algemene beschrijving**
- 05 Tijdsbepaling**
- 06 Onderhoudstermijn**
- 07 Kwaliteitsborging**

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Tekeningnr.	Omschrijving	Datum
21NW56203-B01-d	Sportpark Allen Weerbaar	07-10-2022
21NW56203-B02-d	Sportpark Bredius	07-10-2022
21NW56203-B03-d	Sportpark De Kuil	03-11-2022
21NW56203-B04-d	Sportpark De Negen Morgen	07-10-2022
21NW56203-B05-d	Sportpark De Vallei	07-10-2022
21NW56203-B06-d	Sportpark Meerweg	03-11-2022
21NW56203-B07-d	Sportpark Naarden	07-10-2022

02 Peilen en hoofdafmetingen

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

Bijlage:	Omschrijving:	Revisie	Datum
1.	V&G-plan ontwerpfase	-	10-10-2022
2.	Social Return - bouwblokkenmethode	-	-

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:

- Specificatie hoeveelheden per sportpark (d.d. 16-11-2022)

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
100820			Bestekspost vervalt				
100820	019999		Vervallen bestekspost				
100830			Bestekspost toegevoegd				
100830	512301		Beregenen terreinen.	are	15.660,00	F	
			Betreft: het beregenen van natuurgras sportvelden met				
			apparatuur beschikbaar gesteld door de gemeente (vaste				
			beregeningsinstallatie in het veld).				
			Aantal percelen: 6				
		2.	Gerekend is met 30 keer watergeven per jaar				
			2x per week				
		.9.	Water op te pompen uit een op het terrein aanwezige bron				
			of uit open water direct naast of op het terrein				
		. . .9.	Hoeveelheid: ca. 20 mm per keer gelijkmatig verdeeld				
			aanbrengen.				
100840			Bestekspost toegevoegd				
100840	512301		Beregenen terreinen.	are	12.600,00	F	
			Betreft: het beregenen van natuurgras sportvelden met				
			apparatuur beschikbaar gesteld door de gemeente (losse				
			slangen en haspels, vaste pomp in pomphuis)				
			Aantal percelen: 3				
		2.	Gerekend is met 30 keer watergeven per jaar				
			2x per week				
		.9.	Water op te pompen uit een op het terrein aanwezige bron				
			of uit open water direct naast of op het terrein				
		. . .9.	Hoeveelheid: ca. 20 mm per keer gelijkmatig verdeeld				
			aanbrengen.				
312110			Bestekspost gewijzigd				
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door				
			het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.				
			MOET ZIJN				
			Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr.				
			350010				
312110	719999		Verwijderen infill, verharding.	m2	95.760,00	F	
			Betreft: verwijderen SBR/TPE van verharding rondom				
			kunstgrasveld				
			Breedte verharding tot ca. 2,0 m				
			Materiaal: SBR / TPE				
			Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
			Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr.				
			350010				
			Vrijkomende materialen dienen te worden behandeld als				
			afvalstof volgens de afvalstoffenwetgeving.				
			Eural-code: 17.09.04c				
312120			Bestekspost gewijzigd				
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door				
			het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.				
			MOET ZIJN				
			Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr.				
			350010				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
312120	719999		Verwijderen infill, bermen. Betreft: verwijderen SBR/TPE van grasbermen rondom kunstgrasveld Breedte berm tot 2,0 m Uitvoeren door middel van zuigen Materiaal: SBR / TPE Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 350010 Vrijkomende materialen dienen te worden behandeld als afvalstof volgens de afvalstoffenwetgeving. Eural-code: 17.09.04c	m2	53.880,00	F
312130			Bestekspost gewijzigd Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. MOET ZIJN Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 350010 EN Hoeveelheid resultaatsverplichting: 396 st MOET ZIJN Hoeveelheid resultaatsverplichting: 408 st			
312130	719999		Reinigen schoonlooproosters Betreft: verwijderen infill materialen uit schoonlooproosters t.p.v. ingangen kunstgrasveld Incl uitnemen borstelmatten en persroosters Uitvoeren door middel van zuigen Materiaal: SBR / TPE Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 350010 Vrijkomende materialen dienen te worden behandeld als afvalstof volgens de afvalstoffenwetgeving. Eural-code: 17.09.04c	st	408,00	F
342110			Bestekspost gewijzigd Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. MOET ZIJN Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 350010			
342110	719999		Verwijderen infill, verharding. Betreft: verwijderen SBR van verharding rondom kunstgrasveld Breedte verharding tot ca. 2,0 m Materiaal: SBR Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 350010 Vrijkomende materialen dienen te worden behandeld als afvalstof volgens de afvalstoffenwetgeving. Eural-code: 17.09.04c	m2	5.400,00	F
342120			Bestekspost gewijzigd Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. MOET ZIJN Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 350010			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
342120	719999	.	Verwijderen infill, bermen.	m2	6.000,00	F
		.	Betreft: verwijderen SBR van grasbermen rondom			
		.	kunstgrasveld			
		.	Breedte berm tot 2,0 m			
		.	Uitvoeren door middel van zuigen			
		.	Materiaal: SBR			
		.	Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
		.	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr.			
		.	350010			
		.	Vrijkomende materialen dienen te worden behandeld als			
		.	afvalstof volgens de afvalstoffenwetgeving.			
		.	Eural-code: 17.09.04c			
35		.	Bestekspost toegevoegd			
35		.	Afvoeren infill			
350010		.	Bestekspost toegevoegd			
350010	712499	.	Afvoeren infill materiaal.	kg	1.000,00	F
		.	Betreft: het afvoeren van infill materiaal vrijgekomen volgens			
		.	bestekspostnrs. 3121 en 3421			
		.	Materiaal: SBR / TPE, inclusief eventueel meegekomen			
		.	veegvuil			
		.	Materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag			
		.	erkende verwerkingsinrichting.			
		.	Materialen dienen te worden behandeld als afvalstof			
		.	volgens de afvalstoffenwetgeving.			
		.	Eural-code: 17.09.04c			