

MASTENBOEK ALUMINIUM

Gemeente Amstelveen



Pole Products

TABLE OF CONTENTS

1.	ALUMINIUM PAALTOPMAST LPH 3,5 MTR	2
2.	ALUMINIUM PAALTOPMAST LPH 4,0 MTR	3
3.	ALUMINIUM PAALTOPMAST LPH 4,0 MTR	4
4.	ALUMINIUM PAALTOPMAST LPH 4,5 MTR	5
5.	ALUMINIUM PAALTOPMAST LPH 6,0 MTR	6
6.	ALUMINIUM UITHOUDERMAST LPH 6,0 MTR	7
7.	ALUMINIUM UITHOUDERMAST LPH 6,0 MTR	8
8.	ALUMINIUM UITHOUDERMAST LPH 6,0 MTR	9
9.	ALUMINIUM UITHOUDERMAST LPH 6,0 MTR	10
10.	ALUMINIUM PAALTOPMAST LPH 7,0 MTR	11
11.	ALUMINIUM UITHOUDERMAST LPH 7,0 MTR	12
12.	ALUMINIUM UITHOUDERMAST LPH 7,0 MTR	13
13.	ALUMINIUM UITHOUDERMAST LPH 7,0 MTR	14
14.	ALUMINIUM UITHOUDERMAST LPH 7,0 MTR	15
15.	ALUMINIUM UITHOUDERMAST LPH 6,7 MTR	16
16.	ALUMINIUM UITHOUDER	17
17.	ALUMINIUM HOOG/LAAGMAST LPH 7,0 MTR	18
18.	ALUMINIUM PAALTOPMAST LPH 9,0 MTR	19
19.	ALUMINIUM UITHOUDERMAST LPH 9,0 MTR	20
20.	ALUMINIUM UITHOUDERMAST LPH 9,0 MTR	21
21.	ALUMINIUM UITHOUDERMAST LPH 10,0 MTR	22
22.	KUNSTSTOF PAVE MATE VOOR LICHTMAST	23

Disclaimer:

Dit document is eigendom van Pole Products te Drunen en mag zonder schriftelijke toestemming der eigenares niet worden vermenigvuldigd, noch voor derden worden gebruikt of aan derden ter inzage worden verstrekt.

DATE: 27 FEBRUARI 2018, VERSION: AW-071728REV3-GEMAMSTELVEEN

1. ALUMINIUM PAALTOPMAST LPH 3,5 MTR

Artikelnummer 12035135080001

Lichtmast van aluminium

Lichtmast : paaltopmast

Uitvoeringsvorm: conisch

Nominale masthoogte: 3,5 mtr (wanddikte 3,0mm)

Basis/topdiameter 135 / 76mm

Vzv inzetstuk 60 x 80mm

Behandeling: standaard is blank geschuurd

Deurversteving: gelast profiel 5+

Lengte van het grondstuk: 1000 mm (conform EN 40-2).

Grondbescherming: corrosiewerende tape v.z.v. 2-delige PP maaiveldbeschermer grijs

MVO: Mast is Cradle to Cradle^{CM} Zilver gecertificeerd en met CO2 compensatie geleverd

Uitvoering volgens tekening nr.: 1203513508

Artikelnummer 12035135080001

Berekend met een Indal 2000 / Philips CPS200 of gelijkwaardig, windgebied 2, terreincategorie 2


De mast is niet berekend voor toepassen van reclame

Disclaimer:

Dit document is eigendom van Pole Products te Drunen en mag zonder schriftelijke toestemming der eigenares niet worden vermenigvuldigd, noch voor derden worden gebruikt of aan derden ter inzage worden verstrekt.



Variabele gegevens zie orderbevestiging



CoG: 2200 mm
Wanddicke: 3,0 mm
Gewicht: 17,4 kg

			OMSCHRIJVING (DESCRIPTION)	MATERIAAL (MATERIAL)			OPMERKING (REMARKS)				
				EN AW-6060 T66			Toleranties op buigradii tussen 0 en +10%				
				Hydro Extrusion Drunen B.V.			DEZE TEKENING IS EIGENDOM VAN HYDRO EXTRUSION DRUNEN B.V. EN MAG ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING DER EIGENARES NIET WORDEN VERMENIGVULDIGD, NOCH VOOR DERDEN WORDEN GEBRUIKT OF AAN DERDEN TER INZAGE WORDEN VERSTREKT. (THIS DRAWING REMAINS PROPERTY OF SAPA B.V. IN DRUNEN AND MAY WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF THE OWNER NOT BE MULTIPLIED, BE USED FOR THIRD PARTIES OR BE GIVEN TO THIRD PARTIES FOR PERUSAL.)		SCHAAL (SCALE)	1 : 25	ORG.DAT 01-11-01
			DATUM (DATE)	BENAMING (NAME)					CONSTRUCTEUR (DRAWN BY)	PE	REV.DAT
				Con. paaltop 3,50 m					PARAAF (SIGN)		MUT.DAT 26-05-05
				TOLERANTIES VOLGENS EN40 TENZIJ ANDERS VERMELD. (TOLERANCES BY EN40 UNLESS SPECIFIED OTHERWISE)		AFMETINGEN IN MM TENZIJ ANDERS VERMELD. (DIMENSIONS IN MM UNLESS SPECIFIED OTHERWISE)	AMERIKAANSE PROJECTIE (AMERICAN PROJECTION)		TEKENINGNUMMER (DRAWINGNUMBER)		LAATSTE REVISIE (LAST REVISION)
-2	-1		REV. (REV.)						1203513508		

DATE: 27 FEBRUARI 2018, VERSION: AW-071728REV3-GEMAMSTELVEEN

2. ALUMINIUM PAALTOPMAST LPH 4,0 MTR

Artikelnummer 12040114010003

Lichtmast van aluminium

Lichtmast : paaltopmast

Uitvoeringsvorm: conisch

Nominale masthoogte: 4,0 mtr (wanddikte 2,5mm)

Basis/topdiameter 114 / 60mm

Inzetstuk op verzoek (check armatuur, ander artikelnummer)

Behandeling: standaard is blank geschuurd

Deurversteving: gelast profiel 5+

Lengte van het grondstuk: 800 mm (conform EN 40-2).

Grondbescherming: corrosiewerende tape v.z.v. 2-delige PP maaiveldbeschermer grijs

MVO: Mast is Cradle to Cradle^{CM} Zilver gecertificeerd en met CO2 compensatie geleverd

Uitvoering volgens tekening nr.: 1204011401

Artikelnummer 12040114010003

Berekend met een Indal 2145 Logo of gelijkwaardig, windgebied 2, terreincategorie 2


De mast is niet berekend voor toepassen van reclame

Disclaimer:

Dit document is eigendom van Pole Products te Drunen en mag zonder schriftelijke toestemming der eigenares niet worden vermenigvuldigd, noch voor derden worden gebruikt of aan derden ter inzage worden verstrekt.



Variabele gegevens zie orderbevestiging



Deel 3										CoG: 2250 mm						
Deel 2										Wanddikte: 2,5 mm						
Deel 1		1204011401		Con. paaltop 4,00 m						Gewicht: 12,9 kg						
				OMSCHRIJVING (DESCRIPTION)	MATERIAAL (MATERIAL)		EN AW-6060 T66		OPMERKING (REMARKS)			Toleranties op buigradii tussen 0 en +10%				
					Hydro Extrusion Drunen B.V.		DEZE TEKENING IS EIGENDOM VAN HYDRO EXTRUSION DRUNEN B.V. EN MAG ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING DER EIGENARES NIET WORDEN VERMENIGVULDIGD, NOCH VOOR DEREN WORDEN GEBRUIKT OF AAN DERDEN TER INZAKE WORDEN VERSTREKT. (THIS DRAWING REMAINS PROPERTY OF SAPA B.V. IN DRUNEN AND MAY WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF THE OWNER NOT BE MULTIPLIED, BE USED FOR THIRD PARTIES OR BE GIVEN TO THIRD PARTIES FOR PERUSAL.)			SCHAAL (SCALE)		1 : 27		ORG.DAT 23-04-14		
					BENAMING (NAME)					Con. paaltop 4,00 m		CONSTRUCTEUR (DRAWN BY)		PE		REV.DAT
									PARAAF (SIGN)				MUT.DAT 23-04-14			
REV. (REV.)	2	1		DATE (DATE)	TOLERANTIES VOLGENS EN40 TENZIJ ANDERS VERMELD. (TOLERANCES BY EN40 UNLESS SPECIFIED OTHERWISE)		AFMETINGEN IN MM TENZIJ ANDERS VERMELD. (DIMENSIONS IN MM UNLESS SPECIFIED OTHERWISE)		AMERIKAANSE PROJECTIE (AMERICAN PROJECTION)		TEKENINGNUMMER (DRAWINGNUMBER)		1204011401		LAATSTE REVISIE (LAST REVISION)	

DATE: 27 FEBRUARI 2018, VERSION: AW-071728REV3-GEMAMSTELVEEN

3. ALUMINIUM PAALTOPMAST LPH 4,0 MTR

Artikelnummer 1004011416XXXX

Lichtmast van aluminium

Lichtmast : paaltopmast

Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd

Nominale masthoogte: 4,0 mtr (wanddikte 2,5mm)

Basis/topdiameter 114 / 76mm

Inzetstuk op verzoek (check armatuur)

Behandeling: standaard is blank geschuurd, optioneel gepoedercoat in RAL naar keuze

Deurversteving: gelast profiel 5+

Lengte van het grondstuk: 1200 mm (conform EN 40-2).

Grondbescherming: corrosiewerende tape v.z.v. 2-delige PP maaiveldbeschermer grijs/zwart (afhankelijk van RAL)

MVO: Mast is Cradle to Cradle^{CM} Zilver gecertificeerd en met CO2 compensatie geleverd

Uitvoering volgens tekening nr.: 1004011416

Artikelnummer 1004011416XXXX (afhankelijk van inzetstuk/maaiveldbeschermer en RAL)

Berekend met een Indal2310/2145/Logo/2160/Mithra of gelijkwaardig, windgebied 2, terreincategorie2


De mast is niet berekend voor toepassen van reclame

Disclaimer:

Dit document is eigendom van Pole Products te Drunen en mag zonder schriftelijke toestemming der eigenares niet worden vermenigvuldigd, noch voor derden worden gebruikt of aan derden ter inzage worden verstrekt.



Variabele gegevens zie orderbevestiging



CoG: 2350 mm
Wanddicke: 2,5 mm
Gewicht: 12,4 kg

			P040A114-076-7	OMSCHRIJVING (DESCRIPTION)	MATERIAAL (MATERIAL) EN AW-6060 T66			OPMERKING (REMARKS) Toleranties op buigradii tussen 0 en +10%		
					BENAMING (NAME) Cil. paaltop 4,00 m	Hydro Extrusion Drunen B.V.	DEZE TEKENING IS EIGENDOM VAN HYDRO EXTRUSION DRUNEN B.V. EN MAG ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING DER EIGENARES NIET WORDEN VERMENIGVULDIGD, NOCH VOOR DERDEN WORDEN GEBRUIKT OF AAN DERDEN TER INZAGE WORDEN VERSTREKT. (THIS DRAWING REMAINS PROPERTY OF SAPA B.V. IN DRUNEN AND MAY WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF THE OWNER NOT BE MULTIPLIED, BE USED FOR THIRD PARTIES OR BE GIVEN TO THIRD PARTIES FOR PERUSAL.)	SCHAAL (SCALE) 1 : 29	ORG.DAT 01-11-01	
								CONSTRUCTEUR (DRAWN BY) PE	REV.DAT 28-12-01	
								PARAAF (SIGN) BvB	MUT.DAT 28-12-01	
-2	-1	1	28-12-01	DATUM (DATE)	TOLERANTIES VOLGENS EN40 TENZIJ ANDERS VERMEELD. (TOLERANCES BY EN40 UNLESS SPECIFIED OTHERWISE)	AFMETINGEN IN MM TENZIJ ANDERS VERMEELD. (DIMENSIONS IN MM UNLESS SPECIFIED OTHERWISE)	AMERIKAANSE PROJECTIE (AMERICAN PROJECTION)	TEKENINGNUMMER (DRAWINGNUMBER) 1004011416	LAATSTE REVISIE (LAST REVISION) 1	
REV.	(REV.)									

DATE: 27 FEBRUARI 2018, VERSION: AW-071728REV3-GEMAMSTELVEEN

4. ALUMINIUM PAALTOPMAST LPH 4,5 MTR

Artikelnummer 12045135110001

Lichtmast van aluminium

Lichtmast : paaltopmast

Uitvoeringsvorm: conisch

Nominale masthoogte: 4,5 mtr (wanddikte 3,0mm)

Basis/topdiameter 135 / 76mm

Inzetstuk 60 x 80mm (check armatuur)

Behandeling: standaard is blank geschuurd

Deurversteving: gelast profiel 5+

Lengte van het grondstuk: 1000 mm (conform EN 40-2).

Grondbescherming: corrosiewerende tape v.z.v. 2-delige PP maaiveldbeschermer grijs

MVO: Mast is Cradle to Cradle^{CM} Zilver gecertificeerd en met CO2 compensatie geleverd

Uitvoering volgens tekening nr.: 1204513511

Artikelnummer 12045135110001

Toe te passen opzetstuk artikel 32205030010001:

Tweevoudig aluminium opzetstuk

Geschikt voor top 76mm

Lengte uithouders: 300mm, diameter 60mm

Hoek: 5°

Wanddikte: 3,0mm

Uitvoering volgens tekening nr: 3220503001

Artikelnummer 32205030010001

Berekend met een Indal 2000/2500/Libra 65 / Philips CPS200 of gelijkwaardig,

windgebied 2, terreincategorie 2


De mast is niet berekend voor toepassen van reclame

Disclaimer:

Dit document is eigendom van Pole Products te Drunen en mag zonder schriftelijke toestemming der eigenares niet worden vermenigvuldigd, noch voor derden worden gebruikt of aan derden ter inzage worden verstrekt.




Variabele gegevens zie orderbevestiging



CoG: 2600 mm
Wanddicke: 3,0 mm
Gewicht: 20,7 kg

				OMSCHRIJVING (DESCRIPTION)	MATERIAAL (MATERIAL)			EN AW-6060 T66			OPMERKING (REMARKS)			Toleranties op buigradii tussen 0 en +10%					
					BENAMING (NAME)			Hydro Extrusion Drunen B.V.			DEZE TEKENING IS EIGENDOM VAN HYDRO EXTRUSION DRUNEN B.V. EN MAG ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING DER EIGENARES NIET WORDEN VERMENIGVULDIGD, NOCH VOOR DERDEN WORDEN GEBRUIKT OF AAN DERDEN TER INZAGE WORDEN VERSTREKT. (THIS DRAWING REMAINS PROPERTY OF SAPA B.V. IN DRUNEN AND MAY WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF THE OWNER NOT BE MULTIPLIED, BE USED FOR THIRD PARTIES OR BE GIVEN TO THIRD PARTIES FOR PERUSAL.)			SCHAAL (SCALE)	1 : 30	ORG.DAT 01-11-01			
								Con. paaltop 4,50 m						CONSTRUCTEUR (DRAWN BY)	PE	REV.DAT			
				DATUM (DATE)										PARAAF (SIGN)		MUT.DAT 26-05-05			
-2	-1			REV. (REV.)	TOLERANTIES VOLGENS EN40 TENZIJ ANDERS VERMELD. (TOLERANCES BY EN40 UNLESS SPECIFIED OTHERWISE)			AFMETINGEN IN MM TENZIJ ANDERS VERMELD. (DIMENSIONS IN MM UNLESS SPECIFIED OTHERWISE)			AMERIKANSE PROJECTIE (AMERICAN PROJECTION)			TEKENINGNUMMER (DRAWINGNUMBER)			LAATSTE REVISIE (LAST REVISION)		
														1204513511					



CoG: 50 mm
Wanddikte: 3,0 mm
Gewicht: 2,6 kg

			OMSCHRIJVING (DESCRIPTION)	MATERIAAL (MATERIAL)		EN AW-6060 T66		OPMERKING (REMARKS)		Toleranties op buigradii tussen 0 en +10%		
				Hydro Extrusion Drunen B.V.		DEZE TEKENING IS EIGENDOM VAN HYDRO EXTRUSION DRUNEN B.V. EN MAG ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING DER EIGENARES NIET WORDEN VERMENIGVULDIGD, NOCH VOOR DERDEN WORDEN GEBRUIKT OF AAN DERDEN TER INZAGE WORDEN VERSTREKT. (THIS DRAWING REMAINS PROPERTY OF SAPA B.V. IN DRUNEN AND MAY WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF THE OWNER NOT BE MULTIPLIED, BE USED FOR THIRD PARTIES OR BE GIVEN TO THIRD PARTIES FOR PERUSAL.)				SCHAAL (SCALE)	1 : 10	ORG.DAT 14-04-04
				BENAMING (NAME)						CONSTRUCTEUR (DRAWN BY)	PE	REV.DAT
				DU 300-05 Top 76 - D60						PARAAF (SIGN)		MUT.DAT 31-10-14
			DATUM (DATE)	TOLERANTIES VOLGENS EN40 TENZIJ ANDERS VERMELD. (TOLERANCES BY EN40 UNLESS SPECIFIED OTHERWISE)		AFMETINGEN IN MM TENZIJ ANDERS VERMELD. (DIMENSIONS IN MM UNLESS SPECIFIED OTHERWISE)		AMERIKAANSE PROJECTIE (AMERICAN PROJECTION)		TEKENINGNUMMER (DRAWINGNUMBER)		
			REV. (REV.)							3220503001		
										LAATSTE REVISIE (LAST REVISION)		

5. ALUMINIUM PAALTOPMAST LPH 6,0 MTR

Artikelnummer 10060135030001 of 10060135030002

Lichtmast van aluminium

Lichtmast : paaltopmast

Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd

Nominale masthoogte: 6,0 mtr (wanddikte 3,0mm)

Basis/topdiameter 135 / 76mm

Behandeling: standaard is blank geschuurd

Deurversteving: gelast profiel 5+

Lengte van het grondstuk: 1200 mm (conform EN 40-2).

Grondbescherming: corrosiewerende tape v.z.v. 2-delige PP maaiveldbeschermer grijs

MVO: Mast is Cradle to Cradle^{CM} Zilver gecertificeerd en met CO2 compensatie geleverd

Uitvoering volgens tekening nr.: 1006013503

Artikelnummer 10060135030001 Inzetstuk 60 x 80mm (check armatuur)

Artikelnummer 10060135030002 Geen inzetstuk ivm toepassing opzetstuk

Toe te passen opzetstuk:

Tweevoudig aluminium opzetstuk

Geschikt voor top 76mm

Lengte uithouders: 300mm, diameter 60mm

Hoek: 5°

Wanddikte: 3,0mm

Uitvoering volgens tekening nr: 3220503001

Artikelnummer 32205030010001

Tweevoudig aluminium opzetstuk

Geschikt voor top 76mm

Lengte uithouders: 1000mm, diameter 76mm

Vzv inzetstuk 48 x 100mm (check armatuur)

Hoek: 15°

Wanddikte: 3,5mm

Uitvoering volgens tekening nr: 3207810001

Artikelnummer 32078100010001

Tweevoudig aluminium opzetstuk

Geschikt voor top 76mm

Lengte uithouders: 1000mm, diameter 76mm

Vzv inzetstuk 48 x 100mm (check armatuur)

Hoek: 5°

Wanddikte: 3,5mm

Uitvoering volgens tekening nr: 3207810002

Artikelnummer 32078100020009

Berekend met een Philips SGS201 of Innolumis of gelijkwaardig, windgebied 2, terreincategorie 2


De mast is niet berekend voor toepassen van reclame

Disclaimer:

Dit document is eigendom van Pole Products te Drunen en mag zonder schriftelijke toestemming der eigenares niet worden vermenigvuldigd, noch voor derden worden gebruikt of aan derden ter inzage worden verstrekt.



Variabele gegevens zie orderbevestiging




Deel 3						CoG: 3200 mm							
Deel 2						Wanddikte: 3,0 mm							
Deel 1		1006013503		Cil. paaltop 6,00 m (INT)		Gewicht: 23,5 kg							
			P060D135-076-1	OMSCHRIJVING (DESCRIPTION)	MATERIAAL (MATERIAL)		EN AW-6060 T66		OPMERKING (REMARKS)		Toleranties op buigradii tussen 0 en +10%		
					Hydro Extrusion Drunen B.V.		DEZE TEKENING IS EIGENDOM VAN HYDRO EXTRUSION DRUNEN B.V. EN MAG ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING DER EIGENAARS NIET WORDEN VERMENIGVULDIGD, NOCH VOOR DERDEN WORDEN GEBRUIKT OF AAN DERDEN TER INZAGE WORDEN WORDEN TOEGESCHIED. (THIS DRAWING REMAINS PROPERTY OF SAPA B.V. IN DRUNEN AND MAY WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF THE OWNER NOT BE MULTIPLIED, BE USED FOR THIRD PARTIES OR BE GIVEN TO THIRD PARTIES FOR PERUSAL.)				SCHAAL (SCALE)	1 : 40	ORG.DAT 01-11-01
					BENAMING (NAME)		Cil. paaltop 6,00 m (INT)				CONSTRUCTEUR (DRAWN BY)	PE	REV.DAT 29-12-01
											PARAAF (SIGN)	BvB	MUT.DAT 29-12-01
-2	-1	1	28-12-01	REV. DATUM (REV.) (DATE)	TOLERANTIES VOLGENS EN40 TENZIJ ANDERS VERMELD. (TOLERANCES BY EN40 UNLESS SPECIFIED OTHERWISE)	AFMETINGEN IN MM TENZIJ ANDERS VERMELD. (DIMENSIONS IN MM UNLESS SPECIFIED OTHERWISE)	AMERIKAANSE PROJECTIE (AMERICAN PROJECTION)	TEKENINGNUMMER (DRAWINGNUMBER)			LAATSTE REVISIE (LAST REVISION)		
					1006013503							1	




Variabele gegevens zie orderbevestiging

Aandraaimoment: 22Nm




CoG: 50 mm
Wanddicke: 3,0 mm
Gewicht: 2,6 kg

			OMSCHRIJVING (DESCRIPTION)	MATERIAAL (MATERIAL) EN AW-6060 T66			OPMERKING (REMARKS) Toleranties op buigradii tussen 0 en +10%				
				Hydro Extrusion Drunen B.V.			DEZE TEKENING IS EIGENDOM VAN HYDRO EXTRUSION DRUNEN B.V. EN MAG ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING DER EIGENARES NIET WORDEN VERMENIGVULDIGD, NOCH VOOR DERDEN WORDEN GEBRUIKT OF AAN DERDEN TER INZAGE WORDEN VERSTREKT. (THIS DRAWING REMAINS PROPERTY OF SAPA B.V. IN DRUNEN, AND MAY WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF THE OWNER NOT BE MULTIPLIED, BE USED FOR THIRD PARTIES OR BE GIVEN TO THIRD PARTIES FOR PERUSAL)		SCHAAL (SCALE) 1 : 10	ORG.DAT 14-04-04	
				BENAMING (NAME) DU 300-05 Top 76 - D60					CONSTRUCTEUR (DRAWN BY) PE	REV.DAT	
									PARAAF (SIGN)	MUT.DAT 31-10-14	
			DATUM (DATE)	TOLERANTIES VOLGENS EN40 TENZIJ ANDERS VERMELD. (TOLERANCES BY EN40 UNLESS SPECIFIED OTHERWISE)		AFMETINGEN IN MM TENZIJ ANDERS VERMELD. (DIMENSIONS IN MM UNLESS SPECIFIED OTHERWISE)	AMERIKAANSE PROJECTIE (AMERICAN PROJECTION)		TEKENINGNUMMER (DRAWINGNUMBER) 3220503001		LAATSTE REVISIE (LAST REVISION)
			REV. (REV.)								



CoG: 350 mm
Wanddikte: 3,5 mm
Gewicht: 4,6 kg

			OMSCHRIJVING (DESCRIPTION)	MATERIAAL (MATERIAL)		OPMERKING (REMARKS)				
				EN AW-6060 T66		Toleranties op buigradii tussen 0 en +10%				
				Hydro Extrusion Drunen B.V.		DEZE TEKENING IS EIGENDOM VAN HYDRO EXTRUSION DRUNEN B.V. EN MAG ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING DER EIGENARES NIET WORDEN VERMENIGVULDIGD, NOCH VOOR DERDEN WORDEN GEBRUIKT OF AAN DERDEN TER INZAGE WORDEN VERSTREKT. (THIS DRAWING REMAINS PROPERTY OF SAPA B.V. IN DRUNEN AND MAY WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF THE OWNER NOT BE MULTIPLIED, BE USED FOR THIRD PARTIES OR BE GIVEN TO THIRD PARTIES FOR PERUSAL.)		SCHAAL (SCALE)	1 : 26	ORG.DAT 01-11-01
				BENAMING (NAME)				CONSTRUCTEUR (DRAWN BY)	PE	REV.DAT
			DU 1000-15 Top 76 - D76				PARAAF (SIGN)	MUT.DAT 31-10-14		
			TOLERANTIES VOLGENS EN40 TENZIJ ANDERS VERMELD. (TOLERANCES BY EN40 UNLESS SPECIFIED OTHERWISE)		AFMETINGEN IN MM TENZIJ ANDERS VERMELD. (DIMENSIONS IN MM UNLESS SPECIFIED OTHERWISE)		AMERIKAANSE PROJECTIE (AMERICAN PROJECTION)		TEKENINGNUMMER (DRAWINGNUMBER)	
							3207810001		LAATSTE REVISIE (LAST REVISION)	



CoG: 350 mm
Wanddikte: 3,5 mm
Gewicht: 4,5 kg

			OMSCHRIJVING (DESCRIPTION)	MATERIAAL (MATERIAL)	OPMERKING (REMARKS)			
				EN AW-6060 T66	Toleranties op buigradii tussen 0 en +10%			
				BENAMING (NAME)	DEZE TEKENING IS EIGENDOM VAN HYDRO EXTRUSION DRUNEN B.V. EN MAG ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING DER EIGENARES NIET WORDEN VERMENIGVULDIGD, NOCH VOOR DERDEN WORDEN GEBRUIKT OF AAN DERDEN TER INZAGE WORDEN VERSTREKT. (THIS DRAWING REMAINS PROPERTY OF SAPA B.V. IN DRUNEN AND MAY WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF THE OWNER NOT BE MULTIPLIED, BE USED FOR THIRD PARTIES OR BE GIVEN TO THIRD PARTIES FOR PERUSAL.)	SCHAAL (SCALE)	1 : 26	ORG.DAT 01-11-01
				DU 1000-05 Top 76 - D76		CONSTRUCTEUR (DRAWN BY)	PE	REV.DAT
			DATUM (DATE)	TOLERANTIES VOLGENS EN40 TENZIJ ANDERS VERMELD. (TOLERANCES BY EN40 UNLESS SPECIFIED OTHERWISE)	AFMETINGEN IN MM TENZIJ ANDERS VERMELD. (DIMENSIONS IN MM UNLESS SPECIFIED OTHERWISE)	AMERIKAANSE PROJECTIE (AMERICAN PROJECTION)	TEKENINGNUMMER (DRAWINGNUMBER)	MUT.DAT 31-10-14
			REV. (REV.)				3207810002	LAATSTE REVISIE (LAST REVISION)

DATE: 27 FEBRUARI 2018, VERSION: AW-071728REV3-GEMAMSTELVEEN

6. ALUMINIUM UITHOUDERMAST LPH 6,0 MTR

Artikelnummer 11060120340001

Lichtmast van aluminium

Lichtmast : uithoudermast

Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd

Nominale masthoogte: 6,0 mtr (wanddikte 3,0mm)

Basis/topdiameter 120 / 48mm

Lengte uithouder: 750mm

Elevatiehoek: 5°

Behandeling: standaard is blank geschuurd

Deurversteving: gelast profiel 5+

Lengte van het grondstuk: 1200 mm (conform EN 40-2).

Grondbescherming: corrosiewerende tape v.z.v. 2-delige PP maaiveldbeschermer grijs

MVO: Mast is Cradle to Cradle^{CM} Zilver gecertificeerd en met CO2 compensatie geleverd

Uitvoering volgens tekening nr.: 1106012034

Artikelnummer 11060120340001

Berekend met een Indal2500/Libra65, Philips SGS201, Innolumis of gelijkwaardig,
windgebied 2, terreincategorie2


De mast is niet berekend voor toepassen van reclame

Disclaimer:

Dit document is eigendom van Pole Products te Drunen en mag zonder schriftelijke toestemming der eigenares niet worden vermenigvuldigd, noch voor derden worden gebruikt of aan derden ter inzage worden verstrekt.



Variabele gegevens zie orderbevestiging



CoG: 3300 mm
Wanddicke: 3,0 mm
Gewicht: 21,3 kg

			nog invoeren	OMSCHRIJVING (DESCRIPTION)	MATERIAAL (MATERIAL)		OPMERKING (REMARKS)				
					EN AW-6060 T66		Toleranties op buigradii tussen 0 en +10%				
					Hydro Extrusion Drunen B.V.		DEZE TEKENING IS EIGENDOM VAN HYDRO EXTRUSION DRUNEN B.V. EN MAG ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING DER EIGENARES NIET WORDEN VERMENIGVULDIGD, NOCH VOOR DERDEN WORDEN GEBRUIKT OF AAN DERDEN TER INZAGE WORDEN VERSTREKT. (THIS DRAWING REMAINS PROPERTY OF SAPA B.V. IN DRUNEN AND MAY WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF THE OWNER NOT BE MULTIPLIED, BE USED FOR THIRD PARTIES OR BE GIVEN TO THIRD PARTIES FOR PERUSAL.)		SCHAAL (SCALE)	1 : 40	ORG.DAT 01-11-01
					Cil. lichtmast 6,00 m				CONSTRUCTEUR (DRAWN BY)	PE	REV.DAT 14-08-07
			14-08-07	DATUM (DATE)			PARAAF (SIGN)	mre	MUT.DAT 14-08-07		
-2	-1	1	REV. (REV.)	TOLERANTIES VOLGENS EN40 TENZIJ ANDERS VERMELD. (TOLERANCES BY EN40 UNLESS SPECIFIED OTHERWISE)	AFMETINGEN IN MM TENZIJ ANDERS VERMELD. (DIMENSIONS IN MM UNLESS SPECIFIED OTHERWISE)	AMERIKANSE PROJECTIE (AMERICAN PROJECTION)	TEKENINGNUMMER (DRAWINGNUMBER)	1106012034		LAATSTE REVISIE (LAST REVISION)	1

DATE: 27 FEBRUARI 2018, VERSION: AW-071728REV3-GEMAMSTELVEEN

7. ALUMINIUM UITHOUDERMAST LPH 6,0 MTR

Artikelnummer 11060120370001

Lichtmast van aluminium

Lichtmast : uithoudermast

Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd

Nominale masthoogte: 6,0 mtr (wanddikte 3,0mm)

Basis/topdiameter 120 / 48mm

Lengte uithouder: 750mm

Elevatiehoek: 5°

Behandeling: standaard is blank geschuurd

Deurversteving: gelast profiel 5+

Lengte van het grondstuk: 1200 mm (conform EN 40-2).

Grondbescherming: corrosiewerende tape v.z.v. 2-delige PP maaiveldbeschermer grijs

MVO: Mast is Cradle to Cradle^{CM} Zilver gecertificeerd en met CO2 compensatie geleverd

Uitvoering volgens tekening nr.: 1106012037

Artikelnummer 11060120370001

Berekend met een IndalLibra65 of gelijkwaardig, windgebied 2, terreincategorie 2


De mast is niet berekend voor toepassen van reclame

Disclaimer:

Dit document is eigendom van Pole Products te Drunen en mag zonder schriftelijke toestemming der eigenares niet worden vermenigvuldigd, noch voor derden worden gebruikt of aan derden ter inzage worden verstrekt.



Variabele gegevens zie orderbevestiging



Deel 3												CoG: 3300 mm												
Deel 2												Wanddikte: 3,0 mm												
Deel 1				1106012037				Cil. lichtmast 6,00 m				Gewicht: 21,3 kg												
				OMSCHRIJVING (DESCRIPTION)	MATERIAAL (MATERIAL) EN AW-6060 T66				OPMERKING (REMARKS) Toleranties op buigradii tussen 0 en +10%															
					Hydro Extrusion Drunen B.V.				DEZE TEKENING IS EIGENDOM VAN HYDRO EXTRUSION DRUNEN B.V. EN MAG ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING DER EIGENAARS NIET WORDEN VERMENIGVULDIGD, NOCH VOOR DERDEN WORDEN GEBRUIKT OF AAN DERDEN TER INZAGE WORDEN VERSTREKT. (THIS DRAWING REMAINS PROPERTY OF SAPA B.V. IN DRUNEN AND MAY WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF THE OWNER NOT BE MULTIPLIED, BE USED FOR THIRD PARTIES OR BE GIVEN TO THIRD PARTIES FOR PERUSAL.)				SCHAAL (SCALE) 1 : 40		ORG.DAT 22-04-09									
					BENAMING (NAME) Cil. lichtmast 6,00 m								CONSTRUCTEUR (DRAWN BY) PE		REV.DAT									
													PARAAF (SIGN)		MUT.DAT 22-04-09									
				DATUM (DATE)	TOLERANTIES VOLGENS EN40 TENZU ANDERS VERMELD. (TOLERANCES BY EN40 UNLESS SPECIFIED OTHERWISE)				AFMETINGEN IN MM TENZU ANDERS VERMELD. (DIMENSIONS IN MM UNLESS SPECIFIED OTHERWISE)				AMERIKAANSE PROJECTIE (AMERICAN PROJECTION)				TEKENINGNUMMER (DRAWINGNUMBER)				LAATSTE REVISIE (LAST REVISION)			
				REV. (REV.)									1106012037											

DATE: 27 FEBRUARI 2018, VERSION: AW-071728REV3-GEMAMSTELVEEN

8. ALUMINIUM UITHOUDERMAST LPH 6,0 MTR

Artikelnummer 11060135260001

Lichtmast van aluminium

Lichtmast : uithoudermast

Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd

Nominale masthoogte: 6,0 mtr (wanddikte 3,0mm)

Basis/topdiameter 135 / 48mm

Lengte uithouder: 800mm

Elevatiehoek: 15°

Behandeling: standaard is blank geschuurd

Deurversteving: gelast profiel 5+

Lengte van het grondstuk: 1200 mm (conform EN 40-2).

Grondbescherming: corrosiewerende tape v.z.v. 2-delige PP maaiveldbeschermer grijs

MVO: Mast is Cradle to Cradle^{CM} Zilver gecertificeerd en met CO2 compensatie geleverd

Uitvoering volgens tekening nr.: 1106013526

Artikelnummer 11060135260001

Berekend met een Indal Libra 65 of gelijkwaardig, windgebied 2, terreincategorie2


De mast is niet berekend voor toepassen van reclame

Disclaimer:

Dit document is eigendom van Pole Products te Drunen en mag zonder schriftelijke toestemming der eigenares niet worden vermenigvuldigd, noch voor derden worden gebruikt of aan derden ter inzage worden verstrekt.



Variabele gegevens zie orderbevestiging



CoG: 3250 mm
Wanddicke: 3,0 mm
Gewicht: 24,0 kg

			060D135-048/1U0650-15-1	OMSCHRIJVING (DESCRIPTION)	MATERIAAL (MATERIAL)		EN AW-6060 T66		OPMERKING (REMARKS)				Toleranties op buigradii tussen 0 en +10%	
					Hydro Extrusion Drunen B.V.		DEZE TEKENING IS EIGENDOM VAN HYDRO EXTRUSION DRUNEN B.V. EN MAG ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING DER EIGENARES NIET WORDEN VERMENIGVULDIGD, NOCH VOOR DERDEN WORDEN GEBRUIKT OF AAN DERDEN TER INZAGE WORDEN VERSTREKT. (THIS DRAWING REMAINS PROPERTY OF SAPA B.V. IN DRUNEN AND MAY WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF THE OWNER NOT BE MULTIPLIED, BE USED FOR THIRD PARTIES OR BE GIVEN TO THIRD PARTIES FOR PERUSAL.)		SCHAAL (SCALE)	1 : 40	ORG.DAT	01-11-01		
					BENAMING (NAME)	CONSTRUCTEUR (DRAWN BY)			PE	REV.DAT	17-12-01			
					Cil. lichtmast 6,00 m	PARAAF (SIGN)			BvB	MUT.DAT	17-12-01			
-2	-1	1	17-12-01	REV. (REV.)	TOLERANTIES VOLGENS EN40 TENZIJ ANDERS VERMELD. (TOLERANCES BY EN40 UNLESS SPECIFIED OTHERWISE)	AFMETINGEN IN MM TENZIJ ANDERS VERMELD. (DIMENSIONS IN MM UNLESS SPECIFIED OTHERWISE)	AMERIKAANSE PROJECTIE (AMERICAN PROJECTION)	TEKENINGNUMMER (DRAWINGNUMBER)	1106013526		LAATSTE REVISIE (LAST REVISION)	1		

DATE: 27 FEBRUARI 2018, VERSION: AW-071728REV3-GEMAMSTELVEEN

9. ALUMINIUM UITHOUDERMAST LPH 6,0 MTR

Artikelnummer 08060135010006

Lichtmast van aluminium

Lichtmast : uithoudermast

Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd

Nominale masthoogte: 6,0 mtr (wanddikte 3,0mm)

Basis/topdiameter 135 / 76mm

Type uithouder: losse dubbele uithouder

Lengte uithouder: 750mm

Elevatiehoek: 5°

Vzv inzetstuk 60 x 100mm (check armatuur)

Behandeling: standaard is blank geschuurd

Deurversteving: gelast profiel 5+

Lengte van het grondstuk: 1000 mm (conform EN 40-2).

Grondbescherming: corrosiewerende tape v.z.v. 2-delige PP maaiveldbeschermer grijs

MVO: Mast is Cradle to Cradle^{CM} Zilver gecertificeerd en met CO2 compensatie geleverd

Uitvoering volgens tekening nr.: 0806013501


Artikelnummer 08060135010006

Berekend met een Indal2500/Libra65, Philips SGS201, Innolumis of gelijkwaardig,
windgebied 2, terreincategorie2

De mast is niet berekend voor toepassen van reclame

Disclaimer:

Dit document is eigendom van Pole Products te Drunen en mag zonder schriftelijke toestemming der eigenares niet worden vermenigvuldigd, noch voor derden worden gebruikt of aan derden ter inzage worden verstrekt.



CoG: 2950 mm
Wanddikte: 3,0 mm
Gewicht: 25,5 kg

Deel 3		
Deel 2	3207807501	DU 750-05 Top 76 - D76
Deel 1	4605613506	Cil. onderpaal 5,60 m

				0600135-076/3U.0750-05-3	OMSCHRIJVING (DESCRIPTION)	MATERIAAL (MATERIAL)		EN AW-6060 T66		OPMERKING (REMARKS)		Toleranties op buigradii tussen 0 en +10%	
				21-01-02		DATUM (DATE)	Hydro Extrusion Drunen B.V.		DEZE TEKENING IS EIGENDOM VAN HYDRO EXTRUSION DRUNEN B.V. EN MAG ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING DER EIGENARES NIET WORDEN VERMENIGVULDIGD, NOCH VOOR DERDEN WORDEN GEBRUIKT OF AAN DERDEN TER INZAGE WORDEN VERSTREKT. (THIS DRAWING REMAINS PROPERTY OF SAPA B.V. IN DRUNEN AND MAY WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF THE OWNER NOT BE MULTIPLIED, BE USED FOR THIRD PARTIES OR BE GIVEN TO THIRD PARTIES FOR PERUSAL.)		SCHAAL (SCALE)	1 : 39	ORG.DAT 01-11-01
							BENAMING (NAME)				CONSTRUCTEUR (DRAWN BY)	PE	REV.DAT 21-01-02
							Cil. lichtmast 6,00 m				PARAAF (SIGN)	AM	MUT.DAT 10-01-02
-2	-1	1	REV. (REV.)	TOLERANTIES VOLGENS EN40 TENZIJ ANDERS VERMELD. (TOLERANCES BY EN40 UNLESS SPECIFIED OTHERWISE)	AFMETINGEN IN MM TENZIJ ANDERS VERMELD. (DIMENSIONS IN MM UNLESS SPECIFIED OTHERWISE)	AMERIKAANSE PROJECTIE (AMERICAN PROJECTION)	TEKENINGNUMMER (DRAWINGNUMBER)	0806013501		LAATSTE REVISIE (LAST REVISION)		1	

DATE: 27 FEBRUARI 2018, VERSION: AW-071728REV3-GEMAMSTELVEEN

10. ALUMINIUM PAALTOPMAST LPH 7,0 MTR

Artikelnummer 10070175010001

Lichtmast van aluminium

Lichtmast : paaltopmast

Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd

Nominale masthoogte: 7,0 mtr (wanddikte 4,0mm)

Basis/topdiameter 175 / 76mm

Vzv Inzetstuk 60 x 80mm (check armatuur)

Behandeling: standaard is blank geschuurd

Deurversteving: gelast profiel 5+

Lengte van het grondstuk: 1200 mm (conform EN 40-2).

Grondbescherming: corrosiewerende tape v.z.v. 2-delige PP maaiveldbeschermer grijs

MVO: Mast is Cradle to Cradle^{CM} Zilver gecertificeerd en met CO2 compensatie geleverd

Uitvoering volgens tekening nr.: 1007017501

Artikelnummer 10070175010001

Berekend met een Innolumis of gelijkwaardig, windgebied 2, terreincategorie 2


De mast is berekend voor toepassen van 1 reclamebord van 1000 x 1000mm 27,8kg, plaatsingshoogte onderzijde bord is 4500mm. of toepassen van display 1310 x 940mm 75kg plaatsingshoogte onderzijde bord is 1000mm

Disclaimer:

Dit document is eigendom van Pole Products te Drunen en mag zonder schriftelijke toestemming der eigenares niet worden vermenigvuldigd, noch voor derden worden gebruikt of aan derden ter inzage worden verstrekt.



Variabele gegevens zie orderbevestiging



Deel 3										CoG: 3450 mm							
Deel 2										Wanddikte: 4,0 mm							
Deel 1		1007017501		Cil. paaltop 7,00 m						Gewicht: 40,2 kg							
				OMSCHRIJVING (DESCRIPTION)	MATERIAAL (MATERIAL)		EN AW-6060 T66					OPMERKING (REMARKS)		Toleranties op buigradii tussen 0 en +10%			
					Hydro Extrusion Drunen B.V.		DEZE TEKENING IS EIGENDOM VAN HYDRO EXTRUSION DRUNEN B.V. EN MAG ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING DER EIGENAARS NIET WORDEN VERMENIGVULDIGD, NOCH VOOR DERDEN WORDEN GEBRUIKT OF AAN DERDEN TER INZAGE WORDEN VERSTREKT. (THIS DRAWING REMAINS PROPERTY OF SAPA B.V. IN DRUNEN AND MAY WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF THE OWNER NOT BE MULTIPLIED, BE USED FOR THIRD PARTIES OR BE GIVEN TO THIRD PARTIES FOR PERUSAL.)					SCHAAL (SCALE)		1 : 45		ORG.DAT 08-04-13	
					BENAMING (NAME)		Cil. paaltop 7,00 m					CONSTRUCTEUR (DRAWN BY)		PE		REV.DAT	
												PARAAF (SIGN)				MUT.DAT 08-04-13	
				DATUM (DATE)	TOLERANTIES VOLGENS EN40 TENZU ANDERS VERMELD. (TOLERANCES BY EN40 UNLESS SPECIFIED OTHERWISE)		AFMETINGEN IN MM TENZU ANDERS VERMELD. (DIMENSIONS IN MM UNLESS SPECIFIED OTHERWISE)		AMERIKAANSE PROJECTIE (AMERICAN PROJECTION)		TEKENINGNUMMER (DRAWINGNUMBER)					LAATSTE REVISIE (LAST REVISION)	
				REV. (REV.)							1007017501						

DATE: 27 FEBRUARI 2018, VERSION: AW-071728REV3-GEMAMSTELVEEN

11. ALUMINIUM UITHOUDERMAST LPH 7,0 MTR

Artikelnummer 11070175080001 of 11070175080003

Lichtmast van aluminium

Lichtmast : uithoudermast

Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd

Nominale masthoogte: 7,0 mtr (wanddikte 4,0mm)

Basis/topdiameter 175 / 60mm

Lengte uithouder: 1050mm

Elevatiehoek: 5°

Behandeling: standaard is blank geschuurd

Deurverstevinging: gelast profiel 5+

Lengte van het grondstuk: 1200 mm (conform EN 40-2).

Grondbescherming: corrosiewerende tape v.z.v. 2-delige PP maaiveldbeschermer grijs

MVO: Mast is Cradle to Cradle^{CM} Zilver gecertificeerd en met CO2 compensatie geleverd

Uitvoering volgens tekening nr.: 1107017508

Artikelnummer 11070175080001

Artikelnummer 11070175080003 Vzv Inzetstuk 48 x 200mm (check armatuur)

Berekend met een Innolumis of gelijkwaardig, windgebied 2, terreincategorie 2


De mast is berekend voor toepassen van 1 reclamebord van 1000 x 1000mm 27,8kg, plaatsingshoogte onderzijde bord is 4500mm. of toepassen van display 1310 x 940mm 75kg plaatsingshoogte onderzijde bord is 1000mm

Disclaimer:

Dit document is eigendom van Pole Products te Drunen en mag zonder schriftelijke toestemming der eigenares niet worden vermenigvuldigd, noch voor derden worden gebruikt of aan derden ter inzage worden verstrekt.



Variabele gegevens zie orderbevestiging



Deel 3						CoG: 3650 mm	
Deel 2						Wanddikte: 4,0 mm	
Deel 1		1107017508		Cil. lichtmast 7,00 m		Gewicht: 43,4 kg	
			OMSCHRIJVING (DESCRIPTION)	MATERIAAL (MATERIAL) EN AW-6060 T66		OPMERKING (REMARKS) Toleranties op buigradii tussen 0 en +10%	
				Hydro Extrusion Drunen B.V.		DEZE TEKENING IS EIGENDOM VAN HYDRO EXTRUSION DRUNEN B.V. EN MAG ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING DER EIGENARES NIET WORDEN VERMENIGVULDIGD, NOCH VOOR DERDEN WORDEN GEBRUIKT OF AAN DERDEN TER INZAGE WORDEN VERSTREKT. (THIS DRAWING REMAINS PROPERTY OF SAPA B.V. IN DRUNEN AND MAY WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF THE OWNER NOT BE MULTIPLIED, BE USED FOR THIRD PARTIES OR BE GIVEN TO THIRD PARTIES FOR PERUSAL.)	
				BENAMING (NAME) Cil. lichtmast 7,00 m		SCHAAL (SCALE) 1 : 45	
						ORG.DAT 08-04-13	
			DATUM (DATE)			CONSTRUCTEUR (DRAWN BY) PE	
						REV.DAT	
			REV. (REV.)	TOLERANTIES VOLGENS EN40 TENZU ANDERS VERMELD. (TOLERANCES BY EN40 UNLESS SPECIFIED OTHERWISE)		PARAAF (SIGN)	
				AFMETINGEN IN MM TENZU ANDERS VERMELD. (DIMENSIONS IN MM UNLESS SPECIFIED OTHERWISE)		MUT.DAT 08-04-13	
				AMERIKAANSE PROJECTIE (AMERICAN PROJECTION)		TEKENINGNUMMER (DRAWINGNUMBER)	
						1107017508	
						LAATSTE REVISIE (LAST REVISION)	

DATE: 27 FEBRUARI 2018, VERSION: AW-071728REV3-GEMAMSTELVEEN

12. ALUMINIUM UITHOUDERMAST LPH 7,0 MTR

Artikelnummer 11070175090001 of 11070175090002

Lichtmast van aluminium

Lichtmast : uithoudermast

Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd

Nominale masthoogte: 7,0 mtr (wanddikte 4,0mm)

Basis/topdiameter 175 / 60mm

Lengte uithouder: 1050mm

Elevatiehoek: 15°

Behandeling: standaard is blank geschuurd

Deurversteving: gelast profiel 5+

Lengte van het grondstuk: 1300 mm (conform EN 40-2).

Grondbescherming: corrosiewerende tape v.z.v. 2-delige PP maaiveldbeschermer grijs

MVO: Mast is Cradle to Cradle^{CM} Zilver gecertificeerd en met CO2 compensatie geleverd

Uitvoering volgens tekening nr.: 1107017509

Artikelnummer 11070175090001

Artikelnummer 11070175090002 Vzv Inzetstuk 48 x 200mm (check armatuur)

Berekend met een Innolumis of gelijkwaardig, windgebied 2, terreincategorie 2

De mast is berekend voor toepassen van 1 reclamebord van 1000 x 1000mm 27,8kg, plaatsingshoogte onderzijde bord is 4500mm. of toepassen van display 1310 x 940mm 75kg plaatsingshoogte onderzijde bord is 1000mm

Disclaimer:

Dit document is eigendom van Pole Products te Drunen en mag zonder schriftelijke toestemming der eigenares niet worden vermenigvuldigd, noch voor derden worden gebruikt of aan derden ter inzage worden verstrekt.

13. ALUMINIUM UITHOUDERMAST LPH 7,0 MTR

Artikelnummer 08070175020002

Lichtmast van aluminium

Lichtmast : uithoudermast

Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd

Nominale masthoogte: 7,0 mtr (wanddikte 4,0mm)

Basis/topdiameter 175 / 76mm

Type uithouder: losse dubbele uithouder

Lengte uithouder: 1000mm

Elevatiehoek: 5°

Vzv inzetstuk 48 x 200mm (check armatuur)

Behandeling: standaard is blank geschuurd

Deurverstevinging: gelast profiel 5+

Lengte van het grondstuk: 1200 mm (conform EN 40-2).

Grondbescherming: corrosiewerende tape v.z.v. 2-delige PP maaiveldbeschermer grijs


MVO: Mast is Cradle to Cradle^{CM} Zilver gecertificeerd en met CO2 compensatie geleverd

Uitvoering volgens tekening nr.: 0807017502

Artikelnummer 08070175020002

Berekend met een Innolumis of gelijkwaardig, windgebied 2, terreincategorie 2

De mast is berekend voor toepassen van 1 reclamebord van 1000 x 1000mm 27,8kg, plaatsingshoogte onderzijde bord is 4500mm. of toepassen van display 1310 x 940mm 75kg plaatsingshoogte onderzijde bord is 1000mm



CoG: 3300 mm
Wanddikte: 4,0 mm
Gewicht: 43,5 kg

Deel 3		
Deel 2	3207810002	DU 1000-05 Top 76 - D76
Deel 1	4606617502	Cil. onderpaal 6,60 m

			OMSCHRIJVING (DESCRIPTION)	MATERIAAL (MATERIAL)		OPMERKING (REMARKS)			
				EN AW-6060 T66		Toleranties op buigradii tussen 0 en +10%			
				Hydro Extrusion Drunen B.V.		DEZE TEKENING IS EIGENDOM VAN HYDRO EXTRUSION DRUNEN B.V. EN MAG ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING DER EIGENARES NIET WORDEN VERMENIGVULDIGD, NOCH VOOR DERDEN WORDEN GEBRUIKT OF AAN DERDEN TER INZAGE WORDEN VERSTREKT. (THIS DRAWING REMAINS PROPERTY OF SAPA B.V. IN DRUNEN AND MAY WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF THE OWNER NOT BE MULTIPLIED, BE USED FOR THIRD PARTIES OR BE GIVEN TO THIRD PARTIES FOR PERUSAL.)	SCHAAL (SCALE)	1 : 45	ORG.DAT 13-09-13
				BENAMING (NAME)			CONSTRUCTEUR (DRAWN BY)	PE	REV.DAT
				Cil. lichtmast 7,00 m			PARAAF (SIGN)	MUT.DAT 13-09-13	
			DATUM (DATE)	TOLERANTIES VOLGENS EN40 TENZIJ ANDERS VERMELD. (TOLERANCES BY EN40 UNLESS SPECIFIED OTHERWISE)		AFMETINGEN IN MM TENZIJ ANDERS VERMELD. (DIMENSIONS IN MM UNLESS SPECIFIED OTHERWISE)	AMERIKAANSE PROJECTIE (AMERICAN PROJECTION)	TEKENINGNUMMER (DRAWINGNUMBER)	LAATSTE REVISIE (LAST REVISION)
-2	-1		REV. (REV.)					0807017502	

DATE: 27 FEBRUARI 2018, VERSION: AW-071728REV3-GEMAMSTELVEEN

14. ALUMINIUM UITHOUDERMAST LPH 7,0 MTR

Artikelnummer 29011070010002, 29011070010001 of 29011070010003

Lichtmast van aluminium

Lichtmast : uithoudermast

Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd

Nominale masthoogte: 7,0 mtr (wanddikte 3,3mm)

Basis/topdiameter 165 / 76mm

Type uithouder: losse gebogen uithouder voor hangarmatuur

Lengte uithouder: 1650mm

Radius 825mm

Behandeling: poedercoating in RAL3002, RAL5011 of RAL6009

Deurversteving: gelast profiel 5+

Lengte van het grondstuk: 1300 mm (conform EN 40-2).

Grondbescherming: corrosiewerende tape v.z.v. 2-delige PP maaiveldbeschermer zwart

Uitvoering volgens tekening nr.: 2901107001

Artikelnummer 29011070010002 voor RAL3002

Artikelnummer 29011070010001 voor RAL5011


Artikelnummer 29011070010003 voor RAL6009

Berekend met een Schreder Saturnus of gelijkwaardig, windgebied 2, terreincategorie 2

De mast is niet berekend voor toepassen van reclame

Disclaimer:

Dit document is eigendom van Pole Products te Drunen en mag zonder schriftelijke toestemming der eigenares niet worden vermenigvuldigd, noch voor derden worden gebruikt of aan derden ter inzage worden verstrekt.



Deel 2	32.000.150.01	EU Ø76 x 1500
Deel 1	48.080.165.01	Cil. onderpaal 8.0m

GEWICHT: 43.9 kg
WANDDIKTE: 3.3

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DATE: 27 FEBRUARI 2018, VERSION: AW-071728REV3-GEMAMSTELVEEN

15. ALUMINIUM UITHOUDERMAST LPH 6,7 MTR

Artikelnummer 29006067010001 of 29006067010002 of 29006067010003

Lichtmast van aluminium

Lichtmast : uithoudermast

Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd

Nominale masthoogte: 6,7 mtr (wanddikte 3,3mm)

Basis/topdiameter 165 / 76mm

Type uithouder: losse licht gebogen uithouder

Diameter: 60mm

Lengte uithouder: 1400mm

Radius 2500mm

Elevatiehoek: 5°

Behandeling: poedercoating in RAL3002, RAL5011 of RAL6009

Deurversteving: gelast profiel 5+

Lengte van het grondstuk: 1300 mm (conform EN 40-2).

Grondbescherming: corrosiewerende tape v.z.v. 2-delige PP maaiveldbeschermer zwart

Uitvoering volgens tekening nr.: 2900606701

Artikelnummer 29006067010001 voor RAL3002

Artikelnummer 29006067010002 voor RAL5011


Artikelnummer 29006067010003 voor RAL6009

Berekend met een Schreder Saturnus of gelijkwaardig, windgebied 2, terreincategorie 2

De mast is niet berekend voor toepassen van reclame

Disclaimer:

Dit document is eigendom van Pole Products te Drunen en mag zonder schriftelijke toestemming der eigenares niet worden vermenigvuldigd, noch voor derden worden gebruikt of aan derden ter inzage worden verstrekt.



Deel 2	32.000.140.05	EU spec. 1400-05 Top76-D60
Deel 1	46.062.165.04	Cil. onderpaal 6.2 m

GEWICHT: 37.5 kg
WANDDIKTE: 3.3

ITEMNO.	QUANTITY	DESCRIPTION	MATERIAL	DIMENSIONS	REMARKS
THIS DRAWING REMAINS PROPERTY OF HYDRO EXTRUSION DRUNEN B.V. AND MAY WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF THE OWNER NOT BE MULTIPLIED, BE USED FOR THIRD PARTIES OR BE GIVEN TO THIRD PARTIES FOR PERUSAL. HYDRO Pole Products AM.PROJ.  DIMENSIONS / TOLERANCES: LIGHT POLES ACCORDING: EN40 DIMENSIONS IN MM UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DRAWN BY: JKo CHECKED BY: (SIGNATURE) SCALE: 1:50 MATERIAL: EN AW 6060 T66 DATE: 15-03-2017					
FORMAT		REMARKS		DRAWING NUMBER:	
A4		Default Mast 29.011.070.01/S170432		2900606701	
TITLE		Cil. speciaal mast 6.7 m		Revision:	
				E	

Pole Products
Hydro Extrusion Drunen BV
Alcoalaan 12 - 5151 RW Drunen
Postbus 75 - 5150 AB Drunen
Tel/Fax: +31(0)416-386200/230
www.hydroextrusions.com

DATE: 27 FEBRUARI 2018, VERSION: AW-071728REV3-GEMAMSTELVEEN

16. ALUMINIUM UITHOUDER

Artikelnummer 32000140050001 of 32000140050002 of 32000140050003

Uithouder van aluminium

Geschikt voor montage op top 76mm

Toepasbaar op de onderpaal van 2901107001, na inkorten van de top met 1800mm

Type uithouder: licht gebogen uithouder

Diameter: 60mm

Lengte uithouder: 1400mm

Radius 2500mm

Elevatiehoek: 5°

Behandeling: poedercoating in RAL3002, RAL5011 of RAL6009

Uitvoering volgens tekening nr.: 3200014005


Artikelnummer 32000140050001 voor RAL3002

Artikelnummer 32000140050002 voor RAL5011

Artikelnummer 32000140050003 voor RAL6009

Disclaimer:

Dit document is eigendom van Pole Products te Drunen en mag zonder schriftelijke toestemming der eigenares niet worden vermenigvuldigd, noch voor derden worden gebruikt of aan derden ter inzage worden verstrekt.



Gewicht: 5.9 kg

ITEMNO.	QUANTITY	DESCRIPTION	MATERIAL	DIMENSIONS	REMARKS
		THIS DRAWING REMAINS PROPERTY OF HYDRO EXTRUSION DRUNEN B.V. AND MAY WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF THE OWNER NOT BE MULTIPLIED, BE USED FOR THIRD PARTIES OR BE GIVEN TO THIRD PARTIES FOR PERUSAL. Pole Products Pole Products Alcoalaan 12 - 5151 RW Drunen Postbus 75 - 5150 AB Drunen Tel/Fax: +31(0)416-386200/230 www.hydroextrusions.com			
		AM.PROJ.	DIMENSIONS / TOLERANCES: LIGHT POLES ACCORDING: EN40 DIMENSIONS IN MM	DRAWN BY: JKo	CHECKED BY: (SIGNATURE)
			UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	MATERIAL: EN-AW 6060 T66	SCALE: 1:30
		FORMAT	REMARKS:	DRAWING NUMBER:	DATE: 14-03-2017
		A4	TITLE	32.000.140.05	Revision: -
		EU spec. 1400-05 Top76-D60			

DATE: 27 FEBRUARI 2018, VERSION: AW-071728REV3-GEMAMSTELVEEN

17. ALUMINIUM HOOG/LAAGMAST LPH 7,0 MTR

Artikelnummer 29010070090001

Lichtmast van aluminium

Lichtmast : uithoudermast

Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd

Nominale masthoogte: 7,0 mtr (wanddikte 3,0mm)

Basis/topdiameter 145 / 76mm

Vzv inzetstuk 60 x 80mm

Type uithouder: aangelast op 4500mm

Lengte uithouder: 200mm

Diameter 60mm

Behandeling: poedercoating in RAL7024

Deurverstevinging: gelast profiel 5+

Lengte van het grondstuk: 1200 mm (conform EN 40-2).

Grondbescherming: corrosiewerende tape v.z.v. 2-delige PP maaiveldbeschermer zwart

Uitvoering volgens tekening nr.: 2901007009


Artikelnummer 29010070090001

Berekend met een Indal Stela of gelijkwaardig, windgebied 2, terreincategorie 2


De mast is niet berekend voor toepassen van reclame

Disclaimer:

Dit document is eigendom van Pole Products te Drunen en mag zonder schriftelijke toestemming der eigenares niet worden vermenigvuldigd, noch voor derden worden gebruikt of aan derden ter inzage worden verstrekt.



GEWICHT: 27.3 kg
WANDDIKTE: 3.0

ITEMNO.	QUANTITY	DESCRIPTION	MATERIAL	DIMENSIONS	REMARKS
		 THIS DRAWING REMAINS PROPERTY OF HYDRO EXTRUSION DRUNEN B.V. AND MAY WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF THE OWNER NOT BE MULTIPLIED, BE USED FOR THIRD PARTIES OR BE GIVEN TO THIRD PARTIES FOR PERUSAL.			Pole Products Hydro Extrusion Drunen BV Alcoaalaan 12 - 5151 RW Drunen Postbus 75 - 5150 AB Drunen Tel/Fax: +31(0)416-386200/230 www.hydroextrusions.com
		AM.PROJ. 	DIMENSIONS / TOLERANCES: LIGHT POLES ACCORDING: EN40 DIMENSIONS IN MM UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	DRAWN BY: FvL MATERIAL: EN AW-6060 T66	CHECKED BY: (SIGNATURE) SCALE: 1:40 DATE: 18-08-2010
		FORMAT: A4	REMARKS: TITLE: Cil. spec.mast LPH 7,0m	DRAWING NUMBER: 29.010.070.09	Revision: 0

DATE: 27 FEBRUARI 2018, VERSION: AW-071728REV3-GEMAMSTELVEEN

18. ALUMINIUM PAALTOPMAST LPH 9,0 MTR

Artikelnummer 10090226030001

Lichtmast van aluminium

Lichtmast : paaltopmast

Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd

Nominale masthoogte: 9,0 mtr (wanddikte 3,3mm)

Basis/topdiameter 226 / 76mm

Vzv Inzetstuk 60 x 80mm (check armatuur)

Behandeling: standaard is blank geschuurd

Deurversteving: gelast profiel 5+

Lengte van het grondstuk: 1700 mm (conform EN 40-2).

Grondbescherming: corrosiewerende tape v.z.v. 2-delige PP maaiveldbeschermer grijs

MVO: Mast is Cradle to Cradle^{CM} Zilver gecertificeerd en met CO2 compensatie geleverd

Uitvoering volgens tekening nr.: 1009022603

Artikelnummer 10090226030001 Inzetstuk 60 x 80mm (check armatuur)

Artikelnummer 10090226030002 Geen inzetstuk ivm toepassing opzetstuk

Toe te passen opzetstuk:

Tweevoudig aluminium opzetstuk

Geschikt voor top 76mm

Lengte uithouders: 1000mm, diameter 76mm

Vzv inzetstuk 60 x 200mm (check armatuur)

Hoek: 5°

Wanddikte: 3,5mm

Uitvoering volgens tekening nr: 3207810002

Artikelnummer 32078100020011

Disclaimer:

Dit document is eigendom van Pole Products te Drunen en mag zonder schriftelijke toestemming der eigenares niet worden vermenigvuldigd, noch voor derden worden gebruikt of aan derden ter inzage worden verstrekt.

DATE: 27 FEBRUARI 2018, VERSION: AW-071728REV3-GEMAMSTELVEEN

19. ALUMINIUM UITHOUDERMAST LPH 9,0 MTR

Artikelnummer 11090226040001 of 11090226040003

Lichtmast van aluminium

Lichtmast : uithoudermast

Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd

Nominale masthoogte: 9,0 mtr (wanddikte 3,3mm)

Basis/topdiameter 226 / 76mm

Lengte uithouder: 1200mm

Elevatiehoek: 5°

Behandeling: standaard is blank geschuurd

Deurversteving: gelast profiel 5+

Lengte van het grondstuk: 1700 mm (conform EN 40-2).

Grondbescherming: corrosiewerende tape v.z.v. 2-delige PP maaiveldbeschermer grijs

MVO: Mast is Cradle to Cradle^{CM} Zilver gecertificeerd en met CO2 compensatie geleverd

Uitvoering volgens tekening nr.: 1109022604

Artikelnummer 11090226040001 Vzv inzetstuk 60 x 100mm (check armatuur)

Artikelnummer 11090226040003 Vzv Inzetstuk 60 x 150mm (check armatuur)

Berekend met een Indal Luma 2 of gelijkwaardig, windgebied 2, terreincategorie 2


De mast is berekend voor toepassen van 1 reclamebord van 1000 x 1000mm 27,8kg, plaatsingshoogte onderzijde bord is 4500mm. of toepassen van display 1310 x 940mm 75kg plaatsingshoogte onderzijde bord is 1000mm

Disclaimer:

Dit document is eigendom van Pole Products te Drunen en mag zonder schriftelijke toestemming der eigenares niet worden vermenigvuldigd, noch voor derden worden gebruikt of aan derden ter inzage worden verstrekt.



Variabele gegevens zie orderbevestiging



Deel 3												CoG: 4550 mm					
Deel 2												Wanddikte: 3,3 mm					
Deel 1						1109022604 Cil. lichtmast 9,00 m						Gewicht: 56,8 kg					
						MATERIAAL (MATERIAL) EN AW-6060 T66						OPMERKING (REMARKS) Toleranties op buigradii tussen 0 en +10%					
						Hydro Extrusion Drunen B.V.						DEZE TEKENING IS EIGENDOM VAN HYDRO EXTRUSION DRUNEN B.V. EN MAG ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING DER EIGENAARS NIET WORDEN VERMENIGVULDIGD, NOCH VOOR DERDEN WORDEN GEBRUIKT OF AAN DERDEN TER INZAGE WORDEN VERSTREKT. (THIS DRAWING REMAINS PROPERTY OF SAPA B.V. IN DRUNEN AND MAY WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF THE OWNER NOT BE MULTIPLIED, BE USED FOR THIRD PARTIES OR BE GIVEN TO THIRD PARTIES FOR PERUSAL.)					
						BENAMING (NAME) Cil. lichtmast 9,00 m						SCHAAL (SCALE) 1 : 59					
												CONSTRUCTEUR (DRAWN BY) PE					
												PARAAF (SIGN)					
						TOLERANTIES VOLGENS EN40 TENZU ANDERS VERMELD. (TOLERANCES BY EN40 UNLESS SPECIFIED OTHERWISE)						AFMETINGEN IN MM TENZU ANDERS VERMELD. (DIMENSIONS IN MM UNLESS SPECIFIED OTHERWISE)					
						AMERIKAANSE PROJECTIE (AMERICAN PROJECTION)						TEKENINGNUMMER (DRAWINGNUMBER)					
												LAATSTE REVISIE (LAST REVISION)					
												1109022604					

DATE: 27 FEBRUARI 2018, VERSION: AW-071728REV3-GEMAMSTELVEEN

20. ALUMINIUM UITHOUDERMAST LPH 9,0 MTR

Artikelnummer 08090226110001 of 08090226110002

Lichtmast van aluminium

Lichtmast : uithoudermast

Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd

Nominale masthoogte: 9,0 mtr (wanddikte 4,5mm)

Basis/topdiameter 226 / 76mm

Type uithouder: losse dubbele uithouder

Lengte uithouder: 1200mm

Elevatiehoek: 5°

Behandeling: standaard is blank geschuurd

Deurversteving: gelast profiel 5+

Lengte van het grondstuk: 1700 mm (conform EN 40-2).

Grondbescherming: corrosiewerende tape v.z.v. 2-delige PP maaiveldbeschermer grijs

MVO: Mast is Cradle to Cradle^{CM} Zilver gecertificeerd en met CO2 compensatie geleverd

Uitvoering volgens tekening nr.: 0809022611

Artikelnummer 08090226110001Vzv inzetstuk 60 x 100mm (check armatuur)

Artikelnummer 08090226110002Vzv inzetstuk 60 x 150mm (check armatuur)

Berekend met een Indal Luma 2, Philips SRS305 of gelijkwaardig, windgebied 2, terreincategorie 2

De mast is berekend voor toepassen van 1 reclamebord van 1000 x 1000mm 27,8kg, plaatsingshoogte onderzijde bord is 4500mm. of toepassen van display 1310 x 940mm 75kg plaatsingshoogte onderzijde bord is 1000mm

Disclaimer:

Dit document is eigendom van Pole Products te Drunen en mag zonder schriftelijke toestemming der eigenares niet worden vermenigvuldigd, noch voor derden worden gebruikt of aan derden ter inzage worden verstrekt.




HYDRO

Pole Products

Variabele gegevens zie orderbevestiging

Aandraaimoment koppeling : 22Nm



CoG: 4400 mm
Wanddikte: 4,5 mm
Gewicht: 80,6 kg

Deel 3		
Deel 2	3207812003	DU 1200-05 Top 76 - D76
Deel 1	4608622605	Cil. onderpaal 8,55 m

			30-05-03	INVOREN MAST	OMSCHRIJVING (DESCRIPTION)	MATERIAAL (MATERIAL)			OPMERKING (REMARKS)				
		EN AW-6060 T66				Toleranties op buigradii tussen 0 en +10%							
		Hydro Extrusion Drunen B.V.				DEZE TEKENING IS EIGENDOM VAN HYDRO EXTRUSION DRUNEN B.V. EN MAG ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING DER EIGENARES NIET WORDEN VERMENIGVULDIGD, NOCH VOOR DERDEN WORDEN GEBRUIKT OF AAN DERDEN TER INZAGE WORDEN VERSTREKT. (THIS DRAWING REMAINS PROPERTY OF SAPA B.V. IN DRUNEN AND MAY WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF THE OWNER NOT BE MULTIPLIED, BE USED FOR THIRD PARTIES OR BE GIVEN TO THIRD PARTIES FOR PERUSAL.)			SCHAAL (SCALE)	1 : 59	ORG.DAT 30-05-03		
		BENAMING (NAME)							CONSTRUCTEUR (DRAWN BY)	PE	REV.DAT 30-05-03		
		Cil. lichtmast 9,00 m						PARAAF (SIGN)	AM	MUT.DAT 30-05-03			
-2	-1	1	REV. (REV.)	DATUM (DATE)	TOLERANTIES VOLGENS EN40 TENZIJ ANDERS VERMELD. (TOLERANCES BY EN40 UNLESS SPECIFIED OTHERWISE)	AFMETINGEN IN MM TENZIJ ANDERS VERMELD. (DIMENSIONS IN MM UNLESS SPECIFIED OTHERWISE)	AMERIKAANSE PROJECTIE (AMERICAN PROJECTION)	TEKENINGNUMMER (DRAWINGNUMBER)	0809022611		LAATSTE REVISIE (LAST REVISION)		
									1				

21. ALUMINIUM UITHOUDERMAST LPH 10,0 MTR

Artikelnummer 11100226120001 of 11100226120002 of 11100226120003

Lichtmast van aluminium

Lichtmast : uithoudermast

Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd

Nominale masthoogte: 10,0 mtr (wanddikte 4,5mm)

Basis/topdiameter 226 / 76mm

Lengte uithouder: 1250mm

Elevatiehoek: 5°

Behandeling: standaard is blank geschuurd

Deurversteving: gelast profiel 5+

Lengte van het grondstuk: 1700 mm (conform EN 40-2).

Grondbescherming: corrosiewerende tape v.z.v. 2-delige PP maaiveldbeschermer grijs

MVO: Mast is Cradle to Cradle^{CM} Zilver gecertificeerd en met CO2 compensatie geleverd

Uitvoering volgens tekening nr.: 1109022604

Artikelnummer 11100226120001 Vzv inzetstuk 60 x 100mm (check armatuur)

Artikelnummer 11100226120002 Vzv inzetstuk 60 x 120mm (check armatuur)


Artikelnummer 11100226120003 Vzv inzetstuk 60 x 150mm (check armatuur)

Berekend met een Indal Luma 2 of gelijkwaardig, windgebied 2, terreincategorie 2

De mast is berekend voor toepassen van 1 reclamebord van 1000 x 1000mm 27,8kg, plaatsingshoogte onderzijde bord is 4500mm. of toepassen van display 1310 x 940mm 75kg plaatsingshoogte onderzijde bord is 1000mm



Variabele gegevens zie orderbevestiging




Deel 3									CoG: 5100 mm			
Deel 2									Wanddikte: 4,5 mm			
Deel 1			1110022612			Cil. lichtmast 10,00 m			Gewicht: 85,7 kg			
			OMSCHRIJVING (DESCRIPTION)	MATERIAAL (MATERIAL) EN AW-6060 T66			OPMERKING (REMARKS) Toleranties op buigradii tussen 0 en +10%					
				Hydro Extrusion Drunen B.V.			DEZE TEKENING IS EIGENDOM VAN HYDRO EXTRUSION DRUNEN B.V. EN MAG ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING DER EIGENARES NIET WORDEN VERMENIGVULDIGD, NOCH VOOR DERDEN WORDEN GEBRUIKT OF AAN DERDEN TER INZAGE WORDEN VERSTREKT. (THIS DRAWING REMAINS PROPERTY OF SAPA B.V. IN DRUNEN AND MAY WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF THE OWNER NOT BE MULTIPLIED, BE USED FOR THIRD PARTIES OR BE GIVEN TO THIRD PARTIES FOR PERUSAL.)				SCHAAL (SCALE) 1 : 64	ORG.DAT 01-02-06
				BENAMING (NAME) Cil. lichtmast 10,00 m							CONSTRUCTEUR (DRAWN BY) PE	REV.DAT
											PARAAF (SIGN)	MUT.DAT 01-02-06
			DATUM (DATE)	TOLERANTIES VOLGENS EN40 TENZU ANDERS VERMELD. (TOLERANCES BY EN40 UNLESS SPECIFIED OTHERWISE)		AFMETINGEN IN MM TENZU ANDERS VERMELD. (DIMENSIONS IN MM UNLESS SPECIFIED OTHERWISE)		AMERIKAANSE PROJECTIE (AMERICAN PROJECTION)		TEKENINGNUMMER (DRAWINGNUMBER)		LAATSTE REVISIE (LAST REVISION)
2		1	REV. (REV.)	1110022612								

22. KUNSTSTOF PAVE MATE VOOR LICHTMAST

PP Pave mate d114-120 Grijs 300x300mm: artikelnummer 3500211402
(icm PP maaiveldbeschermer)

PP Pave mate d135-145 Grijs 300x300mm: artikelnummer 3500213502
(icm PP maaiveldbeschermer)

PP Pave mate d165-175 Grijs 300x300mm: artikelnummer 3500216502
(icm PP maaiveldbeschermer)



Disclaimer:

Dit document is eigendom van Pole Products te Drunen en mag zonder schriftelijke toestemming der eigenares niet worden vermenigvuldigd, noch voor derden worden gebruikt of aan derden ter inzage worden verstrekt.

BOUWSTOFFEN ALUMINIUM LICHTMASTEN

- 01 Alle lichtmasten dienen te voldoen aan de eisen zoals gesteld in NEN-EN40.
- 02 De Aluminium lichtmasten moeten voldoen aan de volgende specificaties.
1. Materiaal: EN-AW-6060T66.
2. Oppervlakte behandeling: blank geschuurd.
- 03 Zonder overgang passend inspectieluik, met dubbel driekant schuifsluiting.
- 04 De montagerail dient minimaal een lengte te hebben die gelijk is aan de hoogte van de lichtmast deur. De gelaste montagerail dient geïntegreerd te zijn in een gelast deur verstevigingsprofiel 5+ en op gelijke hoogte ten opzichte van het inspectieluik te zijn geplaatst. De montagerail dient te zijn voorzien van twee onverliesbare glijmoeren, voorzien van M6 schroefdraad en een aardbout M8.
- 05 Het grondstuk tot 250mm boven maaiveld moet uitwendig zijn voorzien van een grondbescherming corrosiewerende tape. Tevens is grondstuk voorzien van kabelinvoergat 150x50mm.
- 06 Alle aluminium lichtmasten moeten zijn voorzien van 2-delige PP maaiveldbeschermer grijs, af fabriek (tenzij oppervlakte gepoedercoat, dan zwart).
- 07 Geleverde masten dienen te zijn voorzien van een CE-keurmerk.
- 08 Masten zijn sterkte technisch berekend voor windgebied 2, terreincategorie 2
- 09 Cradle to Cradle gecertificeerde masten met de volgende eigenschappen:
* De samenstelling van de geleverde producten is bekend tot op 100 ppm, ook als het gaat om gerecycled materiaal.
* Voor de lichtmasten is gedefinieerd voor welk gebruik en welke gebruikperiode het product ontworpen is en voor welke kringloop de onderdelen bedoeld zijn.
* Het product bevat geen bekende toxische materialen in de beoogde specifieke toepassing. Hiervoor aansluiten bij kennis/expertise/criteria uit erkende keurmerken.
* Producten bestemd voor een technische kringloop bevatten zoveel mogelijk materialen die goed recyclebaar zijn, en gezond tijdens de gebruikperiode.
* Een zo groot mogelijk deel van de materialen in het product is recyclebaar of composteerbaar en gerecycled of snel hernieuwbaar.
* Producten zijn gescheiden inzamelbaar
* Producten zijn eenvoudig demontabel
* Leverancier levert producten die lucht-, bodem-, en waterkwaliteit verbeteren.
* Leverancier gebruikt zelf duurzame energie voor de eigen productieproces/kantoren

Disclaimer:

Dit document is eigendom van Pole Products te Drunen en mag zonder schriftelijke toestemming der eigenares niet worden vermenigvuldigd, noch voor derden worden gebruikt of aan derden ter inzage worden verstrekt.