

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		
	HOOFD- CODE	DEFICODE							RESULTAATS- VERPLICHTING	TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6				
701220	340251							Leveren lichtmast. Enkele uithouder, lph 6 m Leveren: conform tekening 1106012037	st	100,00 F	
		2						Lichtmast van aluminium	st		100,00 L
			1					Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd			
				2				Nominale masthoogte: 6.0 m			
					2			Met niet afneembare uithouder met 1 arm			
						1		Uithouderlengte: 650 mm Elevatie 5 graden			
							1	Met grondstuk zonder grondplaat			
								Grondstuklengte: 1,2 m			
								Bescherminswijze: corrosiewerende tape en voorzien van. 2-delige PP maaiveldbeschermer grijs			
701230	340251							Leveren lichtmast. Enkele uithouder, lph 7m Leveren: conform tekening 1107017508	st	25,00 F	
		2						Lichtmast van aluminium	st		25,00 L
			1					Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd			
				2				Nominale masthoogte: 7.0 m			
					2			Met niet afneembare uithouder met 1 arm			
						1		Uithouderlengte: 1050 mm Elevatie 5 graden			
							1	Met grondstuk zonder grondplaat			
								Grondstuklengte: 1,2 m			
								Bescherminswijze: corrosiewerende tape en voorzien van. 2-delige PP maaiveldbeschermer grijs			
701240	340251							Leveren lichtmast. Enkele uithouder, lph 9 m Leveren: conform tekening 1109022604	st	15,00 F	
		2						Lichtmast van aluminium	st		15,00 L
			1					Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd			
				3				Nominale masthoogte: 9.0 m			
					2			Met niet afneembare uithouder met 1 arm			
						1		Uithouderlengte: 1200 mm Elevatie 5 graden			
							1	Met grondstuk zonder grondplaat			
								Grondstuklengte: 1,7 m			
								Bescherminswijze: corrosiewerende tape en voorzien van. 2-delige PP maaiveldbeschermer grijs			