

Nieuw:

Bestaand:

 = doorsnede metselwerk

Legenda:

Koppelingen (L2-maatregelen) zijn niet op de plattegronden en doorsneden aangegeven.
Zie hiervoor Maatregelen poster S043-B_3DN20_100-S01

L2 - Maatregelen Zijn koppelingen van vloer/wand wand/wand vloer/dak en spanten
Koppelingen zijn niet op de plattegronden en doorsneden aangegeven.
Zie hiervoor Maatregelen poster S043-B_3DN20_100-S01

L4-D - Wandversterking	Het koppelen van twee spouwbladen d.m.v. renovatieankers Het patroon van de ankers is standaard 900x600mm (hor-vert)
------------------------	---

L4-F – Wandversterking houten regels 50x75 waartussen isolatie
dampremmende folie
12 mm multiplex gelijmd
12,5 mm gipsplaat.
Bij spouwmuur renovatieankers toepassen

L4-O3 – Wandversterking Enkelzijdig ingefreesde FRP strips ingelegd in taai-elastische
lijm h.o.h. 500mm

L6-D - Funderingversterking Staalprofielen met kopschot HEB 160 als koppelbalken

L6- - Funderingversterking EPS blokken kwaliteit EPS200
b=320mm aanbrengen tot 20mm vrij onder de vloer

Bestaand dak isolatie	Rd waarde Isolatie 3,65
-----------------------	-------------------------

Bestaande vloer isolatie RD 4 Isoleren met 100m (spuit) PUR

Voor exacte positie en afmetingen van PV panelen zie tekening installateur

Tijdelijke sloopwerkzaamheden t.b.v. nieuw te maken vloeren , balken en wanden door de aannemer i.o. met constructeur te bepalen!

De aannemer dient zorg te dragen voor het verder uitwerken van de (ontbrekende) details

Peil = 0 = bovenkant afgewerkte vloer entree bestaande bouw



➡ Kozijnstaat

Alle maten in het werk controleren!

Situatie

1 : 2000
Kwekersweg 1, 9914 PK Zeerijp
kadastraalnummer: 'T ZANDT G 312