



Algemeen:		Schakelaar verlichting algemeen hoogte *	
Bestaande elektra installatie handhaven. T.p.v. bouwkundige wijzigingen de elektra installatie aanpassen. Schakelmateriaal (zichtwerk) vervangen.		Tweevoudig wandcontactdoos (kindveilige uitvoering) in algemene ruimten hoogte *	
Grpenschakelkast vervangen. Endgroep(en) uitsluitend beveligen d.m.v. aardlekautomaat.		Eenvoudig wandcontactdoos (kindveilige uitvoering) in algemene ruimten hoogte *	
Installatiekabel (bij vervanging/uitbreiding)		Dubbelt wandcontactdoos h= boven systeemplafond.	
Kabeltype: YMKab DCA, CPK-gecertificeerd (volgens NEN8072)		Enkelvoudig wcd 1x.v. vaarvsmachine op aparte eindgroep h=300 (kindveilige uitvoering)	
Installatiebus (bij vernieuwing/uitbreiding)		Enkelvoudig wcd 1x.v. close-in boiler op aparte eindgroep h=300 (kindveilige uitvoering)	
Busstype: Polyvinylchloride (PVC)		Enkelvoudig wandcontactdoos 1x.v. boiler h=600 op aparte eindgroep	
Kabelgoot		Enkelvoudig wandcontactdoos 1x.v. koelkast (kindveilige uitvoering)	
lv.m. geringe ruimte boven het systeemplafond leiding tracé uitvoeren in bus.		Enkelvoudig data-contactdoos.	
STANDAARD SCHAKELMATERIAAL: GIRA System 55 ZWG		In het rood aangegeven schakelmateriaal is bestaand.	
Wandcontactdozen in kindveilige uitvoering			

Armatuur	Type	Lichtbron	Afmeting in mm	Merk
L	LED-paneel	LED 30W	597x597	Opplie SL (L000K)
M	Dowlight	LED 13W	ø 175	Opplie HZ R175 (L000K)
N	Plafondarmatuur opb	LED 13W	ø 301	Opplie R300 (L000K)
	Plafondarm opb	LED 57W	L 1570	Opplie 1550 (L000K)
	Bewegingssensor (standaard)	-	-	Klemko PLF-IB-PIR/1U
	Bewegingssensor (master)	-	-	Klemko PLF-IB-PIR/Q
	Bewegingssensor (slave)	-	-	Klemko PLF-IB-PIR/Q/S8
	Noodverl. (orientatie)	LED		Hertrik HRD261L
	Noodverl.	LED		Hertrik HRD111

EANnr.: 6941457700612	
EANnr.: 6956321871673	
EANnr.: 6956712644848	
EANnr.: 6956712693310	

- 0.01 Hoofdentree
- 0.02 -
- 0.03 Gang
- 0.04 Groepsruimte onderbouw
- 0.05 Groepsruimte middenbouw
- 0.06 Groepsruimte bovenbouw
- 0.07 Groepsruimte bovenbouw
- 0.08 Algemene ruimte
- 0.09 Personeelskamer
- 0.10 Centrale berging
- 0.11 -
- 0.12 Werkkast
- 0.13 CV-ruimte
- 0.14 Berging
- 0.15 Toilet jongens
- 0.16 Toilet meisjes
- 0.17 Toilet personeel
- 0.18 Berging
- 0.19 Mediakast

RENEWOOI

Project:	2018-467 Versterking Basisschool de Wijgensteer te Zeerijp	Discipline:	Elektro
Wf:		Fase:	Voorontwerp
Datum:	3-9-19	Tek.nr.:	EL 00 2018-467 01.dwg
Code:		Formaat:	Code:
Blaad:		Get. door:	PDN
Schaal:	1:50	Schaal:	A1

