

# RAW-bestek onkruidbestrijding en straatreiniging

Gemeente Reimerswaal

Besteknummer: R2301

versie 1.0



beheeraccent  
advies



beheer**accent**  
advies

**RAW-bestek 'onkruidbestrijding en straatreiniging**

GEMEENTE  
**Reimerswaal**

<b>Deel 1. Algemeen</b>	<b>1</b>
01 OPDRACHTGEVER	2
02 DIRECTIE	2
03 LOCATIE	2
04 ALGEMENE BESCHRIJVING	2
05 TIJDSBEPALING	2
06 ONDERHOUDSTERMIJN	2
07 KWALITEITSBORGING	2
08 WET NATUURBESCHERMING	2
<b>Deel 2.1. Algemene gegevens</b>	<b>4</b>
01 TEKENINGEN	5
02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN	5
04 BIJLAGEN	5
<b>Deel 2.2. Nadere beschrijving</b>	<b>6</b>
1 ONKRUIDBEHEERSING OP VERHARDING	8
101 ELEMENTVERHARDING	8
1010 Onkruidbeheersing elementenverharding	8
102 HALFVERHARDING	8
1020 Onkruidbeheersing halfverharding	8
103 ASFALTVERHARDING	9
1030 Onkruidbeheersing goten en randstroken asfaltverharding	9
104 OBSTAKELS	9
1040 Onkruidbeheersing rondom obstakels	9
2 VEEGVUILBEHEERSING OP VERHARDING	10
201 VEEGVUILBEHEERSING	10
2010 Beheersen veegvuil	10
3 NATUURLIJK AFVALBEHEERSING OP VERHARDING	11
301 NATUURLIJK AFVAL	11
3010 Beheersen natuurlijk afval	11
4 WERK ALGEMENE AARD	12
401 TER BESCHIKKING STELLEN	12
4010 Ter beschikking stellen materieel	12
5 VERKEERSMAATREGELEN	13
501 VERKEERSMAATREGELEN TEN BEHOEVEN VAN UITVOERING	13
5010 Toepassen rijdende afzetting voet- en fietspaden	13
5020 Toepassen rijdende afzetting enkelbaansweg	13
<b>Deel 3. Bepalingen</b>	<b>14</b>
01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	15
01 01 ALGEMENE BEPALINGEN	15
01 03 BETALINGSREGELINGEN: VERREKENBARE HOEVEELHEDEN	15
01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	15
01 08 BIJDRAGEN	16
01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN	16
01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER	16
01 13 ALGEMEEN TIJDSHEMA, KWALITEITSPLAN EN WERKPLAN	16
01 16 VERZEKERINGEN	17
01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN	17
01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	18
01 23 COMMUNICATIE	18
01 25 OPLEIDINGEN EN CERTIFICATEN	18
10 WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN	20
10 02 EISEN EN UITVOERING	20
50 AFVAL- EN REINIGINGSDIENSTEN	21
50 1 AFVALDIENSTEN	21

50 12	EISEN EN UITVOERING	21
51	GROENVOORZIENINGEN	22
51 8	ONKRUID EN NATUURLIJK AFVAL OP VERHARDING	22
51 82	EISEN EN UITVOERING	22
62	VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING	23
62 1	TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN	23
62 12	EISEN EN UITVOERINGEN	23
62 14	RISICOVERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN	23

## **1. ALGEMEEN**

**01 OPDRACHTGEVER**

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Reimerswaal.

Bezoekadres:  
Oude plein 1  
4416 AK Kruiningen

Postadres:  
Postbus 70  
4416 ZH Kruiningen

Telefoon:  
14 0113

E-mail:  
g.uytdewilligen@reimerswaal.nl

**02 DIRECTIE**

Afdeling Gemeentewerken van de gemeente Reimerswaal.

**03 LOCATIE**

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Reimerswaal.

Het betreft de kernen:

- Krabbendijke;
- Waarde;
- Oostdijk;
- Rilland;
- Gawege;
- Stationsbuurt;
- Bath;
- Yerseke;
- Kruiningen;
- Hansweert.

**04 ALGEMENE BESCHRIJVING**

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Onkruidbeheersing op elementverharding;
- b. Onkruidbeheersing op halfverharding;
- c. Onkruidbeheersing in goten asfaltverharding;
- d. Onkruidbeheersing rondom obstakels;
- e. Veegvuilbeheersing in goten
- f. Beheersen en verwijderen natuurlijk afval op verharding;
- g. Ter beschikking stellen veegwagens en borstelmachine;
- h. Treffen verkeermaatregelen.

**05 TIJDSBEPALING**

De opdracht heeft een vaste looptijd van drie (3) jaar. Na deze drie (3) jaren bestaat de mogelijkheid voor gemeente Reimerswaal om het werk tot driemaal toe met een (1) jaar te verlengen, waarbij 3 maanden van te voren schriftelijk wordt aangegeven of al dan niet gebruik gemaakt zal worden van de verlengingsoptie. Een mogelijke verlenging geschiedt onder gelijkblijvende voorwaarden.

Wanneer de procedure volgens planning verloopt, heeft de opdrachtgever de intentie de overeenkomst op 24 januari 2023 in te laten gaan. De opdracht loopt door tot en met 24 januari 2026.

**06 ONDERHOUDSTERMIJN**

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012 is niet van toepassing.

**07 KWALITEITSBORGING**

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

**08 WET NATUURBESCHERMING**

Op het werk is de laatste versie 'gedragscode soortbescherming gemeenten' van Stadswerk en VHG van toepassing. Deze gedragscode is gratis te downloaden via: [www.stadswerk.nl](http://www.stadswerk.nl)

## **2. BESCHRIJVING**

### **2.1. ALGEMENE GEGEVENS**

**01 TEKENINGEN**

Betreft de volgende .shp bestanden:

- Parkverhardingen
- Trappen
- Wegvlakonderdelen

**02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN**

Niet van toepassing

**04 BIJLAGEN**

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Bijlage 1: UEA
- Bijlage 2: Format referentieprojecten
- Bijlage 3: Aanbestedingsleidraad
- Bijlage 4: V&G plan
- Bijlage 5: Inschrijfstaat
- Bijlage 6: Inschrijvingsbiljet

## **2.2. NADERE BESCHRIJVING**

**01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT**

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

**02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING**

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

**03 HOEVEELHEID TER INLICHTING**

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

**04 GRENZEN VAN DE SITUERING**

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
1							<b>ONKRUIDBEHEERSING OP VERHARDING</b>			
101							<b>ELEMENTVERHARDING</b>			
1010							<u>Onkruidbeheersing elementenverharding</u>			
101010	518899						<p>Beheersen onkruid-elementenverharding Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft: het beheersen van onkruid op elementenverharding, inclusief randstroken en exclusief goten Situering: conform tekening Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 104010 Te onderhouden oppervlakte klinkers: Te onderhouden oppervlakte tegels: Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 201010 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer</p>	week	156,00 V	
							are			5.409,00 I
							are			2.318,00 I
101020	518899						<p>Beheersen onkruid in goten langs elementenverharding A Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: verharding-onkruid in goten en randstroken Betreft het beheersen van onkruid in goten op elementenverharding, exclusief randstroken Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 104010 Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 201010 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer</p>	week	156,00 V	
							km			169,50 I
101030	518899						<p>Beheersen onkruid-elementenverharding trappen op taluds Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft: het beheersen van onkruid op trappen op taluds Situering: conform tekening Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 104010 Te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 201010 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer</p>	week	156,00 V	
							st			86,00 I
102							<b>HALFVERHARDING</b>			
1020							<u>Onkruidbeheersing halfverharding</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
102010	518802							Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Situering: conform tekening Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 104010 9 Te onderhouden oppervlakte ongebonden verharding Te onderhouden oppervlakte gebonden verharding 2 Kwaliteitsniveau A 4 Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen 1 Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 201010 9 Vrijgekomen materialen direct vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	156,00 V	
103								<b>ASFALTVERHARDING</b>	are		130,00 I
1030								<u>Onkruidbeheersing goten en randstroken asfaltverharding</u>	are		39,00 I
103010	518899							Beheersen onkruid in goten langs asfaltverharding Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: verharding-onkruid in goten en randstroken Betreft het beheersen van onkruid in goten langs asfaltverharding bestaande uit elementverharding Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 104010 Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 201010 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	156,00 V	
104								<b>OBSTAKELS</b>	km		94,50 I
1040								<u>Onkruidbeheersing rondom obstakels</u>			
104010	518803							Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Situering: conform tekening Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: n.v.t. 1 Te onderhouden aantal 2 Kwaliteitsniveau A 4 Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen 9 Verhardingstypen: gesloten verharding, elementenverharding, ongebonden verharding 1 Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 201010 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	156,00 V	
									st		7.953,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
2							<b>VEEGVUILBEHEERSING OP VERHARDING</b>			
201							<b>VEEGVUILBEHEERSING</b>			
2010							<u>Beheersen veegvuil</u>			
201010	501799						Beheersen veegvuil-goten verharding Betreft het beheersen van veegvuil in goten overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegvuil goten en randstroken Situering: conform tekening Verwijderen zwerfafval wordt uitgevoerd door derden. Te onderhouden lengte goten en molgoten langs rijbaan, pleinen, parkeerterreinen en verhoogde kruisingen Te onderhouden lengte langs kantopsluiting parkeerstrook en - vak en rabatstrook Kwaliteitsniveau A Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen Vrijgekomen materialen direct vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	156,00 V	
								km		222,00 I
								km		35,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
3								<b>NATUURLIJK AFVALBEHEERSING OP VERHARDING</b>			
301								<b>NATUURLIJK AFVAL</b>			
3010								<u>Beheersen natuurlijk afval</u>			
301010	518701							Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Betreft het beheersen van natuurlijk afval op verhardingsoppervlakten exclusief trottoirs, wandelpaden, begraafplaatsen en inritten in week 1 t/m 43. Situering: conform tekening Bladvalperiode: 44 t/m 52	week	129,00 V	
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		11.835,00 I
		2						Kwaliteitsniveau A			
			4					Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen			
				1				Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 201010			
					9			Vrijgekomen materialen direct vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
301020	518101							Verharding ontdoen van blad. Betreft het verwijderen van natuurlijk afval. Situering: conform tekening Te onderhouden oppervlakte	are	47.574,00 V	
								Betreft: rijbaan, pleinen, parkeerterreinen en verhoogde kruisingen	are		7.929,00 I
				2				Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar na week 43, op aanwijzen van de directie. In samenwerking met eigen dienst			
					2			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
4							<b>WERK ALGEMENE AARD</b>			
401							<b>TER BESCHIKKING STELLEN</b>			
4010							<u>Ter beschikking stellen materieel</u>			
401010	100599						T.b.s. veegwagen Ter beschikking stellen veegwagen Inclusief machinist. Ten behoeve van niet geplande werkzaamheden.	uur	180,00	V
401020	100599						T.b.s. borstelmachine Ter beschikking stellen borstelmachine Inclusief machinist. Ten behoeve van niet geplande werkzaamheden.	uur	72,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
5							<b>VERKEERSMAATREGELEN</b>			
501							<b>VERKEERSMAATREGELEN TEN BEHOEVEN VAN UITVOERING</b>			
5010							<u>Toepassen rijdende afzetting voet- en fietspaden</u>			
501010	620104						Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: Alle voorkomende werkzaamheden vanaf en op voet- en fietspaden Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1124a 2 Met materiaal van de aannemer	EUR		N
					1					
501020	620104						Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: Alle voorkomende werkzaamheden vanaf en op voet- en fietspaden Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1104a 2 Met materiaal van de aannemer	EUR		N
					1					
5020							<u>Toepassen rijdende afzetting enkelbaansweg</u>			
502010	620103						Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: Alle voorkomende werkzaamheden vanaf en op de rijbaan, waarbij de weg wordt versmald tot één rijstrook. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1323b Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	EUR		N
					1					
					3					
502020	620103						Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: Alle voorkomende werkzaamheden vanaf en op de rijbaan, waarbij de weg wordt versmald tot één rijstrook. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1222a Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	EUR		N
					1					
					3					
502030	620103						Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: Alle voorkomende werkzaamheden vanaf en op de rijbaan, waarbij de weg wordt versmald tot één rijstrook. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1221 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	EUR		N
					1					
					3					

### **3. BEPALINGEN**

HFD PAR ART LID

**01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF****01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing 'de Standaard RAW Bepalingen 2020', zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen 'de Standaard' in dit bestek, uitgegeven door de Stichting CROW. Tot 'de Standaard' behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op 'de Standaard', zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.
- 07 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website ([www.crow.nl](http://www.crow.nl)).  
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: [www.crow.nl/raw](http://www.crow.nl/raw).
- 08 Op dit werk is van toepassing de Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018 (publicatie 380) hierna te noemen 'kwaliteitscatalogus' of 'KOR', uitgegeven door de CROW.
- 09 De Kwaliteitscatalogus Openbare ruimte is tegen betaling te verkrijgen via de Stichting CROW. Bestellen kan via de shop op de CROW-website: [www.crow.nl](http://www.crow.nl).
- 10 Op het werk is de laatste versie van de 'gedragscode soortenbescherming gemeenten' van Stadswerk en VHG van toepassing. Deze is te downloaden via: <https://www.stadswerk.nl>

**01 03 BETALINGSREGELINGEN: VERREKENBARE HOEVEELHEDEN****01 03 03 VERREKENPRIJZEN VOOR AFWIJINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN**

- 03 Mutaties in het areaal worden gedurende de contractperiode van dit beeldbestek niet verrekend, tenzij deze één of meer van de volgende mutaties inhouden:
- (Op)nieuw ontwikkelde gebieden (b.v. woonwijk, industrie- of bedrijventerrein, gereconstrueerde percelen), of nieuw in beheer gekomen gebieden, na aanvang van het werk, minimale grootte voor verrekening: duidelijk aantoonbare grotere hoeveelheid ( > 10% van de hoeveelheid per bestekspost). Wijzigingen in het areaal dienen door de opdrachtnemer te worden aangetoond.
  - Uit het beheer gehaalde gebieden (b.v. bij verkoop, intrede bouwphase, nieuwe aanleg met nazorgwerkzaamheden in ander contract), minimale grootte voor verrekening: duidelijk aantoonbare kleinere hoeveelheid ( > 10% van de hoeveelheid per bestekspost). Wijzigingen in het areaal dienen door de opdrachtgever te worden aangetoond.

Het bovenstaande geldt alleen vanaf het ingaan van de contractperiode. Tijdens de bouwvergadering dienen mutaties te worden besproken en geaccordeerd. Indien naar aanleiding van het bovenstaande overgegaan wordt tot het verrekenen van het meer- of minderwerk worden verrekenprijzen bepaald overeenkomstig artikel 01.03.03 lid 1 van de Standaard. Enkel het deel van de overschrijding zal worden verrekend. Verrekeningen worden niet met terugwerkende kracht uitgevoerd.

**01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING****01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN**

- 01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04. van de Standaard 2020 is niet van toepassing.

**01 04 07 INDEXEREN PRIJS PER EENHEID**

- 02 Binnen de RAW-overeenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste keer in de eerste maand van het tweede contractjaar van de overeenkomst. Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd overeenkomstig het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde 'prijsindexcijfer grond- water- en wegebouw' voor 'totaal gww' (reeks 2015 = 100).
- 03 De bepaling van het indexeringspercentage geschiedt volgens de formule:  
Indexeringspercentage =  $(B1 - B0)/B0 \cdot 100,0 = \dots \%$  (afgerond op één decimaal), waarin:  
B0 = de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de RAW-overeenkomst is gesloten;  
B1 = de index in het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.

HFD PAR ART LID

**01 08 BIJDAGEN****01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

**01 08 02 BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT**

- 01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt niet verlangd.

**01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN****01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat in het werk zowel door gemeentelijke diensten als door derden werkzaamheden of activiteiten uitgevoerd kunnen worden. Het betreft:
- Onderhoudswerkzaamheden in de breedste zin, verlichting, riolering, groenvoorzieningen e.d., in de openbare ruimte;
  - Onderhoudswerkzaamheden aan kolken: kolkenzuigen.
  - Werkzaamheden door de uitvoerende dienst van de gemeente Reimerswaal;
  - Door derden uit te voeren onderhoudswerkzaamheden in de openbare ruimte;
  - Door derden uit te voeren werkzaamheden in opdracht van kabels- en leidingenbeheerders (nutsbedrijven);
- 02 Bovengenoemde werken kunnen geheel of gedeeltelijk gelijktijdig met het werk worden uitgevoerd. Wijzigingen in data van door derden uit te voeren werken geven de aannemer geen aanspraak op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.
- 03 In verband met de door derden uit te voeren werken is de directie bevoegd, voor de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk een termijn te stellen of deze te doen uitstellen zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.
- 04 Werkzaamheden en evenementen door opdrachtgever of derden in de openbare ruimte worden aan de aannemer gemeld via een meldingsstelsel 'Melvin'. Afstemming, coördinatie en samenwerking tussen aannemer en andere uitvoerende partijen geschiedt op initiatief van de aannemer.

**01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER****01 12 01 ALGEMEEN**

- 03 In aanvulling op paragraaf 30 van de U.A.V. 2012 treft de aannemer alle maatregelen welke nodig zijn voor de veiligheid van het werk en het verkeer, e.e.a. in overleg met en op aanwijzing van politie, directie en/of wegbeheerder. Verkeersmaatregelen moeten voldoen aan het gestelde in paragraaf 01.12 en hoofdstuk 62 van de Standaard.

**01 12 03 VERWIJDEREN VERONTREINIGING OP WEGEN**

- 01 In aanvulling op artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard dient de aannemer zodanige preventieve maatregelen te treffen dat geen gras, modder of zand op de bestaande verhardingen kan komen en dat de wielen van de voertuigen, waarmee de transporten plaatsvinden, zijn ontdaan van gras, modder en zand voordat over bovengenoemde verhardingen wordt gereden.

**01 13 ALGEMEEN TIJDSHEMA, KWALITEITSPLAN EN WERKPLAN****01 13 06 ALGEMEEN**

- 01 Van de aannemer wordt geen algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd.
- 02 Inzet van andere dan in het gedetailleerde werkplan omschreven machines en hulpmiddelen dienen door de

HFD PAR ART LID

directie te worden goedgekeurd.

**01 13 08 WERKTIJDEN**

- 01 Werkzaamheden uitvoeren op werkdagen (maandag t/m vrijdag, behoudens feestdagen) tussen 07.00 uur en 19.00 uur.
- 02 Voor de uitvoering van werkzaamheden buiten kantooruren en buiten werkdagen dient hiertoe vooraf goedkeuring en afstemming plaats te vinden met de directie.
- 03 Tijdens uitvaartdiensten mogen geen werkzaamheden uitgevoerd worden op de begraafplaats. Voorafgaand aan de uitvoering van werkzaamheden op de begraafplaats, dient contact te worden opgenomen met de directievoerder.
- 04 Wanneer kinderen op een speelterrein aanwezig zijn, mag hier niet met machines gewerkt worden.

**01 16 VERZEKERINGEN****01 16 02 VERZEKERINGEN DOOR DE AANNEMER**

- 01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze , mede ten behoeve van de gemeente Reimerswaal, primair te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer en de gemeente Reimerswaal voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het omschreven werk en wel tot een bedrag van ten minste EUR 2.500.000,- per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste EUR 5.000,- per gebeurtenis bedragen.
- 02 In deze polis dient mede geregeld te zijn dat verzekerden ten opzichte van elkaar als derden worden beschouwd.
- 03 Verzekeraars dienen afstand te doen van een eventueel recht van regres op enige medeverzekerde partij.
- 04 De aannemer dient een afschrift van de polis voor aanvang van het werk aan de directie over te leggen.
- 05 De aannemer mag het werk niet starten voordat de polis ten genoegen van de directie is overgelegd en is aangetoond dat de premie is voldaan.
- 06 In geval van een schade respectievelijk ingestelde aansprakelijkstelling dient de aannemer de directie hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en voor melding onder de polis te zorgen.
- 07 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.
- 08 De aannemer zorgt ervoor dat de directie terstond afschrift ontvangt van de complete correspondentie (inclusief expertiserapporten) ter zake van alle aansprakelijkheidsclaims.
- 09 Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.
- 10 Indien de aannemer zijn verplichtingen ten aanzien van de afwikkeling van aansprakelijkheidsclaims niet nakomt, is de directie gerechtigd die afwikkeling rechtstreeks met claimanten op kosten van de aannemer te verzorgen.

**01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN****01 17 02 VRIJGEKOMEN MATERIALEN**

- 02 Afvalstoffen die vrijkomen bij het vegen dienen door de aannemer ontwaterd en in steekvaste vorm te worden afgevoerd. Het vrijkomende veegvuil dient afgevoerd te worden naar een erkend verwerkingsbedrijf dat beschikt over alle benodigde milieuvergunningen.

HFD PAR ART LID

- 03 De aannemer dient deze werkzaamheden, alsmede het transport, de overslag, het lossen, de opslag en het laten verwerken uit te voeren of uit te laten voeren volgens de geldende richtlijnen. De aannemer draagt (voor eigen rekening) zorg voor de benodigde afvalstroomnummers.
- 04 Weegbonnen van het afgevoerde afval dienen altijd onverwijld en compleet overhandigd te worden aan de opdrachtgever. Op de weegbonnen dienen minimaal de hoeveelheid veegvuil, de datum van afgifte, de locatie waar het vandaan komt en het kenteken van voertuig te worden vermeld.

**01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN****01 19 01 VEILIGHEIDS- EN GEZONDSPLAN**

- 03 De in artikel 2.26 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De in lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.26 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 04 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

**01 19 02 COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE**

- 01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.

**01 23 COMMUNICATIE****01 23 02 ALGEMEEN**

- 01 Alle schriftelijke communicatie met de bewoners wordt te allen tijde ter controle voorgelegd aan de gemeente Reimerswaal alvorens de aannemer contact opneemt met bewoners.

**01 23 03 BOUWVERGADERING**

- 01 Minimaal 1 keer per kwartaal zal een bouwvergadering gehouden worden. In aanvulling daarop kan op aangeven van een der partijen een bouwvergadering met de directie gehouden worden op een nader te bepalen locatie.
- 02 Van de bouwvergaderingen worden door de directie notulen gemaakt, waarvan een afschrift wordt toegezonden aan de bij de bouwvergadering betrokken partijen.
- 03 Bij bouwvergaderingen dient er te allen tijde een gevolmachtigd vertegenwoordiger van de aannemer aanwezig te zijn.
- 04 Eén keer per jaar dient de aannemer een lijst met 10 locaties aan te leveren van meest onkruidgevoelige verhardingen. Deze locaties dienen op kaart aangegeven te worden. Daarnaast dienen het locaties te zijn waar middels preventie of (kleinschalige) renovatie een meetbaar effect behaald kan worden. Deze lijst wordt besproken tijdens een bouwvergadering.
- 05 Twee keer per jaar dient de aannemer tijdens de bouwvergadering aan te geven hoe hij de kwaliteit borgt.

**01 23 04 TOEGANKELIJKHEID TERREINEN**

- 01 Een aantal te onderhouden terreinen zijn afgesloten, het betreft schoolterreinen en terreinen van de brandweer. De aannemer kan in overleg met de directie een sleutel bij de directie lenen.

**01 25 OPLEIDINGEN EN CERTIFICATEN****01 25 02 EISEN PERSONEEL**

HFD PAR ART LID

- 01 Al het kaderpersoneel (zoals voorman, uitvoerder, e.d.) moet de Nederlandse taal in woord en geschrift beheersen. Minimaal één in te zetten medewerker per werkploeg heeft een goede mondelinge uitdrukingsvaardigheid in de Nederlandse taal.
- 02 De in te zetten medewerkers hebben goede kennis van de wet- en regelgeving die op de uitvoering van de opdracht van toepassing is.
- 03 Indien de opdrachtgever niet tevreden is over de prestaties van de ingezette medewerkers, kunnen zij de aannemer verplichten deze te vervangen.
- 04 Het personeel dat de werkzaamheden uitvoert is voldoende gekwalificeerd om de werkzaamheden uit te voeren.
- 05 De in te zetten medewerkers van de (onder-)aannemer moeten herkenbaar zijn.
- 07 De aannemer stelt 1 medewerker aan als vast aanspreekpunt voor de opdrachtgever gedurende de gehele opdracht. Deze medewerker is tevens coördinator van het werk.

**01 25 03 EISEN MATERIEEL**

- 01 De aannemer verplicht zich gedurende de duur van de overeenkomst de diensten uit te voeren met specifiek daarvoor uitgerust materieel, dat in goede conditie verkeert en is afgestemd op de omstandigheden waaronder de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden.
- 02 Het in te zetten materieel dient eventuele overlast in de vorm van geluid, stank en stof tot een minimum te beperken. De voertuigen dienen te voldoen aan VCA eisen voor stankoverlast en geluidsnormen.

HFD PAR ART LID

**10 WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN****10 02 EISEN EN UITVOERING****10 02 01 EISEN WERKNEMERS EN MATERIEEL**

- 02 Al het kaderpersoneel (zoals voorman, uitvoerder, e.d.) moet de Nederlandse taal in woord en geschrift beheersen. Minimaal één in te zetten medewerker per werkploeg heeft een goede mondelinge uitdrukingsvaardigheid in de Nederlandse taal.
- 03 De in te zetten medewerkers hebben goede kennis van de wet- en regelgeving die op de uitvoering van de opdracht van toepassing is.
- 04 Indien de opdrachtgever niet tevreden is over de prestaties van de ingezette medewerkers, kunnen zij de aannemer verplichten deze te vervangen.
- 05 Het personeel dat de werkzaamheden uitvoert is voldoende gekwalificeerd om de werkzaamheden uit te voeren.
- 06 De in te zetten medewerkers van de (onder-)aannemer moeten herkenbaar zijn.
- 07 De aannemer stelt 1 medewerker aan als vast aanspreekpunt voor de opdrachtgever gedurende de gehele opdracht. Deze medewerker is tevens coördinator van het werk.
- 08 De aannemer verplicht zich gedurende de duur van de overeenkomst de diensten uit te voeren met specifiek daarvoor uitgerust materieel, dat in goede conditie verkeert en is afgestemd op de omstandigheden waaronder de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden
- 09 Het in te zetten materieel dient eventuele overlast in de vorm van geluid, stank en stof tot een minimum te beperken. De voertuigen dienen te voldoen aan VCA eisen voor stankoverlast en geluidsnormen.

HFD PAR ART LID

**50 AFVAL- EN REINIGINGSDIENSTEN****50 1 AFVALDIENSTEN****50 12 EISEN EN UITVOERING****50 12 28 VEEGVUIL OP VERHARDING**

- 01 Maaisel op de verharding kan voorkomen. Dit dient de aannemer te verwijderen als onderdeel van veegvuil op de verharding.
- 02 Indien de weersomstandigheden dit vereisen moet, ter voorkoming van stofoverlast, tijdens de veegwerkzaamheden regelmatig worden gespreid.
- 03 Het aflaten van water kan geschieden boven een straatkolk welke de instemming heeft van de opdrachtgever.
- 04 Het af te laten water mag onder geen beding vermengd zijn met veegvuil. Indien er toch veegvuil in het riool wordt geloosd wordt dit voor rekening van de aannemer verwijderd.
- 05 Watertappunten zijn op aanvraag bij de directe beschikbaar.

HFD PAR ART LID

**51 GROENVOORZIENINGEN****51 8 ONKRUID EN NATUURLIJK AFVAL OP VERHARDING****51 82 EISEN EN UITVOERING****51 82 01 VRIJGEKOMEN MATERIALEN BIJ ONKRUID VERWIJDEREN EN BEHEERSEN ONKRUID OP VERHARDINGEN**

- 02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.82.01 van 'de Standaard' geldt dat bij vrijgekomen materialen naast de onkruidresten ook de ter plaatse aanwezige voedingsbodem verzameld en verwijderd moet worden. Met aanwezige voedingsbodem wordt bedoeld: grond wat op de verharding ligt.

**51 82 10 ONKRUIDBEHEERSING OP VERHARDINGEN**

- 01 In tegenstelling tot de kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018 vallen de randstroken op elementenverharding wel onder het te onderhouden verhardingsoppervlak.
- 02 Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden mag de verharding niet beschadigen.
- 03 Bij de onkruidbeheersing bij verhardingen behoort tevens het opheffen en voorkomen van mogelijk kolkverstoppingen ten gevolge van onkruid en door onkruid vastgelegde grond.

**51 82 11 NATUURLIJK AFVAL OP VERHARDING**

- 01 In tegenstelling tot de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2018 vallen de randstroken op verharding (grenzend aan openbaar en/of privaat terrein) wel onder het te onderhouden verhardingsoppervlak bij de besteksposten 'Verharding-natuurlijk afval'.
- 02 Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden mag de verharding niet beschadigen.
- 03 De bladvalperiode vindt plaats van week 44 t/m 52.
- 04 Natuurlijk afval op verharding dient te worden afgevoerd naar een erkend (eind-)verwerker en mag niet in de beplanting of op gras worden geblazen.

HFD PAR ART LID

**62 VERKEERSMAATREGELLEN BIJ WERK IN UITVOERING****62 1 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELLEN****62 12 EISEN EN UITVOERINGEN****62 12 01 ALGEMEEN**

- 02 Werkzaamheden langs de ontsluitingswegen in de gemeente Reimerswaal moeten buiten de spits worden uitgevoerd.
- 03 Werkzaamheden langs de schoolroute in de gemeente Reimerswaal dienen buiten de ochtend-schooltijd worden uitgevoerd. Het betreft de schoolroute langs de Spoorlaan en Parallelweg.
- 04 De spitstijden zijn:  
's morgens tussen 7.30 uur en 9.00 uur  
's avonds tussen 16.00 uur en 18.00 uur.  
De ochtend-schooltijden zijn tussen 7.30 uur en 10.00 uur.

**62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELLEN****62 14 01 ALGEMEEN**

- 06 De aannemer dient zorg te dragen voor het onderhouden van de verkeersmaatregelen.
- 07 Waarschuwingborden aan het einde van de werkdag verwijderen, omdraaien of afdekken en op het tijdstip dat deze weer nodig zijn herplaatsen, omdraaien of afdekking verwijderen.

Behoort bij: R2301

Onderhoudsbestek onkruidbestrijding en straatreiniging

### I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:

B)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:

C)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: R2301  
Betreft onderhoudsbestek onkruidbestrijding en straatreiniging voor de gemeente Reimerswaal  
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro  
(bedrag in cijfers)

euro  
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro  
(bedrag in cijfers)

euro  
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingsom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A) (handtekening)  
(naam)  
(functie)

B)

(handtekening)

(naam)  
(functie)

C)

(handtekening)

(naam)  
(functie)

Behoort bij: R2301

Onderhoudsbestek onkruidbestrijding en straatreiniging

## I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)  
gevestigd te:

B)  
gevestigd te:

C)  
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	<b>ONKRUIDBEHEERSING OP VERHARDING</b>				
101	<b>ELEMENTVERHARDING</b>				
1010	<u>Onkruidbeheersing elementenverharding</u>				
101010	Beheersen onkruid-elementenverharding A	week	156,00	V	
101020	Beheersen onkruid in goten langs elementenverharding A	week	156,00	V	
101030	Beheersen onkruid-elementenverharding trappen op taluds	week	156,00	V	
102	<b>HALFVERHARDING</b>				
1020	<u>Onkruidbeheersing halfverharding</u>				
102010	Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week	156,00	V	
103	<b>ASFALTVERHARDING</b>				
1030	<u>Onkruidbeheersing goten en randstroken asfaltverharding</u>				
103010	Beheersen onkruid in goten langs asfaltverharding	week	156,00	V	
104	<b>OBSTAKELS</b>				
1040	<u>Onkruidbeheersing rondom obstakels</u>				
104010	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	156,00	V	
2	<b>VEEGVUILBEHEERSING OP VERHARDING</b>				
201	<b>VEEGVUILBEHEERSING</b>				
2010	<u>Beheersen veegvuil</u>				
201010	Beheersen veegvuil-goten verharding	week	156,00	V	
3	<b>NATUURLIJK AFVALBEHEERSING OP VERHARDING</b>				
301	<b>NATUURLIJK AFVAL</b>				
3010	<u>Beheersen natuurlijk afval</u>				
301010	Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	129,00	V	
301020	Verharding ontdoen van blad.	are	47.574,00	V	
4	<b>WERK ALGEMENE AARD</b>				
401	<b>TER BESCHIKKING STELLEN</b>				
4010	<u>Ter beschikking stellen materieel</u>				
401010	T.b.s. veegwagen	uur	180,00	V	
401020	T.b.s. borstelmaschine	uur	72,00	V	
5	<b>VERKEERSMAATREGELEN</b>				
501	<b>VERKEERSMAATREGELEN TEN BEHOEVEN VAN UITVOERING</b>				
5010	<u>Toepassen rijdende afzetting voet- en fietspaden</u>				
501010	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	EUR		N	
501020	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	EUR		N	
5020	<u>Toepassen rijdende afzetting enkelbaansweg</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
502010	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
502020	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
502030	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
	<b>SUBTOTAAL</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	<b>TRANSPORT SUBTOTAAL</b>				
9	<b>STAARTPOSTEN</b>				
91	<b>EENMALIGE KOSTEN</b>				
910010	.....	EUR		N	
910020	.....	EUR		N	
910030	.....	EUR		N	
910040	.....	EUR		N	
910050	.....	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	<b>UITVOERINGSKOSTEN</b>				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	<b>ALGEMENE KOSTEN</b>				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	<b>WINST EN RISICO</b>				
949990	Winst en risico	EUR		N	
96	<b>BIJDRAGEN</b>				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	<b>Inschrijvingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen</b>				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				