

Nota van Inlichtingen II behorende bij:
Europese openbare aanbesteding "Raamovereenkomst bodemonderzoeken"



Deze Nota van Inlichtingen dient te worden beschouwd als een integraal onderdeel van de offerteaanvraag. De gestelde vragen zoals opgenomen in deze Nota van Inlichtingen zijn overgenomen zoals deze zijn gesteld.

Inschrijvingsdatum / tijd: **5 december 2022 om 10:00 uur**

Deze Nota van Inlichtingen is ter beschikking gesteld op www.tenderned.nl

De volgende documenten dienen bij de inschrijving bijgevoegd te worden (ref. beschrijvend document par. 4.6):

- Uniform Europees Aanbestedingsdocument
- Uittreksel Kamer van Koophandel
- Formulier referenties
- Gunningscriterium Plan van aanpak
- Gunningscriterium Prijs

Prijzenblad V2 komt te vervallen
Prijzenblad V3 dient te worden gebruikt bij de inschrijving

Nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
43	Inhoud	Prijzenblad	Post 2: Er mist een post voor de inzet van een ramguts.	Vervallen antwoord: Deze post is inzet mechanische apparatuur (post 2.7 in het prijsformulier) Nieuwe antwoord: Zie antwoord op vraag 71.
49	Inhoud	Prijzenblad	Post 2.7: “inzet mechanische apparatuur (t.b.v. puinverhardingen)”, welk mechanisch apparatuur bedoeld u?	Vervallen antwoord: Ramguts Nieuwe antwoord: Zie antwoord op vraag 71.
52	Inhoud	Prijzenblad	Post 2: Hoe worden kernboringen door een fundatielaag verrekend (denk bv. aan 20 cm asfalt met daaronder 25 cm fundatie)	Vervallen antwoord: Doorboren en bemonsteren fundatie valt onder 2.7 van het prijzenblad. Nieuwe antwoord: Zie antwoord op vraag 71.
71			Volgens vraag 43 is post 2.7 bestemd voor de inzet van een ramguts. Volgens vraag 52 moet post 2.7 ook worden gebruikt voor het doorboren en bemonsteren van een puinfundatie onder asfalt. Dit zijn twee wezenlijk verschillende activiteiten. De ramguts is bedoeld voor het doorbreken van een bodemlaag met puinbijmenging. Voor het zorgvuldig kunnen doorboren, bemonsteren en beschrijven van een puinfundatie onder asfalt wordt doorgaans de diamantboor of andere mechanische boor ingezet. Met een ramguts wordt alles verpulverd, waardoor een goede beschrijving van de fundatie niet meer mogelijk is. Het monster is ook niet meer representatief voor het beoordelen van korrelgrootte en gebondenheid van de fundatie. Daarom moet er ‘geboord’ worden in plaats ‘geramgutst’. Tussen het gebruik van de ramguts en de mechanische (diamant)boor zit tevens een groot prijsverschil. Kunt u daarom de post 2.7 vervangen door ‘inzet ramguts’ en de volgende post toevoegen: ‘verrichten mechanische fundatieboring (diameter 12 cm, incl afdichten) 35 cm’ ? De eenheid bij de ramguts graag vervangen door ‘meter’ ipv ‘dag’. Tijdens een dag veldwerk kan de ramguts nodig zijn voor bijvoorbeeld 0,3 meter maar ook voor 10 meter. De eenheid ‘dag’ is hierdoor zeer onduidelijk.	Het prijzenblad is herzien, versie 3 (Prijzenblad V3) dient te worden gebruikt bij inschrijving. De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd: - 2.7 gewijzigd naar <i>Inzet ramguts</i> met eenheid <i>meter</i> . - 2.17 toegevoegd <i>Verrichten mechanische fundatieboring (diameter 12 cm, incl afdichten)</i> met eenheid <i>meter</i> .
72		Planning		De uiterste termijn van inschrijving is gewijzigd naar maandag 5 december om 10:00.