



Groot asfalt onderhoud 2023-2024 (2025)

Gemeente Eijsden-Margraten

Besteknr. 22274.1 bst 01

Datum: 19-10-2022

Nota van Inlichtingen 3

Datum: 14-11-2022

Colofon

Titel rapport : **22274.1 nvi023**
Onze referentie : **22274.1 bst 01**
Datum : **14 november 2022**
Revisie : **0**
Datum revisie : **14 november 2022**

Opdrachtgever : **Gemeente Eijsden-Margraten**
Plaats : **Margraten**
Contactpersoon : **dhr. P. Heijnen**

Contactpersoon RA⁺ : **W. Leunissen**

Auteur

Naam: Rick Schroeten
E-mail: r.schroeten@ra-plus.nl
Functie: Projectingenieur



Datum: 14 november 2022

Autorisatie

Naam: Wim Leunissen
E-mail: w.leunissen@ra-plus.nl
Functie: Directeur



Datum: 14 november 2022

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Raamovereenkomst met kenmerk: 22274.1 bst 01

Groot Onderhoud Verhardingen 2023-2024 (2025)

Gemeente Eijsden-Margraten

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
150134			Hvh resultaatsverplichting bundelpost wordt gewijzigd:				
150134	812132		Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton in twee	ton		25,00	I
			lagen.				
			Betreft: het aanbrengen van onderlaag				
			asfalt t.p.v. verwijderde betonstraatstenen				
			Gerekend met 7,5 m2 onderlaag per nutsgat				
			Totaal af te rekenen m2 asfalt = oppervlakte				
			betonstraatstenen				
			Totaal variabel m2				
		2.	Asfalt: AC 22 base	ton		25,00	L
		.3.	Mengseleigenschappen: OL-B				
		.9.	Totale breedte van 1,00 tot 2,00 m				
		. .9.	Aanbrengen in 2 lagen, totale laagdikte 130 mm				
			Dikte van elk der lagen ten minste 40 mm en ten				
			hoogste 100 mm				
		6	Eerste laag op een funderingslaag				
150234			Hvh resultaatsverplichting bundelpost wordt gewijzigd:				
150234	812132		Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton in twee	ton		49,00	I
			lagen.				
			Betreft: het aanbrengen van onderlaag				
			asfalt t.p.v. verwijderde betonstraatstenen				
			Gerekend met 1,5 m2 onderlaag per m lengte				
			Totaal af te rekenen m2 asfalt = oppervlakte				
			betonstraatstenen				
			Totaal variabel m2				
		2.	Asfalt: AC 22 base	ton		49,00	L
		.3.	Mengseleigenschappen: OL-B				
		.9.	Totale breedte van 1,00 tot 2,00 m				
		. .9.	Aanbrengen in 2 lagen, totale laagdikte 130 mm				
			Dikte van elk der lagen ten minste 40 mm en ten				
			hoogste 100 mm				
		6	Eerste laag op een funderingslaag				
301121			Hvh resultaatsverplichting bundelpost wordt gewijzigd:				
301121	252613		Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st		45,00	I
			Inclusief bijbehorende grond- en				
			asfalt/straatwerkzaamheden.				
		9.	T.b.v. fundering kolk: 0,10 m zand gestabiliseerd met	m3		2,30	L
			cement aanbrengen (200 kg cement) (ca 0,05 m3/kolk).				
			Aanvullen tot 0,30 m met zand gestabiliseerd cement	m3		3,60	L
			aanbrengen (200 kg cement) (ca 0,08 m3/kolk).				
		. . .2.	Gecombineerde straat-trottoirkolk, klasse B125	st		45,00	L
			Afmeting 450 x 450 x 1050 mm				
			Leverancier: TBS Soest bv, o.g.				
			Type: STC-100/2				
			Verbinding tussen opzetstuk en onderbak met sponning,				
			inclusief stankscherm en rubbermanchet				
			Met zijaansluiting Ø125 mm				
		2	Constructie: tweedelig				
601100			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
							
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
601100	220201		Grond vervoeren.	m3	50,00	F
			Betreft: vervoeren vrijgekomen zand/grond (niet			
			onderzocht) naar een eindverwerkingsinrichting o.b.v.			
			Nota Bodembeheer Eijsden-Margraten			
			Grondsoort: gemengde grond / zand, niet onderzocht			
			indicatief klasse Industrie			
		9.	Grond/zand vrijgekomen bij bestekspostnr. 601010 en			
			601020, niet onderzocht			
		.2.	Vervoeren naar: een door het bevoegd gezag erkende			
			eindverwerkingsinrichting, inclusief			
			acceptatiekosten			
		. .1. . . .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het			
			theoretisch profiel van ontgraving volgens			
			bestekspostnr. 601010 en 601020			
601110			Bestekspost wordt toegevoegd:			
601110	220201		Grond vervoeren.	m3	50,00	F
			Betreft: vervoeren vrijgekomen zand/grond (niet			
			onderzocht) naar een eindverwerkingsinrichting o.b.v.			
			Nota Bodembeheer Eijsden-Margraten			
			Grondsoort: gemengde grond / zand, niet onderzocht			
			indicatief klasse Niet Toepasbaar			
		9.	Grond/zand vrijgekomen bij bestekspostnr. 601010 en			
			601020, niet onderzocht			
		.2.	Vervoeren naar: een door het bevoegd gezag erkende			
			eindverwerkingsinrichting, inclusief			
			acceptatiekosten			
		. .1. . . .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het			
			theoretisch profiel van ontgraving volgens			
			bestekspostnr. 601010 en 601020			
						
						