
Nota van Inlichtingen 31146292: het meerjarig in stand houden van Baggerspeciedepots Hollandsch Diep en Put Comstrijen

Aanbesteding: 31146292: het meerjarig in stand houden van Baggerspeciedepots Hollandsch Diep en Put Comstrijen
Aanbestedende Dienst: Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Referentie: 31146292

Toelichting:

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 Bezoek locatie

Vraag:

Wij hebben ons aangemeld voor het bezoek van de locatie Depot Hollandsch Diep en Put Cromstrijen op woensdag 21 oktober . Nu vanwege Corona de maatregelen per vanavond zijn aangescherpt lijkt het ons niet verstandig om op in de komende 4 weken de locatie te bezoeken. Een bezoek van de locatie is volgens ons niet in overeenstemming met het advies van de overheid 'werk thuis, tenzij het echt niet anders kan'. Kan de bezichtiging van de locatie voor de duur van 4 weken (of langer indien de overheid de maatregelen wijzigt/langer continueert) worden uitgesteld?

Antwoord:

Vanwege de aangescherpte corona maatregelen worden extra maatregelen getroffen voor het bezoek van de locatie op 21 oktober 2020. In afwijking van de aanbestedingsleidraad zijn ondernemers beperkt tot het aanmelden van maximaal 1 persoon. Tevens wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid om het bezoek van de locatie te laten plaatsvinden in twee groepen om 9:00 en 13:00 uur, zoals is bepaald in de aanbestedingsleidraad. De groepen zullen worden begeleid door 1 persoon van RWS zodat de groepsgrootte zoveel als mogelijk beperkt blijft. Wij achten daarmee te kunnen voldoen aan de aangescherpte coronamaatregelen.

Beantwoord op: 15-10-2020
Label: Uitvoering

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 Bijlage A - Informatie Areaal

Vraag:

De bijlage "31146292 Bijlage A - Informatie Areaal" lijkt niet goed uit te pakken. Bij het uitpakken worden namelijk meerdere foutmeldingen gegeven, de enkele mappen die weergegeven worden na het uitpakken, zijn voornamelijk allemaal leeg.

Kunt u deze bijlage opnieuw versturen en duidelijk aangeven welke bestanden hierin verwerkt zouden moeten zitten?

Dan kunnen we daadwerkelijk controleren of alle bestanden aanwezig zijn.

Antwoord:

Bijlage "31146292 Bijlage A - Informatie Areaal" is in diverse browsers te downloaden wanneer 7-zip geïnstalleerd is. Deze bijlage bevat 41 mappen en 303 bestanden, bestaande uit onder anderen PDF, GIS en DWG -bestanden.

Beantwoord op: 26-10-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
3

Onderwerp:

Nulmeting

Vraag:

In de nulmeting (pagina 16) is het volgende opgenomen: "De specietransportleiding is op één punt, aan de bovenkant, beschadigd (lekkage aan bovenkant). Deze schade zal naar verwachting worden hersteld voordat de overdrachtsperiode begint". Kunt u bevestigen dat dit niet behoort tot de scope van het contract en dit wordt hersteld door huidige opdrachtnemer?

Antwoord:

Het herstel van de beschadiging aan de specietransportleiding die op pagina 16 in het Rapport Vastlegging Nulsituatie (Referentie: BG1870-RHDHV-RP-0003

Status: Definitief/1.0 Datum: 30 september 2020) is vastgelegd, behoort niet tot de scope van de overeenkomst.

Beantwoord op: 13-11-2020

Label: Proces

Ref.nr.
4

Onderwerp:

Nulmeting

Vraag:

In de nulmeting zijn op diverse items "kleine gebreken" geconstateerd. Enkele voorbeelden hiervan zijn: "De betonnen rijplaten naar de laadsteiger zijn op meerdere plekken gebarsten. De voegen tussen de platen vertonen veel groen. Er zijn kleine verzakkingen aanwezig." onder 2.11, "Roll on roll off kade met betonnen rijplaten waarvan een deel is gebarsten maar nog wel functioneert.", onder 2.10. Kunt u bevestigen dat deze issues verholpen zijn / worden door de huidige opdrachtnemer?

Antwoord:

Opdrachtgever kan niet bevestigen dat alle issues bij start van de Overeenkomst verholpen zijn. Conform de VSA 4.1.1 dient de

Opdrachtnemer de in het Areaal aangetroffen staat van Functioneren en Presteren te handhaven. Het doen of laten van de Opdrachtnemer mag de aangetroffen staat van Functioneren en Presteren van het Areaal niet doen verslechteren.

Beantwoord op: 13-11-2020
Label: Inhoud

Ref.nr.
5

Onderwerp:
Annexen

Vraag:

In Annex VI worden nevenopdrachtnemers genoemd. Kan de exacte demarcatie van hun scope/werkzaamheden i.r.t. tot deze aanbesteding gegeven worden?

Antwoord:

In Annex VI staan de opdrachtnemers waarmee Rijkswaterstaat een prestatiecontract heeft afgesloten die onderhoud verrichten aan oevers en bodems langs waterwegen. De baggerspeciedepots Hollandsch Diep en Put van Cromstrijen vallen buiten de scope van deze prestatiecontracten. Deze opdrachtnemers verrichten dus geen werkzaamheden op de baggerspeciedepots Hollandsch Diep en de Put van Cromstrijen. De scope van het Areaal van de baggerspeciedepots Hollandsch Diep en Put van Cromstrijen, dat tot de Overeenkomst behoort, is vastgelegd in hoofdstuk 2 van de Vraagspecificatie Eisen.

Beantwoord op: 13-11-2020
Label: Inhoud

Ref.nr.
6

Onderwerp:
Algemeen

Vraag:

In de contractdocumenten komen wij diverse externe partijen tegen (o.a. RHDHV, Arcadis, Buijs Eco Consult) welke betrokken zijn bij de totstandkoming van de contractdocumenten. Is het toegestaan deze partijen betrokken worden aan zijde van de Inschrijver gedurende de Aanbesteding?

Antwoord:

Bij het gebruik van adviseursbureaus (welke direct of indirect betrokken zijn bij de totstandkoming van het contract) gedurende de aanbesteding, dient gegadigde te verifiëren dat belangenverstremgeling geborgd is volgens de Nota Scheiding van Belang, zie: <https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen-met-rijkswaterstaat/inkoopbeleid/scheiden-van-belang.aspx>.

RHDHV is betrokken geweest bij de aanbestedingsvoorbereiding. Overige genoemde partijen zijn niet betrokken geweest bij de aanbestedingsvoorbereiding.

Beantwoord op: 13-11-2020
Label: Juridisch

Ref.nr.
7

Onderwerp:
Groenbeheer plan

Vraag:

In het bestand "Groenbeheerplan en beheertypetekeningen.pdf" is de onderhoudstrategie gespecificeerd. Hierbij is het opvallend dat de werkzaamheden in principe alleen "correctief onderhoud" bevat en geen preventief onderhoud. Kunt u toelichten waarom er gekozen is voor deze onderhoudsstrategie?

Antwoord:

De kolommen 'onderhoud waaraan', 'onderhoudsmethode' en 'minimale frequentie' van het bestand 'Onderhoudsregime technische installaties, civiele constructies en groenvoorzieningen' zullen worden verwijderd. Het staat de Opdrachtnemer vrij om de onderhoudsstrategie vorm te geven.

Beantwoord op: 13-11-2020
Label: Inhoud

Ref.nr.
8

Onderwerp:
Groenbeheerplan

Vraag:

"In het bestand ""Groenbeheerplan en beheertypetekeningen.pdf"" is de volgende passage opgenomen: ""Voor het onderhoudsregime groen wordt verwezen naar het bestand ""Onderhoudsregime technische installaties, civiele constructies en groenvoorzieningen"" in de map ""A3-2 Huidige onderhoudsstrategie"". In deze onderhoudsstrategie zijn echter geen werkzaamheden opgenomen voor het Groenbeheerplan. Graag ontvangen wij alsnog de onderhoudsstrategie voor de ""groen"" werkzaamheden."

Antwoord:

In § 4.5.2 van de Vraagspecificatie Eisen zijn eisen vastgelegd aan groenvoorzieningen (SYS-00063, SYS-00066 en SYS-00062). Overige eisen uit de Overeenkomst blijven onverminderd van kracht. Er zijn geen groenbeheerplan en beheertypetekeningen beschikbaar.

Beantwoord op: 13-11-2020
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
9 A3-5 Risicodossier

Vraag:

In de documenten is map "A3-5 Risicodossier" opgenomen. Echter, is deze map leeg. Graag ontvangen wij alsnog het risicodossier.

Antwoord:

De risico's zijn opgenomen in Bijlage H "Projectrisicolijst" bij de Vraagspecificatie.

Beantwoord op: 13-11-2020
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
10 Bijlage A3-4 Historische onderhoudsgegevens

Vraag:

Kan OG specificeren welke onderhoud- en reparatie-werkzaamheden nog gepland staan of afgerond zijn in de periode tussen 31 december 2019 (einde jaarrapportage 2019) en 9 juli 2021 (start contract)?

Antwoord:

Opdrachtgever kan niet specificeren welke onderhoud- en reparatiewerkzaamheden nog gepland staan of afgerond zijn in de periode tussen 31 december 2019 (einde jaarrapportage 2019) en 9 juli 2021 (start contract).

Beantwoord op: 13-11-2020
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
11 Bijlage A3-4 Historische onderhoudsgegevens

Vraag:

Kan OG de Jaarrapportages voor Depot Hollandsch Diep en Depot Put Cromstrijen van de jaren 2017 en 2018 beschikbaar stellen?

Antwoord:

De jaarrapportages 2017 en 2018 van Hollandsch Diep en Put van Cromstrijen worden bijgevoegd en worden een onderdeel van bijlage A3-4

Historische onderhoudsgegevens.

Beantwoord op: 13-11-2020
Label: Inhoud

Ref.nr. 12
Onderwerp: Bijlage A3-4 Historische onderhoudsgegevens

Vraag:

Kan OG aangeven of de Jaarrapportage 2020 voor Depot Hollandsch Diep en Depot Put Cromstrijen nog vóór het sluiten van de inschrijftermijn beschikbaar wordt gesteld aan de inschrijvers?

Antwoord:

De jaarrapportages 2020 zullen niet beschikbaar zijn vóór het sluiten van de inschrijftermijn.

Beantwoord op: 13-11-2020
Label: Inhoud

Ref.nr. 13
Onderwerp: Aanbestedingsleidraad, bijlag G (Toelichting op het rekenblad BPKV)

Vraag:

In de toelichting op het rekenblad staat het volgende vermeld: "Bij een prestatie criterium wordt direct, dus zonder kwaliteitsbeoordeling, de behaalde kwaliteitswaarde berekend via vermenigvuldiging van het in de inschrijving opgenomen aantal prestatie-eenheden met de waarde per prestatie-eenheid."

Kan OG dit nader toelichten? Welke 'prestatie-eenheden met waarde' worden hier bedoeld?

Antwoord:

Prestatie criterium is niet van toepassing op deze aanbesteding.

Beantwoord op: 13-11-2020
Label: Proces

Ref.nr. 14
Onderwerp: Aanbestedingsleidraad, bijlag G (BPKV-tabel)

Vraag:

In het Rekenblad BPKV is de volgende regel opgenomen: "Kwaliteitswaarde prestatie criterium 1 <Vul prestatie criterium in>: prestatie-eenheden

à € <Vul bedrag in>/prestatie-eenheid".
Kan OG toelichten wat hiermee bedoeld wordt?

Antwoord:

Prestatiecriterium is niet van toepassing op deze aanbesteding.

Beantwoord op: 13-11-2020

Label: Proces

Ref.nr.

15

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad, paragraaf 4.4.3

Vraag:

Kan OG bevestigen dat er 1 BPKV Inschrijfplan moet worden ingediend, met daarin zowel het criterium "beschikbaarheid" als het criterium "duurzaamheid"? Kan OG bevestigen dat het maximum van 15 pagina's geldt voor dit 'gecombineerde' inschrijfplan?

Antwoord:

Er dient 1 BPKV inschrijfplan ingeleverd te worden waarin ON maatregelen voor beide criteria aandraagt. Dit plan dient een maximum van 15 pagina's te hebben en de in de aanbestedingsleidraad in paragraaf 4.4.3. op pagina 17 aangegeven layout en structuur aan te houden.

Beantwoord op: 13-11-2020

Label: Proces

Ref.nr.

16

Onderwerp:

Areaalgegevens

Vraag:

In de projectrisicolijst is aangegeven dat "Areaalgegevens zijn niet (tijdig) beschikbaar (inclusief inspecties).", kunt u aangeven welke areaalgegevens dit zijn?

Antwoord:

De Aanbesteder kan niet aangeven welke specifieke areaalgegevens dit risico betreft.

Beantwoord op: 13-11-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.

18

Onderwerp:

CO2-footprint

Vraag:

Kunt u de huidige CO2 footprint van het depot verstrekken?

Antwoord:

Aanbesteder kan geen huidige CO2 footprint verstrekken.

Beantwoord op: 13-11-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.

19

Onderwerp:

CO2-ambitieniveau

Vraag:

Hoe verhoudt het CO2 ambitieniveau zich tot de doelstelling van het verduurzamen?

Antwoord:

De scores die behaald kunnen worden voor het CO2 ambitieniveau en de doelstelling van het verduurzamen zijn twee aparte scores en worden apart beoordeeld.

Beantwoord op: 13-11-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.

20

Onderwerp:

Processchema stortovereenkomsten

Vraag:

Kunt u een processchema verstrekken van de huidige werkwijze (inclusief RWS afdelingen) met betrekking tot de totstandkoming en doorlooptijd van de stortovereenkomsten?

Antwoord:

De werkwijze is vastgelegd in het "Beheerplan Rijksbaggerspeciedepots Hollandsch Diep en Put Cromstrijen" en meer in detail in "Bijlage D Stroomschema : Aanmeldings- en administratieve afhandelingsprocedure" welke beide zijn opgenomen in bijlage AF bij de vraagspecificatie. Er zijn geen andere processchema's beschikbaar.

Beantwoord op: 13-11-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.

Onderwerp:

21 Beoordelingscommissie

Vraag:

Welke rollen vanuit het IPM model (of andere belanghebbende) maken onderdeel uit van de beoordelingscommissie?

Antwoord:

De beoordeling wordt uitgevoerd door een mix van generalisten en deskundigen van het Keringteam I van RWS-PPO.

Beantwoord op: 18-11-2020

Label: Proces

Ref.nr.

22

Onderwerp:

Organisatie na aanbesteding

Vraag:

Kunt u toelichten hoe de organisatie na aanbesteding eruit ziet (met name wie de toetsing verzorgt) en of hier externe partijen bij betrokken zijn?

Antwoord:

De contractbeheersfilosofie is beschreven in paragraaf 1.5 in de Vraagspecificatie Proces. Het uitvoeren van systeemtoetsen zal plaatsvinden door leadauditors van Rijkswaterstaat. Proces- en producttoetsen kunnen worden uitgevoerd door auditors van Rijkswaterstaat en/of een externe partij.

Beantwoord op: 13-11-2020

Label: Proces

Ref.nr.

23

Onderwerp:

Doelstelling tevredenheid

Vraag:

In de doelstelling is het volgende opgenomen: "De aanbesteder heeft als doelstelling een zo hoog mogelijke tevredenheid bij de ontdoeners en vervoerders van de bij het baggerspeciedepot." Valt onder deze doelstelling ook de klanttevredenheid van RWS, in dit geval het RWS-PPO contractbeheersteam?

Antwoord:

Klanttevredenheid van de Opdrachtgever is een integraal onderdeel van de overeenkomst en is onder andere vastgelegd in eis KM010 in paragraaf 2.2 van de Vraagspecificatie Proces. De doelstelling van de Aanbesteder bij het criterium 'beschikbaarheid' heeft specifiek betrekking op de tevredenheid van de ontdoeners en vervoerders van de bij het baggerspeciedepot

aangeboden afvalstoffen.

Beantwoord op: 13-11-2020
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
25 Doelstelling verduurzamen

Vraag:

In de doelstelling is het volgende opgenomen: "De aanbesteder heeft als doelstelling de huidige exploitatie en het Beheer & Onderhoud zo maximaal mogelijk te verduurzamen en de gevolgen op de nabij gelegen Natura2000 gebieden zo veel als mogelijk te beperken". Betreft het de gevolgen van verduurzamen op natura 2000 t.o.v. de huidige exploitatie of betreft het de gevolgen van natura 2000 t.o.v. de huidige exploitatie?

Antwoord:

De aanbesteder heeft als doelstelling de huidige exploitatie en het Beheer & Onderhoud zo maximaal mogelijk te verduurzamen. Een onderdeel van deze doelstelling is om de gevolgen van de huidige Exploitatie en het Beheer & Onderhoud op de nabij gelegen Natura2000 gebieden zo veel als mogelijk te beperken.

Beantwoord op: 13-11-2020
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
26 Aanbestedingsleidraad

Vraag:

Extra eis aan de structuur van het in te dienen BPKV-inschrijfplan.

Antwoord:

In verband met de nieuwe beoordelingsmethodiek van Rijkswaterstaat "M.A. R.K.", dient de structuur van het BPKV-inschrijfplan onderverdeeld te zijn in 'maatregel', 'resultaat van de maatregel' en 'onderbouwing'. De zin "Per criterium dient u uw plan onder te verdelen in 'maatregel', 'resultaat van de maatregel' en 'onderbouwing'." Zal worden toegevoegd aan paragraaf 4.4.3. van de Aanbestedingsleidraad.

Beantwoord op: 18-11-2020
Label: Proces

Ref.nr. **Onderwerp:**
28 Vergunningen

Vraag:

In de stukken wordt gerefereerd aan de Vergunning ingevolge de Wet beheer rijkswaterstaatswerken (Hollands Diep), kenmerk IVW-DW/2004-145 d.d. 19 oktober 2004 afgegeven door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Kunnen we daar een digitale kopie van ontvangen?

Antwoord:

Een digitale kopie zal worden toegevoegd aan de documenten.

Beantwoord op: 15-12-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
29

Onderwerp:
Vergunningen

Vraag:

In de stukken wordt gerefereerd aan de vergunning ingevolge de Wet beheer rijkswaterstaatswerken (put van Cromstrijen), kenmerk R 2001/559 d.d. 4 januari 2001 afgegeven door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Kunnen we daar een digitale kopie van ontvangen?

Antwoord:

Aanbesteder heeft geen digitale kopie van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken (put van Cromstrijen) en zal daarom niet worden verstrekt.

Beantwoord op: 15-12-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
30

Onderwerp:
MER procedure

Vraag:

Er is voor de oprichting van de putten een MER procedure doorlopen, deze stukken zitten er niet bij. Kunnen we daar digitale kopieën van krijgen?

Antwoord:

Alle voorwaarden zijn vastgelegd in de vergunningen. MER bevat geen extra informatie die relevant kan zijn voor het doen van een inschrijving.

Beantwoord op: 04-12-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
31

Onderwerp:
Vergunningen

Vraag:

Zijn er behalve de genoemde vergunningen in het kader van de Waterwet of de Wet Milieubeheer nog andere ontheffingen of meldingen aangevraagd / gedaan? En zo ja kunnen we daar de digitale kopieën van krijgen?

Antwoord:

Nee. Dit zijn bij Aanbesteder alle bekende ontheffingen of meldingen. Momenteel worden wel de aanvragen voor revisievergunningen voor zowel het baggerspeciedepot Hollandsch Diep als de Put van Cromstrijen voorbereid. Deze aanvragen zijn nog niet gereed en kunnen niet worden verstrekt.

Beantwoord op: 07-12-2020
Label: Inhoud

Ref.nr.
32

Onderwerp:
Vergunningen

Vraag:

Zijn er voor beide putten vergunningen in het kader van de Wet Natuurbescherming verleend en zo ja kunnen we daar de digitale kopieën van krijgen?

Antwoord:

Het is Aanbesteder niet bekend dat er vergunningen in het kader van de Wet Natuurbescherming zijn afgegeven. Alle relevante gegevens zijn beschikbaar gesteld.

Beantwoord op: 04-12-2020
Label: Inhoud

Ref.nr.
33

Onderwerp:
Vergunningen

Vraag:

De concept-aanvragen voor de vergunningen Wabo-milieu en Waterwet voor de beide putten zouden in september 2020 beschikbaar zijn. Zijn deze er al en zo ja kunnen we daar de digitale kopieën van krijgen?

Antwoord:

De concept-aanvragen voor de vergunningen Wabo-milieu en Waterwet voor de beide putten zijn op dit moment nog niet beschikbaar.

Beantwoord op: 04-12-2020
Label: Inhoud

Ref.nr.
34

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad H2 Par.2.1.2 Exploitatie

Vraag:

Onze stelling is dat het contract niet voorschrijft dat de ON verplicht is het daadwerkelijk lossen van baggerspecie middels een bakkenzuiger of dergelijke moet faciliteren. Het accepteren zoals bedoeld in de exploitatie is enkel een administratieve taak. Is onze aanname correct? En geldt dit voor zowel baggerspeciedepot HD als put Cromstrijen.

Antwoord:

Aanname is correct dat het daadwerkelijk lossen van baggerspecie middels een bakkenzuiger of dergelijke geen onderdeel is van de overeenkomst.

Beantwoord op: 04-12-2020
Label: Inhoud

Ref.nr.
35

Onderwerp:
VSE

Vraag:

Onze aanname is dat het ontmantelen van de zandscheidingsbekkens niet valt binnen dit contract. Is onze aanname correct?

Antwoord:

Deze aanname is correct.

Beantwoord op: 04-12-2020
Label: Contract

Ref.nr.
36

Onderwerp:
Bijlage I

Vraag:

Worden de opgegeven bedragen in de staat van ontleding uit hoofdstuk 2 betaald bovenop de bedragen genoemd in hoofdstuk 1?

Antwoord:

Aanname is correct.

Beantwoord op: 04-12-2020
Label: Contract

Ref.nr. **Onderwerp:**
37 Bijlage I

Vraag:

Onze aanname is dat wij in de staat van ontleding onder hoofdstuk 2 per post de maandelijkse vergoeding moeten opgeven en niet het totaal voor de totale periode van 5 jaar. Is deze aanname correct?

Antwoord:

Aanname is correct, de posten onder punt 1 zijn voor een totaal van 5 jaar. De posten onder punt 2 geven de vaste kosten per maand weer. Deze zijn wel te vermenigvuldigen met 12 en dan maal 5 om het veld bij 'subtotaal A' in te vullen. De staat van ontleding zal hierop worden aangepast.

Beantwoord op: 04-12-2020
Label: Contract

Ref.nr. **Onderwerp:**
38 Aanbestedingsleidraad tabel BPKV

Vraag:

Neemt u in de beoordeling van het EMVI criterium Duurzaamheid ook het eventueel in te zetten materieel dat fysiek de baggerspecie lost bij de innamenpunten mee? Onze stelling is dat het contract niet voorschrijft dat de ON deze dienst moet aanbieden en daarmee ook niet kwalitatief kan scoren met eventuele duurzaamheidsmaatregelen. Is onze aanname correct?

Antwoord:

Aanname is correct, het fysiek lossen van de aangeboden baggerspecie valt buiten de scope van deze overeenkomst. Oplossingen die buiten de scope van de overeenkomst vallen worden niet gewaardeerd in het kader van het criterium Duurzaamheid.

Beantwoord op: 04-12-2020
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
39 Annexen

Vraag:

Wij zouden graag alle vergunningen inclusief de laatste wijzigingen welke

van toepassing zijn op dit contract ontvangen. Wij vermoeden dat we nu niet volledig inzicht hierin hebben. Kunt u deze verstrekken?

Antwoord:

Alle bij Aanbesteder bekende vergunningen, ontheffingen of meldingen zijn verstrekt. Momenteel worden wel de aanvragen voor revisievergunningen voor zowel het baggerspeciedepot Hollandsch Diep als de Punt van Cromstrijen voorbereid. Deze aanvragen zijn nog niet gereed en kunnen niet worden verstrekt.

Beantwoord op: 04-12-2020

Label: Contract

Ref.nr.
41

Onderwerp:
VSE, hoofdstuk 2.3 Systeemgrens

Vraag:

In VSE, hoofdstuk 2.3, figuur 1 staan de systeemgrensen aangegeven in een satelliet afbeelding. Deze grenzen zijn echter niet volledig duidelijk. Kunt u een tekening delen met daarop duidelijk de systeemgrenzen?

Antwoord:

OG heeft dergelijke tekening niet beschikbaar. Kunt u specifiek aangeven wat gegadigde mist in in figuur 1?

Beantwoord op: 15-12-2020

Label: Contract

Ref.nr.
42

Onderwerp:
VSP eis DU030

Vraag:

In VSP eis DU030 staat dat de CO₂ uitstoot met 30% verminderd moet worden tijdens de looptijd van het contract. Kunt u specificeren over welke energiedragers dit gerekend dient te worden?

Antwoord:

De 30% CO₂ reductie moet behaald worden ten opzichte van een representatieve manier van uitvoeren van de contractwerkzaamheden ten tijde van gunning waarbij alle energiedragers die daarbij gebruikt worden een bijdrage kunnen leveren.

Beantwoord op: 15-12-2020

Label: Contract

Ref.nr.
43

Onderwerp:
VSP eis DU030

Vraag:

In VSP eis DU030 staat dat de CO2 uitstoot met 30% verminderd moet worden tijdens de looptijd van het contract. Kunt u toelichten, of dit gaat ten opzichte van start van het nieuwe contract of ten opzichte van het huidige contract? Indien het ten opzichte van het huidige contract is, kunt u dan toelichten welke waarde hiervoor aangehouden dient te worden? Indien het ten opzichte van het nieuwe contract is, kunt u dan toelichten hoe deze "baseline" bepaald wordt?

Antwoord:

De 30% CO2 reductie moet behaald worden ten opzichte van een representatieve manier van uitvoeren van de contractwerkzaamheden ten tijde van gunning. Verder wordt verwezen naar VSP eis DU040.

Beantwoord op: 15-12-2020

Label: Contract

Ref.nr.
44

Onderwerp:
VSA, hoofdstuk 4.1.2

Vraag:

De eis omschrijft dat ON een digitaal portaal op internet beschikbaar moet stellen. Kan OG toelichten of het platform / de software waarop deze portaal draait beschikbaar gesteld wordt door OG?

Antwoord:

Deze stelt OG niet beschikbaar.

Beantwoord op: 15-12-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
46

Onderwerp:
Historische data

Vraag:

OG heeft in document "Samenvatting Baggerbase aantallen openstellingsdagen en stortovereenkomsten 2003-2019" de historische data van de aangeboden partijen van de afgelopen 17 jaar gedeeld. Zou OG van deze periode ook de jaarverslagen kunnen delen om meer inzicht te krijgen in de volumes, aard en afkomst van de aangeboden partijen en tevens inzicht te krijgen in het gepleegde onderhoud?

Antwoord:

Beschikbare jaarverslagen van de afgelopen 17 jaar zullen worden gedeeld.

Beantwoord op: 15-12-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.

47

Onderwerp:

Werkzaamheden

Vraag:

In de presentatie van de informatiebijeenkomst noemt u als onderdeel van doelstelling 8 – Exploitatie, Faciliterend – beheer en onderhoud en diverse vernieuwingen. Kunt u nader toelichten wat u onder “diverse vernieuwingen” ziet? Moet inschrijver deze vernieuwingen zien in het kader van de BPKV-criteria of valt dit onder de basis werkzaamheden?

Antwoord:

Diverse vernieuwingen kunnen onder andere bestaan uit:

- werkzaamheden als gevolg van benoemde activiteiten,
- verrekenbare werkzaamheden,
- werkzaamheden als gevolg van verbeter- en investeringsvoorstellen.

Zie paragraaf 4.3 van de Vraagspecificatie Algemeen voor een beschrijving van bovenstaande soorten werkzaamheden.

Het is aan de inschrijver om aan te geven wat zijn maatregel bijdraagt aan de doelstelling van Aanbesteder.

Beantwoord op: 16-12-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.

48

Onderwerp:

BPKV algemeen

Vraag:

In de presentatie van de informatiebijeenkomst worden 8 project-doelstelling genoemd. Kan OG toelichten hoe deze doelstellingen zich verhouden tot de BPKV doelstellingen in de tabel? Zijn projectdoelstelling 4 en 5 onderliggend aan criterium 1? Zijn projectdoelstelling 6 en 7 onderliggend aan criterium 2? En waarom zijn juist deze projectdoelstellingen vertaald naar de BKPV tabel?

Antwoord:

Aanbesteder verwacht dat gegadigden op de gekozen BPKV-criteria meerwaarde ten opzichte van hetgeen in de overeenkomst is vastgelegd kunnen bieden.

Er bestaat geen directe rangorde tussen de projectdoelstellingen uit de

Vraagspecificatie Algemeen (welke zijn getoond tijdens de inlichtingenbijeenkomst) en de doelstellingen van de Aanbesteder uit de Aanbestedingsleidraad.

De doelstellingen uit de Aanbestedingsleidraad geven de Gegadigden de mogelijkheid om een aanbieding te doen die maximaal bijdraagt aan deze doelstellingen uit de Aanbestedingsleidraad. Deze doelstellingen zijn van toepassing tijdens de aanbestedingsfase van deze overeenkomst.

De projectdoelstellingen uit de Vraagspecificatie Algemeen zijn van toepassing tijdens de realisatiefase van de overeenkomst. Van de Opdrachtnemer wordt verlangd dat hij te allen tijde kan aantonen dat de Werkzaamheden die hij uitvoert om te voldoen aan de verplichtingen volgens de Overeenkomst bijdragen aan de projectdoelstellingen en in alle gevallen daarmee niet strijdig zijn.

Beantwoord op: 15-12-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.

51

Onderwerp:

BPKV criterium Duurzaamheid

Vraag:

Gevolgbepkering: welke gevolgen op het nabijgelegen Natura 2000 gebied ontstaan volgens Opdrachtgever uit de exploitatie van het depot en/of de ontdoening van afvalstoffen?

Antwoord:

Gevolgen kunnen o.a. bestaan uit geluidhinder, lichthinder, stofhinder, geurhinder, verstoring van broedende/fouragerende vogels, verontreinigende stoffen in het te lozen retourwater.

Beantwoord op: 15-12-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.

52

Onderwerp:

BPKV criterium Beschikbaarheid

Vraag:

Wat verstaat Opdrachtgever onder de term kwaliteitsborging bij Criterium 1 Beschikbaarheid (definitie)? Wat is de relatie tussen kwaliteitsborging en beschikbaarheid?

Antwoord:

De standaard vormgeving van de BPKV tabel leidt tot de opmaak waarin ook sub-criteriums zijn opgenomen, voor deze aanbesteding voegen ze niets toe. Voor de helderheid zal de kolom waarin sub-criteriums worden

weergegeven worden verwijderd uit de BPKV tabel.

Beantwoord op: 15-12-2020
Label: Inhoud

Ref.nr.
53 **Onderwerp:**
VSP, eis B-US760

Vraag:
Onze interpretatie is eis B-US760 van toepassing is op alle herstelmaatregelen, dus ook op de werkzaamheden die vallen onder eisen UT730 en UT740. Is dit correct?
Kan OG toelichten of er werkzaamheden zijn die uitgesloten zijn van de regeling in eis B-US760?

Antwoord:
Eis B-US760 is niet van toepassing op de werkzaamheden die vallen onder eisen UT730 en UT740.

Beantwoord op: 15-12-2020
Label: Inhoud

Ref.nr.
54 **Onderwerp:**
VSP, eis UT730

Vraag:
Eis UT730 geeft aan dat "indien er een verzakking of ontgronding aan de ringdijk optreedt, ON dit eenmalig dient aan te vullen met grond". Kan OG bevestigen dat dit eenmalig geldt voor de volledig contractduur? Kan OG bevestigen dat dit ongeacht de grootte van verzakking of ontgronding is? Kan OG toelichten of dit geldt voor de volledige ringdijk of per locatie specifiek?

Antwoord:
Eis UT370 vervalt.

Beantwoord op: 15-12-2020
Label: Inhoud

Ref.nr.
55 **Onderwerp:**
VSP, eis UT740

Vraag:
In eis UT740 staat omschreven dat tekort-komend of verdwenen stortsteen

aangevuld dient te worden. Kan OG historische data aanleveren hoe vaak dit in het verleden is voorgekomen en welke hoeveelheden stortsteen er aangevuld zijn?

Antwoord:

De afgelopen 6 jaar is er eenmalig ca. 81 ton stortsteen aangebracht.

Beantwoord op: 15-12-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
57

Onderwerp:

- Aanbestedingsleidraad 4.4.3 Duurzaamheid

Vraag:

Op welke wijze wordt het vertrekpunt met betrekking tot Co2 uitstoot bepaald teneinde een level-playing field te bewerkstelligen.

Antwoord:

De 30% CO2 reductie moet behaald worden ten opzichte van een representatieve manier van uitvoeren van de contractwerkzaamheden ten tijde van gunning. Voor het vaststellen van de CO2-uitstaat bij aanvang wordt verwezen naar VSP eis DU040.

Beantwoord op: 15-12-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
58

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad 4.4.3 Duurzaamheid

Vraag:

Wat zijn de huidige negatieve gevolgen op de nabijgelegen Natura 2000 gebieden

Antwoord:

Gevolgen kunnen o.a. bestaan uit geluidhinder, lichthinder, stofhinder, geurhinder, verstoring van broedende/foeragerende vogels, verontreinigende stoffen in het te lozen retourwater.

Beantwoord op: 15-12-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
59

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad 4.4.3 Duurzaamheid

Vraag:

Op welke wijze worden de gevolgen dan wel consequenties op de nabijgelegen Natura 2000 gemeten en beoordeeld.

Antwoord:

ON dient middels het uitvoeren van verificatie en validatie aan te tonen dat de consequenties op de nabijgelegen Natura2000 gebieden voldaan aan de vergunningvoorwaarden.

Beantwoord op: 15-12-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.

60

Onderwerp:

Vraagspecificatie Algemeen 4.1.1

Vraag:

Op welke wijze wordt het functioneren en presteren gemeten en beoordeeld van de verschillende objecten.

Antwoord:

ON dient middels het uitvoeren van verificatie en validatie aan te tonen dat aan de contracteisen wordt voldaan.

Beantwoord op: 15-12-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.

61

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad 4.4.3 Beschikbaarheid

Vraag:

Kan de opdrachtgever aangeven op welke wijze klanttevredenheid wordt beoordeeld?

Antwoord:

Ingeval het de 'klanttevredenheid' van eis KM010 betreft, dan is het aan de ON om middels verificatie- en validatie aan te tonen dat de klant tevreden is.

Beantwoord op: 15-12-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.

62

Onderwerp:

Natura 2000 beheerplan Hollands Diep - Annex I

Vraag:

In het Natura 2000 beheerplan Hollands Diep is de exploitatie van het baggerdepot opgenomen als vrijgestelde activiteiten met specifieke voorwaarden. Hierin is onder andere opgenomen dat "De maximale hoeveelheden, te baggeren en te storten, materiaal en de exacte stortlocaties zijn aangegeven in de (indertijd op grond van de Waterwet verleende) vergunningen.Voor de vrijstelling van de vergunningplicht op grond van de Nb-wet is dan belangrijk dat iedere uitbreiding in omvang, ruimte of tijd van de activiteit een toets aan de Nb-wet doorloopt."

Kan ON er vanuit gaan dat met het werken conform de vergunningen uit Annex I, ON voldoet aan de voorwaarden uit het Natura 2000 beheerplan Hollands Diep?

Antwoord:

ON is verantwoordelijk voor het naleven van de wet- en regelgeving. ON kan er daarom niet zomaar vanuit gaan dat werken conform de vergunningen uit Annex 1, voldoet aan alle uit het Natura 2000 Beheerplan Hollands Diep beschreven voorwaarden. ON is en blijft verantwoordelijk voor de aanvraag en in stand houden van alle benodigde vergunningen ten behoeve van de exploitatie van het depot en het werken conform alle (in de toekomst) daaruit vloeiende voorwaarden.

Beantwoord op: 15-12-2020

Label: Contract

Ref.nr.
63

Onderwerp:
Vraagspecificatie Proces B-VE210

Vraag:

In eis B-VE210 lid 2 van de Vraagspecificatie Proces is aangegeven dat opdrachtnemer het risico draagt van vertraging bij vergunningverlening als gevolg van onvolkomenheden in het aan de vergunningaanvraag ten grondslag liggende ontwerp. Kan RWS bevestigen dat deze bepaling uitsluitend betrekking heeft op vergunningaanvragen waarvoor opdrachtnemer ontwerpwerkzaamheden verricht?

Antwoord:

Eis B-VE210 is van toepassing indien de Opdrachtnemer een vergunning etc. aanvraagt in het kader van het Werk (zie eis VE200). De werkzaamheden die behoren tot het Werk zijn gedefinieerd in de Vraagspecificatie Algemeen. Ontwerpwerkzaamheden kunnen hier onderdeel van zijn.

Beantwoord op: 15-12-2020

Label: Contract

Ref.nr.

Onderwerp:

64 Annex VI - Bijlage T bij de Vraagspecificatie

Vraag:

Kan RWS bevestigen dat de nevenaannemers als bedoeld in Annex VI zich (onder dezelfde condities) tot coördinatie als bedoeld in Bijlage T bij de Vraagspecificatie hebben verplicht? Zo niet, hoe verwacht RWS dat de coördinatie in dat geval tot stand komt?

Antwoord:

Ja, dit wordt bevestigd.

Beantwoord op: 15-12-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
65

Onderwerp:

Basisovereenkomst

Vraag:

In art. 16 lid 1 Basisovereenkomst is een boeteregeling opgenomen, terwijl in Annex XIII is aangegeven dat de bonus-/malusregeling niet van toepassing is. Klopt het dat met uitzondering van de EMVI-BPKV boete als opgenomen in art. 16 lid 3 Basisovereenkomst geen boetebepaling geldt? Zo niet, op welke boetebepaling wordt gedoeld in art. 16 lid 1 Basisovereenkomst?

Antwoord:

Ja, dit klopt.

Beantwoord op: 15-12-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
66

Onderwerp:

Bijlagen H bij de vraagspecificatie

Vraag:

Bijlage H Projectrisicolijst ; Kan opdrachtgever bevestigen dat de projectrisico's zoals beschreven in de projectrisicolijst zijn geprioriteerd van groot risico naar klein risico. Zo nee kan opdrachtgever deze prioritering alsnog aangeven?

Antwoord:

Aanname is correct, de projectrisico's in bijlage H zijn geprioriteerd van groot risico naar klein risico.

Beantwoord op: 15-12-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
68

Onderwerp:
Criterium 2 BPKV- tabel

Vraag:

De doelstelling bij criterium 2 bestaat volgens onze interpretatie uit twee onderdelen. 1. De huidige Exploitatie en het Beheer & Onderhoud zo maximaal mogelijk verduurzamen en 2. De gevolgen op de nabij gelegen Natura2000 gebieden zo veel als mogelijk te beperken. U formuleert beide zaken als één doelstelling. Om de doelstelling juist te interpreteren hebben wij twee vragen:

- Bedoeld u dat de verduurzaming als doel heeft de gevolgen op het natura 2000 gebied te beperken? Of verwacht u daarnaast ook verduurzamende maatregelen die bijdragen aan het doel van RWS “ in 2030 energieneutraal zijn én circulair werken”?
- Buiten het verduurzamen van de werkzaamheden zijn er ook andere risico's met mogelijk negatieve gevolgen voor het natura 2000 gebied. Verwacht u alleen maatregelen ter verduurzaming van het project of worden overige maatregelen (om gevolgen te beperken) ook beoordeeld in het Plan van aanpak?

Antwoord:

- De verduurzaming heeft niet als enig doel om de gevolgen op de Natura2000 gebieden te beperken. Alle maatregelen die bijdragen aan duurzaamheid vallen binnen de doelstelling.
- Alle maatregelen die een bijdrage leveren aan het verminderen van de negatieve gevolgen voor het Natura2000 gebied vallen onder het BPKV-criterium.

Beantwoord op: 15-12-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
73

Onderwerp:
Beheerplan

Vraag:

In beheerplan (par 1.5) wordt gerefereerd naar annex C Uitvoeringsprotocol opkomende stoffen, waarin de “elementen” zijn opgenomen waarmee de depotexploitant ten minste rekening dient te houden. Deze annex ontbreekt. Kan deze gedeeld worden met daarbij eenduidig de impact aangegeven van het analyseren van extra stoffen (zoals PFAS en GenX) en bij welke

onderdelen van annexen B1 en B2 dit relevant is/wordt?

Antwoord:

Annex C kan niet gedeeld worden.

Ter info: Annex C is als optie in de conceptaanvraag voor de revisievergunning opgenomen en niet ingevuld, een leeg kader op dit moment. Onduidelijk is ook of er een dergelijk protocol zal komen.

Beantwoord op: 06-01-2021

Label: Proces

Ref.nr.
74

Onderwerp:
Acceptatie

Vraag:

Mbt calculatie acceptatie van partijen baggerspecie wordt per depot gevraagd naar het aantal behandelde aanvragen van afgelopen 5 jaar?

Antwoord:

In het document "Samenvatting Baggerbase aantallen openstellingsdagen en stortovereenkomsten 2003-2019.pdf" in bijlage A3-4 staat een overzicht van het aantal afvalstromen per jaar waarvoor een stortovereenkomst is opgesteld. Over het aantal partijen baggerspecie die wel zijn beoordeeld, maar zijn afgewezen, heeft aanbesteder geen gegevens beschikbaar.

Beantwoord op: 05-01-2021

Label: Proces

Ref.nr.
75

Onderwerp:
Annexen

Vraag:

In Annex B1 en B2 wordt gesteld dat monitoringspeilbuizen periodiek moeten worden bemonsterd. Aangezien dit diepe peilbuizen zijn kan dit uitvoeringstechnisch afwijken tov reguliere peilbuizen met standaardlengte a 3 meter. Kan meer informatie gegeven worden over wijze van monsternamen om zo een beeld te krijgen van de duur van de monsternamen en in te zetten van apparatuur?

Antwoord:

De wijze van bemonstering behoort tot de deskundigheid van de inschrijver.

Beantwoord op: 05-01-2021

Label: Proces

Ref.nr.
76

Onderwerp:
Annexen

Vraag:

In Annex B1 en B2 (par 3.1) wordt gesteld dat depotexploitant op aanwijzing van bevoegde gezag extra analyses en/of peilbuizen moet plaatsen. Kan OG over contractperiode een verwachte aantal en soort (analyse en/of peilbuis) aangeven waar mee gerekend moet worden (of niet) om zodoende een gelijk speelveld te creëren.

Antwoord:

Inschrijver dient rekening te houden met de aantallen analyses en/of peilbuizen die op het moment van inschrijven bekend zijn. Extra analyses en/of peilbuizen die na opdracht op aanwijzing van bevoegd gezag dienen te worden geplaatst en/of uitgevoerd zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Beantwoord op: 18-12-2020
Label: Proces

Ref.nr.
77

Onderwerp:
Annexen

Vraag:

In Annex B1 en B2 wordt tbv nazorg verwezen naar het nazorgplan in bijlage C. In bijlage C wordt weer verwezen naar bijlage 4 aanvraag om revisie van vergunning. Kan deze worden gedeeld?

Antwoord:

De documenten "Nazorgplan Baggerspeciedepot Hollandsch Diep, augustus 2010" en "Nazorgplan Baggerspeciedepot Put Cromstrijen, juli 2008" worden toegevoegd aan bijlage AF.

Beantwoord op: 05-01-2021
Label: Proces

Ref.nr.
78

Onderwerp:
Annexen

Vraag:

In Annexen B1 en B2 (bijlage A) wordt gesteld dat het bemonsteren van de beun chemisch onderzocht moet worden. Het is niet duidelijk wat met "conform NEN 5740/5720... VPR richtlijnen" wordt bedoeld ofwel welk analysepakket moet geanalyseerd worden?

Antwoord:

Het betreft een controlebemonstering op de analysegegevens van de waterbodem zoals in situ is bemonsterd door de aanbieder van de baggerspecie. Het zelfde analysepakket als op in situ van toepassing is moet toegepast worden. Momenteel is dan NEN5720 of 5740, afhankelijk van de situatie.

Beantwoord op: 05-01-2021

Label: Proces

Ref.nr.

79

Onderwerp:

Annexen

Vraag:

In Annex B1 (PC; par 2.1 + bijlage B) wordt gesteld dat de monitoringspeilbuizen jaarlijks worden geïnspecteerd. Indien blijkt dat deze afwijken danwel schades deze hersteld moeten worden. Gegadigde gaat uit dat dit enkel de eerstelijns monitoringsfilters betreffen. Kan OG aangeven hoe vaak en welke filters zijn 'hersteld' vanaf eerste moment van plaatsen en op welke wijze een dergelijk herstel plaatsvindt?

Antwoord:

Het gaat om de eerstelijns filters en de referentiepeilfilters. Sinds deze filters onderwater zijn afgewerkt of een platform in gebruik is zijn grote schades, zoals in het verleden door ijsgang, voor zover bekend gering of geheel afwezig. Er is geen logboek beschikbaar van de schades.

Beantwoord op: 05-01-2021

Label: Proces

Ref.nr.

80

Onderwerp:

Annexen

Vraag:

In Annex B1 (PC; bijlage B) wordt een analysepakket voorgesteld (algemeen, macro- en microchemie). Het is onduidelijk uit welke stoffen dit pakket precies bestaat.

Antwoord:

Het rapport 'grondwatermonitoring PC 2019' wordt in bijlage AF 'Beheerplan' opgenomen. Het daarin opgenomen pakket kan als leidraad dienen. Er is een evaluatie op het pakket uitgevoerd en hierover is nog geen bevestiging in het kader van de revisievergunning. Er zullen enkele wijzigingen optreden en stoffen vervallen. Opkomende stoffen zoals PFAS

moet in het pakket worden opgenomen.

Beantwoord op: 05-01-2021
Label: Proces

Ref.nr.
81

Onderwerp:
Annexen

Vraag:

In Annex B2 (HD; par 1.2.13.1 en 3.1) wordt gesteld dat drijfvuil in inlaatbak en aanwezige drijfslaag op het depot verwijderd en afgevoerd moet worden naar erkend verwerker. Kan OG aangeven hoe vaak dit heeft plaatsgevonden (met hoeveelheid) en waar dit naartoe afgevoerd is?

Antwoord:

Deze gegevens zijn bij de Aanbesteder niet bekend.

Beantwoord op: 05-01-2021
Label: Proces

Ref.nr.
82

Onderwerp:
Annexen

Vraag:

In Annex B2 (HD; 1.4) wordt gesteld dat op schriftelijke aanwijzing een geur-emissiemeting moet worden uitgevoerd. Hoe vaak heeft dit afgelopen 5 jaar plaatsgevonden?

Antwoord:

Dit heeft de afgelopen 5 jaar niet plaatsgevonden.

Beantwoord op: 05-01-2021
Label: Proces

Ref.nr.
83

Onderwerp:
Annexen

Vraag:

In Annex B2 (HD; par 3.1) wordt gesteld dat maandelijks (oa) chloride gemeten en geregistreerd moet worden. Is het toegestaan om hiervoor de geleidbaarheid het meten?

Antwoord:

Nee, dit is een vergunningvoorschrift zoals vastgelegd in 'Watervergunning

11-12-19, kenmerk 374190 (bijlage HD17)' uit annex I.

Beantwoord op: 05-01-2021
Label: Proces

Ref.nr.
84

Onderwerp:
Annexen

Vraag:

In Annex B2 (HD; par 3.1) wordt gesteld dat elk kwartaal de hoogteligging van het dijklichaam moet worden gemeten. Kunnen deze (vaste) punten aangegeven worden op een kaart?

Antwoord:

De meetpunten staan op tekening aangegeven in de periodieke verslagen van de deformatiemetingen die bij de jaarrapportages zijn gevoegd die zijn opgenomen in bijlage A3-4 'Historische onderhoudsgegevens'.

Beantwoord op: 05-01-2021
Label: Proces

Ref.nr.
85

Onderwerp:
Annexen

Vraag:

In Annex B2 (HD; par 3.2) wordt gesteld dat bij monsternamen retourwater een keer per maand “monitoringsparameters” en een keer per kwartaal “indicatieve parameters” moet worden gemeten. Het is onduidelijk welke stoffen dit betreffen en hoe zich dit verhoudt tot de gidsparameters fluorantheen, Benzo(a)pyreen, g-HCH, PCB-153 en Cadmium?

Antwoord:

Dit monitoringplan maakt deel uit van het format voor het jaarplan en is opgenomen in de jaarrapportage. Dit jaarrapport 2019 wordt voor HD en PC toegevoegd aan bijlage AF. Metingen op retourwater vinden plaats bij uitslag van het retourwater. In het dossier is een analyse van een meting in 2020 toegevoegd. Dit kan als vertrekpunt dienen, hoewel het bevoegd gezag wijzigingen kan voorstellen en opkomende stoffen nu ook gemeten worden in een apart protocol. Daarom is het 'instructieformulier monsternamen PFAS' eveneens toegevoegd aan bijlage AF.

Beantwoord op: 05-01-2021
Label: Proces

Ref.nr.

Onderwerp:

86

Annexen

Vraag:

In Annex B2 (HD; par 3.2) wordt gesteld dat bij monsternamen retourwater incidenteel onderzoek naar indicatieve parameters nog nader wordt vastgesteld. Kan hier meer duidelijkheid over gegeven worden?

Antwoord:

Meer informatie is niet beschikbaar. Er is regelmatig overleg met bevoegd gezag over de resultaten. Het is aan de opdrachtnemer in overleg met vergunninghouder en bevoegd gezag om deze metingen actueel te houden. Jaarrapport 2019 van HD en PC, toegevoegd aan bijlage AF, deze geven inzicht in alles wat voorvalt gedurende een jaar.

Beantwoord op: 05-01-2021

Label: Proces

Ref.nr.

87

Onderwerp:

Annexen

Vraag:

In Annex B2 (HD; bijlage A) wordt in diverse passages gerefereerd aan Put Cromstrijen (bijvoorbeeld bij toetsen aan grenswaarden). Moet dit niet Hollandsch Diep zijn?

Antwoord:

Bijlage A is identiek in het beheerprotocol voor HD en PC. Het resteert uit de tijd dat vooracceptatie plaatsvond. De procedure is van toepassing op PC en wordt voor HD (lees dan inderdaad voor Cromstrijen - Hollandsch Diep) nog grotendeels toegepast, onder andere voor de rekenmethode. Er wordt in het beheerprotocol HD niet naar bijlage A meer verwezen. De bijlage's A zullen in het kader van de revisie mogelijk iets wijzigen. PC mag geen partijen groter dan 20.000 m³ accepteren, HD wel. Voor de acceptatieprocedure HD, en controle hierop, wordt verwezen naar het acceptatieprotocol HD.

Beantwoord op: 05-01-2021

Label: Proces

Ref.nr.

88

Onderwerp:

Annexen

Vraag:

In Annex B2 (HD; bijlage A) wordt gesteld dat bij controlebemonstering ook het zandgehalte bepaald moet worden. Is dit nog relevant i.r.t. intrekking

wettelijke verplichting Minimale Verwerking Standaard ofwel zandscheiding?

Antwoord:

Correct. De toetsing op zandgehalte kan vervallen in relatie tot algehele wijziging MVS in LAP3.

Beantwoord op: 05-01-2021

Label: Proces

Ref.nr.
89

Onderwerp:
Annexen

Vraag:

In Annex B2 (HD; bijlage B) wordt gesteld dat monitoringspeilbuizen periodiek moeten worden bemonsterd. Zijn mbt bereikbaarheid alle peilbuizen op het land gelegen of moet vanaf het water gewerkt worden?

Antwoord:

Alle peilbuizen op het depot HD zijn via land te bereiken.

Beantwoord op: 05-01-2021

Label: Proces

Ref.nr.
90

Onderwerp:
Annexen

Vraag:

In Annex B2 (HD; bijlage B) wordt voor analysepakket grondwater verwezen naar rapportage grondwatermonitoring 2019 [Aquifer advies; dd 15-11-2019], zijnde "Analyse op enkele stof". Er wordt aangenomen dat dit op aanwijzing van depotbeheerder danwel bevoegde gezag zou moeten plaatsvinden. Kan OG aangeven waar gegadigde rekening mee moet houden ofwel hoe vaak dit afgelopen 5 jaar heeft plaatsgevonden?

Antwoord:

Dit is voor zover bekend nog geen enkele keer voorgekomen. In bijlage B van annex B2 is aanvullende tekst opgenomen voor de situatie per 2020. Het meten van PFAS kan als 'enkele stof' worden beschouwd. Meer informatie is momenteel niet beschikbaar.

Beantwoord op: 05-01-2021

Label: Proces

Ref.nr.
91

Onderwerp:
Duurzaamheid

Vraag:

Vraag: Op basis van welke bronnen en bijhorende stikstof-emissies is de huidige vergunning nu verleend? Wat is de onderbouwing van de stikstof (NOx) emissies bronnen welke zijn opgenomen ten behoeve van de vergunning (Wn/Wnb)? Is deze onderbouwing er, indien ja, verzoeken wij u deze aan te leveren.

Antwoord:

De relevantie van deze vraag is onduidelijk. Er is geen nulsituatie voor zover bekend.

Beantwoord op: 05-01-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
92

Onderwerp:
Objectinformatie

Vraag:

Kunt u aangeven wat het maximale vermogen in Kw is wat op Hollands Diep gerealiseerd kan worden.

Antwoord:

De elektrische installatie is beschreven in 'Objectgegevens BDHD.7z' in bijlage A2-2 'Objectgegevens'.

Beantwoord op: 18-12-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
93

Onderwerp:
Duurzaamheid

Vraag:

Ten behoeve van het creëren van een level-playingfield en een eerlijke vergelijking tussen de aanbieders op doelstelling 2 (EMVI-fictieve korting) is het volgens onze zienswijze nodig dat de aanbieders uitgaan van gelijkwaardige uitgangspunten/referentie van activiteiten en draaiuren die CO2 en NOx uitstoten. Een gelijke uitgangspunten/referentie is ook nodig omwille de level-playingfield omtrent de inschrijfsom: omdat de maatregelen die de aanbieders mee moeten nemen in de inschrijfsom om aan eis DU030/VSP te voldoen (30% CO2 reductie over de looptijd van de overeenkomst) hierdoor gaan verschillen. Daarom vragen wij u welke uitgangspunten voor de scope van activiteiten en draaiuren die emissies

veroorzaken moeten we hanteren? Indien u dit niet kunt aangeven, verzoeken wij u om aan te geven hoe u de doelstelling 2 (emissie reductie) tussen de aanbieders gaat vergelijken en beoordelen.

Antwoord:

Aanbesteder geeft geen nadere uitgangspunten. De beoordeling is kwalitatief conform de in de Aanbestedingsleidraad aangegeven aandachtspunten.

Beantwoord op: 05-01-2021

Label: Contract

Ref.nr.
94

Onderwerp:
Duurzaamheid

Vraag:

Met betrekking tot Eis DU040 (VSP): Wat wordt verstaan onder 'ter zake kundige instantie', waaraan moet deze instantie voldoen?

Antwoord:

Deze eis is niet verder gespecificeerd. De Opdrachtnemer dient middels verificatie- en validatie aan te tonen dat aan deze eis wordt voldaan.

Beantwoord op: 18-12-2020

Label: Proces

Ref.nr.
95

Onderwerp:
Herziene vraag 4: Inschrijfleidraad Bijlage G

Vraag:

Naar onze mening is het areaal te beperkt om waardevolle duurzaamheidswinst te bewerkstellingen, in hoeverre is het toegestaan om (Natura2000) doelstellingen te behalen buiten het areaal van de opdracht?

Antwoord:

Innovatieve ideeën juicht de Aanbesteder toe. Of maatregelen in relatie hiermee gewaardeerd kunnen worden in deze aanbesteding hangt af van de manier waarop de oplossing beschreven wordt en of deze binnen de scope van de overeenkomst valt.

Beantwoord op: 18-12-2020

Label: Contract

Ref.nr.
96

Onderwerp:
Herziene vraag 3: Vraagspecificatie Proces paragraaf 3.7

Vraag:

In eis DU030 geeft u aan dat gedurende de looptijd van de overeenkomst de totale CO2-emissie met 30% ten opzichte van de referentie CO2-emissie vastgesteld bij aanvang van de Overeenkomst aantoonbaar gereduceerd dient te worden. Uw formulering komt over als een resultaatsverplichting. Kunt u een eenduidige referentie geven van de huidige CO2-emissie?

Zo nee, kunt u aangeven wie en hoe deze referentie CO2-emissie objectief wordt vastgesteld bij aanvang van de Overeenkomst? En vervolgens; dienen de kosten voor deze ambitieuze CO2-reductie te zijn opgenomen in de inschrijfsom? Zo nee, hoe kan Opdrachtnemer voldoen aan de 30% reductie indien Opdrachtgever beslist over wel/geen gebruik te maken van Verbeter- en Investeringsvoorstellen?

Antwoord:

Aanbesteder kan referentie geven van de huidige CO2-emissie. De 30% CO2 reductie moet behaald worden ten opzichte van een representatieve manier van uitvoeren van de contractwerkzaamheden ten tijde van gunning.

Conform DU040 dient dit door een onafhankelijk ter zake kundige instantie te worden vastgesteld. De Opdrachtnemer dient middels verificatie- en validatie aan te tonen dat aan deze eis wordt voldaan.

De kosten voor het behalen van de CO2-reductie zijn onderdeel van de inschrijfsom.

Beantwoord op: 18-12-2020

Label: Contract

Ref.nr.

97

Onderwerp:

Herziene vraag 2: Inschrijfleidraad Bijlage G

Vraag:

Is het juist dat beloftes in het BPKV Inschrijfplan een kwaliteitswaarde krijgen toegekend (fictieve korting) als de daadwerkelijke gemoeide kosten zijn inbegrepen in de werkelijke inschrijfsom?

Antwoord:

Aanname is correct.

Beantwoord op: 18-12-2020

Label: Contract

Ref.nr.

98

Onderwerp:

Herziene vraag1: Vraagspecificatie Proces paragraaf 5.3

Vraag:

Vervangen van onderdelen (muv) technische installaties zijn volledig voor rekening van Opdrachtnemer.

In geval van vervanging van onderdelen van de technische installatie worden alleen de materiaalkosten (>2.500,- euro per afzonderlijk deel) vergoed. Alle overige kosten zijn voor rekening van Opdrachtnemer. Kunt u eenduidig aangeven wat u bedoelt met een 'afzonderlijk onderdeel'?

Gezien de lange looptijd van de overeenkomst is onderhoud aan constructies en ponton's onvermijdelijk. Is het juist dat de gedefinieerde 'technische installaties' ook omvatten: diffuser/stortinstallatie, op- en afstapponton, ponton/constructie lospunten, ankers, lieren, afmeerpalen, inlaatconstructie, retourwaterconstructie, laadsteiger, ro-ro kade, ducdalven en dienstgebouw? Is deze opsomming van gedefinieerde 'technische installaties' volledig en juist?

Bedoeld u dat de kosten voor bijvoorbeeld aanvoer personeel/materieel /materiaal naar het eiland, arbeids- en materieelkosten, demontage- en montagekosten, kosten van eventuele hijswerkzaamheden en dokkingen en noodzakelijke tijdelijke voorzieningen voor rekening van Opdrachtnemer komen?

Antwoord:

Een afzonderlijk onderdeel is een deel van een groter geheel; een component; een deel dat samen met andere delen een geheel vormt.

In paragraaf 5.2 van de Vraagspecificatie Algemeen is de definitie van 'technische installatie' opgenomen.

De door vraagsteller opgesomde lijst is niet juist, want daarin staan objecten die niet voldoen aan de definitie zoals die is vastgelegd in paragraaf 5.2 van de Vraagspecificatie Algemeen.

De in de laatste alinea door de gegadigde bedoelde kosten zijn de kosten voor het uitvoeren van Taken. Deze maken dus onderdeel uit van de inschrijfsom en worden betaald in tweemaandelijks termijnen.

Beantwoord op: 06-01-2021

Label: Contract

Ref.nr.
99

Onderwerp:
Ecologie

Vraag:

Is er een ecologisch protocol voor depot Hollandsch Diep en de Put van Cromstrijen beschikbaar en/of van toepassing?

Antwoord:

Nee, er is geen ecologisch protocol voor depot Hollandsch Diep en de Put van Cromstrijen. De opdrachtnemer dient een ecologisch protocol op te

stellen.

Beantwoord op: 05-01-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
100

Onderwerp:
Annex B2 Beheerprotocol HD versie 3.1 2020 07 01; Annex B1
Beheerprotocol PC versie 3.1 2020 09 08

Vraag:
Bemonstering depot Hollandsch Diep en Put van Cromstrijen: Moeten
andere ZZS en / of niet-genormeerde parameters worden geanalyseerd?

Antwoord:
Vooralsnog is analyse beperkt tot de PFAS stofgroep. Meer informatie is nu
niet bekend.

Beantwoord op: 05-01-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
101

Onderwerp:
Annex B2 Beheerprotocol HD versie 3.1 2020 07 01; Annex B1
Beheerprotocol PC versie 3.1 2020 09 08

Vraag:
Bemonstering depot Hollandsch Diep en Put van Cromstrijen: Moeten PFAS
worden gemeten, zo ja, het pakket 28 THK?

Antwoord:
PFAS moet sinds juli 2019 worden gemeten volgens het door het rijk in het
kader van het Tijdelijk handelingskader gedefinieerde pakket. De advieslijst
wordt toegevoegd aan bijlage AF.

Beantwoord op: 05-01-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
102

Onderwerp:
Annex B2 Beheerprotocol HD versie 3.1 2020 07 01; Annex B1
Beheerprotocol PC versie 3.1 2020 09 08

Vraag:
Bemonstering depot Hollandsch Diep en Put van Cromstrijen: Moet EOX
worden gemeten?

Antwoord:

Het meten van EoX is een vergunningeis.
Ter info: In het kader van de revisie van de vergunningen wordt aan het bevoegd gezag verzocht deze stofgroep en de toetsing hierop te laten vervallen. De verwachting is dat hiermee wordt ingestemd, echter er is tot dusverre geen gepubliceerd besluit.

Beantwoord op: 06-01-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
103

Onderwerp:

Annex B2 Beheerprotocol HD versie 3.1 2020 07 01

Vraag:

Voor het depot Hollandsch Diep ontbreekt het meetprotocol zoals genoemd in paragraaf 3.4 van het beheerprotocol. Kan OG deze verstrekken?

Antwoord:

Dit monitoringplan maakt deel uit van het format voor het jaarplan en is opgenomen in de jaarrapportage. Dit jaarrapport 2019 wordt voor HD en PC toegevoegd aan bijlage AF. Metingen op retourwater vinden plaats bij uitslag van het retourwater. In bijlage AF wordt een analyse van een meting in 2020 toegevoegd. Dit kan als vertrekpunt dienen, hoewel het bevoegd gezag wijzigingen kan voorstellen en opkomende stoffen nu ook gemeten worden in een apart protocol. Daarom wordt het instructieformulier monsternamen PFAS eveneens toegevoegd aan bijlage AF.

Beantwoord op: 05-01-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
104

Onderwerp:

Annex B1 Beheerprotocol PC versie 3.1 2020 09 08

Vraag:

Is er toestemming van de landeigenaren voor het regelmatig bemonsteren van de landfilters voor de put van Cromstrijen?

Antwoord:

Inschrijver mag er vanuit gaan dat er toestemming is van de landeigenaren voor het bemonsteren van de landfilters.

Beantwoord op: 18-12-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.

Onderwerp:

105

Annex B1 Beheerprotocol PC versie 3.1 2020 09 08

Vraag:

Tot welke diepgang van een bootje zijn de waterfilters bereikbaar voor de put van Cromstrijen?

Antwoord:

De meest recente peiling van Put van Cromstrijen is opgenomen in het Jaarrapport 2019 Put van Cromstrijen als ""Bijlage 5a diepteligging PC.pdf"" in bijlage A3-4 'Historische onderhoudsgegevens'. Uit deze gegevens is de diepgang voor de bereikbaarheid van waterfilters af te leiden.

Beantwoord op: 18-12-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.

106

Onderwerp:

Annex B2 Beheerprotocol HD versie 3.1 2020 07 01

Vraag:

De tekening ZHTX 0713882 waaruit de locatie en het aantal te monitoren filters van het depot Hollandsch Diep kan worden afgeleid is niet bijgevoegd. Kunt u deze alsnog toevoegen aan het beheerprotocol.

Antwoord:

De locatie en het aantal te monitoren filters is opgenomen in het document 'Extra en Uitgezonderd onderhoud' in bijlage A2-3.

Beantwoord op: 05-01-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

107

Onderwerp:

Annex B2 Beheerprotocol HD versie 3.1 2020 07 01; Annex B1 Beheerprotocol PC versie 3.1 2020 09 08

Vraag:

Wordt het herplaatsen van een peilfilter verrekend op het moment deze niet meer aanwezig of geschikt blijkt te zijn?

Antwoord:

Het niet meer aanwezig of geschikt zijn van een peilfilter die bij aanvang van de overeenkomst in gebruik is, is een gebrek in het kader van paragraaf 5.4.6 van de Vraagspecificatie Proces. Voor verrekening van gebreken zijn de eisen B-US750 en B-US760 van toepassing.

Beantwoord op: 18-12-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.

108

Onderwerp:

Annex B2 Beheerprotocol HD versie 3.1 2020 07 01; Annex B1
Beheerprotocol PC versie 3.1 2020 09 08

Vraag:

Kan de inschrijver ervan uitgaan dat de te monitoren peilfilters bruikbaar zijn?

Antwoord:

In het document "Extra en Uitgezonderd Onderhoud" van bijlage A2-3 is aangegeven welke peilfilters wel en niet in gebruik zijn. Inschrijver mag ervan uitgaan dat de peilfilters die zijn aangemerkt als 'in gebruik' ook daadwerkelijk bruikbaar zijn.

Beantwoord op: 18-12-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.

109

Onderwerp:

Lopende aanvragen

Vraag:

Kunt u inzicht geven in reeds lopende aanvragen voor het bergen van baggerspecie? Hoe wordt omgegaan met deze aanvragen? Worden deze overgedragen aan de nieuwe beheerder?

Antwoord:

D.d. 5-11-2020 waren 3 aanvragen voor het bergen van baggerspecie in behandeling. In het kader van eis SM260 van de Vraagspecificatie Proces kunnen eventuele bij start van de overeenkomst lopende aanvragen tijdens de "transitieperiode bij aanvang Overeenkomst" worden overgedragen van de huidige opdrachtnemer naar de nieuwe opdrachtnemer.

Beantwoord op: 18-12-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.

110

Onderwerp:

CO2 uitstoot

Vraag:

Kunt u inzicht in de CO2 uitstoot van de huidige exploitatie geven?

Antwoord:

Aanbesteder kan geen huidige CO2 footprint verstrekken.

Beantwoord op: 05-01-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
112

Onderwerp:
VSP eis DU030

Vraag:

In VSP eis DU030 staat dat de CO2 uitstoot met 30% verminderd moet worden tijdens de looptijd van het contract. Kunt u toelichten of dit ook geldt voor eventueel in te zetten materieel om de aangeboden specie te lossen?

Antwoord:

Het lossen van de specie valt onder de verantwoordelijkheid van de ontdoener (zie bijlage B 'Aanleveringsvoorwaarden' van het "Acceptatieprotocol depot Hollandsch Diep"). Om die reden valt het in te zetten materieel om de aangeboden specie te lossen buiten de scope van de overeenkomst en telt dus niet mee voor eis DU030.

Beantwoord op: 18-12-2020
Label: Inhoud

Ref.nr.
113

Onderwerp:
Criterium 1 Beschikbaarheid

Vraag:

"Bij criterium beschikbaarheid noemt u de volgende doelstelling ""De aanbesteder heeft als doelstelling een zo hoog mogelijke tevredenheid bij de ontdoeners en vervoerders van de bij het baggerspeciedepot aangeboden afvalstoffen"". Kunt u toelichten wat het verschil tussen ontdoeners en vervoerders is? "

Antwoord:

Het verschil wordt bepaald door de relevante wet- en regelgeving.

Beantwoord op: 18-12-2020
Label: Inhoud

Ref.nr.
114

Onderwerp:
Bijlagen bij vraagspecificatie: Bijlage B paragraaf B 4.9

Vraag:

Wat dienen we te gebruiken RD icm N.A.P. of UTM31N icm LAT

(tegenstrijdige informatie Bijlage B paragraaf B 4.9)?

Antwoord:

RD icm NAP dient te worden gebruikt. UTM31N icm LAT komt te vervallen. Dit wordt gewijzigd in het document 'Bijlagen Vraagspecificatie BDHD'(versie d2.0.)

Beantwoord op: 05-01-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
115

Onderwerp:

VSP hoofdstuk 5.3.4

Vraag:

Kan opdrachtgever aangeven welke onderdelen op voorraad zijn die niet als kritiek worden aangemerkt?

Antwoord:

Conform eis UT420 van de Vraagspecificatie Proces bepalen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer gedurende de “transitieperiode bij aanvang Overeenkomst” gezamenlijk welke onderdelen als kritiek zijn aan te merken en derhalve door de Opdrachtgever op voorraad worden gehouden. Op dit moment zijn er geen onderdelen op voorraad die niet als kritiek zijn aangemerkt.

Beantwoord op: 06-01-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
116

Onderwerp:

VSP hoofdstuk 5.3.4

Vraag:

Kan opdrachtgever aangeven welke onderdelen als kritieke onderdelen kunnen worden beschouwd?

Antwoord:

Conform eis UT420 van de Vraagspecificatie Proces bepalen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer gedurende de “transitieperiode bij aanvang Overeenkomst” gezamenlijk welke onderdelen als kritiek zijn aan te merken en derhalve door de Opdrachtgever op voorraad worden gehouden. Op dit moment zijn er door de Aanbesteder geen onderdelen als kritiek aangemerkt.

Beantwoord op: 18-12-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
117

Onderwerp:
VSP hoofdstuk 5.3.2 en 5.3.3

Vraag:

In de VSP wordt onderscheid gemaakt tussen onderhoud aan technische installaties en niet technische installaties. Kostenregelingen verschillen voor deze groepen. Kan opdrachtgever aangeven welke onderdelen onder technische installaties vallen en welke onderdelen onder de groep behoudens van technische installaties vallen?

Antwoord:

In paragraaf 5.2 van de Vraagspecificatie Algemeen is de definitie van 'technische installatie' opgenomen.

Beantwoord op: 05-01-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
118

Onderwerp:
Annex B2 Beheerprotocol HD versie 3.1 2020 07 01

Vraag:

Annex B2 Beheerprotocol HD versie 3.1 2020 07 01 beschrijft dat een monitoringsprogramma opgezet moet worden opgezet om de effecten van het storten van baggerspecie op de kwaliteit van het oppervlaktewater te onderzoeken. Kan opdrachtgever duidelijker beschrijven wat dit inhoud?

Antwoord:

Dit monitoringplan maakt deel uit van het format voor het jaarplan en is opgenomen in de jaarrapportage. Dit jaarrapport 2019 is voor HD en PC toegevoegd aan bijlage AF. Metingen op retourwater vinden plaats bij uitslag van het retourwater. In bijlage AF is een analyse van een meting in 2020 toegevoegd. Dit kan als vertrekpunt dienen, hoewel het bevoegd gezag wijzigingen kan voorstellen en opkomende stoffen nu ook gemeten worden in een apart protocol. Daarom is het instructieformulier monsternamen PFAS eveneens toegevoegd aan bijlage AF.

Beantwoord op: 05-01-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
119

Onderwerp:
Annex B2 Beheerprotocol HD versie 3.1 2020 07 01

Vraag:

Annex B2 Beheerprotocol HD versie 3.1 2020 07 01 omschrijft dat

depotexploitant zorgt dat peilbuizen van het depot Hollandsch Diep in goede staat worden gehouden. In het bestand "Onderhoudsregime technische installaties, civiele constructies en groenvoorzieningen.xlsx" staat in tegenstelling tot het beheerprotocol dat monitoringsfilters voor depot Hollandsch Diep alleen geïnspecteerd en niet onderhouden dienen te worden. Wat is hierin juist?

Antwoord:

Conform de overeenkomst dient Opdrachtnemer de in het Areaal (waaronder de peilbuizen) aangetroffen staat van Functioneren en Presteren en de daarbij aangedragen risico's te beheersen en interventiemomenten te handhaven. Hetgeen in dit kader van de Opdrachtnemer wordt verwacht staat nader beschreven in de Vraagspecificatie Algemeen paragraaf 4.1.1. De kolommen "'Onderhoud 'waaraan'", "'Onderhouds- methode'" en "'Minimale frequentie'" in het bestand "'Onderhoudsregime technische installaties, civiele constructies en groenvoorzieningen.xlsx'" komen te vervallen. Het bestand wordt vervangen door versie 2.0.

Beantwoord op: 06-01-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
120

Onderwerp:

Annex B1 Beheerprotocol PC versie 3.1 2020 09 08

Vraag:

Annex B1 Beheerprotocol PC versie 3.1 2020 09 08 omschrijft dat depotexploitant zorgt voor het onderhouden van monitoringsfilters Put van Cromstrijen. In het bestand "Onderhoudsregime technische installaties, civiele constructies en groenvoorzieningen.xlsx" staat in tegenstelling tot het beheerprotocol dat monitoringsfilters voor de Put van Cromstrijen alleen geïnspecteerd en niet onderhouden dienen te worden. Wat is hierin juist?

Antwoord:

Conform de overeenkomst dient Opdrachtnemer de in het Areaal (waaronder de monitoringsfilters) aangetroffen staat van Functioneren en Presteren en de daarbij aangedragen risico's te beheersen en interventiemomenten te handhaven. Hetgeen in dit kader van de Opdrachtnemer wordt verwacht staat nader beschreven in de Vraagspecificatie Algemeen paragraaf 4.1.1. De kolommen "'Onderhoud 'waaraan'", "'Onderhouds- methode'" en "'Minimale frequentie'" in het bestand "'Onderhoudsregime technische installaties, civiele constructies en groenvoorzieningen.xlsx'" komen te vervallen. Het bestand wordt vervangen door versie 2.0.

Beantwoord op: 06-01-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
121

Onderwerp:
Annex B2 Beheerprotocol HD versie 3.1 2020 07 01

Vraag:

Wat is de capaciteit van de proceswatersloot? Met andere woorden, wat is het maximale onttrekkingsdebiet uit de proceswatersloot?

Antwoord:

De specietransportleiding heeft een diameter van 600 mm en is geschikt voor een debiet van 3.000-5.000 m³/uur. Voor het lossen van beunbakken is proceswater noodzakelijk. Het proceswater is (gelijktijdig) beschikbaar ter hoogte van lospunt 1 en 3 en wordt onttrokken uit de proceswatersloot die met een doorlaatmiddel in de ringdijk in verbinding staat met het depot. Het doorlaatmiddel bestaat uit 2 doorlaatleidingen met een diameter van 1200 mm, dus voldoende om het proceswatersloot op peil te houden.

Beantwoord op: 06-01-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
122

Onderwerp:
Annex B2 Beheerprotocol HD versie 3.1 2020 07 01

Vraag:

Zijn proceswatervoorzieningen (leidingen e.d.) van de proceswatersloot naar het lospunt om beunbakken te kunnen lossen aanwezig?

Antwoord:

Ja die zijn aanwezig.

Beantwoord op: 18-12-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
124

Onderwerp:
Bijlage I Herzien Format Concept staat van ontleding van de inschrijvingssom

Vraag:

Post 2.8 in de concept staat van ontleding omschrijft "Ecologische werkzaamheden". Kan OG toelichten wat onder deze werkzaamheden valt?

Antwoord:

Onder deze post kunnen o.a. de werkzaamheden vallen die nodig zijn in het kader van paragraaf 4.8 "Omgaan met flora en fauna" van de Vraagspecificatie Proces. Overigens staat het de inschrijver vrij om naar eigen inzicht de kosten van uit te voeren werkzaamheden bij de posten in de

Concept Staat van Ontleding in te vullen.

Beantwoord op: 18-12-2020
Label: Inhoud

Ref.nr.
125

Onderwerp:
Bijlage H Projectrisicolijs

Vraag:

De projectrisicolijs omschrijft het risico continuïteit baggerbase onvoldoende geborgd door derde partij (CIV). Kunt u dit risico toelichten? Wat betekend dit voor de exploitant/opdrachtnemer van het depot?

Antwoord:

Baggerbase is een applicatie uit 2008. Gezien de leeftijd van de applicatie bestaat de kans dat door technische beperkingen de applicatie niet langer kan worden gebruikt of bij storingen niet kan worden hersteld.
Baggerbase is een onderdeel van het BMS van de Opdrachtgever. Het juist functioneren van het BMS is een verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever.

Beantwoord op: 18-12-2020
Label: Inhoud

Ref.nr.
126

Onderwerp:
Jaarrapport 2019 HD

Vraag:

De hoogte van de ringdijk voldoet bijna niet meer aan de norm. Wordt hier voorafgaand aan het contract al iets aan gedaan? Zo nee hoe moet opdrachtnemer hiermee omgaan?

Antwoord:

Er zijn geen werkzaamheden gepland aan de hoogte van de ringdijk voorafgaand aan het contract. Conform de overeenkomst dient Opdrachtnemer de in het Areaal (waaronder de ringdijk) aangetroffen staat van Functioneren en Presteren en de daarbij aangedragen risico's te beheersen en interventiemomenten te handhaven. Hetgeen in dit kader van de Opdrachtnemer wordt verwacht staat nader beschreven in de Vraagspecificatie Algemeen paragraaf 4.1.1.

Beantwoord op: 05-01-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.

Onderwerp:

127

Annex B1 Beheerprotocol PC versie 3.1 2020 09 08

Vraag:

Annex B1 Beheerprotocol PC versie 3.1 2020 09 08 omschrijft dat depotexploitant de onderwaterdrempels van de Put van Cromstrijen moet beheren en onderhouden. In het bestand "Onderhoudsregime technische installaties, civiele constructies en groenvoorzieningen.xlsx" staat in tegenstelling tot het beheerprotocol dat de onderwaterdrempels van Put van Cromstrijen alleen geïnspecteerd en niet onderhouden dienen te worden. Wat is hierin juist en wat houdt het in als hier onderhoud aan gepleegd moet worden?

Antwoord:

De kolommen ""Onderhoud 'waaraan'"" , ""Onderhouds- methode"" en ""Minimale frequentie"" in het bestand ""Onderhoudsregime technische installaties, civiele constructies en groenvoorzieningen.xlsx"" komen te vervallen. Het bestand wordt vervangen door versie 2.0.
Conform de overeenkomst dient Opdrachtnemer de in het Areaal (waaronder de onderwaterdrempel) aangetroffen staat van Functioneren en Presteren en de daarbij aangedragen risico's te beheersen en interventiemomenten te handhaven. Hetgeen in dit kader van de Opdrachtnemer wordt verwacht staat nader beschreven in de Vraagspecificatie Algemeen paragraaf 4.1.1.

Beantwoord op: 06-01-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
128

Onderwerp:
Vergunningen

Vraag:

Opdrachtgever geeft aan dat er een onzekerheid in vergunningen is, onder andere omdat vergunningen worden geactualiseerd. Kan opdrachtgever aangeven waar wij rekening mee moeten houden op het gebied van onzekerheid en mogelijke veranderingen in vergunningen?

Antwoord:

De verplichtingen van de Opdrachtgever en de opdrachtnemer inzake vergunningen zijn vastgelegd in paragraaf 9 en 10 van de UAV-GC 2005. Bij eventuele wijzigingen in de vergunningen die zijn opgenomen in annex I is paragraaf 9 van de UAV-GC 2005 van toepassing.

Beantwoord op: 05-01-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

Onderwerp:

129 Bijlage I Herzien Format Concept staat van ontleding van de inschrijvingssom

Vraag:

Kan opdrachtgever toelichten waarop het totaal van 200 en 50 openstellingsdagen voor respectievelijk Hollandsch Diep en Put van Cromstrijen uit de concept staat van ontleding is gebaseerd?

Antwoord:

De indicatieve hoeveelheden uit de Concept Staat van Ontleding zijn gebaseerd op de gegevens in het bestand ""Samenvatting Baggerbase aantallen openstellingsdagen en stortovereenkomsten 2003-2019.pdf"" van Bijlage A3-4 'Historische onderhoudsgegevens' en een inschatting van Aanbesteder van toekomstige ontwikkelingen.

Beantwoord op: 18-12-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
130

Onderwerp:

VSP, eis DU020

Vraag:

Kan OG toelichten wat er wordt verstaan onder "duurzaam opgewekte of gecertificeerde duurzame energiebronnen"?

Antwoord:

Aanbesteder vindt de omschrijving duidelijk genoeg en acht het niet noodzakelijk een verdere detaillering te geven.

Beantwoord op: 05-01-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
131

Onderwerp:

Vraagspecificatie Proces

Vraag:

Wijziging paragraaf 5.4.2 'Gegevensbeheer BMS van de Vraagspecificatie Proces.

Antwoord:

Aan paragraaf 5.4.2 'Gegevensbeheer BMS' van de Vraagspecificatie Proces wordt na eis US280 een nieuwe eis toegevoegd:

"Eis US285: De Opdrachtnemer dient voordat de gegevens in de beheerapplicaties worden geactualiseerd, met name bij aanpassingen aan de

decompositie en de GIS-gegevens, met de Opdrachtgever een datum af te spreken waarop de actualisatie zal plaatsvinden."

Beantwoord op: 18-12-2020

Label: Contract

Ref.nr.

132

Onderwerp:

Vraagspecificatie Proces

Vraag:

Wijziging paragraaf 5.4.2 'Gegevensbeheer BMS' van de Vraagspecificatie Proces.

Antwoord:

In paragraaf 5.4.2 'Gegevensbeheer BMS' van de Vraagspecificatie Proces vervalt eis US290.

Beantwoord op: 18-12-2020

Label: Contract

Ref.nr.

133

Onderwerp:

Vraagspecificatie Proces

Vraag:

Wijziging paragraaf 5.4.8 'Bewaken garanties' van de Vraagspecificatie Proces.

Antwoord:

In paragraaf 5.4.8 'Bewaken garanties' van de Vraagspecificatie Proces wordt eis US1120 vervangen door: "De Opdrachtnemer krijgt na opdrachtverstrekking leesrechten voor een Excellijst met een overzicht van de actuele garanties (zie § 4.8 van bijlage B "Garanties" bij de Vraagspecificatie)",

Beantwoord op: 18-12-2020

Label: Contract

Ref.nr.

134

Onderwerp:

Vraagspecificatie Proces

Vraag:

Wijziging paragraaf 5.8.3 'Digitaal overdragen gegevens' van de Vraagspecificatie Proces.

Antwoord:

In paragraaf 5.8.3 'Digitaal overdragen gegevens' van de Vraagspecificatie Proces wordt de eis OP300 vervangen door de volgende nieuwe eis: "De Opdrachtnemer dient bij Activiteiten de digitaal aan te leveren areaalgegevens als vermeld in betreffende eis, op te slaan en over te dragen op een voor het netwerk van Rijkswaterstaat geschikte gegevensdrager. Deze areaalgegevens dienen volgens bijlage B "Levering areaalgegevens" B.4.1 Areaalgegevens geleverd te worden in een Windows verkennen structuur met daarin een mappenindeling volgens de lijst "Areaalinformatie RWS". Deze lijst is te downloaden van <https://www.rws.nl/datacontracteisen>, tabblad Areaalgegevens."

Beantwoord op: 18-12-2020

Label: Contract

Ref.nr.
135

Onderwerp:

Bijlagen bij de Vraagspecificatie

Vraag:

Wijziging paragraaf A.3.2 Huidige onderhoudsstrategie.

Antwoord:

In paragraaf A.3.2 'Huidige onderhoudsstrategie' komt in de tekst van de laatste bullet van de tweede opsomming "... (Garantiebank Verhardingen) ..." te vervallen.

Beantwoord op: 18-12-2020

Label: Contract