

Bijlage A. Programma van Eisen

Inschrijver verklaart middels ondertekening te voldoen aan onderstaande eisen.

Eisen alle percelen	
Algemene eisen	
1.	Alle nieuw te leveren voertuigen voldoen aan alle vigerende Europese en nationale Wet- en regelgeving en hebben een type goedkeur van de Rijksdienst voor het Wegverkeer. Het nieuwe voertuig wordt volgens een geldig BOVAG certificaat en garantie geleverd.
2.	De te leveren voertuigen zijn nieuw en ongebruikt.
3.	Inschrijver heeft een telefonische helpdesk die op maandag t/m vrijdag van 07.30 – 16.30 uur bereikbaar is.
Veiligheid en milieu	
4.	Het voertuig is voorzien van een airbag voor bestuurder en passagiers.
5.	Er dienen zij- en gordijnairbags aanwezig te zijn voor bestuurder en passagiers.
6.	De voorstoelen zijn voorzien van hoofdsteunen.
7.	Het voertuig is voorzien van: ABS, ESP, EBD, TCS en adaptive cruise control.
8.	Het voertuig is standaard voorzien van stuurbekrachtiging en het stuur is zowel in hoogte als diepte verstelbaar.
9.	Het voertuig is voorzien van parkeersensoren voor en achter.
10.	Het voertuig is uitgerust met elektrisch verstelbare, verwarmde en inklapbare buitenspiegels.
11.	De veiligheidsprestaties van het voertuig heeft minimaal 3 sterren (NCAP).
Interieur en uitrustig	
12.	De gevraagde voertuigen worden geleverd in de kleur wit.
13.	Het voertuig is uitgerust met een bestuurderstoel welke voor- en achteruit verstelbaar is en waarvan rugleuning, stoelhoogte en zithoek verstelbaar zijn.
14.	De bestuurdersstoel is voorzien van een armsteun.
15.	Het voertuig is voorzien van vier-seizoenen banden.
16.	Het voertuig is uitgerust met interieurverlichting.
17.	Het voertuig is voorzien van klimaat control.
18.	Het voertuig wordt geleverd met centrale deurvergrendeling en afstandsbediening.
19.	Het voertuig is uitgerust met ruitenwissers met variabele interval en sproeiers.

20.	Elk voertuig wordt bij aflevering voorzien van onderstaand pakket: • Mattenset (materiaal in overleg) • ReserVELampen • Gevarendriehoek • EHBO doos standaard • Lifehammer en veiligheidshesjes • Autoradio voorzien van Bluetooth en USB aansluiting(en) • ReserVewiel inclusief basisgereedschap voor het verwisselen van een wiel of een SPUitbus ter vulling van een lekke band of minicompessor
Garantievoorwaarden	
21.	Algemene garantietermijn betreft een periode van ten minste 24 maanden of meer als dit aanverwant aan het merk/type is (gerekend vanaf datum overdracht) op het complete voertuig en/of materieel, dus ook inclusief alle (separate) onderdelen. Dit betreft een volledige garantie en geen deelgarantie.
22.	In het geval van elektrische voertuigen geldt voor het accupakket een garantietermijn van minimaal acht (8) jaar of 150.000 km.
23.	De garantietermijn vangt aan op het moment van ingebruikname van het voertuig door opdrachtgever.
24.	Alle direct aan het voertuig gerelateerde kosten ingevolge garantie en/of garantieworkzaamheden komen voor rekening van de inschrijver. Hierin wordt inbegrepen: de kosten welke gemaakt moeten worden voor of door derden leveranciers om herstel mogelijk te maken, dan wel de kosten voor het herstellen van gevolgen van de oorzaak.
25.	Inschrijver garandeert dat onderdelen 8 jaar na levering van een nieuwe auto kunnen worden geleverd.
Onderhoud en reparatie	
26.	Inschrijver heeft zelf minimaal één onderhoudsservicepunt om voertuigen binnen de garantietermijn te onderhouden en te repareren, bij voorkeur binnen een straal van 20 km van de ambtelijke locatie in Nieuwegein.
27.	Inschrijver geeft opdrachtgever toestemming om het voertuig eventueel door een lokale garage binnen de gemeente Nieuwegein of in eigen werkplaats te laten repareren om de bedrijfszekerheid en daarmee de inzet van het voertuig zoveel mogelijk te garanderen.
Levering	
28.	De levertijd van alle voertuigen is maximaal 24 weken..
29.	Alle reparaties en onderhoud aan het in te ruilen voertuig vanaf moment van overschrijding levertijd komen ten laste van de inschrijver.
30.	Indien de opgegeven levertijd overschreden wordt, biedt de inschrijver een alternatief en/of oplossing, zodat bedrijfsworkzaamheden kunnen worden voortgezet.

31.	Alle afleveringen van voertuigen aan gemeente Nieuwegein moeten franco afgeleverd worden. Afleveradressen zijn: - Gemeentewerf Nieuwegein, Utrechthaven 1 te Nieuwegein - Gemeentehuis Nieuwegein, Stadsplein 1 te Nieuwegein
32.	Instructie wordt voor of op de dag van aflevering door opdrachtnemer gegeven. Dit bestaat uit voertuig- en rijinstructie.
33.	Bij de levering van een nieuw voertuig moet Opdrachtnemer een inruilwaarde bieden voor het te vervangen voertuig. Wij behouden het recht voor om een taxatie door een andere organisatie te laten uitvoeren. Indien hier een verschil uit naar voren komt kunnen wij de inruil bij de gunstigere partij aanbieden.
34.	Indexaties mogen pas na 1 jaar worden doorgevoerd. Vervolgens mag er 1 maal per jaar worden geïndexeerd conform het CBS indexcijfer '45112 Handel en reparatie personenauto's'.

Eisen Categorie A (personenauto standaard/klein)

Uitvoering

1.	Het betreft een standaard elektrische personenwagen met zitplaats voor minimaal 4 personen inclusief bestuurder.
2.	De personenauto is een 4/5-deurs uitvoering.

Motor/aandrijving

3.	Het voertuig is voorzien van een 100% elektrisch aangedreven motor. Tenzij de functionaliteit/werkzaamheden van het voertuig vraagt om een andere invulling.
4.	Bij een elektrisch aangedreven motor is de actieradius van de accu is minimaal 300 kilometer op basis van WLTP testcyclus.
5.	Het voertuig is uitgerust met voor of achterwielaandrijving.

Eisen Categorie B (personenauto groot)

Uitvoering

1.	Het betreft een grote elektrische personenwagen met zitplaatsen voor minimaal 5 personen inclusief bestuurder. Deze auto is van het type stationwagen.
2.	De personenauto is een 4/5-deurs uitvoering.

Motor/aandrijving

3.	Het voertuig is voorzien van een 100% elektrisch aangedreven motor. Tenzij de functionaliteit/werkzaamheden van het voertuig vraagt om een andere invulling.
4.	Bij een elektrisch aangedreven motor is de actieradius van de accu is minimaal 350 kilometer op basis van WLTP testcyclus.
5.	Het voertuig is uitgerust met voor- en/of achterwielaandrijving.
6.	Er moet een mogelijkheid zijn om een trekhaak toe te voegen aan het voertuig met een trekgewicht van minimaal 1.000 kg.