

Bomen en maatregelen BEA

nummer	soort	stamdiameter (cm)	Conditie	maatregel	toelichting	boomsoort te planten	aantal
	1 Acer platanoides ‘Globosum’ - bolesdoorn	6		behouden	beperkte ophoging, groenvak hol afwerken richting stamvoet.	-	
	2 Acer platanoides ‘Globosum’ - bolesdoorn	6		behouden	beperkte ophoging, groenvak hol afwerken richting stamvoet.	-	
	3 Acer platanoides ‘Globosum’ - bolesdoorn	6		behouden	beperkte ophoging, groenvak hol afwerken richting stamvoet.	-	
	4 Acer platanoides ‘Globosum’ - bolesdoorn	6		herplanten	bomen moeten verwijderd worden i.v.m. rioleringswerkzaamheden. Bomen kunnen met grondverbetering terug geplant worden	-	
	5 Acer platanoides ‘Globosum’ - bolesdoorn	6		herplanten	bomen moeten verwijderd worden i.v.m. rioleringswerkzaamheden. Bomen kunnen met grondverbetering terug geplant worden	-	
	6 Robinia pseudoacacia ‘Umbraculifera’ - bolacacia	13	redelijk-goed	vervangen	Bomen vervangen door nieuwe kwekerijbomen na de werkzaamheden.	Robinia pseudoacacia ‘Umbraculifera’- bolacacia	1
	7 Robinia pseudoacacia ‘Umbraculifera’ - bolacacia	13	redelijk-goed	vervangen	Bomen vervangen door nieuwe kwekerijbomen na de werkzaamheden.	Robinia pseudoacacia ‘Umbraculifera’- bolacacia	1
	8 Robinia pseudoacacia ‘Umbraculifera’ - bolacacia	13	redelijk-goed	vervangen	Bomen vervangen door nieuwe kwekerijbomen na de werkzaamheden.	Robinia pseudoacacia ‘Umbraculifera’- bolacacia	1
	9 Pyrus calleryana ‘Red Spire’ - sierpeer	14	matig, afnemend	behouden	Boom laten staan, zie ook algemeen advies in hoofdstuk 5.2 van BEA.		
	10 Robinia pseudoacacia ‘Umbraculifera’- bolacacia	15	goed	behouden	Boom laten staan, zie ook algemeen advies in hoofdstuk 5.2 van BEA.		
	11 Robinia pseudoacacia ‘Umbraculifera’- bolacacia	11	goed	behouden	Boom laten staan, zie ook algemeen advies in hoofdstuk 5.2 van BEA.		
	12 Platanus x acerifolia - plataan	35	redelijk-goed	vervangen	Afspraak met bewoners om toch te kappen en nieuwe te plaatsen	Platanus x acerifolia - plataan	1
	13 Platanus x acerifolia - plataan	31	redelijk-goed	vervangen	Afspraak met bewoners om toch te kappen en nieuwe te plaatsen	Platanus x acerifolia - plataan	1
	14 Platanus x acerifolia - plataan	21	redelijk-goed	vervangen	Afspraak met bewoners om toch te kappen en nieuwe te plaatsen	Platanus x acerifolia - plataan	1
	15 Platanus x acerifolia - plataan	27	redelijk-goed	vervangen	Afspraak met bewoners om toch te kappen en nieuwe te plaatsen	Platanus x acerifolia - plataan	1
	16 Platanus x acerifolia - plataan	28	redelijk-goed	vervangen	Afspraak met bewoners om toch te kappen en nieuwe te plaatsen	Platanus x acerifolia - plataan	1
	17 Prunus serrulata - Japanse sierkers	13	matig tot slecht	vervangen	Bomen overleven de ophoging niet. Bomen vervangen door nieuwe kwekerijbomen na de werkzaamheden	Prunus serrulata - Japanse sierkers	1
	18 Prunus serrulata - Japanse sierkers	10	matig tot slecht	vervangen	Bomen overleven de ophoging niet. Bomen vervangen door nieuwe kwekerijbomen na de werkzaamheden	Prunus serrulata - Japanse sierkers	1
	19 Prunus serrulata - Japanse sierkers	19	redelijk-goed	behouden	Boom laten staan, voorzichtig werken, zie ook algemeen advies in hoofdstuk 5.2 van BEA		
	20 Platanus x acerifolia - plataan	31	goed	behouden	Boom laten staan, voorzichtig werken, zie ook algemeen advies in hoofdstuk 5.2 van BEA		
	21 Platanus x acerifolia - plataan	32	goed	behouden	Boom laten staan, voorzichtig werken, zie ook algemeen advies in hoofdstuk 5.2 van BEA		
22a	22 Betula pendula - ruwe berk	REEDS GEVELD				Betula pendula - ruwe berk	1
	Betula pendula - ruwe berk	22	goed	vervangen	Boom verwijderen i.v.m. rioleringswerkzaamheden. Bomen vervangen door nieuwe kwekerijbomen na de werkzaamheden	Betula pendula - ruwe berk	1
	23 Betula pendula - ruwe berk	21	redelijk-goed	vervangen	Boom verwijderen i.v.m. rioleringswerkzaamheden. Bomen vervangen door nieuwe kwekerijbomen na de werkzaamheden	Betula pendula - ruwe berk	1
	24 Populus x canadensis - Canadese populier	41	goed	behouden	In overleg met eigenaar behouden		
	25 Alnus glutinosa - Grauwe els	30	goed	behouden	In overleg met eigenaar behouden		
	26 Robinia pseudoacacia ‘Umbraculifera’- bolacacia	11	redelijk-goed	vervangen	Bomen vervangen door nieuwe kwekerijbomen na de werkzaamheden.	Robinia pseudoacacia ‘Umbraculifera’- bolacacia	1
	27 Robinia pseudoacacia ‘Umbraculifera’- bolacacia	11	dood	vervangen	Bomen vervangen door nieuwe kwekerijbomen na de werkzaamheden.	Robinia pseudoacacia ‘Umbraculifera’- bolacacia	1
	28 Robinia pseudoacacia ‘Umbraculifera’- bolacacia	11	redelijk-goed	vervangen	Bomen vervangen door nieuwe kwekerijbomen na de werkzaamheden.	Robinia pseudoacacia ‘Umbraculifera’- bolacacia	1
	29 boom niet aanwezig	-	-	-	-		
	30 boom niet aanwezig	-	-	-	-		
	31 Robinia pseudoacacia ‘Umbraculifera’- bolacacia	10-13	redelijk-goed	vervangen	Bomen vervangen door nieuwe kwekerijbomen na de werkzaamheden.	Robinia pseudoacacia ‘Umbraculifera’- bolacacia	1
	32 boom niet aanwezig	-	-	-	-		
	33 Robinia pseudoacacia ‘Umbraculifera’- bolacacia	10-13	redelijk-goed	vervangen	Bomen vervangen door nieuwe kwekerijbomen na de werkzaamheden.	Robinia pseudoacacia ‘Umbraculifera’- bolacacia	1
	34 Robinia pseudoacacia ‘Umbraculifera’- bolacacia	10-13	redelijk-goed	vervangen	Bomen vervangen door nieuwe kwekerijbomen na de werkzaamheden.	Robinia pseudoacacia ‘Umbraculifera’- bolacacia	1
	35 Robinia pseudoacacia ‘Umbraculifera’- bolacacia	10-13	redelijk-goed	vervangen	Bomen vervangen door nieuwe kwekerijbomen na de werkzaamheden.	Robinia pseudoacacia ‘Umbraculifera’- bolacacia	1
	36 Robinia pseudoacacia ‘Umbraculifera’- bolacacia	10-13	redelijk-goed	vervangen	Boom verwijderen i.v.m. rioleringswerkzaamheden. Bomen vervangen door nieuwe kwekerijbomen na de werkzaamheden	Robinia pseudoacacia ‘Umbraculifera’- bolacacia	1
	37 Robinia pseudoacacia ‘Umbraculifera’- bolacacia	10-13	redelijk-goed	vervangen	Boom verwijderen i.v.m. rioleringswerkzaamheden. Bomen vervangen door nieuwe kwekerijbomen na de werkzaamheden	Robinia pseudoacacia ‘Umbraculifera’- bolacacia	1
	38 Robinia pseudoacacia ‘Umbraculifera’- bolacacia	10-13	redelijk-goed	vervangen	Boom verwijderen i.v.m. rioleringswerkzaamheden. Bomen vervangen door nieuwe kwekerijbomen na de werkzaamheden	Robinia pseudoacacia ‘Umbraculifera’- bolacacia	1
	39 Robinia pseudoacacia ‘Umbraculifera’- bolacacia	10-13	redelijk-goed	vervangen	Boom verwijderen i.v.m. rioleringswerkzaamheden. Bomen vervangen door nieuwe kwekerijbomen na de werkzaamheden	Robinia pseudoacacia ‘Umbraculifera’- bolacacia	1
	40 Robinia pseudoacacia ‘Umbraculifera’- bolacacia	10-13	redelijk-goed	vervangen	Boom verwijderen i.v.m. rioleringswerkzaamheden. Bomen vervangen door nieuwe kwekerijbomen na de werkzaamheden	Robinia pseudoacacia ‘Umbraculifera’- bolacacia	1
	41 Robinia pseudoacacia ‘Umbraculifera’- bolacacia	10-13	redelijk-goed	vervangen	Boom verwijderen i.v.m. rioleringswerkzaamheden. Bomen vervangen door nieuwe kwekerijbomen na de werkzaamheden	Robinia pseudoacacia ‘Umbraculifera’- bolacacia	1
	42 Robinia pseudoacacia ‘Umbraculifera’- bolacacia	10-13	redelijk-goed	vervangen	Boom verwijderen i.v.m. rioleringswerkzaamheden. Bomen vervangen door nieuwe kwekerijbomen na de werkzaamheden	Robinia pseudoacacia ‘Umbraculifera’- bolacacia	1
	43 Robinia pseudoacacia ‘Umbraculifera’- bolacacia	10-13	redelijk-goed	vervangen	Boom verwijderen i.v.m. rioleringswerkzaamheden. Bomen vervangen door nieuwe kwekerijbomen na de werkzaamheden	Robinia pseudoacacia ‘Umbraculifera’- bolacacia	1
	44 Salix alba - schietwilg	12	goed	behouden	Boom laten staan, voorzichtig werken, zie ook algemeen advies in hoofdstuk 5.2 van BEA		
	45 Salix alba - schietwilg	22	goed	behouden	Boom laten staan, voorzichtig werken, zie ook algemeen advies in hoofdstuk 5.2 van BEA		
	46 Salix alba - schietwilg	34	goed	behouden	Boom laten staan, voorzichtig werken, zie ook algemeen advies in hoofdstuk 5.2 van BEA		
	47 Prunus ceracifera ‘Nigra’ - kerspruim	9	redelijk afnemend	behouden	Boom laten staan, valt buiten de ophoging.		
	48 Prunus ceracifera ‘Nigra’ - kerspruim	9	redelijk afnemend	behouden	Boom laten staan, valt buiten de ophoging.		
	Thuja plicata	3-8	matig	vervangen	Haag verwijderen i.v.m. rioleringswerkzaamheden. Haag vervangen door nieuwe kwekerijbomen na de werkzaamheden		
					Extra bomen te planten in groenvak Voltaweg	Pyrus calleryana 'Chanticleer'	3
	Totaal bomen te kappen	28					
	Totaal bomen te planten	31					
	Totaal bomen te verplanten	2					