

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	VOORBEREIDENDE & OPRUIMWERKZAAMHEDEN				
11	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
111	TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN				
1111	<u>Opstellen verkeersplan(nen)</u>				
111110	Opstellen verkeersplan.	EUR		N	
111120	Opstellen verkeerstekening(en).	EUR		N	
112	IN KAART BRENGEN KABELS EN LEIDINGEN				
1121	<u>Mechanisch graven van proefsleuven</u>				
112110	Graven proefsleuf (machinaal) (d => 1,0 m).	m	25,00	V	
1123	<u>Inmeten ligging kabels en leidingen</u>				
112310	Inmeten sleuf t.b.v. ligging kabels en leidingen.	EUR		N	
1124	<u>Rapporteren ligging kabels en leidingen</u>				
112410	Vastleggen en rapporteren inmeetgegevens K&L.	EUR		N	
113	VOORZIENINGEN T.B.V. BESCHERMING VAN GROEN				
1132	<u>Stamommanteling bomen</u>				
113210	Toepassen stamommanteling.	st	30,00	V	
1135	<u>Bescherming grond tegen inklinking</u>				
113510	Toepassen rijplaten.	EUR		N	
12	OPRUIMEN GROEN				
121	BOMEN				
1212	<u>Verwijderen bomen t.p.v. gras en beplanting</u>				
121210	Verwijderen bomen <0,25 m.	st	28,00	V	
121220	Verplanten van bomen <0,25 m.	st	2,00	V	
122	BEPLANTING				
1221	<u>Verwijderen beplanting</u>				
122110	Verwijderen haag, b=0,30 m.	m	25,00	V	
122120	Verwijderen heesters.	are	1,40	V	
123	GRAS- EN KRUIDENVEGETATIE				
1231	<u>Verwijderen gazons en trapvelden</u>				
123110	Affrezen toplaag grasveld.	are	12,50	V	
13	OPBREKEN VERHARDINGEN				
131	OPBREKEN ELEMENTENVERHARDING				
1311	<u>Opbreken betontegels</u>				
131110	Opbreken betontegels 300x300x45, grijs.	m2	805,00	V	
131120	Opbreken betontegels 300x300x80, rood.	m2	610,00	V	
131130	Opbreken betontegels 150x150x45, grijs.	m2	15,00	V	
131140	Opbreken betontegels 200x200x80, grijs.	m2	310,00	V	
131150	Opbreken betontegels 300x300x80, grijs.	m2	530,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1312	<u>Opbreken betonstraatstenen</u>				
131210	Opbreken bss kf grijs.	m2	1.125,00	V	
131220	Opbreken bss kf rood.	m2	275,00	V	
132	OPBREKEN ASFALTVERHARDING				
1321	<u>Zagen asfaltverhardingen</u>				
132110	Zagen asfalt, d=160 mm.	m	35,00	V	
1323	<u>Opbreken en afvoeren niet-teerhoudend asfalt</u>				
132310	Opbreken asfalt, d=160 mm, schoon.	m2	5.110,00	V	
133	OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN				
1331	<u>Opbreken trottoirbanden</u>				
133110	Opbreken trottoirbanden 180/200x250 op fundering.	m	1.790,00	V	
1332	<u>Opbreken opsluitbanden</u>				
133210	Opbreken opsluitbanden 100x200 op zandbed.	m	1.210,00	V	
1333	<u>Opbreken inritbanden</u>				
133310	Opbreken inritbanden 650x200 op fundering.	m	8,00	V	
1334	<u>Opbreken goten en streklagen</u>				
133410	Opbreken molgoot bss kf grijs op fundering.	m	1.190,00	V	
133420	Opbreken streklaag tegels 300x300x45.	m	40,00	V	
133430	Opbreken gootlaag tegels 150x300x60.	m	415,00	V	
134	OPBREKEN HALFVERHARDING				
134010	Opnemen halfverharding.	m2	110,00	V	
135	OPBREKEN OVERIGE VERHARDINGEN				
135010	Opnemen verharding van prefab. betonplaten.	m2	196,00	V	
15	OPBREKEN FUNDERINGEN				
151	OPBREKEN FUNDERINGSLAGEN				
1511	<u>Opbreken teervrije funderingslagen</u>				
151110	Verwijderen fundering gebonden puin, 0,20 m.	m2	565,00	V	
151120	Verwijderen fundering asbesthoudend puingranulaat, 0,45 m.	m2	560,00	V	
151130	Verwijderen fundering asbestvrij puingranulaat, 0,35 m.	m2	3.275,00	V	
151140	Vervoeren fundering gebonden puin.	ton	230,00	V	
151150	Vervoeren fundering asbesthoudend puingranulaat.	ton	505,00	V	
151160	Vervoeren fundering asbestvrij puingranulaat.	ton	2.295,00	V	
151170	Acceptatiekosten gebonden puin.	ton	230,00	V	
151180	Acceptatiekosten asbesthoudend puingranulaat.	ton	505,00	V	
151190	Acceptatiekosten asbestvrij puingranulaat.	ton	2.295,00	V	
16	VERWIJDEREN STRAATMEUBILAIR				
162	VERWIJDEREN BEBORDING EN MARKERING				
162010	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	2,00	V	
162020	Verwijderen infoborden bedrijven.	st	10,00	V	
162030	Frezen markering figuraties thermo.	m2	9,15	V	
18	VERWIJDEREN OEVERBESCHERMING				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
181	VERWIJDEREN BESCHOEIING				
1811	<u>Verwijderen houten beschoeiing</u>				
181110	Verwijderen beschoeiing.	m	10,00	V	
19	VERWIJDEREN KUNSTWERKEN				
191	VERWIJDEREN DUIKERS				
1911	<u>Reinigen duikers</u>				
191110	Reinigen duiker staal ø400.	m	94,00	V	
1914	<u>Verwijderen duikers van staal</u>				
191410	Verwijderen stalen duiker ø400.	m	94,00	V	
2	GRONDWERK				
20	VEILIGHEIDSMATREGELEN GROND EN GRONDWATER				
200	BEPALEN VEILIGHEIDSKLASSE GROND EN GRONDWATER				
200010	Bepalen veiligheidsklasse(n).	EUR		N	
21	ONTGRAVEN GROND				
211	GROND ONTGRAVEN UIT CUNET				
211010	Zand ontgraven tbv op hoogte brengen cunet.	m3	5,00	V	
212	GROND ONTGRAVEN UIT SLEUF				
212010	Zand ontgraven uit sleuf, 1,50 m.	m3	2.725,00	V	
212020	Grond ontgraven uit sleuf, 1,50 m.	m3	125,00	V	
213	GROND ONTGRAVEN UIT TERREIN				
213010	Grond ontgraven uit groenstrook, 0,10 m.	m3	140,00	V	
213020	Afromen berm.	m3	7,50	V	
214	GROND ONTGRAVEN UIT DEPOT				
214010	Zand ontgraven uit tijdelijk depot.	m3	2.730,00	V	
214020	Grond ontgraven uit tijdelijk depot.	m3	130,00	V	
22	VERWERKEN GROND				
221	GROND VERWERKEN IN TIJDELIJK DEPOT				
221010	Zand verwerken in depot.	m3	2.730,00	V	
221020	Grond verwerken in depot.	m3	130,00	V	
222	GROND VERWERKEN IN CUNET				
222010	Zand verwerken tbv op hoogte brengen cunet.	m3	235,00	V	
223	GROND VERWERKEN IN SLEUF				
223010	Zand verwerken in sleuf, 1,50 m.	m3	2.675,00	V	
223020	Grond verwerken in sleuf, 1,50 m.	m3	130,00	V	
23	VERVOEREN GROND				
231	GROND VERVOEREN UIT HET WERK				
231010	Zand vervoeren naar tijdelijk depot.	m3	2.730,00	V	
231020	Grond vervoeren naar tijdelijk depot.	m3	130,00	V	
231030	Grond afvoeren.	m3	142,50	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
232	GROND VERVOEREN UIT DEPOT				
232010	Zand vervoeren naar plaats van verwerking.	m3	2.730,00	V	
232020	Grond vervoeren naar plaats van verwerking.	m3	130,00	V	
25	LEVEREN GROND				
251	LEVEREN BOMENGROND				
251010	Leveren RAG-grond voor sierplantsoen.	m3	185,00	V	
253	LEVEREN ZAND				
253010	Leveren zand voor zandbed.	m3	180,00	V	
27	DIVERSE GRONDWERKZAAMHEDEN				
271	OPSCHONEN WATERGANG				
271010	Opschonen watergang.	m	50,00	V	
272	DROOGZETTEN WATERGANG				
272010	Grond verwerken in dam.	EUR		N	
272020	Toepassen open bemaling.	EUR		N	
272030	Grond ontgraven uit dam.	EUR		N	
3	LEIDINGWERK EN BEMALING				
30	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
301	VOORZIENINGEN BIJ ONTGRAVEN&AANVULLEN SLEUF				
3011	<u>Treffen voorzieningen tegen inkalven rioolsleuf</u>				
301110	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering).	m	1.050,00	V	
3012	<u>Opvang kabels en leidingen</u>				
301210	Toepassen voorzieningen kabels en leidingen.	EUR		N	
302	BEMALING EN GRONDWATERMONITORING				
302010	Opstellen bemalingsplan.	EUR		N	
3021	<u>Bronbemaling</u>				
302110	Aanbrengen bronbemaling.	EUR		N	
302120	Instandhouden bronbemaling.	dag	60,00	V	
302130	Verwijderen bronbemaling.	EUR		N	
3022	<u>Open bemaling</u>				
302210	Toepassen open bemaling.	EUR		N	
3025	<u>Registratie en rapportage debietmeterstanden</u>				
302510	Toepassen debietmeetpunt.	st	1,00	V	
302520	Registreren en rapporteren debietmeterstanden.	EUR		N	
302530	Effluentbemonstering	EUR		N	
31	VERWIJDEREN RIOLERING				
310	REINIGEN RIOLERING EN PUTTEN				
3101	<u>Reinigen riool</u>				
310110	Reinigen riool PVC ø200.	m	80,00	V	
310120	Reinigen riool PVC ø315.	m	370,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3102	<u>Reinigen putten</u>				
310210	Reinigen betonput #800.	st	31,00	V	
3103	<u>Reinigen kolken</u>				
310310	Reinigen kolken.	st	115,00	V	
3104	<u>Vervoeren rioolslib</u>				
310410	Rioolslib vervoeren.	ton	35,00	V	
311	VERWIJDEREN HOOFDRIOOL				
3112	<u>Verwijderen buizen van PVC</u>				
311210	Verwijderen riool PVC ø200.	m	80,00	V	
311220	Verwijderen riool PVC ø315.	m	370,00	V	
312	VERWIJDEREN RIOOLPUTTEN				
3121	<u>Verwijderen putten van beton</u>				
312110	Verwijderen putrand met deksel.	st	31,00	V	
312120	Verwijderen betonput #800.	st	26,00	V	
312130	Aanbrengen schildmuur ø315.	st	3,00	V	
313	VERWIJDEREN KOLKEN				
3132	<u>Verwijderen kolken beton/gietijzer</u>				
313210	Verwijderen straatkolk beton/gietijzer.	st	95,00	V	
313220	Verwijderen trottoirkolk beton/gietijzer.	st	20,00	V	
314	VERWIJDEREN VERTICALE AANSLUITINGEN				
3142	<u>Verwijderen standpijp van PVC</u>				
314210	Verwijderen standpijp huisaansluiting PVC ø125.	st	5,00	V	
314220	Verwijderen standpijp kolkaansluiting PVC ø160.	st	18,00	V	
315	VERWIJDEREN HORIZONTALE AANSLUITINGEN				
3151	<u>Verwijderen huisaansluiting van PVC</u>				
315110	Verwijderen huisaansluiting PVC ø125.	m	25,00	V	
3155	<u>Verwijderen kolkaansluitingen van PVC</u>				
315510	Verwijderen kolkleiding PVC ø125.	m	350,00	V	
315520	Verwijderen kolkverzamelleiding PVC ø160..	m	975,00	V	
32	AANLEGGEN RIOLERING				
320010	Maken buizen- en puttenstaat.	EUR		N	
321	AANBRENGEN HOOFDRIOOL				
3213	<u>Aanbrengen buizen van PVC</u>				
321310	Lev en aanbr HWA-riool PVC ø315.	m	305,00	V	
321320	Lev en aanbr HWA-riool PVC ø400.	m	155,00	V	
321330	Lev en aanbr HWA-riool PVC ø500.	m	145,00	V	
321340	Lev en aanbr HWA-riool PVC ø630.	m	55,00	V	
321350	Lev en aanbr overschuifmof PVC ø315.	st	1,00	V	
321360	Lev en aanbr overschuifmof PVC ø500.	st	1,00	V	
321370	Lev en aanbr overschuifmof PVC ø630.	st	1,00	V	
322	AANBRENGEN RIOOLPUTTEN				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3221	<u>Aanbrengen putten van beton</u>				
322110	Lev en aanbr overstortput beton #1000.	st	1,00	V	
322120	Lev en aanbr overstortput beton #1500.	st	2,00	V	
322130	Lev en aanbr houten funderingspaal.	st	18,00	V	
322140	Lev en aanbr houten kespen.	st	9,00	V	
322150	Lev en aanbr uitstroombak GU-I, h=1100.	st	2,00	V	
322160	Lev en aanbr uitstroombak GU-I, h=1350.	st	1,00	V	
3222	<u>Aanbrengen putten van kunststof</u>				
322210	Lev en aanbr put PVC ø800.	st	19,00	V	
322220	Lev en aanbr put PVC ø1000.	st	7,00	V	
3223	<u>Aanbrengen putafdekkingen</u>				
322310	Lev en aanbr putrand met deksel (regenwaterriool).	st	26,00	V	
322320	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	9,00	V	
322330	Lev en aanbr putrand met deksel in berm.	st	2,00	V	
323	AANBRENGEN KOLKEN				
3233	<u>Aanbrengen straatkolken (kunststof/gietijzer)</u>				
323310	Lev en aanbr straatkolk.	st	86,00	V	
3234	<u>Aanbrengen trottoirkolken (kunststof/gietijzer)</u>				
323410	Lev en aanbr trottoirkolk.	st	20,00	V	
324	AANBRENGEN VERTICALE AANSLUITINGEN				
3242	<u>Aanbrengen standpijp op PVC-riool</u>				
324200	Lev en aanbr standpijp huisaansluitingen PVC ø125.	st	10,00	V	
324210	Lev en aanbr standpijp kolkaansluitingen PVC ø125.	st	50,00	V	
324220	Lev en aanbr standpijp huisaansluitingen PVC ø160.	st	6,00	V	
324230	Lev en aanbr schroefinlaat, 315x125.	st	31,00	V	
324240	Lev en aanbr schroefinlaat, 400x125.	st	13,00	V	
324250	Lev en aanbr schroefinlaat, 500x125.	st	11,00	V	
324260	Lev en aanbr schroefinlaat, 630x125.	st	5,00	V	
324270	Lev en aanbr schroefinlaat, 315x160.	st	3,00	V	
324280	Lev en aanbr schroefinlaat, 400x160.	st	2,00	V	
324290	Lev en aanbr schroefinlaat, 500x160.	st	1,00	V	
325	AANBRENGEN HUIS- & KOLKAANSLUITINGEN				
3251	<u>Aanbrengen PVC-huisaansluitleidingen</u>				
325110	Lev en aanbr huisaansluiting PVC ø125.	m	125,00	V	
325120	Lev en aanbr huisaansluiting PVC ø160.	m	25,00	V	
3252	<u>Aanbrengen PVC-hulpstukken t.b.v. huisaansluiting</u>				
325210	Lev en aanbr PVC ø125, diverse bochten.	st	40,00	V	
325220	Lev en aanbr PVC ø125, flex bocht 90° met zetting.	st	10,00	V	
325230	Lev en aanbr PVC ø160, diverse bochten.	st	10,00	V	
325240	Lev en aanbr PVC ø160, flex bocht 90° met zetting.	st	6,00	V	
3253	<u>Aanbrengen PVC-kolkaansluitleidingen</u>				
325310	Lev en aanbr kolkleiding PVC ø125.	m	530,00	V	
325320	Lev en aanbr kolkverzamelleiding PVC ø160.	m	75,00	V	
3254	<u>Aanbrengen PVC-hulpstukken t.b.v. kolkaansluiting</u>				
325410	Lev en aanbr PVC ø125, diverse bochten.	st	350,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
325420	Lev en aanbr PVC ø125, flex bocht 90° met zetting.	st	20,00	V	
325430	Lev en aanbr PVC ø125, flex stroom-T-stuk met zetting.	st	35,00	V	
325440	Lev en aanbr PVC ø160, verloop-T-stuk.	st	10,00	V	
34	BUITENWERKING STELLEN RIOLERING				
341	VULLEN RIOOL MET ARGEX				
341010	Reinigen riool PVC ø315.	m	165,00	V	
341020	Inspecteren riool PVC ø315.	m	165,00	V	
341030	Aanbrengen schildmuur van metselwerk.	st	6,00	V	
341040	Lev en aanbr PVC ø315, afdekkap.	st	5,00	V	
341050	Aanbrengen afsluiter.	st	6,00	V	
341060	Vullen buitenwerking gesteld riool PVC ø315.	m	165,00	V	
36	ALGEMENE WERKZAAMHEDEN AAN HET RIOOL				
362	INSPECTEREN RIOLERING				
3621	<u>Reinigen riolering voorafgaand aan inspectie</u>				
362110	Reinigen riool PVC ø315.	m	305,00	V	
362120	Reinigen riool PVC ø400.	m	155,00	V	
362130	Reinigen riool PVC ø500.	m	145,00	V	
362140	Reinigen riool PVC ø630.	m	55,00	V	
3622	<u>Inspecteren riolering d.m.v. video-opname</u>				
362210	Inspecteren riool PVC ø315.	m	305,00	V	
362220	Inspecteren riool PVC ø400.	m	155,00	V	
362230	Inspecteren riool PVC ø500.	m	145,00	V	
362240	Inspecteren riool PVC ø630.	m	55,00	V	
4	OPENBARE VERLICHTING, KABELS & LEIDINGEN				
41	OPENBARE VERLICHTING				
411	WERKZAAMHEDEN VERLICHTINGSOBJECTEN				
4112	<u>Verplaatsen verlichtingsobject</u>				
411210	Verplaatsen lichtmast.	st	20,00	V	
5	VERHARDINGEN, STRAATMEUBILAIR & SPEELVOORZ.				
50	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
501	OP HOOGTE BRENGEN OPBOUWGARNITUUR				
5011	<u>Voorzieningen t.b.v. gas- en waterleiding</u>				
501110	Op hoogte brengen opbouwgarntuur, straatpotten.	st	25,00	V	
51	AANBRENGEN FUNDERINGSLAGEN				
512	AANBRENGEN ONGEBONDEN FUNDERING				
5121	<u>Fundering van menggranulaat</u>				
512110	Lev en aanbr menggranulaat 0/31,5, 0,30 m.	m2	6.510,00	V	
514	PROFILEREN ZANDBED				
514010	Afwerken zandbed onder aan te brengen fundering.	m2	6.510,00	V	
514020	Afwerken zandbed onder aan te brengen elementen.	m2	3.300,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
515	AANBRENGEN STRAATLAAG				
515010	Lev en aanbr straatlaag straatzand.	m2	3.300,00	V	
52	AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN				
521	AANBRENGEN OPSLUITBANDEN				
5211	<u>Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm</u>				
521110	Aanbrengen opsluitband 100x200.	m	1.545,00	V	
5212	<u>Aanbrengen opsluitbanden 200 x 250 mm</u>				
521210	Aanbrengen opsluitband 200x250.	m	50,00	V	
522	AANBRENGEN TROTTOIRBANDEN				
5223	<u>Aanbrengen TB 180/200 x 250 mm fundering & steunrug</u>				
522310	Aanbrengen trottoirband 180/200x250, specie/steunrug.	m	600,00	V	
5224	<u>Aanbrengen TB 180/200 x 250 mm fundering</u>				
522410	Aanbrengen trottoirband 180/200x250, specie.	m	1.235,00	V	
524	AANBRENGEN SPECIALE BANDEN				
524	AANBRENGEN SPECIALE BANDEN				
5241	<u>Aanbrengen keerelementen</u>				
524110	Lev en aanbr L-element.	m	28,00	V	
5242	<u>Aanbrengen inritbanden</u>				
524210	Aanbrengen inritband 650x200x500, op fundering.	m	8,00	V	
525	AANBRENGEN GOTEN EN STREKLAGEN				
5253	<u>Aanbrengen molgoot</u>				
525310	Aanbrengen molgoot bss kf grijs.	m	1.190,00	V	
5254	<u>Aanbrengen goottegels</u>				
525410	Lev en aanbr goottegels 150x300x60.	m	415,00	V	
526	PASMAKEN KANTOPSLUITINGEN				
5261	<u>Betonbanden</u>				
526110	Pasmaken opsluitband 100x200.	st	50,00	V	
526120	Pasmaken trottoirband 180/200x250.	st	50,00	V	
527	LEVEREN KANTOPSLUITINGEN				
5271	<u>Leveren opsluitbanden 100 x 200 mm</u>				
527110	Leveren opsluitband 100x200, recht.	st	1.465,00	V	
527120	Leveren opsluitband 100x200, bocht.	st	119,00	V	
527130	Leveren opsluitband 100x200, hoekstuk.	st	51,00	V	
5273	<u>Leveren trottoirbanden 180/200 x 250 mm</u>				
527310	Leveren trottoirband 180/200x250, recht.	st	1.165,00	V	
527320	Leveren trottoirband 180/200x250, bocht.	st	222,00	V	
527330	Leveren trottoirband 180/200x250, inritverloop.	st	540,00	V	
527340	Leveren trottoirband 180/200x250, verloopband.	st	4,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5278	<u>Leveren opsluitbanden 200 x 250 mm</u>				
527810	Leveren opsluitband 200x250, recht.	st	50,00	V	
53	AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDINGEN				
531	AANBRENGEN BETONTEGELS				
5313	<u>Aanbrengen betontegels, dikte 80 mm</u>				
531310	Aanbrengen tegels 300x300x80 grijs.	m2	1.185,00	V	
531320	Aanbrengen tegels 300x300x80 rood.	m2	590,00	V	
531330	Aanbrengen tegels 150x300x80 grijs.	m2	750,00	V	
532	AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN				
5323	<u>Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat</u>				
532310	Aanbrengen bss kf grijs kv.	m2	450,00	V	
532320	Aanbrengen bss kf rood kv.	m2	75,00	V	
532330	Aanbrengen bss kf grijs ev.	m2	550,00	V	
532340	Aanbrengen bss kf grijs hv.	m2	290,00	V	
536	LEVEREN BESTRATINGSMATERIAAL				
5361	<u>Leveren betontegels</u>				
536110	Leveren tegels 300x300x80 grijs.	st	11.850,00	V	
536120	Leveren tegels 150x300x80 grijs.	st	19.325,00	V	
536130	Leveren tegels 300x300x80 rood.	st	5.900,00	V	
536140	Leveren tegels 150x300x80 rood.	st	1.330,00	V	
5362	<u>Leveren betonstraatstenen</u>				
536210	Leveren bss kf grijs.	st	58.050,00	V	
536220	Leveren bisschopsmutsen bss kf grijs.	st	600,00	V	
536230	Leveren bss kf rood.	st	3.375,00	V	
536240	Leveren bisschopsmutsen bss kf rood.	st	100,00	V	
54	AANBRENGEN GESLOTEN VERHARDINGEN				
540	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
540010	Frezen aansluiting 35/50 mm, schoon.	m3	1,98	V	
541	AANBRENGEN ASFALTVERHARDINGEN				
541010	Lev en aanbr AC 22 base, 75 mm.	ton	930,00	V	
541020	Lev en aanbr AC 16 bin, 50 mm.	ton	620,00	V	
541030	Lev en aanbr AC 11 surf, 35 mm.	ton	435,00	V	
541040	Lev en aanbr kleeflaag, 0,3 kg/m2.	m2	9.900,00	V	
542	AANBRENGEN BETONVERHARDING				
542010	Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten.	st	22,00	V	
55	AANBRENGEN HALFTERHARDINGEN				
551	AANBRENGEN HALFTERHARDING STEENMENGSEL				
5512	<u>Aanbrengen grind</u>				
551210	Lev en aanbr grind, 0,05 m.	m2	130,00	V	
56	AANBRENGEN STRAATMEUBILAIR				
561	AANBRENGEN ANTI-PARKEERPALEN				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
561010	Lev en aanbr betonnen afzetpaal.	st	3,00	V	
569	AANBRENGEN BEBORDING EN MARKERING				
569010	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	2,00	V	
569020	Lev en aanbr zoneportalen.	st	6,00	V	
569030	Geel markeren trottoirbanden.	m	55,00	V	
569040	Lev en aanbr markering thermo, figuraties.	m2	23,00	V	
569050	Op hoogte brengen vlaggenmast.	st	17,00	V	
569060	Aanbrengen infoborden bedrijven.	st	10,00	V	
6	OEVERBESCHERMING EN KUNSTWERKEN				
61	AANBRENGEN OEVERBESCHERMING				
612	AANBRENGEN BESCHOEIING				
6120	<u>Aanbrengen samengestelde beschoeiing</u>				
612010	Lev en aanbr beschoeiing van kunststof en hout.	m	10,00	V	
612020	Leveren geklepeld hout.	m3	1,50	V	
612030	Aanbrengen montageset t.b.v. beginpaal.	st	4,00	V	
613	AANBRENGEN DAMWAND				
6133	<u>Aanbrengen baggerschot</u>				
613310	Aanbrengen palen.	st	4,00	V	
613320	Lev en aanbr damplanken.	m	10,00	V	
613330	Aanbrengen gordingen.	m	20,00	V	
62	AANBRENGEN KUNSTWERKEN				
624	AANBRENGEN DUIKER				
6242	<u>Aanbrengen duiker van GVK</u>				
624210	Lev en aanbr GVK duiker ø800.	m	47,00	V	
7	GROENVOORZIENINGEN				
72	CULTUURTECHNISCH GRONDWERK				
721	OPHOGEN GROND				
7212	<u>Ophogen t.b.v. beplanting & gazon</u>				
721210	Egaliseren terrein.	are	21,85	V	
721220	Grond verwerken in terreinophoging.	m3	185,00	V	
721230	Frezen met 0,05 m van de ondergrond.	are	21,85	V	
721240	Verdichten grond.	m2	2.185,00	V	
73	AANLEG GROENVOORZIENINGEN				
731	BOMEN				
7310	<u>Lossen en inkuilen bomen</u>				
731010	Lossen en zo nodig inkuilen bomen met kluit.	st	31,00	V	
7312	<u>Planten bomen in groenvoorziening</u>				
731210	Planten bomen 18-20 (met kluit) in groen.	st	31,00	V	
731220	Lev en aanbr boompalen en boombanden.	st	2,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
733	SIERPLANTSOEN				
7331	<u>Lossen en zo nodig inkuilen sierplantsoen/heesters</u>				
733110	Lossen en zo nodig inkuilen sierpl. met kluit.	st	1.050,00	V	
7332	<u>Planten sierplantsoen/heesters</u>				
733210	Planten van sierplantsoen (met kluit).	st	1.505,00	V	
734	HAAGPLANTSOEN				
7341	<u>Lossen en zo nodig inkuilen haagplantsoen</u>				
734110	Lossen en zo nodig inkuilen haagplantsoen.	st	275,00	V	
7342	<u>Planten haagplantsoen</u>				
734210	Planten van haagplantsoen.	st	275,00	V	
7343	<u>Aanbrengen afrastering in hagen</u>				
734310	Aanbrengen afrastering.	m	55,00	V	
735	GRAS- EN KRUIDENVEGETATIES				
7351	<u>Aanleggen gazon</u>				
735110	Aanleggen gazon.	are	1,30	V	
7352	<u>Aanleggen berm</u>				
735210	Aanleggen berm extensief gras.	are	11,50	V	
74	NAZORG GROENVOORZIENINGEN				
741	BOMEN				
7411	<u>Watergeven bomen</u>				
741110	Watergeven bomen in groenvoorziening.	st	31,00	V	
745	GRAS- EN KRUIDENVEGETATIES				
7452	<u>Onderhoud berm</u>				
745210	Maaien berm buiten ecologische zone (incl. afvoer)	are	11,50	V	
75	INBOET				
751	INBOET BOMEN				
7512	<u>Inboeten bomen in groenvoorziening</u>				
751210	Inboeten bomen 18-20 cm (met kluit).	st	1,00	V	
753	INBOET SIERPLANTSOEN				
7531	<u>Inboeten sierplantsoen/heesters</u>				
753110	Inboeten sierplantsoen met kluit (nazorg).	st	155,00	V	
754	INBOET HAAGPLANTSOEN				
7541	<u>Inboeten hagen</u>				
754110	Inboeten haagplantsoen (nazorg).	st	30,00	V	
8	WERK VAN ALGEMENE AARD				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
81	AFSTEMMING EN OMGEVINGSMANAGEMENT				
8101	<u>Coördinatie derden</u>				
810110	Coördinatie en afstemming werkzaamheden derden.	EUR		N	
8102	<u>Uitvoeren maatregelen uit BLVC-plan</u>				
810210	Uitvoeren maatregelen bereikbaarheid.	EUR		N	
810220	Uitvoeren maatregelen leefbaarheid.	EUR		N	
810230	Uitvoeren maatregelen veiligheid.	EUR		N	
810240	Uitvoeren maatregelen communicatie.	EUR		N	
82	WERKTERREIN				
821	TIJDELIJKE DEPOTS				
821010	Toepassen tijdelijk depot.	EUR		N	
83	REVISIE				
8301	<u>Opstellen en aanleveren revisiegegevens</u>				
830110	Inmeten en verwerken revisiegegevens (geheel).	EUR		N	
84	INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL				
841	INZETTEN WERKNEMERS				
841010	Inzetten grondwerker.	uur	40,00	V	
841020	Inzetten stratenmakerkoppel.	uur	40,00	V	
842	INZETTEN MATERIEEL				
842010	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	20,00	V	
842020	Inzetten vrachtauto.	uur	20,00	V	
842030	Inzetten wiellader.	uur	20,00	V	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010	Inrichten werkterrein.	EUR		N	
910020	Opruimen werkterrein.	EUR		N	
910030	Precarioheffing.	EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	UITVOERINGSKOSTEN				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	ALGEMENE KOSTEN				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	WINST EN RISICO				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	STELPOSTEN				
950010	Stelpost melden afwijkende ligging K en L.	EUR	500,00	V	
950020	Stelpost melden onbekend ondergronds net.	EUR	500,00	V	
950030	Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden.	EUR	10.000,00	V	
950040	Stelpost acceptatiekosten af te voeren materiaal.	EUR	2.300,00	V	
950050	Stelpost invulling Moederbestek.nl.	EUR	825,00	V	
950060	Stelpost toepassen wegafzettingen.	EUR	2.500,00	V	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				