

KABELSPECIFICATIE

Artikelomschrijving	:	VG-YmvKasmb/0,6/1kV-4x25 + as
IMIS NO	:	06476
IRIS NO	:	05925
Type kabel	:	VG-YmvKasmb
Aantal en doorsnede aders	:	4x25 mm ²
Materiaalsoort aders	:	Cu.
Kleuren aderisolatie	:	ROOD-GEEL-BLAUW-GEEL/BLAUW
Aanduiding op de mantel in relief met vermelding van	:	Fabriikaat-Type-Jaartal Moeilijk Brandbaar, KEMA KEUR, Spanning – Lengte aanduiding
Standaardlengte	:	500 meter
Gefabriceerd, gekeurd en afgeleverd volgens	:	KEMA keuringseisen K42-B, alsmede IEC 502, met als afwijking: het genoemde kleurenschema in K42 B-1 Art. 4.1.2. dient vervangen te worden door: Kleurenschema van Alkudia Specificatie 1981 Art. 4.2.2. zie*

De beide kabeleinden dienen deugdelijk binnen de haspelflenzen te worden gefixeerd en bij aflevering tegen invloeden van buitenaf te zijn beschermd.

Het te gebruiken haspel dient aan de volgende afmetingen en aanduiding te voldoen:

Melding op haspel	:	gewicht/lengte
Buitendiameter	:	ca. 125 cm
Kerndiameter	:	ca. 56 cm
Totale breedte	:	ca. 73 cm
Asgatdiameter	:	ca. 8 cm

KEURING

De keuring en keuringsmethoden dienen te geschieden zoals vermeld in eerder genoemde Normbladen, inclusief de hierin genoemde verwijzingen naar andere Normbladen/Specificaties

*) kleuren isolatie aders : ROOD-GEEL-BLAUW-GEEL/BLAUW
kleur buitenmantel : GRIJS