

*Schouwgid*s

‘Meetinstructie voor de kwaliteit van openbare buitenruimte’

Recreatie Midden Nederland

Januari 2018

1

Recreatie Midden Nederland, Schouwgid



COLOFON

Opdrachtgever:	<i>Recreatieschap Stichtse Groenlanden</i>
Project:	<i>Terreinonderhoud</i>
Contactpersoon opdrg.:	<i>dhr. W. Overbeek</i>
Datum:	<i>Januari 2018</i>

Toelichting bij *Schouwgids*

Inleiding

De *Schouwgids* is een instrument om de kwaliteit in de openbare buitenruimte te kunnen meten. Het instrument bestaat uit beeldmeetlatten van onderdelen uit diverse beheerdisciplines.

Beeldmeetlatten

Een beeldmeetlat is een reeks van 5 foto's van een bepaald onderdeel (zoals gazon, gesloten verharding, zwerfvuil in beplanting, paaltjes) van aflopende kwaliteit. Onder elke foto staat een bondige technische omschrijving en een uitgebreide toelichting (de "populaire" omschrijving).

Deze schouwgids is geldig voor alle terreinen van Recreatie Midden Nederland.

Inhoud

Groen-gras-recreatief grasveld-grashoogte	6
Groen-gras-bijmaaien rondom obstakels en bomen	7
Groen – Distels en Reuzenberenklauw	8
Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen.....	9
Groen-beplanting-onkruid	10
Groen-beplanting-zwerfafval grof	11
Groen-beplanting-zwerfafval fijn	12
Groen-gras-gazon-zwerfafval fijn.....	13
Groen-gras-gazon-zwerfafval grof	14
Zwemstrand – vlakheid en oneffenheden.....	15
Zwemstrand - zwerfvuil	16
Zwemstrand - Onkruid.....	17

4

Meubilair-afvalbak-vullingsgraad	18
Verharding-gesloten verharding-zichtbaarheid markering	19
Verharding-natuurlijk afval.....	20
Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid	21
Verharding-zwerfafval fijn	22
Verharding-zwerfafval grof.....	23
Water-drijfvuil in water	24
Objecten - graffiti.....	25
Gebouwen – reinigen - buitenkant.....	26
Gebouwen – reiniging – binnenkant/sanitair	27

Groen-gras-recreatief grasveld-grashoogte				
A+	A	B	C	D
				
Het gras is voldoende kort voor het gewenste doel en komt overeen met recreatief gras A uit de Standaard RAW Bepalingen.	Het gras is voldoende kort voor het gewenste doel en komt overeen met recreatief gras A uit de Standaard RAW Bepalingen.	Het gras is voldoende kort voor het gewenste doel en komt overeen met recreatief gras B uit de Standaard RAW Bepalingen.	Het gras is voldoende kort voor het gewenste doel en komt overeen met recreatief gras B uit de Standaard RAW Bepalingen.	Het gras is te lang of te kort gemaaid voor het gewenste doel en komt niet overeen met recreatief gras B uit de Standaard RAW Bepalingen.
hoogte gras	hoogte gras	hoogte gras	hoogte gras	hoogte gras
≤ 80 mm per 100 m ²	≤ 80 mm per 100 m ²	≤ 100 mm per 100 m ²	≤ 100 mm per 100 m ²	> 100 mm per 100 m ²
hoogte na maaien	hoogte na maaien	hoogte na maaien	hoogte na maaien	hoogte na maaien
≥ 30 mm per 100 m ² ≤ 40 mm per 100 m ²	≥ 30 mm per 100 m ² ≤ 40 mm per 100 m ²	≥ 30 mm per 100 m ² ≤ 50 mm per 100 m ²	≥ 30 mm per 100 m ² ≤ 50 mm per 100 m ²	< 30 mm per 100 m ² > 50 mm per 100 m ²
hoogteverschil na maaien	hoogteverschil na maaien	hoogteverschil na maaien	hoogteverschil na maaien	hoogteverschil na maaien
≤ 10 mm per 100 m ²	≤ 10 mm per 100 m ²	≤ 15 mm per 100 m ²	≤ 15 mm per 100 m ²	> 15 mm per 100 m ²

Groen-gras-bijmaaien rondom obstakels en bomen				
A+	A	B	C	D
				
Grasvegetatie rondom obstakel of boom is niet hoger dan de omliggende grasvegetatie.	Grasvegetatie rondom obstakel of boom is nauwelijks hoger dan de omliggende grasvegetatie.	Grasvegetatie rondom obstakel of boom is enigszins hoger dan de omliggende grasvegetatie.	Grasvegetatie rondom obstakel of boom is veel hoger dan de omliggende grasvegetatie.	Grasvegetatie rondom obstakel of boom is zeer veel hoger dan de omliggende grasvegetatie.
hoogte gras binnen een afstand van 0,3 m van obstakel of boom t.o.v. omliggende grasvegetatie	hoogte gras binnen een afstand van 0,3 m van obstakel of boom t.o.v. omliggende grasvegetatie	hoogte gras binnen een afstand van 0,3 m van obstakel of boom t.o.v. omliggende grasvegetatie	hoogte gras binnen een afstand van 0,3 m van obstakel of boom t.o.v. omliggende grasvegetatie	hoogte gras binnen een afstand van 0,3 m van obstakel of boom t.o.v. omliggende grasvegetatie
gelijke hoogte	$\leq 1,5 \times$ zo hoog	$\leq 2 \times$ zo hoog	$\leq 3 \times$ zo hoog	$> 3 \times$ zo hoog

Groen – Distels en Reuzenberenklauw				
A+	A	B	C	D
				
Er zijn geen distels en reuzenberen- klauw waar te nemen.	Er zijn enkele distels en reuzen- berenklauw waar te nemen.	Er zijn meerdere distels en reuzenberenklauw waar te nemen.	Er zijn redelijk veel distels en reuzenberenklauw waar te nemen.	Er zijn veel distels en reuzenberen- klauw waar te nemen. Zij overheersen het beeld.
Stuks per 100 m2: 0 st	Stuks per 100 m2: ≤ 5 st	Stuks per 100 m2: ≤ 10 st	Stuks per 100 m2: ≤ 20 st	Stuks per 100 m2: >20 st

Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen

A+	A	B	C	D
				
De strakke lijnen van de haag zijn duidelijk zichtbaar. Er steken geen uitlopers uit de haag.	De strakke lijnen van de haag zijn goed zichtbaar. Er steken weinig uitlopers uit de haag.	De strakke lijnen van de haag zijn redelijk zichtbaar. In beperkte mate steken kleine uitlopers uit de haag.	De strakke lijnen van de haag zijn niet meer zichtbaar. Er steken redelijk veel kleine uitlopers uit de haag.	De strakke lijnen van de haag zijn niet meer zichtbaar. Er steken veel uitlopers uit de haag. De haag heeft zich ontwikkeld tot losse heesterrand.
gemiddelde lengte uitlopers	gemiddelde lengte uitlopers	gemiddelde lengte uitlopers	gemiddelde lengte uitlopers	gemiddelde lengte uitlopers
0 cm per 100 m ¹	≤ 10 cm per 100 m ¹	≤ 20 cm per 100 m ¹	≤ 30 cm per 100 m ¹	> 30 cm per 100 m ¹
maximale lengte uitgroeiende uitlopers	maximale lengte uitgroeiende uitlopers	maximale lengte uitgroeiende uitlopers	maximale lengte uitgroeiende uitlopers	maximale lengte uitgroeiende uitlopers
0 cm	≤ 30 cm	≤ 40 cm	≤ 50 cm	> 50 cm

Groen-beplanting-onkruid				
A+	A	B	C	D
				
Er is geen onkruid.	Er is weinig onkruid.	Er is in beperkte mate onkruid.	Er is redelijk veel onkruid.	Er is veel onkruid.
bedekking	bedekking	bedekking	bedekking	bedekking
0 % per 100 m ²	≤ 20 % per 100 m ²	≤ 40 % per 100 m ²	> 40 % per 100 m ²	> 40 % per 100 m ²
bedekking door resten	bedekking door resten	bedekking door resten	bedekking door resten	bedekking door resten
0 % per 100 m ²	≤ 10 % per 100 m ²	≤ 25 % per 100 m ²	> 25 % per 100 m ²	> 25 % per 100 m ²
maximale hoogte	maximale hoogte	maximale hoogte	maximale hoogte	maximale hoogte
0 cm	≤ 10 cm	≤ 30 cm	≤ 50 cm	> 50 cm
zodevorming	zodevorming	zodevorming	zodevorming	zodevorming
nee	nee	nee	nee	ja

Groen-beplanting-zwerfafval grof


A+	A	B	C	D
				
Er ligt geen grof zwerfafval.	Er ligt weinig grof zwerfafval.	Er ligt in beperkte mate grof zwerfafval.	Er ligt redelijk veel grof zwerfafval.	Er ligt veel grof zwerfafval.
grof zwerfafval (>10 cm)	grof zwerfafval (>10 cm)	grof zwerfafval (>10 cm)	grof zwerfafval (>10 cm)	grof zwerfafval (>10 cm)
0 stuks per 100 m ²	≤ 3 stuks per 100 m ²	≤ 10 stuks per 100 m ²	≤ 25 stuks per 100 m ²	> 25 stuks per 100 m ²

Groen-beplanting-zwerfafval fijn				
A+	A	B	C	D
				
Er ligt geen fijn zwerfafval.	Er ligt weinig fijn zwerfafval.	Er ligt in beperkte mate fijn zwerfafval.	Er ligt redelijk veel fijn zwerfafval.	Er ligt veel fijn zwerfafval.
fijn zwerfafval (1-10 cm)	fijn zwerfafval (1-10 cm)	fijn zwerfafval (1-10 cm)	fijn zwerfafval (1-10 cm)	fijn zwerfafval (1-10 cm)
0 stuks	≤ 3 stuks	≤ 10 stuks	≤ 25 stuks	> 25 stuks

Groen-gras-gazon-zwerfafval fijn				
A+	A	B	C	D
				
Er ligt geen fijn zwerfafval.	Er ligt weinig fijn zwerfafval.	Er ligt in beperkte mate fijn zwerfafval.	Er ligt redelijk veel fijn zwerfafval.	Er ligt veel fijn zwerfafval.
fijn zwerfafval (1-10 cm)	fijn zwerfafval (1-10 cm)	fijn zwerfafval (1-10 cm)	fijn zwerfafval (1-10 cm)	fijn zwerfafval (1-10 cm)
0 stuks per m ²	≤ 3 stuks per m ²	≤ 10 stuks per m ²	≤ 25 stuks per m ²	> 25 stuks per m ²

Groen-gras-gazon-zwerfafval grof

A+	A	B	C	D
				
Er ligt geen grof zwerfafval.	Er ligt weinig grof zwerfafval.	Er ligt in beperkte mate grof zwerfafval.	Er ligt redelijk veel grof zwerfafval.	Er ligt veel grof zwerfafval.
zwerfafval grof (>10 cm)	zwerfafval grof (>10 cm)	zwerfafval grof (>10 cm)	zwerfafval grof (>10 cm)	zwerfafval grof (>10 cm)
0 stuks per 100 m ²	≤ 3 stuks per 100 m ²	≤ 10 stuks per 100 m ²	≤ 25 stuks per 100 m ²	> 25 stuks per 100 m ²

Zwemstrand – vlakheid en oneffenheden				
A+	A	B	C	D
				
Er zijn geen oneffenheden en/of kuilen gaten en hobbels in het zandoppervlak te zien. Het oppervlak oogt zeer egaal en vlak.	Er zijn enkele oneffenheden en/of kuilen gaten en hobbels in het zandoppervlak te zien. Het oppervlak oogt redelijk egaal en vlak.	Er zijn meerdere oneffenheden en/of kuilen gaten en hobbels in het zandoppervlak te zien. Het oppervlak oogt niet vlak en egaal, maar oneffen.	Er zijn redelijk veel oneffenheden en/of kuilen gaten en hobbels in het zandoppervlak te zien. Het oppervlak vertoont veel reliëf	Er zijn veel oneffenheden en/of kuilen gaten en hobbels in het zandoppervlak te zien. Het oppervlak vertoont zeer veel reliëf.
Aantal kuilen, gaten en hobbels per 100 m2: 0 st	Aantal kuilen, gaten en hobbels per 100 m2: ≤ 5 st	Aantal kuilen, gaten en hobbels per 100 m2: ≤ 10 st	Aantal kuilen, gaten en hobbels per 100 m2: ≤ 15 st	Aantal kuilen, gaten en hobbels per 100 m2: >15 st

Zwemstrand - zwerfvuil				
A+	A	B	C	D
				
				
Er ligt geen zwerfvuil op het zwemstrand.	Er ligt weinig zwerfvuil op het zwemstrand. Je ziet het liggen na een vluchtige blik.	Er ligt zwerfvuil op het zwemstrand. Je ziet het makkelijk liggen.	Er ligt redelijk veel zwerfvuil op het zwemstrand.	Er ligt veel zwerf-afval op het zwemstrand. Je ziet het overal duidelijk liggen.
Zwerfafval	Zwerfafval	Zwerfafval	Zwerfafval	Zwerfafval
Stuks fijn vuil: 0 st./ 100m ² Stuks grof zwerfvuil: 0 st./ 100m ²	Stuks fijn vuil: ≤3 st./ 100m ² Stuks grof zwerfvuil: ≤3 st./ 100m ²	Stuks fijn vuil: ≤10 st./ 100m ² Stuks grof zwerfvuil: ≤10 st./ 100m ²	Stuks fijn vuil: ≤20 st./ 100m ² Stuks grof zwerfvuil: ≤20 st./ 100m ²	Stuks fijn vuil: > 20 st./ 100m ² Stuks grof zwerfvuil: > 20 st./ 100m ²
Organisch afval	Organisch afval	Organisch afval	Organisch afval	Organisch afval
Bedekking: 0%/100m ¹ Volume: 0dm ³ /100m ¹	Bedek. : ≤ 5%/100m ¹ Vol. : ≤ 2dm ³ /100m ¹	Bedek. : ≤ 20%/100m ¹ Vol. : ≤ 5dm ³ /100m ¹	Bedek. : ≤ 40%/100m ¹ Vol. : ≤ 10 dm ³ /100m ¹	Bedek. : > 40%/100m ¹ Vol. : > 5dm ³ /100m ¹

Zwemstrand - Onkruid				
A+	A	B	C	D
				
Er is geen onkruid.	Er is weinig onkruid.	Er is in beperkte mate onkruid.	Er is redelijk veel onkruid.	Er is veel onkruid.
bedekking	bedekking	bedekking	bedekking	bedekking
0 % per 100 m ²	≤ 5 % per 100 m ²	≤ 20 % per 100 m ²	≤ 40 % per 100 m ²	> 40 % per 100 m ²
bedekking door resten	bedekking door resten	bedekking door resten	bedekking door resten	bedekking door resten
0 % per 100 m ²	≤ 5 % per 100 m ²	≤ 20 % per 100 m ²	≤ 40 % per 100 m ²	> 40 % per 100 m ²
maximale hoogte	maximale hoogte	maximale hoogte	maximale hoogte	maximale hoogte
0 cm	≤ 10 stuks hoger dan 10 cm	≤ 10 stuks hoger dan 20 cm	≤ 30 stuks hoger dan 30 cm	> 30 stuks hoger dan 30 cm

Meubilair-afvalbak-vullingsgraad				
A+	A	B	C	D
				
Afvalbak is leeg en heeft geen afval dat uitsteekt.	Afvalbak is voor minder dan de helft vol en heeft geen afval dat uitsteekt.	Afvalbak is niet vol en heeft geen afval dat uitsteekt.	Afvalbak is nagenoeg vol en heeft geen afval dat uitsteekt.	Afvalbak is vol of heeft afval dat uitsteekt.
uitstekend afval	uitstekend afval	uitstekend afval	uitstekend afval	uitstekend afval
nee	nee	nee	nee	ja
vullingsgraad	vullingsgraad	vullingsgraad	vullingsgraad	vullingsgraad
0 % per afvalbak	≤ 40 % per afvalbak	≤ 80 % per afvalbak	≤ 100 % per afvalbak	> 100 % per afvalbak
zwerfafval binnen een straal van 1 m rondom de afvalbak	zwerfafval binnen een straal van 1 m rondom de afvalbak	zwerfafval binnen een straal van 1 m rondom de afvalbak	zwerfafval binnen een straal van 1 m rondom de afvalbak	zwerfafval binnen een straal van 1 m rondom de afvalbak
nee	nee	nee	nee	ja

Verharding-gesloten verharding-zichtbaarheid markering				
A+	A	B	C	D
				
De markering reflecteert goed.	De markering reflecteert redelijk goed.	De markering reflecteert in beperkte mate.	De markering reflecteert weinig.	De markering reflecteert niet.
oppervlak dat niet voldoet aan NEN-EN 1436	oppervlak dat niet voldoet aan NEN-EN 1436	oppervlak dat niet voldoet aan NEN-EN 1436	oppervlak dat niet voldoet aan NEN-EN 1436	oppervlak dat niet voldoet aan NEN-EN 1436
0 % per wegvak	≤ 5 % per wegvak	≤ 20 % per wegvak	≤ 30 % per wegvak	> 30 % per wegvak

Verharding-natuurlijk afval				
A+	A	B	C	D
				
Er is geen bladafval/bloesem.	Er is weinig bladafval/bloesem.	Er is in beperkte mate bladafval/bloesem.	Er is redelijk veel bladafval/bloesem.	Er is veel bladafval/bloesem.
bedekking binnen bladvalperiode	bedekking binnen bladvalperiode	bedekking binnen bladvalperiode	bedekking binnen bladvalperiode	bedekking binnen bladvalperiode
0 % per 100 m ²	≤ 10 % per 100 m ²	≤ 25 % per 100 m ²	≤ 35 % per 100 m ²	> 35 % per 100 m ²
bedekking buiten bladvalperiode	bedekking buiten bladvalperiode	bedekking buiten bladvalperiode	bedekking buiten bladvalperiode	bedekking buiten bladvalperiode
0 % per 100 m ²	≤ 5 % per 100 m ²	≤ 10 % per 100 m ²	≤ 25 % per 100 m ²	> 25 % per 100 m ²
maximale dikte	maximale dikte	maximale dikte	maximale dikte	maximale dikte
0 cm	≤ 3 cm	≤ 10 cm	≤ 30 cm	> 30 cm

Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid				
A+	A	B	C	D
				
Er is geen onkruid.	Er is weinig onkruid.	Er is in beperkte mate onkruid.	Er is redelijk veel onkruid.	Er is veel onkruid.
aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm
0 stuks per 100 m ²	≤ 10 stuks per 100 m ²	≤ 20 stuks per 100 m ²	≤ 30 stuks per 100 m ²	> 30 stuks per 100 m ²
bedekking	bedekking	bedekking	bedekking	bedekking
0 % per 100 m ²	≤ 2 % per 100 m ²	≤ 4 % per 100 m ²	≤ 8 % per 100 m ²	> 8 % per 100 m ²

Verharding-zwerfafval fijn				
A+	A	B	C	D
				
Er ligt geen fijn zwerfafval.	Er ligt weinig fijn zwerfafval.	Er ligt in beperkte mate fijn zwerfafval.	Er ligt redelijk veel fijn zwerfafval.	Er ligt veel fijn zwerfafval.
fijn zwerfafval (1-10 cm)	fijn zwerfafval (1-10 cm)	fijn zwerfafval (1-10 cm)	fijn zwerfafval (1-10 cm)	fijn zwerfafval (1-10 cm)
0 stuks per m ²	≤ 3 stuks per m ²	≤ 10 stuks per m ²	≤ 25 stuks per m ²	> 25 stuks per m ²

Verharding-zwerfafval grof				
A+	A	B	C	D
				
Er ligt geen grof zwerfafval.	Er ligt weinig grof zwerfafval.	Er ligt in beperkte mate grof zwerfafval.	Er ligt redelijk veel grof zwerfafval.	Er ligt veel grof zwerfafval.
grof zwerfafval (> 10 cm)	grof zwerfafval (> 10 cm)	grof zwerfafval (> 10 cm)	grof zwerfafval (> 10 cm)	grof zwerfafval (> 10 cm)
0 stuks per 100 m ²	≤ 3 stuks per 100 m ²	≤ 10 stuks per 100 m ²	≤ 25 stuks per 100 m ²	> 25 stuks per 100 m ²

Water-drijfvuil in water				
A+	A	B	C	D
A photograph of a canal with a concrete wall on the left. The water is very clear, and there is no visible floating debris.	A photograph of a canal with a concrete wall on the left. The water is slightly murky, and there are a few small pieces of floating debris.	A photograph of a canal with a concrete wall on the left. The water is more murky, and there are several small pieces of floating debris.	A photograph of a canal with a concrete wall on the left. The water is quite murky, and there are many small pieces of floating debris.	A photograph of a canal with a concrete wall on the left. The water is very murky, and there are many small pieces of floating debris.
Er is geen drijfvuil aanwezig in water (los van oever).	Er is weinig drijfvuil aanwezig in water (los van oever).	Er is in beperkte mate drijfvuil aanwezig in water (los van oever).	Er is redelijk veel drijfvuil aanwezig in water (los van oever).	Er is veel drijfvuil aanwezig in water (los van oever).
drijfvuil in water (los van oever)	drijfvuil in water (los van oever)	drijfvuil in water (los van oever)	drijfvuil in water (los van oever)	drijfvuil in water (los van oever)
0 stuks per 100 m ²	≤ 2 stuks per 100 m ²	≤ 4 stuks per 100 m ²	≤ 6 stuks per 100 m ²	> 6 stuks per 100 m ²

Objecten - graffiti				
A+	A	B	C	D
				
Er zijn geen aanplakbiljetten en/of graffiti aanwezig.	Er zijn nauwelijks aanplakbiljetten en/of graffiti aanwezig.	Er zijn enkele aanplakbiljetten en/of graffiti aanwezig. Deze vallen in het niet bij het totale oppervlak.	Er zijn aanzienlijk veel aanplakbiljetten en/of graffiti aanwezig, waarbij enkele leuzen racistisch kunnen zijn.	Er zijn frequent aanplakbiljetten en/of graffiti aanwezig. Ze komen dominerend over. Er kunnen enkele racistische leuzen aanwezig zijn.
mate van beplakking/graffiti	mate van beplakking/graffiti	mate van beplakking/graffiti	mate van beplakking/graffiti	mate van beplakking/graffiti
0 % per object	≤ 2 % per object	≤ 10 % per object	≤ 30 % per object	> 30 % per object
racisme/aanstootgevend	racisme/aanstootgevend	racisme/aanstootgevend	racisme/aanstootgevend	racisme/aanstootgevend
nee	nee	nee	nee	ja

Gebouwen – reinigen - buitenkant				
A+	A	B	C	D
				
De muren van het gebouw zijn niet bevuild door modder, papier of andere viezigheid.	De muren van het gebouw zijn nauwelijks bevuild door modder, papier of andere viezigheid.	De muren van het gebouw zijn enigzins bevuild door modder, papier of andere viezigheid.	De muren van het gebouw zijn fors bevuild door modder, papier of andere viezigheid.	De muren van het gebouw zijn zeer sterk bevuild door modder, papier of andere viezigheid.
Mate van bevuilding	Mate van bevuilding	Mate van bevuilding	Mate van bevuilding	Mate van bevuilding
0% per stuk	≤ 2% per stuk	≤ 5% per stuk	≤ 10% per stuk	> 10% per stuk

Gebouwen – reiniging – binnenkant/sanitair				
A+	A	B	C	D
				
De muren, vloeren, plafonds en sanitair van de binnenkant van het gebouw zijn niet bevuild door modder, papier of andere viezigheid.	De muren, vloeren, plafonds en sanitair van de binnenkant van het gebouw zijn nauwelijks bevuild door modder, papier of andere viezigheid.	De muren, vloeren, plafonds en sanitair van de binnenkant van het gebouw zijn enigzins bevuild door modder, papier of andere viezigheid.	De muren, vloeren, plafonds en sanitair van de binnenkant van het gebouw zijn fors bevuild door modder, papier of andere viezigheid.	De muren, vloeren, plafonds en sanitair van de binnenkant van het gebouw zijn zeer sterk bevuild door modder, papier of andere viezigheid.
mate van bevuilding	mate van bevuilding	mate van bevuilding	mate van bevuilding	mate van bevuilding
0 % per stuk	≤ 2 % per object	≤ 5 % per object	≤ 10 % per object	> 10 % per object
Wc-rol aanwezig	Wc-rol aanwezig	Wc-rol aanwezig	Wc-rol aanwezig	Wc-rol aanwezig
ja	ja	ja	ja	nee