

Renvooi bouwkundig

Peil = 0+ = bovenkant afgewerkte begane grondvloer in ruimte 0.03 gang en wachten = 11.45m+ N.A.P.
Alle maatvoeringen in mm

Renvooi constructief

Constructieonderdelen van hout, staal, beton of ander constructief element,
zie hiervoor de bijlagen van Brons Constructeurs & Ingenieurs B.V. met projectnummer 20 99 185

Brandwerendheid hoofd draagconstructie = 60 minuten, gereduceerd t.g.v. bouwmethode en verwachte permanente vuurlast

Renvooi brandveiligheid

- BC Brandcompartiment
- sub-BC Sub-brandcompartiment
- Bsub-BC Beschermde sub-brandcompartiment
- EBV Extra beschermde vluchtroute
- Brandscheiding, 60 minuten WBDBO
- Brandscheiding, 30 minuten WBDBO
- Rookscheiding, 20 minuten WBDBO (E, vlamdichtheid)
- 60 minuten brandwerend
- 30 minuten brandwerend
- 20 minuten WBDBO (E, vlamdichtheid)
- Vluchtrouteaanduiding rechtdoor of naar boven
- Vluchtrouteaanduiding rechtsaf
- Vluchtrouteaanduiding linksaf
- Vluchtrouteaanduiding naar beneden
- Vluchtrouteaanduiding trap af rechts
- Vluchtrouteaanduiding trap af links
- Vluchtrouteaanduiding trap op rechts
- Vluchtrouteaanduiding trap op links

Voorziening waarmee zonder gebruik te maken van een los voorwerp de deur
als onderdeel van een vluchtroute met afsluitfunctie kan worden geopend

Brandmeldinstallatie: volledige bewaking met ruimtebewaking volgens NEN 2535

Ontruimsalarminstallatie: volgens NEN 2575

Noodverlichting die binnen 15 sec. na uitval van elektriciteit ten minste 60 minuten op de
vloer en tredevlak een verlichtingssterkte van min. 1 lux kan bieden: volgens NEN 1010

Brandslanghaspel, stat. druk min. 100 kPa en een
cap. van 1.3 m³/uur bij gelijktijdig gebruik van 2 bsh.

- Dragbare blusmiddel
- Handmelder
- Bovengronde brandkraan
- Ondergrondse brandkraan
- Primaire brandweeringang
- Neveningang
- Flietslicht primaire brandweeringang
- Primaire opstelmogelijkheid brandweervoertuig
- Secundaire opstelmogelijkheid brandweervoertuig
- Geografisch brandmeldpaneel

Renvooi bouwbesluit ~ ruimtebenamingen

- BR = badruimte
- FR = functie ruimte, ruimte waarin verblijven van personen een ondergeschikte rol speelt
- GGBR = gebouwgebonden buitenruimte
- GGOBR = gebouwgebonden overdekte buitenruimte
- OBR = onbenoemde ruimte
- OGF = overige gebruiksfunctie ~ nevenfunctie
- SRF = stallingruimte fietsen
- SRM = stallingruimte motorvoertuig(en)
- TR = toilet ruimte
- TNR1 = technische ruimte - meterruimte
- TNR2 = technische ruimte - stookruimte
- TNR3 = technische ruimte - liftmachinekamer
- VG = verblijfsgebied
- VKR = ruimte waardoor een verkeersroute voert
- VR = verblijfsruimte

Renvooi bouwkundige wanden

- metsewerk - gevelstenen Rodruza Does (Oranje Bont Gesinterd Wasserstrich) WF VB WS
- metsewerk - kalkzandsteen lijmelementen
- betonwerk
- sandwichpanelen
- scheidingswand Gyproc Classic GF 125/2.75.2.A ~ wandnummer 112
- scheidingswand Gyproc Soundblok AS 125 dB/2.75.A ~ wandnummer 137
- Gyproc voorzetwand GF 100 V/75.2.A
- metsewerk - kalkzandsteen vellingblok V100/198

Renvooi overig

- deur voorzien van toegangscontrole
- versie wijziging(en) met verklaring

Nieuwbouw van een brandweerkazerne te Almelo-Centrum
aan de Brugstraat 6, 7607 XG te Almelo

Veiligheidsregio Twente
Postbus 383, 7500 AJ Enschede

Plattegrond begane grond

Modellieur: L. Brongers

Versie 6, dd: 14-02-2022

20039 UO-100
Werkno.: Bladno.: 1 a 100
Afm: 841*841 Schaal: 1 a 100

Leferink Architecten BNA BV
Klabuweg 35, 2e verd. 7575 BM Oldenzaal T 0541 358280 E info@leferinkarchitecten.nl

Florence Nightingalestraat

huidige trafo ruimte
ca. locatie en dient te
worden ingemeten

0.35 Trafo
16.81 m²

0.34 NSA GW WM
20.87 m²

locatie NSA GW WM
Container

V.004
B.0.04
B.0.04

MBS beton waterput
type 7500, laag S125

recht van opstal verlenen
aan Copps door de brandweer

3342

3342

3342

3342

3342

3342

3342

3342

3342

3342

3342

3342

3342

3342

3342

3342

3342

3342

3342

3342

3342

3342

3342

3342

3342

3342

3342

3342

3342

3342

3342

3342

3342

3342

3342

3342

3342

3342

3342

3342

3342

3342

3342

3342

3342

3342

3342

3342

3342

3342

3342

3342

Begane grond
Peil = 000+ = 11.45m+ N.A.P.

Kadaster - erfgrs

Voor schaal 1:50 zie deelplattegronden UO-101, UO-102 en UO-103

LEF