

Bijlage 1b CHECKLIST AANVANG / EINDE VAARDIENSTEN

Aanvang vaardienst:

1. Walvoeding loskoppelen
2. Meertouw losmaken
3. Redding- en blusmiddelen controleren inclusief aantallen
4. Dekhuis deuren openen. (i.v.m. bereikbaarheid brandblussers)

Machinekamer inspectie:

Checklist raadplegen: Hierop staat vermeld de oliesoorten die in de desbetreffende hydr. installaties en de motor horen.

1. Contr. oliepeil hoofdmotor
2. Contr. oliepeil hydrauliek installatie
3. Contr. oliepeil roerpropeller
4. Contr. oliepeil stuurmachine installatie
5. Contr. oliepeil aggregaat (**)
6. Contr. c.q. vullen dagtank gasolie (*)

Stuurhuis:

1. Scheepvaartverkeerslichten aan
2. Ankerlicht uit
3. Motor starten
4. Radar aan/stand by
5. Marifoon aan/stand by
6. Telefoon aan

Logboek(agenda) invullen:

1. Alle controles uitgevoerd hiervan aantekening maken in de agenda
2. Gebruikte olieën in liters vermelden
3. Naam en vaartijd altijd invullen in de agenda (b.v. 5.30 tot 13.30 uur) is verplicht

Einde vaardienst:

1. Veerpont afmeren aan de rivierzijde van de wacht
2. Verlichting uit
3. Apparatuur uit
4. Ankerlicht aan
5. Overtochtenboek optellen; maandstaat invullen
6. Alle deuren sluiten
7. Dagtank vullen (*)
8. Laadklep in de zweefstand op de veerstoep leggen
9. Afsluitbomen dicht
10. Walvoeding aansluiten
11. Meertouw vast zetten
12. Terreinpoorten afsluiten
13. Wacht afsluiten

(*) BM-12 heeft geen dagtank

(**) BM-12 heeft een aggregaat