



WEEKRAPPORT WEEK 7 EN 8 2022

CUIKSEWEG MONDSESTRAAT

TE HAPS

GEMEENTE CUIJK

RAPPORTEUR T.H.L. HOS



Archeologie

1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS

Werkputnummers	3, 4, 5, 8, 12, 13, 14
Aantal vierkante meters fase 1 (cumulatief; fixed price)	15.000 m ²
Aantal vierkante meters fase 2 (cumulatief; m² prijs)	ca. 4.000 m ²
Aantal vierkante meters proefsleuven	ca. 4.800 m ²
Aantal profielen aangelegd en gedocumenteerd	2 (profiel 170-171)
Uitgeschreven spoornummers	S1265 - S1787
Uitgeschreven vondstnummers	V1198 - V1449
Monsters algemeen	65 algemene monsters waarvan: 2 micromorfologie 16 textuurmonsters profiel 5 blokbergingen (4 potten en urn)
Monsters houtskool	106
Metaal	77 (vondstnummers)
Hout	34 (vondstnummers, allen uit waterputten)
Ingezette specialisten:	
Bezoek:	

Bijzonderheden:

Geen

Afspraken overleg bevoegde overheid:


- Het OOO-onderzoek in de groenzone is uitgevoerd en heeft geen munitievondsten opgeleverd. De werkputten zijn bijna volledig aangelegd op het zuidelijke deel van wp 5 na.
- Na de carnaval zullen de werkzaamheden voor het explosievenonderzoek afgerond worden. In de week van Carnaval krijgt euoradar de laatste foto's. Mochten hier stellingen op staan dan zal in het weekend na carnaval met de kar met grondradar over het terrein gereden worden. Ongeacht of er stellingen op de foto's staan zal er op maandag 9 maart in een straal van 30 m rondom de puntlocatie van de gevonden munitie OOO-onderzoek plaatsvinden. Onze kraan is hier die dag voor beschikbaar.

2. WERKZAAMHEDEN

Tabel 1 geeft de voortgang van de werkzaamheden weer, afbeelding 2 geeft een overzicht van de nummering en de ligging van de werkputten.

Tabel 1 Overzicht van de voortgang van de opgraving met vetgedrukt de werkzaamheden die deze weken zijn uitgevoerd

Werkput	Oppervlakte	bovengrond	aanleg vlak en inmeten sporen	couperen en afwerken	dichtdraaien
1	4.400 m ²	gedraaid	aangelegd	afgerond	dicht
2	3.900 m ²	gedraaid	aangelegd	afgerond	dicht
3	3.900 m ²	gedraaid	aangelegd	noordelijke 80 m nog	dicht tot 80 m
4	2.500 m ²	gedraaid	aangelegd	kringgriep en uitbreiding nog	
5	1.600 m ²	gedraaid	aangelegd		
7	600 m ²	gedraaid	aangelegd		
8	800 m ²	gedraaid	aangelegd		
12	400 m ²	zuid gedraaid	zuid aangelegd		
13	700 m ²	zuid gedraaid	zuid aangelegd		
14	600 m ²	zuid gedraaid	zuid aangelegd	80% afgerond	
17 - 60	4.800 m ²	n.v.t.	gedraaid	afgerond	dichtgedraaid



Figuur 1 Puttenplan

3. BELANGRIJKE BESLISSINGEN

Zie: Afspraken overleg bevoegde overheid (hoofdstuk 1)

4. SPOREN EN STRUCTUREN

Werkzaamheden: de werkputten 4 (uitbreiding), 5, 7, 8, 12, 13 en 14 zijn aangelegd. Wp 3 is grotendeels gecoupeerd en afgewerkt (nog 80 m), werkput 14 is voor 80% gecoupeerd en afgewerkt.

Site Lay-out

In het zuiden is een Romeinse vindplaats aanwezig, die bestaat uit acht huisplattegronden, acht waterputten en een horreum. Verspreid over het terrein, maar met name in het oosten, zijn waarschijnlijk 11 huisplattegronden uit de Bronstijd en IJzertijd aangetroffen. De meesten hiervan liggen in werkput 3 (6 stuks). Midden over het plangebied loopt een zone met kringgreppels. Er zijn er nu acht aangetroffen. De kringgreppels waren, voor zover dat al vastgesteld kon worden, ononderbroken en bevatten tenminste 1 centraal graf. Vermoedelijk dateren ze in de Bronstijd.

Tabel 2 structurenlijst

structuurnummer	type	datering	opmerkingen
448	-	late prehistorie	
449	huisplattegrond	vroege IJzertijd	type 2
450	karrenspoor	Romeinse tijd	
451	huisplattegrond	Romeinse tijd	
452	huisplattegrond	Romeinse tijd	
453	huisplattegrond	Romeinse tijd	
454	huisplattegrond	Romeinse tijd	
455	huisplattegrond	IJzertijd?	
456	bijgebouw	IJzertijd	
457	kringgreppel	Bronstijd	
458	bijgebouw	IJzertijd	
459	bijgebouw	IJzertijd	
460	bijgebouw	IJzertijd	
461	waterput	Romeinse tijd	houten ton
462	waterput	Romeinse tijd	
463	waterput	Romeinse tijd	
464	waterput	Romeinse tijd	
465	waterput	Romeinse tijd	
466	bijgebouw	late prehistorie / Romeins	
467	huisplattegrond?		
468	huisplattegrond	Romeinse tijd	
469	huisplattegrond	vroege/midden IJzertijd	type 1
470	huisplattegrond	neo/Bronstijd	veel aw rare structuur, afstanden te groot
471	spieker		
472	huisplattegrond	vroege/midden IJzertijd	type 1
473	huisplattegrond	vroege/midden IJzertijd	type 1
474	kringgreppel		centraal graf
475	kringgreppel		centraal graf
476	kringgreppel		centraal graf
477	huisplattegrond	vroege/midden IJzertijd	met aardewerkdepot type 2
478	huisplattegrond		
479	huisplattegrond	Merovingisch?	
480	kringgreppel		centraal graf
481	kringgreppel		centraal graf
482	kringgreppel		
483	horreum?	Romeins	10 x 8 m
484	huisplattegrond	Romeins	
485	bijgebouw		6 palig

5. WERKPUT 3

Werkput 3 is over een groot deel gecoupeerd en afgewerkt. Opvallend is structuur 470. De (paal)kuilen van de structuur hebben een wat zwartere vulling dan de plattegronden uit de IJzertijd (structuur 472 en 473). In de vulling van de (paal)kuilen van structuur 470 is echter klokbekeraardewerk en kwarts gemagerd aardewerk aangetroffen. De afstanden tussen de sporen (6 m overspanning en 5 m tussen de palen) zijn groot te noemen. Plattegronden uit de Bronstijd op de Laarakker hadden veel kleinere afstanden. De paalzetting lijkt echter wel een huis te vormen. Maar een grafstructuur (zeker omdat we ook in een grafveld zitten) kunnen we ook niet uitsluiten. Volgende week hoop ik een aardewerkspecialist op de site te krijgen die naar het aardewerk kan kijken.



Figuur 2 structuur 470 in wp 3

6. WERKPUT 8, 12, 13 EN 14

In werkput 13 en 14 zijn de andere kant van de al aangetroffen Romeinse plattegronden aangetroffen. Daarnaast zijn er twee nieuwe herkend en is er een horreum (zuidzijde wp 14) aanwezig. In wp 12 zijn er opnieuw twee waterputten en een Romeinse greppel aangetroffen. Daarnaast is er in wp 12 een muntschat aangetroffen bestaande uit ongeveer 15 Romeinse bronzen munten. Wp 14 is voor 80% gecoupeerd. In wp 8 is nog een vermoedelijk bijgebouw aangetroffen. Na couperen moet bepaald worden of er hier nog naar het noordwesten moet worden uitgebreid.




Figuur 3 Romeinse vindplaats in het zuiden

7. WERKPUT 4, 5 EN 7

Werkput 4 (uitbreiding naar het westen), 5 en 7 zijn aangelegd. In werkput 4 (uitbreiding) en werkput 7 zijn geen goede sporenclusters aangetroffen. Couperen moet uitwijzen of de sporen goed zijn. In werkput 5 is naast de kringgreppel geen nieuw grafstructuur (of ander sporencluster aangetroffen).

Volgende week zal hier gecoupeerd worden, maar naar het zich laat uitzien hoeven er geen uitbreidingen in het westen van het terrein plaats te vinden (onder de grondwal (rode lijn) of er ten westen van).



Figuur 4 wp 4, 5 en 7

8. VONDSTEN

Het aangetroffen aardewerk dateert in de late prehistorie en de Romeinse tijd. Vondsten uit andere periodes zijn nagenoeg afwezig. Er is redelijk veel lithisch materiaal aanwezig. Er is wat tufsteen herkend, wat tefriet en een slijpsteen. Het meeste natuursteen lijkt niet antropogeen bewerkt te zijn. Daarnaast zijn er enkele vuurstenen afslagen gezien.

Het metaal is redelijk veel aanwezig. Er zijn meerdere fibula's gevonden en meerdere bronzen munten. (waaronder een muntschat). Daarnaast zijn er wat knopjes en ander klein materiaal aanwezig.

9. Monsters

In hoofdstuk 1 staan de monsters weergegeven die we genomen hebben.

10. WETENSCHAPPELIJKE ONTWIKKELINGEN

Geen

11. AFWIJKINGEN TEN OPZICHTE VAN HET PLAN VAN AANPAK

Geen.

12. MOGELIJK MEER- OF MINDERWERK

Geen

13. AFWIJKINGEN TEN OPZICHTE VAN HET PROGRAMMA VAN EISEN

Er zijn geen afwijkingen op het PvE

14. GEDANE MELDINGEN AAN OPDRACHTGEVER, BEVOEGD GEZAG OF DEPOT

Zie hoofdstuk 1.

15. WERKZAAMHEDEN VOLGENDE WEEK

Couperen: We focussen ons op het zuidelijk deel, want hier wordt gestart met de grondwal. De machine zal de waterputten in wp 2 en 14 oppakken.

Aanleggen: zolang er geen OOO uitsluitel is kan er niet aangelegd worden.

25 Februari 2022

Tom Hos

