

Programma van Eisen EHBO en Hygiëne middelen

Datum: 15-10-2022

Status: Definitief



1 Inhoud

Programma van Eisen	3
1 Algemene eisen	3
1.1 Eisen aan de facturatie en prijsstelling	3
2 Administratie en registratie	5
2.1 Eisen aan de administratie en registratie.	5
3 Algemene eisen aan de bestelwijze en de te leveren producten / diensten	5
3.1 Algemene eisen	5
4 Desinfectie, reiniging en verzorgingsmiddel.	6
4.1 Hand-desinfectie, reiniging en verzorgingsmiddel	6
4.2 Desinfecterende en reiniging doekjes / Tissues.	8
4.3 Oogspoelmiddel	8
5 Mondmaskers, beademingsmasker & nitril handschoenen	9
5.1 Eisen mondmaskers type IIR	9
5.2 Eisen mondneusmaskers type FFP2	9
5.3 Eisen mondneusmaskers type FFP3	9
5.4 Beademingsmasker	10
5.5 Nitril Handschoenen	11
6 EHBO middelen	12
6.1 EHBO trommels	12
6.2 EHBO trommels -navulling	13
6.3 Burnshields	13
6.4 Dekens, handdoeken en transportzakken	14
6.5 Overige artikelen	14

Programma van Eisen

De door de opdrachtnemer te verrichten leveringen dienen te geschieden conform de eisen als beschreven in dit programma van eisen en conform de contractuele voorwaarden van de als bijlage C bij dit aanbestedingsdocument gevoegde conceptovereenkomst. Door een Inschrijving in te dienen verklaart Inschrijver onvoorwaardelijk akkoord te gaan met alle eisen in het Programma van eisen. Daar waar in dit programma van eisen wordt gesproken over een werkdag wordt hiermee bedoeld een kalenderdag behoudens zaterdagen, zondagen en algemeen erkende feestdagen in de zin van artikel 3 lid 1 Algemene termijnenwet.

1 Algemene eisen

1.1 Eisen aan de facturatie en prijsstelling

Nr	Facturatie en prijzen
1.1-1	<p>Uw offerte dient het ingevulde prijzenblad (invulformulier 7) te bevatten. Bij het invullen van het prijzenblad dient u de volgende uitgangspunten in acht te nemen:</p> <ul style="list-style-type: none">• U vermeldt de prijzen voor het leveren van de diensten in euro's exclusief omzetbelasting (btw).• U dient voor alle prijzen aan te geven wat de bijbehorende btw-percentages zijn.• Alle prijzen dienen inclusief alle bijkomende kosten te zijn, zoals (maar niet uitsluitend) administratieve-, handling- en verzendkosten. Dit betekent dat de VRU behalve de door u geoffreerde prijzen, niets aan u verschuldigd is.• Het prijzenblad dient volledig te worden ingevuld, anders zijn de prijzenbladen onderling niet vergelijkbaar.• Het is niet toegestaan de prijzen op een andere wijze aan te bieden dan door middel van dit prijzenblad.• Het indienen van een irreëel of manipulatieve inschrijving is niet toegestaan.• Het inschrijven met een onrealistische totaalprijs is niet toegestaan. Inschrijver mag dus niet onder zijn kostprijs inschrijven.• Het inschrijven met negatieve- of nultarieven en/of symbolische prijzen/tarieven/percentages is niet toegestaan.• De VRU controleert niet of de prijzen juist zijn ingevuld en doorberekend.• U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de ingevulde gegevens.• Uw offerte dient een geldigheidstermijn te hebben van 90 kalenderdagen na de dag waarop u de offerte heeft ingediend. Gedurende deze periode heeft uw offerte het karakter van een onherroepelijk aanbod. In het geval een kort geding aanhangig is gemaakt, eindigt de geldigheidstermijn van uw offerte dertig kalenderdagen na de dag waarop in eerste aanleg is beslist.• Op deze offerteaanvraag en een eventueel daaruit voortvloeiende opdracht zijn de ARIV 2018 van toepassing (bijlage B). Door het indienen van een offerte gaat u uitdrukkelijk akkoord met deze algemene voorwaarden. Eventueel door u te hanteren algemene of bijzondere voorwaarden zijn niet van toepassing en accepteert de VRU niet. Indien u op de door u ingediende offerte algemene of bijzondere voorwaarden van toepassing verklaart, nemen wij uw offerte niet in behandeling.• Inschrijvingen die niet compleet zijn, worden door de VRU als ongeldig terzijde gelegd, tenzij sprake is van een herstelbare omissie.• Op het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (invulformulier C) zijn de verplichte- en facultatieve uitsluitingsgronden opgenomen die op deze aanbesteding van toepassing zijn. U dient dit formulier rechtsgeldig te ondertekenen en bij uw offerte te voegen.
1.1-2	<p>Indien bij Opdrachtgever tijdens de looptijd behoefte ontstaat aan producten welke binnen scope van de opdracht vallen, maar die niet in dit PVE omschreven staan, neemt Opdrachtnemer deze na overleg op in het assortiment welke door de VRU te bestellen is in de webshop.</p>

1.1-3	<p>De facturatie geschiedt maandelijks achteraf, digitaal naar facturen@vru.nl. Op de factuur moeten de volgende gegevens worden vermeld:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Factuuradres; Veiligheidsregio Utrecht Afdeling Financiële Administratie Postbus 3154 3502 GD Utrecht • Specificatie van de bestelde producten (per bestelling met datumvermelding); • Kostenplaats (opgave door VRU); • BTW bedrag; • IBAN rekeningnummer; • Contractnummer; • Factuurnummer; • Factuurdatum; • Debiteurennummer; • Inkoopordernummer.
1.1-4	Opdrachtnemer stuurt maximaal één verzamel factuur per maand.
1.1-5	Opdrachtnemer stuurt voor de 10 ^e van de maand de factuur in betreffende de levering van de voorgaande maand.
1.1-6	Opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen tarieven ten hoogste één (1) maal per Jaar. De prijswijziging kan maximaal gelijk zijn aan en dient te gebeuren op basis van de volgende index: CPI; index (2015=100). De indexering wordt bepaald door het gemiddelde van de meest recente vier (4) beschikbare en vastgelegde, voorafgaande kwartaalindexcijfers.
1.1-7	In geval van Onduidelijkheden in facturen behoud Opdrachtgever zicht het recht voor pas over te gaan tot betaling nadat Opdrachtnemer duidelijkheid heeft verstrekt.
1.1-8	Opdrachtnemer is bereid medewerking te verlenen aan het digitaal bestellen, factureren en afhandelen van facturen door middel van een geautomatiseerd systeem van Opdrachtgever, voor zover dit nog niet als eis is opgenomen in één of meer onderdelen (percelen) van dit PVE.
1.1-9	De onder deze aanbesteding door Opdrachtnemer gebruikte (en geleverde) IT oplossingen, zoals een webshop of ander bestelsysteem, moet kunnen koppelen met het financiële systeem AFAS welke Opdrachtgever gebruikt. Opdrachtnemer zal medewerking verlenen aan het realiseren van die koppeling. Billijke kosten die hiervoor gemaakt moeten aan de zijde van Opdrachtnemer, zijn voor zijn rekening.
1.1-10	De onder deze aanbesteding door Opdrachtnemer gebruikte (en geleverde) IT oplossingen, zoals een webshop, moet kunnen koppelen met het bij Opdrachtgever in gebruik zijnde <i>Enterprise Service Management-oplossing (ESM) Axxerion van de firma Spacewell</i> . Opdrachtnemer zal medewerking verlenen aan het realiseren van die koppeling. Billijke kosten die hiervoor gemaakt moeten aan de zijde van Opdrachtnemer, zijn voor zijn rekening.

2 Administratie en registratie

2.1 Eisen aan de administratie en registratie.

NR.	Omschrijving
2.1-1	Opdrachtnemer dient op werkdagen tussen 8:00 en 17:00 uur per telefoon en e-mail bereikbaar te zijn voor administratieve en planning-technische zaken.
2.1-2	<p>Per kwartaal wordt door Opdrachtnemer een managementrapportage opgeleverd met daarop tenminste:</p> <ul style="list-style-type: none">• Overzicht van de geleverde producten per gespecificeerd naar aantallen• De totale kosten die zijn gefactureerd <p>1) van de totale looptijd en 2) van het betreffende kwartaal. Dit is ten behoeve van overzicht van de uitnutting van het raamcontract.</p> <p>In overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer kan de managementrapportage naar behoefte inhoudelijk worden aangevuld.</p>

3 Algemene eisen aan de bestelwijze en de te leveren producten / diensten



3.1 Algemene eisen



NR:	Omschrijving
3.1-1	De in dit PVE genoemde middelen zijn te bestellen middels een afgesloten webshop (= niet toegankelijk zonder in te loggen) waarin de artikelen zijn opgenomen met de voor Opdrachtgever geldende prijzen. In deze webshop dienen (uitsluitend) de in dit PVE beschreven artikelen te kunnen worden besteld. Uitsluitend de door Opdrachtgever aangegeven personen kunnen als besteller toegang via een persoonlijke inlog krijgen tot de webshop.
3.1-2	De VRU heeft de gevraagde producten reeds in gebruik. Vanwege standaardisatie en de montage van houders in voertuigen wordt daarom verwezen naar merknamen en uitvoeringen. Wanneer u dit specifieke product/merk niet kunt leveren wordt van u verwacht dat u een alternatief merk/uitvoering voorstelt en daarbij de gelijkwaardigheid aantoont.
3.1-3	Opdrachtnemer informeert de opdrachtgever onmiddellijk over problemen met leveringen, uitloop van producten, en bied na overleg en goedkeur een vergelijkbaar product als alternatief. indien de Opdrachtnemer het product (of passend alternatief) niet kan leveren, is Opdrachtgever gerechtigd deze elders in te kopen.
3.1-4	De maximale levertijd van de artikelen is 48uur na bestelling door Opdrachtgever. Levering vindt plaats op één van de afleverlocaties van Opdrachtgever.
3.1-5	<p>Opdrachtnemer hebben minimaal jaarlijks overleg als onderdeel van het contractmanagement.</p> <p>Bespreekpunten tijdens dit overleg zijn in ieder geval</p> <ul style="list-style-type: none">• Marktonwikkeling op het assortiment, alternatieven en innovaties welke ontstaan in relatie met de opdracht.• De rapportage zoals omschreven in 2.2-1
3.1-6	Op alle geleverde producten zit minimaal 2 jaar garantie / houdbaarheid na uitlevering aan Opdrachtgever tenzij bij het specifieke product anders aangegeven is in dit PVE
3.1.7	<p>Opdrachtgever gaat akkoord met de volgende vaste afleveradressen (werkplaatsen), waarbij hij geen onderscheid maakt in levertijden en/of kosten per locatie:</p> <p>Kleine Koppel 112, 3812 PH, Amersfoort Dijnselburgerlaan 5, 3705 LP, Zeist Centraal magazijn, Belcampostraat 10, 3534 NG Leidsche Rijn/Utrecht</p>

4 Desinfectie, reiniging en verzorgingsmiddel.

4.1 Hand-desinfectie, reiniging en verzorgingsmiddel

Binnen de VRU wordt gebruik gemaakt van desinfectiemiddel om de handen te desinfecteren. Deze middelen bevinden zich o.a. in de tankautospuiten op de hygiëne borden. Omdat het aanpassen van deze voertuigen een (buiten proportionele) kostbare aangelegenheid is wil de VRU de afmetingen van de huidige verpakkingen blijven gebruiken. Het leveren van het huidige hand-desinfectie heeft om deze reden de voorkeur.

NR	Omschrijving
	Hand - desinfectie
4.1-1	Opdrachtgever levert Sterillium® med (of gelijkwaardig) handdesinfectiemiddel. Het handdesinfectiemiddel is goedgekeurd door het CTGB (College voor gewasbeschermingsmiddelen en biociden).
4.1-2	Het handdesinfectiemiddel is voorzien van een EN-NEN toelatingsnummer en voldoet aan EN 1500 en EN 13727.
4.1-3	Het handdesinfectiemiddel voldoet aan de Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden.
4.1-4	Het handdesinfectiemiddel voldoet aan de Verordening (EU) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006.
4.1-5	Opdrachtnemer levert Sterillium® med 100ml flacon verpakking of vergelijkbaar (zonder pompje).
4.1-6	Opdrachtnemer levert Sterillium® med 500ml flacon verpakking of vergelijkbaar (zonder pompje).
4.1-7	Ter verduidelijking de door opdrachtnemer geleverde 500ml verpakking moet te plaatsen zijn in de houder die op de hygiëne borden in de voertuigen zitten, in verband met de inbouwruimte mogen de afmetingen van de verpakkingen niet afwijken t.o.v. de Sterillium® med 500ml verpakking.
	 
4.1-8	Opdrachtnemer levert Sterillium® med in 1000ml flacon navulverpakking.
4.1-9	Opdrachtnemer levert Sterillium® med in 5000ml flacon navulverpakking.
4.1-10	Opdrachtgever levert doseerpompen voor de Sterillium® med 500ml verpakkingen.
	Desinfecterende handgel
4.1-11	Opdrachtnemer levert desinfecterende handgel Sterillium® Gel pure (of gelijkwaardig) in 100ml flacons.

NR	Omschrijving
	Hand - Waslotion
4.1-10	Opdrachtnemer bied Sterillium Baktolin® pure (of gelijkwaardig) aan als waslotion. De Waslotion is goedgekeurd door het CTGB (College voor gewasbeschermingsmiddelen en biociden).
4.1-11	De waslotion is voorzien van een EN-NEN toelatingsnummer en voldoet aan EN 1500 en EN 13727.
4.1-12	De waslotion voldoet aan de Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden.
4.1-13	De waslotion voldoet aan de Verordening (EU) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006.
4.1-14	<p>Ter verduidelijking; de door opdrachtnemer geleverde 500ml verpakking moet te plaatsen zijn in de houder die op de hygiëne borden in de voertuigen zitten, in verband met de inbouwruimte mogen de afmetingen van de verpakkingen niet afwijken t.o.v. de Sterillium Baktolin® pure 500ml verpakking.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>
4.1-14	Opdrachtnemer levert waslotion Sterillium® Baktolin® pure (of gelijkwaardig) in 5000ml flacon navulverpakkingen.
4.1-15	Opdrachtgever lever doseerpompen voor de 500ml Sterillium Baktolin® pure verpakkingen.
	Hand- verzorging
4.1-17	De verzorging crème is . (Dermotect W3 of gelijkwaardig)
4.1-18	De verzorging crème heeft een terug-vettende werking op de huid.
4.1-19	De verzorging crème is verpakt in tube's van +/- 100ml.
4.1-20	De verzorging crème voldoet aan de Verordening (EU) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006.

4.2 Desinfecterende en reiniging doekjes / Tissues.

Voor het reinigen van allerlei voorwerpen zoals telefoons, gehoorbescherming, bureaus en overige contact oppervlakten word veel gebruik gemaakt van desinfecterende doekjes. Daarnaast worden veel materialen na gebruik ook gereinigd d.m.v. reinigingsdoekjes. De VRU wil voor beide doekjes een aanbiedingen hebben welke voldoet aan onderstaande specificaties:

NR	Omschrijving
	Desinfecterende doekjes
4.2-1	Vochtige, desinfecterende /antibacteriële Alcohol vrije doekjes afmeting ongeveer 20x20 cm. Verpakt per 50-100 stuks per verpakking
4.2-2	De desinfectiedoekjes zijn verpakt in een luchtdicht afsluitbare verpakking om uitdroging te voorkomen.
4.2-3	De desinfectiedoekjes zijn goedgekeurd door het CTGB (College voor gewasbeschermingsmiddelen en biociden).
4.2-4	De desinfectiedoekjes zijn voorzien van een EN-NEN toelatingsnummer en voldoen aan EN 1650, EN 1276, EN 13727 en 13624.
	Reinigingsdoekjes
4.2-5	Vochtige, alcohol vrije reinigingsdoekjes doekjes afmeting ongeveer 30x30 cm. Verpakt per 50-100 stuks per verpakking
4.2-6	De reinigingsdoekjes zijn verpakt in een luchtdicht afsluitbare verpakking om uitdroging te voorkomen.
4.2-7	De reinigingsdoekjes zijn goedgekeurd door het CTGB (College voor gewasbeschermingsmiddelen en biociden).
4.2-8	De reinigingsdoekjes zijn voorzien van een EN-NEN toelatingsnummer en voldoen aan EN 1650, EN 1276, EN 13727 en 13624.
	Tissues
4.2-9	De tissues zijn dubbellaags en van een aangenaam zacht materiaal. Met aangenaam wordt een prettig, zacht materiaal bedoeld die het gezicht niet beschadigt bijvoorbeeld tijdens het snuiten van de neus.
4.2-10	De tissues zijn voorzien van een EU Ecolabel en/of hebben het FSC (Forest Stewardship Council) keurmerk.
4.2-11	De tissues zitten in een kartonnen doos per 100 – 150 stuks (tissues) verpakt.

4.3 Oogspoelmiddel

NR	Omschrijving
4.3-1	<u>Oogspoelflessen 500 ml</u> Cederroth 500ml (of vergelijkbaar), B 6,6 x H 16 x D 4,5 cm. Voor uitspoelen van vuil en stof
4-3-2	Opdrachtnemer levert wandhouders voor de Cederroth 500ml oogspoelflessen

5 Mondmaskers, beademingsmasker & nitril handschoenen

5.1 Eisen mondmaskers type IIR

NR	Omschrijving
5.1-1	Het mondmasker bestaat uit 3 lagen IIR-materiaal.
5.1-2	Het mondmasker bevat géén nanodeeltjes.
5.1-3	Het mondmasker heeft aan de buitenzijde een afwijkende kleur t.o.v. de binnenzijde.
5.1-4	Het mondmasker is wegwerpbaar en bedoeld voor éénmalig gebruik.
5.1-5	Het mondmasker wordt bevestigd om het hoofd, specifiek om de oren, met comfortabel elastiek dat niet knelt of snijdt.
5.1-6	Het mondmasker heeft een goed vormende neusklip.
5.1-7	Het mondmasker dient zowel de mond als de neus te bedekken bij het dragen en spreken.
5.1-8	worden getoetst op basis van de norm NEN-EN 14683 en dienen te voldoen aan de Europese Medische hulpmiddelen richtlijn (Richtlijn 93/42/EEG of Verordening (EU) 2017/745).

5.2 Eisen mondneusmaskers type FFP2

NR	Omschrijving
5.2-1	Opdrachtnemer bied een mondneusmasker wat vrij is van pvc (Polyvinylchloride / Polychlooretheen).
5.2-2	Het mondneusmasker is naar het gezicht gevormd.
5.2-3	Het mondneusmasker heeft een verstelbaar elastiek, waardoor de grootte van het hoofd geen probleem vormt voor aansluiting.
5.2-4	Het mondneusmasker is tot 3 uur bruikbaar.
5.2-5	Het mondneusmasker biedt bescherming tegen onder andere gevaarlijke fijnstof, rook, water en op olie gebaseerde nevels, Ook biedt het mondneusmaskers bescherming tegen aerosolen, biologische werkzame stoffen uit risicogroep 2.
5.2-6	Het mondneusmasker is voorzien van TPTC 019 toelichting certificering.
5.2-7	Het mondneusmasker is voorzien van een EN 149:2001+A1:2009 toelatingsnummer waaruit volgt dat de veiligheid van het product gewaarborgd is.
5.2-8	Het mondneusmasker bevat géén nanodeeltjes (zilver, koper, zink of synthetische vezel).
5.2-9	Het aangeboden mondneusmasker dient te zijn getoetst op basis van de norm NEN-EN 14683 en dienen te voldoen aan de Europese Medische hulpmiddelen richtlijn (Richtlijn 93/42/EEG of Verordening (EU) 2017/745).


5.3 Eisen mondneusmaskers type FFP3

NR	Omschrijving
5.3-1	Opdrachtnemer bied een mondneusmasker wat vrij is van pvc (Polyvinylchloride / Polychlooretheen).
5.3-2	Het mondneusmasker is naar het gezicht gevormd.
5.3-3	Het mondneusmasker heeft een verstelbaar elastiek, waardoor de grootte van het hoofd geen probleem vormt voor aansluiting.
5.3-4	Het mondneusmasker is tot 3 uur bruikbaar.
5.3-5	Het mondneusmasker biedt bescherming tegen onder andere gevaarlijke fijnstof, rook, water en op olie gebaseerde nevels, Ook biedt het mondneusmaskers bescherming tegen aerosolen, biologische werkzame stoffen uit risicogroep 2.
5.3-6	Het mondneusmasker is voorzien van TPTC 019 toelichting certificering.
5.3-7	Het mondneusmasker is voorzien van een EN 149:2001+A1:2009 toelatingsnummer waaruit volgt dat de veiligheid van het product gewaarborgd is.
5.3-8	Het mondneusmasker bevat géén nanodeeltjes (zilver, koper, zink of synthetische vezel).
5.3-9	Het aangeboden mondneusmasker dient te zijn getoetst op basis van de norm NEN-EN 14683 en dienen te voldoen aan de Europese Medische hulpmiddelen richtlijn (Richtlijn 93/42/EEG of Verordening (EU) 2017/745).

5.4 Beademingsmasker

NR	Omschrijving
	<u>Beademingsmasker</u>
5.4-1	Ambu Res-Cue Mask (of gelijkwaardig) Latexvrij zakmasker, een eenrichtingsventiel met lage resistentie, inclusief éénmalig te gebruiken 3M® Filtrete® hydrofobe filter. Met lucht gevulde maskerrand sluit goed aan op het aangezicht. Per stuk verpakt.
5.4-2	Het aangeboden Beademingsmasker is in hardcase leverbaar.
5.4-3	Voor het aangeboden Beademingsmasker zijn het ventiel en filter via opdrachtnemer los leverbaar.
5.4-4	Het door opdrachtnemer aangeboden beademingsmasker is in overeenstemming met Council Directive 93/42/EEC betreffende Medische Apparatuur.

5.5 Nitril Handschoenen

NR	
5.5-1	Opdrachtnemer levert non-sterile, latex-vrije, poeder vrije onderzoekshandschoenen.
5.5-2	De aangeboden handschoenen zijn verpakt per minimaal 100 stuks in een doos.
5.5-3	<p>De dozen met nitril-handschoenen worden in de blusvoertuigen geplaatst in speciaal hiervoor ontwikkelde houders. On deze reden mag de afmeting van een doos maximaal B 13cmx H7.5 x L30cm zijn. De door opdrachtnemer aangeboden dozen vallen binnen deze maximale afmetingen.</p> 
5.5-4	Opdrachtnemer bied de handschoenen aan in de maten S,M,L, XI en XXL. De maatvoering is conform de: EN455-2 Table 2 — Dimensions of examination/procedure gloves.
5.5-5	De door Opdrachtnemer aangeboden nitril handschoenen Biodegradable. Opdrachtnemer overlegt als bijlage bij de offerte hiervan de bewijsstukken.
5.5-6	<p>De door Opdrachtnemer aangeboden handschoenen voldoen aan de normen EN 455 – MEDISCHE HANDSCHOENEN met als aanvulling / specificatie op de norm:</p> <p>EN 455-1: Waterdichtheidstest conform EN 455-1, een acceptabele quality Level (AQL) van maximaal 1.5 is toegestaan.</p> <p>EN 455-2: Hierbij worden fysische eigenschappen getest. Een treksterkte (Tensile Strength after ageing) van minimaal 14 MPa is een eis voor de aangeboden handschoenen</p> <p>De ultimate elongation after ageing van de aangeboden handschoen is minimaal 300%</p> <p>EN 455-3: Geen aanvulling / specificatie op de norm</p> <p>EN 455-4: Geen aanvulling / specificatie op de norm</p>
5.5-7	De door Opdrachtnemer aangeboden handschoenen voldoen aan de norm NEN-EN-ISO 374-1:2016 minimaal type C. (permeatie / doorbraaktijd is gelijk of groter dan 10 min voor ten minste één chemische stof uit de lijst). Type A of B is eveneens toegestaan.
5.5-8	De door Opdrachtnemer aangeboden handschoenen voldoen aan de normen NEN-EN-ISO 374-5:2016 en bescherming tegen virussen conform de omschrijving in de norm: "Protective gloves against virus shall be tested according to 16604 Procedure B and shall exhibit no detectable transfer (<1 PFU/ml) of the Phi-X174 bacteriophage in the assay titre."
5.5-9	De door Opdrachtnemer aangeboden handschoenen hebben een gegarandeerde houdbaarheid (= blijven voldoen aan de aangeboden specificaties) van minimaal 3 jaar na levering aan de Opdrachtgever.

6 EHBO middelen

6.1 EHBO trommels

NR	
6.1-1	<p>Oprachtnemer levert verbandtrommel A Oranje gekleurd volledig gevuld. <u>Zonder wandhouder</u>, voorzien producten volgens de richtlijnen van het Oranje Kruis 2021. Afmeting verbandtrommel: 40 x 30 x 15 cm. In de EHBO trommel dient de volgende inhoud te zitten:</p> <ol style="list-style-type: none">1. 1x Beademingsdoekje Kiss of life2. 1x Ontsmettingspray Chloorhexidine 50ml3. 1x Verbandschaar4. 1x Pincet puntig5. 2x Hechtstrips6. 1x Kleefpleister 2,5cmx5m7. 1x Wondpleister 6cm x 1 meter Rudamed-sensitive NW wit8. 1x Wondpleister assortiment9. 2x Fixatiezwachtel elastisch 6cmx4m10. 2x Ideaalzwachtel 6cmx5m11. 2x Ideaalzwachtel 8cmx5m12. 2x Fixatiezwachtel elastisch zelfklevend 8cmx4m13. 1x Synthetische watten14. 5x Kompressen steriel 5x9cm15. 5x Kompressen steriel 10x10cm16. 2x Snelverband gerold 6x8cm17. 3x Snelverband gerold 10x12cm18. 5x Kompressen steriel niet verklevend 10x10cm19. 1x Verbanddoek steriel20. 1x Driekante doek21. 1x Burnshield 10x10cm22. 2x Reddingsdeken goud-zilver Beschermt tegen onderkoeling, hitte en vochtigheid. 160 cm x 240 cm, per stuk verpakt in een afsluitbaar zakje.23. 5x Vingerbob24. 1x Coldpack eenmalig gebruik25. 2 Paar handschoenen26. 1x Stappenplan eerste Hulp
6.1-2	Losse wandhouder t.b.v. EHBO trommel zoals omschreven in eis 6.1.1
6.1-3	Lege trommel 40 x 30 x 15 cm.
6.1-4	<p>Oprachtnemer levert verbandtrommel B, met daarin de voorgeschreven inhoud conform de richtlijnen van het Oranje Kruis 2021. In de EHBO trommel dient de volgende inhoud te zitten:</p> <ol style="list-style-type: none">1. 1 Beademingsdoekje2. 1 Ontsmettingsmiddel3. 1 Verbandschaar4. 1 Pincet puntig5. 1 Hechtstrips6. 1 Kleefpleister 2,5cmx5m

	<p>7. 1 Wondpleister 1 meter</p> <p>8. 1 Wondpleister assortiment</p> <p>9. 1 Fixatiezwachtel elastisch 6cmx4m</p> <p>10. 1 Fixatiezwachtel elastisch zelfklevend 8cmx4m</p> <p>11. 1 Ideaalzwachtel 8cmx5m</p> <p>12. Kompressen steriel 5x9cm</p> <p>13. Kompressen steriel 10x10cm</p> <p>14. 2 Kompressen steriel niet verklevend 10x10cm</p> <p>15. 2 Snelverband gerold 10x12cm</p> <p>16. 1 Verbanddoek steriel</p> <p>17. 1 Reddingsdeken goud-zilver</p> <p>18. Vingerbob</p> <p>19. 1 Paar handschoenen</p> <p>20. 1 Stappenplan eerste hulp</p>
6.1-5	Losse wandhouder t.b.v. EHBO trommel zoals omschreven in eis 6.1.4
6.1.6	Opdrachtnemer levert verbandtrommel BHV, met daarin de voorgeschreven inhoud conform de richtlijnen van het Oranje Kruis 2021.

6.2 EHBO trommels -navulling

NR	
6.2-1	De artikelen uit de verbanddozen zijn per artikel (eventueel in omverpakking) door Opdrachtnemer leverbaar. In het prijzenblad geeft opdrachtnemer aan wat de minimale besteleenheid is.
6.2-2	Opdrachtnemer geeft in bijlage van zijn offerte een overzicht van de (om) verpakkingen en bijbehorende prijzen.

6.3 Burnshields

Onder andere in de brandweervoertuigen moeten Burnshields beschikbaar zijn voor het behandelen van brandwonden bij slachtoffers van verbranding. Opdrachtnemer dient de Burnshields zowel als set als los te kunnen leveren. De specifieke eisen staan in onderstaande tabel omschreven.

NR	
6.3-1	<p>Burnshields basisset met als inhoud:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Burnshield® kompres van 10 x 10 cm • 1 Burnshield® kompres van 20 x 20 cm • 1 Burnshield® kompres van 60 x 40 cm <p>Geleverd in een etui of soortgelijk, per stuk verpakt</p>
6.3-2	Burnshield® kompres van 10 x 10 cm
6.3-3	Burnshield® kompressen van 20 x 20 cm
6.3-4	Burnshield® kompressen van 60 x 40 cm

6.4 Dekens, handdoeken en transportzakken

NR	
	<u>Dekens en handdoeken</u>
6.4-1	Opdrachtnemer levert gestikte disposable patiënten deken van geweven stof met rode bevestigingshaken voor eerste hulp en ziekenvervoer. De patiënten deken zijn 110 x 190 cm groot en individueel verpakt
6.4-2	Disposable handdoekjes handdoeken wit 30x30 cm van zuiver biologisch katoen
	<u>Overleden hoes/slachtofferzak</u>
6.4-2	Opdrachtnemer levert een hoes / zak geschikt voor het (eenmalig) transport van (ongeval) slachtoffers en voorzien van een U-vormige rits, waardoor de hoes volledig kan worden opengeklapt. Ook kan deze hoes worden voorzien van een label. De hoes is volledig afbreekbaar. Afmeting: +/- 240 x 100 cm. Draagsterkte minimaal 135 kg. Dikte minimaal 200 Mu. In de verpakking is de zak niet onderhevig aan veroudering, en minimaal 10 jaar bruikbaar na uitlevering aan Opdrachtgever

6.5 Overige artikelen

NR	
	<u>Pleisterautomaat</u>
6.5-1	Pleisterautomaat Salvequick inclusief 40 Textielpleisters (REF 6444) en 45 Plasticpleisters (REF 6036).
6.5-2	Navulling t.b.v. Pleisterautomaat Salvequick plasticpleister Salvequick
6.5-3	Navulling t.b.v. Pleisterautomaat Salvequick textielpleister Salvequick
	<u>Veiligheidsbrillen</u>
6.5-4	Opdrachtnemer levert een veiligheidsbril welke voldoet aan: NEN EN:166.
6.5-5	De door opdrachtnemer aangeboden veiligheidsbril heeft in lengte verstelbare poten.
6.5-6	De door opdrachtnemer aangeboden veiligheidsbril is voorzien van dampwerende glazen.
	<u>Overige losse artikelen</u>
6.5-7	Ongevallenschaar (Robin safety boy)
6.5-8	Scheermes (Mediware disposable scheermesje)
6.5-9	Tekentang
6.5-10	Zonnebrand (factor 30) 100-150ml