

Eisen aan broedvogelkartering

Staatsbosbeheer volgt het vigerende Programma van eisen uit de Werkwijze Monitoring en Beoordeling Natuurnetwerk en Natura 2000/PAS, par 6.4 *Programma van eisen: Broedvogel- en wintergastenkartering*: <https://www.bij12.nl/wp-content/uploads/2021/06/WW-00-TEXT-Monitoring-en-Beoordeling-Natuurkwaliteit-EHS-en-Natura-2000-18052021.pdf>

Hierin wordt verwezen naar de 'Handleiding SOVON Broedvogelonderzoek' (Van Dijk A.J. & Boele A., 2011), https://www.sovon.nl/sites/default/files/doc/Handleiding_Broedvogels_2011%20%281%29.pdf

Op twee onderdelen heeft Staatsbosbeheer specifieke eisen:

Soortselectie

Staatsbosbeheer schrijft een uitgebreidere soortenlijst voor dan strikt de (dagactieve) SNL soorten. Alle dagactieve soorten worden geteld, met uitzondering van: Fazant, Fitis, Tjiftjaf, Vink, Ekster, Gaai, Winterkoning, Koolmees, Pimpelmees, Heggenmus, Merel, Roodborst en Houtduif.

Telronden

Per kartering worden 5 telronden uitgevoerd, dit betreft vroege ochtendbezoeken verdeeld over de periode maart-juni.

Het komt soms voor dat minder algemene broedvogels (zoals Grauwe klauwier, Wielewaal, Boomvalk) net niet voldoende waarnemingen zijn gedaan in een bepaalde periode om een territorium te kunnen toekennen. Dit soort waarnemingen worden kort beschreven in de rapportage.

Avond-/nachtronden zijn geen standaardonderdeel van de broedvogelkarteringen. Bij een nadere opdracht kan het uitvoeren van één of meer avond-/nachtronden wel een aanvullende vraag zijn. Avond-/nacht-actieve vogelsoorten die tijdens een ochtendronde aangetroffen worden, worden standaard wel genoteerd. Denk aan rustende uilen, nestvondst van uilen of het onverhoopt opstoten van een Nachtzwaluw. Deze waarnemingen worden bij het clusteren meegenomen en in de rapportage wordt vermeld in welke mate nachtactieve soorten een representatief beeld geven van het voorkomen in het onderzoeksgebied.

Staatsbosbeheer is zich er van bewust dat het niet uitvoeren van avond-/nachtronden tot een onderschatting van het aantal territoria voor specifieke soorten kan leiden.

Clusteren

In de rapportage wordt duidelijk gemaakt welke clustercriteria (datumgrenzen en fusieafstanden) zijn gehanteerd per soort, en wat de bron hiervan is.