

zaaknr Z/22/061504

Inschrijftaak Materiaallijst **NOORD en ZUID samen** op Preventief Onderhoud Pompinstallaties

Perceel NOORD en ZUID samen

	Omschrijving	eenheid	hoeveelheid (verrekenbaar)	Prijs per stuk €	Totaalbedrag €
Voor alle onderdelen geldt: inclusief installeren en demonteren te vervangen onderdelen en afvoeren vrijkomende materialen					
Pompen					
1	Flygt MP3069 HT 254 1,7kW	st	6		
2	Flygt MP3069 HT 250 2,4kW	st	5		
7	Xylem (Flygt) MP3068.170 HT 1,7 kW	st	4		
8	Xylem (Flygt) MP3085.171 HT 2,4 kW	st	3		
9	Landustrie DSP 22-04BE 2,6 kW	st	4		
10	Landustrie DSP 22-04BD 2,2 kW	st	30		
11	Landustrie DSP 22-04BB 1,5 kW	st	7		
12	HOMA GRP16D 0,9 kW	st	45		
13	HOMA GRP26D 1,9 kW	st	40		
14	HOMA GRP36D 3,1 kW	st	16		
15	Grundfos SEG.40.15.E.2.50B AUTOadapt 1,5 kW	st	12		
16	ABS AS0840 S17/2D 1,7 kW	st	6		
Onderdelen					
17	Hijsketting 0,2 ton = per mtr A4 incl. overname ogen, gecertificeerd	m	275		
18	Hijsketting 0,5 ton = per mtr A4 incl. overname ogen, gecertificeerd.	m	55		
19	Slot RONIS nr opvragen bij directie	st	25		
20	radarmeting Vegawell C11	st	9		
21	Niveausensor Vegawell 52 0 -4 m	st	3		
22	Niveauijper (vlotter)	st	55		
23	Openbel+Slang+Openbel koppeling (complete set)	st	60		
41	Overgangsplaat voor verschillende types/merken	st	50		
42	Wipergewicht 10 kg met RVS staaldraad <10m (compleet)	st	20		
43	Accu t.b.v. uitval rioolgemalen en BBB, 24V 4Ah	st	28		
44	Geledestang minigemaal rvs a4	st	4		
45	Geledestangen minigemaal xylem rvs a4	st	1		
46	Geleidebuis houder minigemaal rvs a4	st	4		
47	Bevestigingsmateriaal kabelophanging rvs a4	st	4		
48	Pompkabel L=10m 4x1,5 mm2	st	4		
49	Pompkabel L=10m 7x1,5 mm2	st	4		
50	Pompkabel grundfos	st	4		
51	Muurdoorvoer 2" in betonput	st	20		
52	Voetbocht 2" rvs	st	20		
53	Balkeerklap 2" rvs	st	20		
54	Stelring 80x80x5 tbv gietijzerafdekking rond 52cm	st	4		
55	Gietijzeren putafdekking rond 52 cm (klasse D) incl. beluchting	st	4		
56	Rode led storingslamp (vandalbestendig)	st	4		
57	magneetschakelaars max 3 kW	st	20		
58	magneetschakelaar ster diehoek 7,5 kW	st	2		
59	Thermischblok 2-4,5 A	st	25		

Perceel NOORD en ZUID samen

	Omschrijving	eenheid	hoeveelheid (verrekenbaar)	Prijs per stuk €	Totaalbedrag €
Voor alle onderdelen geldt: inclusief installeren en demonteren te vervangen onderdelen en afvoeren vrijkomende materialen					
60	Thermischblok 4-7 A	st	17		
61	Thermischblok 6-10 A	st	9		
62	Antenne GPRS	st	4		
Renovatie /vervanging					
63	Leveren en monteren leidingwerk 2"RVS in drukrioolunit (compleet). - Voetbocht 2" gietijzer inclusief bevestigingsmaterialen. - Zeskantrippel 2" rvs a4. - Balkeerklap 2 " rvs a4 (gielijzer). - 2x puntstuk + E-las mof 2"x 63 PE (overgangskoppeling en overgangsknie). - Persleiding Ø 63 SDR17 PE. - Kogelkraan met volle doorlaat 2"a4. - Persleiding 2"a4. - Overgangskoppeling 2" 50 mm of 63 mm - 2x geleidebuizen ¾ " inclusief bevestigingsbeugel rvs a4. - Inclusief alle benodigde bevestigingsmaterialen a4.	st	65		
64	Buitenopstellingskast drukriool (moeder), conform PvE rioolgemalen Land van Cuijk	st	20		
65	Buitenopstellingskast drukriool (dochter), conform PvE rioolgemalen Land van Cuijk	st	45		
66	besturingskast minigemaal (dochter) conform PvE rioolgemalen Land van Cuijk	st	20		
67	besturingskast minigemaal (moeder) conform PvE rioolgemalen Land van Cuijk	st	45		
Divers			0		
	Olie pomp vervangen	liter	10		
	Mantelbuis rode ribbuis 50 mm, 4 m	st	8		
	Ophalen pomp op gemeentewerf en installeren op locatie	st	16		
	Aanvragen en coördinatie Energiebedrijf	st	4		
Totaal materiaal (exl. BTW) per jaar					