

## **Annex1: Vraagspecificatie Overeenkomst adviseurs – Beheersen van de opdracht**

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Van                    | ProRail Procurement |
| Modelverantwoordelijke | Procurement / ILM   |
| instantie              |                     |

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Modelversie  | 003.7            |
| Modeldatum   | 15 december 2021 |
| Modelstatus  | Definitief       |
| Modelnummer: | ACD00091         |

## Revisiegegevens

| Datum      | versie | Hoofdstuk/ paragraaf                                                                                                                                                                    | Korte omschrijving van de wijziging                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30-11-2012 | 003.   | Algemeen<br><br>WP – financieel management.<br><br>WP - tijdmanagement<br>WP – informeren van partijen<br><br><br><br>WP – Evalueren van de opdracht<br><br>WP - Management wijzigingen | Voor alle werkpakketten geldt dat het mogelijk is om vooraf de hoeveelheid te bepalen, zodat een vaste prijsaanbieding op basis van vooraf bekende parameters kan worden gedaan.<br><br>Verplichtingen uit WP B – financieel management zijn verplaatst naar document Vraagspecificatie Opdrachtomschrijving.<br>Primavera verwijderd.<br>Afhandelen van wijzigingen is opgenomen in document Vraagspecificatie – opdrachtomschrijving.<br>Opgenomen dat er 1 aanspreekpunt is<br>Kick off verwijderd.<br>Vooraf melden toegang tot gronden derden.<br>WP financieel management is komen te vervallen. Volgt uit de inloopvoorwaarden of het Contract.<br>Toegevoegd dat op verzoek een prijsonderbouwing wordt gegeven.<br>Een evaluatie wordt standaard opgenomen. Ihkv Professioneel opdrachtgeverschap IB's.<br>WP E - managen wijzigingen is ondergebracht in document Vraagspecificatie – opdrachtomschrijving. |
| 11-11-2014 | 003.1  | Geheel                                                                                                                                                                                  | tekstverbeteringen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 15-03-2016 | 003.2  | WP –Veiligheidsmanagement van de eigen werkzaamheden van de Opdrachtnemer                                                                                                               | Tekstverbeteringen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 19-04-2017 | 003.3  | 2.1 Bindende documenten                                                                                                                                                                 | RLN00122 Bewijs van Toegang verwijderd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10-3-2020  | 003.4  | 3.5                                                                                                                                                                                     | "risicogebied" vervangen door "gevaarzone"<br>Bij Input toegevoegd: V&G plan Uitvoeringsfase.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1-9-2020   | 003.5  | WP C Risicomanagement                                                                                                                                                                   | Nieuwe risicoparagraaf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9-8-2021   | 003.6  | 2.1 Bindende documenten                                                                                                                                                                 | RLN00128 Werken onder hoogspanning verwijderd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 15-12-2021 | 3.7    | 2.1 Bindende documenten<br>3.6.4                                                                                                                                                        | VVW-HS toegevoegd<br>Sas vervangen door Arbocatalogus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Inhoudsopgave

|                                                                                                         |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Revisiegegevens.....                                                                                    | 2         |
| <b>1 Algemeen.....</b>                                                                                  | <b>4</b>  |
| 1.1 Doelstelling van dit document.....                                                                  | 4         |
| 1.2 Begrippen en afkortingen in dit document.....                                                       | 4         |
| <b>2 Van toepassing zijnde documenten .....</b>                                                         | <b>5</b>  |
| 2.1 Bindende documenten .....                                                                           | 5         |
| <b>3 Werkpakketten .....</b>                                                                            | <b>6</b>  |
| 3.1 WP A: Verifiëren van door opdrachtnemer te leveren producten en diensten.....                       | 6         |
| 3.2 WP B: Tijdmanagement / planning van de Overeenkomst.....                                            | 7         |
| 3.3 WP C: Risicomanagement.....                                                                         | 8         |
| 3.4 WP D: Informeren van partijen.....                                                                  | 9         |
| 3.5 WP E: Evalueren van de opdracht.....                                                                | 11        |
| 3.6 WP F: Veiligheidsmanagement van de eigen werkzaamheden van de opdrachtnemer .....                   | 12        |
| 3.7 WP G: In- en buitendienst stellen ten behoeve van de eigen werkzaamheden van de opdrachtnemer ..... | 13        |
| <b>4 Appendices .....</b>                                                                               | <b>14</b> |
| 4.1 Appendix - Format voortgangsrapportage.....                                                         | 14        |
| 4.2 Appendix - Document beslisschema .....                                                              | 14        |
| 4.3 Appendix - Format verificatiematrix .....                                                           | 14        |
| 4.4 Appendix - Format risicodossier .....                                                               | 14        |
| 4.5 Appendix - Format Verzoek Tot Wijziging .....                                                       | 14        |

## 1 Algemeen

### 1.1 Doelstelling van dit document

Dit document beschrijft de minimale eisen en producten nodig om de opdracht succesvol uit te kunnen voeren.

### 1.2 Begrippen en afkortingen in dit document

| Nr. | Begrip/afkorting | Betekenis                             |
|-----|------------------|---------------------------------------|
| 1   | NVW              | Normenkader Veilig Werken             |
| 2   | OBS              | Organisation Breakdown Structure      |
| 3   | (G)TVP           | (Geplande) Trein Vrije Periode        |
| 4   | VVW              | Voorschrift Veilig Werken             |
| 5   | WBS              | Work Breakdown Structure              |
| 6   | WB-O             | Werkplekbeveiliging Ontwerpende taken |
| 7   | VOB              | Vertraging Opvang Buffer              |
| 8   | TSB              | Tijdelijke SnelheidsBeperking         |
| 9   | VTW              | Verzoek Tot Wijziging                 |

## 2 Van toepassing zijnde documenten

Bepalingen gesteld in deze documenten stellen eisen waaraan door de opdrachtnemer dient te worden voldaan voor zover van toepassing op de uitvoering van de Overeenkomst.

### 2.1 Bindende documenten

| Titel                                                                                                                                                            | Code     | Organisatie                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|
| Integraal huisreglement ProRail                                                                                                                                  | RLN00300 | ProRail                                                |
| Normenkader Veilig Werken (NVW)                                                                                                                                  |          | <a href="http://www.railalert.nl">www.railalert.nl</a> |
| Voorschrift voor Veilig Werken (VVW)                                                                                                                             |          | <a href="http://www.railalert.nl">www.railalert.nl</a> |
| Brancherichtlijnen gepubliceerd op de internet site <a href="http://www.railalert.nl">www.railalert.nl</a>                                                       |          | <a href="http://www.railalert.nl">www.railalert.nl</a> |
| Voorschrift Veilig Werken – Hoogspanning (VVW-HS)                                                                                                                |          | <a href="http://www.railalert.nl">www.railalert.nl</a> |
| Best Practices uitgegeven door de afdeling Veiligheid en Milieu van ProRail gepubliceerd op de internetsite <a href="http://www.prorail.nl">www.prorail.nl</a> . |          | <a href="http://www.railalert.nl">www.railalert.nl</a> |
| Aanvullingen /verbeteringen op veiligheidsdocumenten                                                                                                             |          | <a href="http://www.railalert.nl">www.railalert.nl</a> |
| Regelingen voor het borgen van de veilige berijdbaarheid bij werkzaamheden aan treinbeveiligingsinstallaties                                                     | RLN60001 | Prorail                                                |
| Veilige berijdbaarheid bij projecten                                                                                                                             | PRC00036 | ProRail                                                |
| ProRail lijst van kritische functies                                                                                                                             | ACD00114 | ProRail                                                |

### 3 Werkpakketten

#### 3.1 WP A: Verifiëren van door opdrachtnemer te leveren producten en diensten.

##### 3.1.1 Doelstelling

Aantonen dat de te leveren producten en diensten gevraagd in Annex 2- Realiseren van de opdracht voldoen aan de gestelde eisen in de Overeenkomst.

##### 3.1.2 Proceseisen.

- Bij het leveren van de producten van een werkpakket uit Annex 2 dient te worden aangetoond dat ze voldoen aan:
  - de proceseisen die in de Vraagspecificatie zijn opgenomen en
  - de aanvullingen op deze eisen uit de richtlijnen en voorschriften
- Verificatie dient mede te geschieden conform het kwaliteitssysteem van opdrachtnemer.
- Indien een specifieke verificatiemethode is voorgeschreven dient opdrachtnemer deze te hanteren.

##### 3.1.3 Producteisen

- Bij het leveren van de producten van een werkpakket uit Annex 2 dient te worden aangetoond dat ze voldoen aan:
  - de producteisen die in de Vraagspecificatie zijn opgenomen en
  - de aanvullingen op deze eisen uit de richtlijnen en voorschriften
- Verificatie dient mede te geschieden conform het kwaliteitssysteem van opdrachtnemer.
- Indien een specifieke verificatiemethode is voorgeschreven dient opdrachtnemer deze te hanteren.

##### 3.1.4 Input

- Vraagspecificatie – opdrachtoomschrijving
- Kwaliteitssysteem Opdrachtnemer

##### 3.1.5 Te leveren producten en diensten

- Verificatieresultaten conform model – appendix – format Verificatiematrix bij oplevering van ieder op te leveren product en /of te verrichten dienst.

**3.2 WP B: Tijdmanagement / planning van de Overeenkomst****3.2.1 Doelstelling**

Het inzicht hebben in de planning voor het halen van mijlpalen / opleverdata en raakvlakken met andere werkzaamheden en projecten van ProRail.

**3.2.2 Proceseisen**

- Planningen dienen beheerst te zijn en nageleefd te worden.

**3.2.3 Producteisen**

- De planning dient:
  - conform een balkenschema te zijn opgezet (netwerkplanning);
  - minimaal weergegeven te zijn in weken
  - de kritieke momenten inzichtelijk weer te geven
  - opgesteld te zijn in MS Project of in MS Project lees- en bewerkbaar.
- De planning dient minimaal voorzien te zijn van de volgende informatie:
  - status (definitief of concept)
  - versienummer en datum versie
  - printdatum
  - titel
- De planning dient minimaal te bevatten:
  - alle Mijlpalen, oplevermomenten en producten voortkomend uit de Werkpakketten
  - start en afsluiting project
  - betaalmomenten / termijnen
  - besluitvormingsmomenten
  - Reviewtermijnen van ProRail, voor zover een tussentijdse review is opgenomen in het specifieke Werkpakket.
  - Acceptatietermijnen van ProRail zoals opgenomen in het Contract.
  - De afhankelijkheden (input/output relaties) tussen eventuele deelovereenkomsten, werkpakketten

**3.2.4 Input**

- De data genoemd in de Overeenkomst.
- Indien door ProRail verstrekt, een overzicht van projecten die fysiek of materieel raakvlakken hebben met de Overeenkomst
- Reviewtermijnen

**3.2.5 Te leveren producten en diensten**

- Een planning ter review binnen 2 weken na totstandkoming van de Overeenkomst.
- Definitieve planning ter Acceptatie (voor termijnen zie Contract art. Te accepteren documenten).
- Geüpdatete planning bij wijzigingen in de planning, zo spoedig mogelijk, echter uiterlijk binnen één week na optreden van de betreffende wijziging.

**3.3 WP C: Risicomanagement****3.3.1 Doelstelling**

Het beheersen van risico's, zodanig dat de uitvoering van de Overeenkomst niet wordt gehinderd en dat gemaakte afspraken worden nagekomen.

**3.3.2 Proceseisen**

- Gedurende de uitvoering van de Overeenkomst dient risicomanagement in ieder geval te worden uitgevoerd op de verplichte aspecten zoals opgenomen in het bijgevoegde format Risicodossier.
- Het risicomanagement is navolgbaar en dient uitgevoerd te worden conform de NEN-ISO 31000, RISMAN-methode of gelijkwaardig.
- Opdrachtnemer (ON) dient in het Risicomanagementplan en/of Kwaliteitsplan aan te geven hoe het risicomanagementproces is ingericht en hoe het integraal onderdeel uitmaakt van de beheersing van de opdracht.

**3.3.3 Producteisen**

- De opzet van het risicodossier dient te zijn afgestemd met het projectteam (risicoanalist indien aanwezig) van ProRail op basis van het format (appendix 3).
- Het risicodossier dient te zijn samengesteld op basis van de resultaten van uitgevoerde risicosessies.
- Het risicodossier dient een overzicht te bieden van alle actieve risico's en beheersmaatregelen.
- Risico's die niet meer actief zijn (afgewezen, beheerst en opgetreden) moeten tot en met de afronding van de opdracht opvraagbaar blijven.
- Beheersmaatregelen dienen SMART te worden geformuleerd waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen preventieve en correctieve maatregelen.
- De kwantificering van de risico's dient te zijn bepaald aan de hand van de actuele status van het risico. In de score mogen dus alleen aantoonbaar genomen maatregelen meegenomen zijn.
- In de voortgangsrapportage aan OG moet inzicht worden gegeven in de top 5 risico's welke actief zijn inclusief de beheersmaatregelen.

**3.3.4 Input**

- Appendix 3 - Format
- Risico's aangegeven door ProRail

**3.3.5 Te leveren producten en diensten**

- Risicomanagementplan / Kwaliteitsplan ter acceptatie.
- Compleet risicodossier bij de levering van de voortgangsrapportage.

### **3.4 WP D: Informeren van partijen**

#### **3.4.1 Doelstelling**

Het informeren van elkaar over de voortgang zodat de opdracht beheerst wordt volbracht.

#### **3.4.2 Proceseisen**

- Partijen wijzen ieder één aanspreekpunt aan voor het bewaken van de voortgang van de opdracht.
- Overleggen worden voor zover mogelijk gecombineerd met technische inhoudelijke overleggen.
- In deze overleggen wordt in ieder geval besproken:
  - Algehele stand van zaken met betrekking tot de Overeenkomst;
  - De voortgangsrapportage;
  - Stand van zaken met betrekking tot afwijkingen en de te nemen of genomen herstelmaatregelen;
  - Eventuele wijzigingen (EOW's);
  - Acceptatie van documenten
  - Veiligheid
- ProRail draagt zorg voor de verslaglegging van de gevoerde overleggen.
- Indien informatie niet beschikbaar blijkt te zijn of niet verkregen kan worden en invloed heeft op de Overeenkomst, dient de Opdrachtnemer dit terstond aan te geven voordat het gevolgen heeft voor de Overeenkomst en hierbij advies te geven over oplossingsrichtingen.
- Voordat niet openbaar toegankelijke gronden van derden worden betreden dient vooraf overleg te worden gevoerd, waarna door ProRail wordt bepaald wie toestemming van de rechthebbende zal verkrijgen.
- Begrotingen dienen op verzoek en tot genoegen van de Opdrachtgever te worden onderbouwd.
- Ten behoeve van de op regiebasis uit te voeren werkzaamheden zoals omschreven in Annex 2 dient het volgende geleverd te worden geleverd door de Opdrachtnemer:
  - Een wekelijkse urenverantwoording van de gemaakte uren en de wijze van besteden
  - Urenverantwoording wekelijks indienen uiterlijk op dinsdagochtend
  - Een tweewekelijkse forecast van de te verwachten uren en de invulling hiervan
  - De forecast dient op vrijdag ingediend te worden
  - De documenten dienen per mail aangeleverd te worden

#### **3.4.3 Producteisen**

##### **3.4.3.1 Voortgangsrapportage**

- De voortgangsrapportage is opgesteld conform het format in appendix 4.1 – format voortgangsrapportage.
- De voortgangsrapportage dient per werkpakket duidelijk te maken:
  - In hoeverre een werkpakket is afgerond (0%, 25%, 50% 75%, 100%),
  - Welke wijzigingen hierop van toepassing zijn,
  - Welke activiteiten van ProRail de komende periode worden verwacht,
  - Een prognose van de regie uren voor de komende periode,
  - Een geprognosticeerde eindstand en het verschil tussen de prognose en de aanbidding wat het aspect prijs betreft te bevatten,
  - Een overzicht van de gemaakte regieuren, gespecificeerd per functionaris en tariefgroep.
- De voortgangsrapportage dient een document beslisschema conform appendix – format document beslisschema te bevatten.

##### **3.4.3.2 Urenverantwoording en forecast**

- De urenverantwoording dient in Excel opgesteld te zijn.
- Het format voor de urenverantwoording is door de Opdrachtnemer zelf te bepalen mits minimaal de volgende aspecten opgenomen zijn:
  - Naam van de betreffende persoon en functierol,
  - Aantal besteedde uren per persoon in de voorgaande week,

- De uitgevoerde werkzaamheden van de betreffende persoon.
- Het format voor de forecast is door de Opdrachtnemer zelf te bepalen mits minimaal de volgende aspecten opgenomen zijn:
  - De te verwachten werkzaamheden
  - De te besteden uren
  - De betreffende functierollen

**3.4.4 Input**

- Te leveren producten/diensten
- De planning
- Het risicodossier
- format begroting
- format document beslisschema
- Wijzigingen

**3.4.5 Te leveren producten en diensten**

- Voortgangsrapportages 1x per twee weken of een nader overeen te komen frequentie .
- Voortgangsoverleggen 1x per twee weken of een nader overeen te komen frequentie.

**3.5 WP E: Evalueren van de opdracht****3.5.1 Doelstelling**

Inzicht in de uitvoering van de Overeenkomst ten behoeve van leereffecten voor de toekomst

**3.5.2 Proceseisen**

- Een evaluatie dient door opdrachtnemer worden georganiseerd.
- De bij het project betrokken medewerkers van opdrachtnemer zijn aanwezig.
- Uitgaan van maximaal 1 dagdeel aan tijdsbesteding, inclusief verwerken van de resultaten.

**3.5.3 Producteisen**

- Een evaluatie vindt plaats door middel van een overleg
- In de evaluatie worden de volgende onderdelen besproken:
  - Leerpunten vanuit de Overeenkomst
  - Overzicht van wijzigingen
  - Mutaties in de planning

**3.5.4 Input**

- Resultaten uit de Overeenkomst.

**3.5.5 Te leveren producten en diensten**

- Een evaluatie van de Overeenkomst.
- Een evaluatieverslag

**3.6 WP F: Veiligheidsmanagement van de eigen werkzaamheden van de opdrachtnemer****3.6.1 Doelstelling**

ProRail stelt prioriteit aan, en aanvullende eisen aan, veiligheid en gezondheid bij het uitvoeren van de Overeenkomst, met name daar waar het gaat om werkzaamheden die worden uitgevoerd in of in de nabijheid van het risicogebied (railinfrastructuur), zoals grondonderzoeken, metingen en inventarisaties van bestaande infrastructuur. Het doel van veiligheidsmanagement is om de kans op, en de gevolgen van incidenten tot een minimum te beperken.

**3.6.2 Proceseisen**

- Bij werkzaamheden in het risicogebied of in de nabijheid van de gevarenzone B of C (zie het Voorschrift Veilig Werken) worden verricht, dient door een V&G Coördinator Uitvoeringsfase (V&GCU) de risico's te worden geïnventariseerd, inclusief de te nemen veiligheidsmaatregelen.
- Indien regelgeving dit voorschrijft, dient de V&GCU zich te laten ondersteunen door deskundigen. Deze deskundigen kunnen onder andere zijn: WB-V/O/U, WV of veiligheidskundige.
- De te nemen veiligheidsmaatregelen dienen door de opdrachtnemer te worden nageleefd.
- Iedereen zich in de zones A of B of op een bouwplaats bevindt, dient in het bezit te zijn van een Digitaal Veiligheidspaspoort (DVP).
- Opdrachtnemer dient minimaal de bepalingen uit de onder input genoemde voorschriften na te leven.
- Op eerste verzoek van ProRail dient te worden aangetoond dat de vereiste veiligheidsmaatregelen zijn genomen.
- Het uitvoeren, regelen en organiseren van alle taken, werkzaamheden, verantwoordelijkheden en documentatie die conform het NVW en VVW die in het kader van het verrichten van dit werk nodig zijn.
- Het regelen en organiseren van toegang tot railgebonden gebouwen indien dit noodzakelijk is voor een opname.

**3.6.3 Producteisen**

- De getroffen en genomen veiligheidsmaatregelen dienen aantoonbaar te zijn.

**3.6.4 Input**

- V&G-dossier van ProRail
- Vraagspecificatie – projectspecifieke werkpakketten.
- De risico's en beheersmaatregelen zoals opgenomen in de [Arbocatalogus](#) en regelgeving die van toepassing is op de betreffende Werkzaamheden. Document; "Veilig Managen van Ongevallen bij Projecten voor opdrachtnemers". Zie [www.prorail.nl](http://www.prorail.nl)
- De informatie uit het V&G dossier zoals dit is opgenomen op Railmaps; [www.railmaps.nl](http://www.railmaps.nl).
- CROW-publicatie 400 'Werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water'
- HDL00014
- Huisreglement van ProRail (RLN00300).
- ProRail lijst van kritische functies (ACD00114).
- Normenkader Veilig Werken (NVW).
- Voorschrift Veilig Werken (VVW).
- Arboretgeving.

**3.6.5 Te leveren producten en diensten**

- Veilig werken al dan niet in of in de nabijheid van de gevarenzone.
- V&G-plan Uitvoeringsfase (VG-U plan) van de Opdrachtgever.

**3.7 WP G: In- en buitendienst stellen ten behoeve van de eigen werkzaamheden van de opdrachtnemer.****3.7.1 Doelstelling**

ProRail eist dat de veiligheid en de functionaliteit van de infrastructuur geborgd is alvorens deze in dienst of buitendienst worden gesteld en dat de veiligheid van de medewerkers geborgd is.

**3.7.2 Eisen algemeen**

- De meeliftregeling ProRail is van toepassing.
- (gereserveerde) Buitendienststellingen dienen te worden verkregen en afgehandeld conform het bepaalde in PRC00068.
- Werkzaamheden in een buitendienststelling dienen zodanig te worden uitgevoerd dat de kans op uitloop van de buitendienststelling nihil is.
- Afhandeling van buitendienststellingen dient te geschieden conform de regelgeving van ProRail.

**3.7.3 Eisen t.a.v. veilige berijdbaarheid**

- Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst werkzaamheden aan de railinfrastructuur worden verricht dient op basis van het bepaalde in PRC00036 een risico-inventarisatie te worden uitgevoerd en te worden overlegd aan ProRail. O.b.v. deze risico-inventarisatie kan ProRail besluiten dat aanvullende maatregelen nodig zijn om te voldoen aan het bepaalde in PRC00036. opdrachtnemer dient deze maatregelen na te leven.

**3.7.4 Input**

- Door ProRail vooraangemelde TVP's en TSB's of tijdslots.
- Procedure aanvragen buitendienststellingen (PRC00068)
- Onderhoudsrooster ProRail
- Meeliftregeling ProRail (RLN00309)
- PRC00036

**3.7.5 Te leveren producten en diensten**

- Afhandeling van buitendienststellingen
- Afhandeling van eisen t.a.v. veilige berijdbaarheid

## **4 Appendices**

### **4.1 Appendix - Format voortgangsrapportage**

Apart in bewerkbaar format toegevoegd.

### **4.2 Appendix - Document beslisschema**

Apart in bewerkbaar format toegevoegd

### **4.3 Appendix - Format verificatiematrix**

Apart in bewerkbaar format toegevoegd

### **4.4 Appendix - Format risicodossier**

Apart in bewerkbaar format toegevoegd

### **4.5 Appendix - Format Verzoek Tot Wijziging**

Apart in bewerkbaar format toegevoegd