

Rapport

Projectnummer: 373757

Referentienummer: Bijlage 2 Veiligheids- en Gezondheidsdossier RAW-UAV D01

Datum: 01-07-2022

Veiligheids- en Gezondheidsdossier

behorende bij aanleg strandopgang Huisduinen met besteksnummer Sweco373757-1

Definitief

Opdrachtgever:
Gemeente Den Helder
Kerkgracht 1
1782 GJ Den Helder

Verantwoording

Titel	Veiligheids- en Gezondheidsdossier
Subtitel	behorende bij aanleg strandopgang Huisduinen met besteksnummer Sweco373757-1
Projectnummer	373757
Referentienummer	Bijlage 2 Veiligheids- en Gezondheidsdossier RAW-UAV C01
Revisie	D01
Datum	01-07-2022
Auteur	Lars Kloosterman, Jack Hoogstra, Jack Hoogstra, Marc Smeets
E-mailadres	Lars.kloosterman@sweco.nl
Gecontroleerd door	Andre van Steijn, projectleider
Paraaf gecontroleerd	
Goedgekeurd door	Sjoerd Klaver, manager
Paraaf goedgekeurd	

Inhoudsopgave

1	Inhoud en proces	4
2	Algemene gegevens	5
2.1	Beschrijving en adres van het werk	5
2.2	Gegevens eigenaar/beheerder	5
3	Structurele voorzieningen ten behoeve van gebruiks- en sloopfase	6
3.1	Gebruiksfase	6
3.2	Sloopfase	6
4	Materiaalgegevens	7
5	Risico's met betrekking tot gebruiks- en sloopfase	8
6	Relevante documenten	9

1 Inhoud en proces

Dit is het V&G-dossier behorende bij aanleg strandopgang Huisduinen met besteksnummer Sweco373757-1.

In de Risico-Inventarisatie en –Evaluatie veiligheid en gezondheid (hierna aangeduid met 'RI&E') is aangegeven dat voor dit werk een V&G-dossier dient te worden opgesteld. Bij de RI&E is ook geïnterpreteerd en geëvalueerd welke V&G-risico's zich voor kunnen doen bij de voor dit werk uit te voeren werkzaamheden in de gebruiks- en sloofase (inspectie, keuring, reiniging, onderhoud, demontage, sloop). De uitkomsten van de RI&E worden gerapporteerd in dit V&G-dossier.

Het V&G-dossier bevat de bouwkundige en technische informatie over het specifieke (bouw)werk die van belang is voor de veiligheid en gezondheid van werknemers en zelfstandigen die werkzaamheden (inspectie, keuring, reiniging, onderhoud, demontage, sloop) verrichten in de gebruiks- en sloofase. Voorafgaand aan het daadwerkelijk uitvoeren van dergelijke werkzaamheden dienen de betreffende partijen zelf een volwaardige RI&E uit te voeren, waarbij ook rekening moet worden gehouden met de voor die werkzaamheden relevante onderdelen uit dit V&G-dossier.

Het V&G-dossier is bijgewerkt tot en met het ontwerpniveau zoals aangegeven in de contractdocumenten. De opdrachtnemer werkt in het vervolg van de ontwerpfase het V&G-dossier verder bij, zie artikel 01.19.05 van deel 3 van het RAW-contract.

In de uitvoeringsfase zorgt de uitvoerende partij ervoor dat:

- het V&G-dossier wordt aangepast indien de voortgang van het werk of de onderdelen daarvan daartoe aanleiding geven;
- bij oplevering van het werk het geactualiseerde V&G-dossier, inclusief de relevante documenten en technische specificaties, ter beschikking wordt gesteld aan de degene die beslist over de uitvoering van latere werkzaamheden.

2 Algemene gegevens

2.1 Beschrijving en adres van het werk

Beschrijving van het werk

Het te beheren werk omvat:

- Fiets- en voetpaden door natuurgebied de helderse duinen bestaande uit fundering van zand met betonverharding.
- Asfaltverharding bestaande uit 50 mm deklaag van AC16 Surf DL-B, 50 mm onderlaag laag van AC16 Base OL-B, 0 - 80 mm onderlaag laag van AC16 Base OL-B op bestaande zeewering.
- Duinterrein

Locatie van het werk

De locatie is gelegen aan Grafelijkheidsweg en de Zeepromenade te Huisduinen in de gemeente Den Helder.

2.2 Gegevens eigenaar/beheerder

Eigenaar en beheerder

Naam	:	Gemeente Den Helder
Adres, postcode, plaats	:	Kerkgracht 1, 1782 GJ Den Helder
Contactpersoon	:	Nico Meester
Telefoon	:	14 0223
E-mailadres	:	info@denhelder.nl

3 Structurele voorzieningen ten behoeve van gebruiks- en sloopfase

3.1 Gebruiksfasen

In onderstaand overzicht zijn de, voor de uit te voeren werkzaamheden (inspectie, keuring, reiniging, onderhoud) in de gebruiksfasen, te gebruiken veiligheidsvoorzieningen opgenomen.

Het betreft zowel specifiek aangebrachte structurele veiligheidsvoorzieningen, als ook voor veiligheid (bij werkzaamheden in de gebruiksfasen) te gebruiken andere aanwezige voorzieningen.

Situering van de voorziening - gebruiksfasen	Structurele veiligheidsvoorziening	Risico dat door de voorziening beperkt wordt	Toelichting
Niet van toepassing			

3.2 Sloopfasen

In onderstaand overzicht zijn de, voor de uit te voeren werkzaamheden (inspectie, demontage, sloop) in de sloopfasen, te gebruiken structurele veiligheidsvoorzieningen opgenomen.

Situering van de voorziening - sloopfasen	Structurele veiligheidsvoorziening	Risico dat door de voorziening beperkt wordt	Toelichting
Niet van toepassing			

4 Materiaalgegevens

De volgende aanwezige materialen hebben het risico van het vrijkomen van materiaal/stoffen bij bewerken (slijpen, zagen, schuren, hakken, breken, boren, frezen) en/of sloop:

Materiaal	Situering (voor nadere gegevens zie de betreffende in hoofdstuk 6 vermelde documenten)
Teerhoudend asfalt	asfaltverharding

Op de volgende plaatsen in het gebied zijn de volgende schadelijke stoffen aanwezig:

- Teerhoudend asfalt in bekleding;

5 Risico's met betrekking tot gebruiks- en sloopfase

In dit hoofdstuk zijn de risico's beschreven die zich kunnen voordoen bij uit te voeren werkzaamheden (inspectie, keuring, reiniging, onderhoud, graven, diepploegen, demontage, sloop) in de gebruiks- en sloopfase.

De aannemer van de in de toekomst uit te voeren werkzaamheden dient een voor die werkzaamheden specifieke RI&E op te stellen, daarbij geldt het van de opdrachtgever te ontvangen V&G-dossier als ondersteuning.

Onderdeel	Arborisico in gebruiks- en sloopfase (+ aanvullende opmerkingen)
Beschikbare uitvoeringsperiode	Letsel, aantasting gezondheid door tijdsdruk
Teerhoudend asfalt	Blootstelling aan Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK), zie hoofdstuk 4
Bouwmaterialen	Fysieke overbelasting
(Zware) Geprefabriceerde elementen	Vallen/beknelling door beweging/vallen van element/materieel bij plaatsen/verwijderen
Bereikbaarheid aanliggende percelen	Aanrijding en irritatie (sociaal) / agressie van bouwmedewerker en derde Toegang voor hulpdiensten
Begaanbaarheid bouw-/werkterrein	Uitglippen, zwikken, struikelen Omvalen materieel
Ruimte voor keten, parkeren, opslag materialen, gebruik van hulpmaterialen, wacht-/laad-/losplaatsen en toegang werkplekken (mens en materieel) op bouw-/werkterrein	Geraakt worden door materieel / materiaal, Niet kunnen toepassen van bepaald type materieel / voorziening Onvoldoende werkruimte
Achtereenvolgende werkzaamheden op het bouw-/werkterrein	Letsel, aantasting gezondheid door onvoldoende overdracht
Nabijheid wegverkeer	Aanrijding Inademing uitlaatgassen (raadpleeg ook CROW-publicatiereeks 'Werk in uitvoering' 96 a/b)
Werken op hoogte / bij hoogteverschillen	Vallen
Grondwerk, putten en sleuven	Bedelving (raadpleeg ook Abomafoon 2.06 'Grondwerk, putten en sleuven')

6 Relevante documenten

Hieronder volgt een overzicht van de relevante documenten.

De in de ontwerpfase beschikbare documenten worden de uitvoerende partij separaat verstrekt als onderdeel van de contractstukken en/of direct na opdrachtverlening.

Documentnaam	Kenmerk	Verantwoordelijk bedrijf/leverancier	Datum uitgifte	Eventuele bijzonderheden
RAW-Bestek incl. tekeningen en bijlagen		Sweco	01-07-2022	
Nota van inlichtingen		Sweco	...-...-201.	Wordt later in de aanbestedingsfase aangeleverd