

Bijlage 7 – urgentiescore aantasting

De prioriteit geeft aan binnen welke termijn de nesten met rupsen na registratie verwijderd moeten zijn. Een prioriteit wordt toegekend naarmate het risico op gezondheidsklachten voor zowel mens en dier groter wordt.

Hoofdstuk 4 van de meest actuele Leidraad Beheersing Eikenprocessierups van het Kenniscentrum Eikenprocessierups, zie <https://processierups.nu/>, gaat uitgebreid in op de mogelijke risico's. Onderstaande indeling kan als beslisboom gebruikt worden.


Prioriteit urgent – binnen 1 kalenderdag curatief bestrijden

- Gebied: Hoge betreding of verblijf door voetgangers. Gebruiksintensiteit rondom het nest is hoog. Bijvoorbeeld nest op stam in winkelcentrum, recreatie- of speelplek of veel gebruikt voetpad.
- Positie/formaat: Nest lager dan 2,5 meter of groot nest hangend boven betreedbare ruimte.
- Stadium: Rupsen in L4 t/m beginnend popstadium.
- Gevolgen: De rupsen veroorzaken direct (ernstige) gezondheidsklachten.



Prioriteit standaard – binnen 3 kalenderdagen curatief bestrijden

- Gebied: Doorlopende betreding, toegankelijk voor voetgangers, fietsers en gemotoriseerd verkeer. Bijvoorbeeld particulier terrein, bomen in de woonwijk, weg met fiets- en/of voetpad.
- Positie/formaat: Kroonprojectie binnen 5 meter van de toegankelijke ruimte door voetgangers, fietsers. Bijvoorbeeld nest hoog in de kroon bij speelplek.
- Stadium: Rupsen in L4 t/m popstadium.
- Gevolgen: Risico aanwezig, verwijderen noodzakelijk.



Prioriteit laag – binnen 7 kalenderdagen curatief bestrijden

Gebied: Alle overige situaties. Bijvoorbeeld bedrijventerreinen, bossen, buitengebied en wegen zonder voet- en fietsverkeer.

Positie/formaat: n.v.t.

Stadium: Rupsen in alle levensfasen en rupsrestanten.

Gevolgen: Kans op direct contact is laag.

