

Behoort bij: 285600

Grubbenvorsterweg. Verleggen weg

## INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:

B)

gevestigd te:

C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0	<b>TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN</b>				
000	<b>Informatie vóór aanvang werk</b>				
000010	Bezorgen brieven aan bedrijven.	EUR		N	
000020	Toepassen informatie bebording	EUR		N	
000030	Melding(en) in Melvin	EUR		N	
000040	Opstellen boombeschermingsplan.	EUR		N	
010	<b>Aanbrengen voorzieningen i.v.m. bereikbaarheid</b>				
010110	Bereikbaarheid nood- en hulpdiensten	EUR		N	
020	<b>Opstellen tekeningen en/of verkeersplan</b>				
020010	Opstellen verkeersplan en verkeerstekening(en).	EUR		N	
020020	Stakeholdersanalyse	keer	1,00V		
020030	Plan van aanpak busdiensten	EUR		N	
020050	Informeren hulpdiensten,	EUR		N	
020060	Omgevingsmanagement	EUR		N	
030	<b>Toepassen verkeersmaatregelen</b>				
030010	Toepassen verkeersmaatregelen.	EUR		N	
030020	Inspecteren verkeersmaatregelen.	EUR		N	
050	<b>Projectinformatiebord</b>				
050010	Toepassen projectinformatiebord.	st	1,00V		
1	<b>OPRUIMINGSWERK</b>				
10	<b>OPSCHONEN TERREIN</b>				
101010	Schonen terrein.	EUR		N	
11	<b>VERWIJDEREN VERKEERSBORDEN EN OVERIGE</b>				
110010	Verwijderen verkeersborden.	st	33,00V		
110020	Verwijderen verkeersborden.	st	16,00V		
110030	Verwijderen verkeersbordpalen.	st	25,00V		
110040	Verwijderen verkeersbordpalen.	st	2,00V		
110050	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	4,00V		
110060	Verwijderen verkeersafzetpaal	st	2,00V		
110070	Verwijderen metalen paal.	st	1,00V		
12	<b>VERWIJDEREN VERHARDING</b>				
120	<b>VERWIJDEREN ASFALTVERHARDINGEN</b>				
1200	<u>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</u>				
120010	Opstellen frees- en schollenplan	EUR		N	
1201	<u>Teervrij asfalt</u>				
120110	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	1.280,00V		
120120	Frezen van teervrij asfalt.	m2	68,00V		
120130	Frezen teervrij asfalt aansluiting.	m2	13,00V		
120140	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	80,00V		
120150	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	13,00V		
120180	Vervoeren gefreesd teervrij verhardingsmateriaal.	ton	7,00V		
120190	Vervoeren opgebroken teervrij verhardingsmateriaal.	ton	335,00V		
1202	<u>Zagen asfalt</u>				
120200	Zagen verharding.	m	40,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
121	<b>OPBREKEN BETONSTRAATSTENEN</b>				
121010	Opbreken betonstraatstenen.	m2	121,00V		
121020	Opbreken betonstraatstenen.	m2	275,00V		
121030	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2	100,00V		
121040	Opbreken betonstraatstenen.	m2	40,00V		
121050	Opbreken betonstraatstenen.	m2	50,00V		
121060	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2	75,00V		
123	<b>OPBREKEN TEGELVERHARDING</b>				
123010	Opbreken betontegels 300x300x45 mm	m2	23,00V		
123020	Opbreken betontegels 300x300x60 mm	m2	4,86V		
123030	Opbreken betontegels 300x300x60 mm	m2	4,68V		
123040	Opbreken betontegels 300x300x60 mm	m2	18,36V		
123050	Opbreken betontegels 300x300x60 mm	m2	0,72V		
123060	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2	28,62V		
123070	Verwijderen straatlaag en zand.	m2	53,00V		
123080	Opbreken betontegels 400x600x60 mm	m2	1,00V		
124	<b>OPBREKEN BANDEN</b>				
124000	Opbreken opsluitbanden 60x200 mm	m	42,00V		
124010	Opbreken betonbanden 100x200mm	m	156,00V		
124020	Opbreken betonbanden 150x250mm	m	22,00V		
124030	Opbreken betonbanden 180/200x200 mm	m	145,00V		
124040	Opbreken betonbanden 180/200x250 mm	m	225,00V		
124060	Opbreken betonbanden, busperronband	m	32,00V		
124070	Opbreken rws-scheidingsband 115/340 mm	m	80,00V		
124080	Verwijderen jumboblokken.	st	4,00V		
125	<b>OPBREKEN GOTEN</b>				
125000	Opbreken goottegels 150x300x60 mm.	m	175,00V		
125010	Opbreken kantopsluiting van straatbaksteen.	m	170,00V		
126	<b>VERWIJDEREN FUNDERINGSLAAG</b>				
1261	<u>Ongebonden funderingsmateriaal</u>				
126110	Verwijderen funderingslaag.	m2	365,00V		
1262	<u>Gebonden funderingsmateriaal</u>				
126210	Verwijderen funderingslaag.	m2	325,00V		
126220	Verwijderen funderingslaag.	m2	1.090,00V		
126230	Verwijderen funderingslaag.	m2	260,00V		
126240	Zagen slakken.	m	8,00V		
126250	Zagen slakken.	m	42,00V		
127	<b>VERWIJDEREN / VERPLAATSEN MEUBILAIR</b>				
127210	Verplaatsen betonpaal.	st	2,00V		
127230	Verwijderen natuursteenkeien.	st	15,00V		
127240	Verwijderen natuursteenkeien.	st	2,00V		
13	<b>VERWIJDEREN LEIDINGWERK</b>				
130	<b>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</b>				
1301	<u>REININGEN RIOOLLEIDING E.D.</u>				
130110	Riool reinigen onder hoge druk.	m	90,00V		
130120	Rioolput reinigen.	st	5,00V		
130150	Rioolslib vervoeren.	ton	3,00V		
130160	Inzetten tractor.met gierton	uur	16,00V		
1303	<u>GRONDWERK SLEUVEN</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
130310	Grond ontgraven t.b.v. sleuf	m	155,00V		
130320	Aanvullen sleuf.	m	155,00V		
131	<b>VERWIJDEREN RIOOLBUIZEN</b>				
1310	<u>VERWIJDEREN RIOOLBUIZEN</u>				
131040	Verwijderen betonbuis.	m	58,00V		
132	<b>VERWIJDEREN RIOOLPUTTEN</b>				
132010	Verwijderen putrand met deksel.	st	3,00V		
132020	Verwijderen put.	st	2,00V		
133	<b>VERWIJDEREN KOLKEN EN AANSLUITLEIDINGEN</b>				
1330	<u>VERWIJDEREN KOLKEN EN AANSLUITLEIDINGEN</u>				
133010	Reinigen kolken.	st	18,00V		
133020	Verwijderen kolk.	st	17,00V		
133030	Verwijderen kolk.	st	1,00V		
133040	Verwijderen kunststofbuis.	m	135,00V		
134	<b>VERWIJDEREN HUISAANSLUITINGEN</b>				
1340	<u>VERWIJDEREN HUISAANSLUITINGEN</u>				
134010	Verwijderen kunststofbuis.	m	20,00V		
135	<b>NUTSLEIDINGEN VERWIJDEREN</b>				
1351	<u>Grondwerk t.b.v. verwijderen kabels en leidingen</u>				
135110	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m	1.485,00V		
135120	Aanvullen sleuf.	m	1.485,00V		
1352	<u>ELECTRA en TELECOM</u>				
135210	Verwijderen grondkabel.	m	1.100,00V		
135220	Verwijderen coax-3 kabel.	m	100,00V		
1353	<u>WATERLEIDINGEN</u>				
135310	Verwijderen kunststofbuis.	m	105,00V		
135320	Verwijderen kunststofbuis.	m	180,00V		
139	<b>REVISIE-VERVALLEN RIOOL EN K&amp;L</b>				
139100	Revisie vervallen rioolleidingen	EUR		N	
139120	Revisie vervallen kabels en leidingen.	EUR		N	
15	<b>VERWIJDEREN BEGROEIING</b>				
151	<b>VERWIJDEREN BEGROEIING</b>				
151010	Maaien bermen en taluds.	are	32,00V		
151020	Frezen.	are	32,00V		
151030	Verwijderen stobben.	st	18,00V		
16	<b>TOEPASSEN BOOMBESCHERMING</b>				
161	<b>Boombescherming d.m.v. bouwhekken.</b>				
161010	Toepassen boombescherming.	st	37,00V		
2	<b>GRONDWERKEN</b>				
20	<b>GRONDWERK ALGEMEEN</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
200	<b>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</b>				
200010	Graven proefsleuf.	m	50,00V		
200020	Treffen voorzieningen kabels en leidingen CROW500	EUR	N		
201	<b>VEILIGHEIDSKLASSE (CROW 400)</b>				
201010	Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen.	EUR	N		
202	<b>ONTPLOFBARE OORLOGSRESTEN</b>				
2020	<u>Voorbereiding t.b.v. de gehele opsporing.</u>				
202010	Voorbereidingskosten t.b.v. de gehele opsporing.	EUR	N		
2021	<u>Detecteren</u>				
202110	Uitvoeren realtime oppervlakedetectie	are	152,00V		
202120	Uitvoeren realtime oppervlakedetectie	are	51,00V		
202130	Vastleggen detectiepunten realtime detectie	st	150,00V		
202140	Vastleggen detectiepunten realtime detectie	st	50,00V		
2022	<u>Benaderen, identificeren en veiligstellen</u>				
202210	Benaderen vermoedelijke ontplofbare oorlogsresten	st	150,00V		
202220	Benaderen vermoedelijke ontplofbare oorlogsresten	st	50,00V		
202230	Toepassen voorziening veiligstellen ontplofbare oorlogsresten	dag	20,00V		
2023	<u>Bijkomende werken</u>				
202310	Overdracht ontplofbare oorlogsresten	keer	1,00N		
202320	Vervoeren schroot	kg	200,00V		
202330	Opstellen proces verbaal van deeloplevering	st	1,00N		
202340	Opstellen projectplan t.b.v. de gehele opsporing.	st	1,00N		
23	<b>GROND ONTGRAVEN</b>				
230010	Grond ontgraven uit cunet weg.	m3	1.390,00V		
230020	Grond ontgraven uit cunet weg.	m3	3.400,00V		
230030	Grond ontgraven uit berm.	m3	406,00V		
230040	Grond ontgraven uit cunet.	m3	200,00V		
230050	Grond ontgraven uit cunet.	m3	145,00V		
25	<b>GROND VERWERKEN</b>				
250	<b>GROND VERWERKEN IN CUNET.</b>				
250010	Zand verwerken en verdichten	m3	1.010,00V		
251	<b>GROND VERWERKEN IN BERMEN.</b>				
251010	Grond verwerken in bermen	m3	700,00V		
26	<b>GROND LEVEREN</b>				
260010	Leveren zand in zandbed.	m3	250,00V		
27	<b>GROND VERVOEREN</b>				
270	<b>GROND VERVOEREN BINNEN GRENS WERK</b>				
270010	Grond vervoeren.	m3	3.428,00V		
270020	Grond vervoeren naar tijdelijk depot en terug vervoeren.	m3	4.110,00V		
271	<b>AFVOEREN VERONTREINIGDE GROND</b>				
271010	Grond vervoeren.	ton	268,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3	<b>LEIDINGWERK</b>				
30	<b>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN RIOLERING</b>				
301	<b>AFSLUITEN RIOOL EN SLEUFBEKISTING</b>				
3010	<u>TIJDELIJKE VOORZIENINGEN ivm afsluiten riool</u>				
301010	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR		N	
301020	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR		N	
3011	<u>Toepassen sleufbekisting</u>				
301110	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering).	m	6,00V		
301120	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering).	m	50,00V		
31	<b>GRONDWERK SLEUF</b>				
310	<b>GRONDWERK RIOOL</b>				
310010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m3	2.140,00V		
310020	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m3	1.870,00V		
310030	Aanvullen sleuf.	m3	2.041,00V		
310040	Aanvullen sleuf.	m3	1.780,00V		
310050	Grond ontgraven t.b.v. sleuf (hoofdrionen gvk De 220 mm)	m	263,00V		
310060	Aanvullen sleuf.	m	263,00V		
32	<b>AANBRENGEN HOOFDRIOOL RWA</b>				
321	<b>INSPECTIEPUTTEN VAN BETON</b>				
3212	<u>Inspectieput van beton.</u>				
321210	Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	8,00V		
323	<b>INFILTRATIERIOOL VAN BETONBUIZEN</b>				
3231	<u>Waterdoorlatende betonbuizen ø400 mm</u>				
323110	Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND-	m	424,00V		
323120	Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND-	m	52,00V		
323130	Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND-	m	7,00V		
323140	Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND-	m	12,60V		
323150	Maken passtuk uit betonbuis.	st	1,00V		
325	<b>AANBRENGEN SCHILDMUREN</b>				
3251	<u>Aanbrengen schildmuren</u>				
325110	Aanbrengen schildmuur van metselwerk.	st	2,00V		
326	<b>AANBRENGEN HOOFDRIOOL VAN GVK</b>				
3261	<u>Inspectieputten van GVK</u>				
326110	Aanbrengen put van kunststof.	st	3,00V		
3262	<u>RWA hoofdrinol GVK-buizen DN 200 mm De 220</u>				
326210	Aanbrengen GVK-buis.	m	3,00V		
326220	Aanbrengen GVK-buis.	m	5,00V		
326230	Aanbrengen GVK-buis.	m	252,00V		
326240	Aanbrengen GVK-hulpstuk.	st	12,00V		
326250	Aanbrengen GVK-hulpstuk.	st	2,00V		
326260	Aanbrengen GVK-hulpstuk.	st	2,00V		
326270	Maken passtuk uit GVK-buis.	st	5,00V		
3280	<u>Riool controleren op waterdichtheid</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
328010	Beproeven vrijvervalriolering.	m	265,00V		
33	<b>AANBRENGEN HOOFDRIOOL VWA</b>				
3311	<u>Inspectieputten van GVK</u>				
331110	Aanbrengen put van kunststof.	st	6,00V		
331120	Aanbrengen put van kunststof.	st	3,00V		
3320	<u>RWA hoofdrinol GVK-buizen DN 300 De 324 mm</u>				
332010	Aanbrengen GVK-buis.	m	7,00V		
332020	Aanbrengen GVK-buis.	m	7,00V		
332030	Aanbrengen GVK-buis.	m	378,00V		
332040	Aanbrengen GVK-hulpstuk.	st	3,00V		
332050	Maken passtuk uit GVK-buis.	st	3,00V		
3330	<u>VWA hoofdrinol GVK-buizen DN 500 mm De 530 mm</u>				
333010	Aanbrengen GVK-buis.	m	4,00V		
333020	Aanbrengen GVK-buis.	m	5,00V		
333030	Aanbrengen GVK-buis.	m	186,00V		
333040	Aanbrengen GVK-hulpstuk.	st	2,00V		
333050	Aanbrengen GVK-hulpstuk.	st	1,00V		
333060	Aanbrengen GVK-hulpstuk.	st	1,00V		
333070	Maken passtuk uit GVK-buis.	st	3,00V		
3370	<u>Maken aansluiting op rioolput</u>				
337010	Maken aansluiting op rioolput.	st	1,00V		
3380	<u>Riool controleren op waterdichtheid</u>				
338010	Beproeven vrijvervalriolering.	m	400,00V		
338020	Beproeven vrijvervalriolering.	m	200,00V		
34	<b>HUIS -EN KOLKAANSLUITINGEN</b>				
340	<b>GRONDWERK SLEUVEN UITLEGGERS</b>				
340010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.(VWA-huisaansluitingen)	m3	30,00V		
340020	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.(RWA-huisaansluitingen)	m3	40,00V		
340030	Grond ontgraven t.b.v. sleuf (kolkaansluitingen)	m	550,00V		
340040	Aanvullen sleuf.	m3	30,00V		
340050	Aanvullen sleuf.	m3	40,00V		
340060	Aanvullen sleuf.	m	550,00V		
341	<b>HUISAANSLUITINGEN VAN PVC</b>				
3411	<u>VWA-aansluitingen</u>				
341110	Aanbrengen PVC-buis ø160 mm	m	30,00V		
341120	Aanbrengen PVC-hulpstuk, afsluitkap	st	5,00V		
341130	Aanbrengen PVC-hulpstuk (flexibele bocht 90° met zetting)	st	2,00V		
3413	<u>HWA-aansluitingen</u>				
341310	Aanbrengen PVC-buis ø160 mm	m	40,00V		
341320	Aanbrengen PVC-hulpstuk, afsluitkap	st	5,00V		
341330	Aanbrengen PVC-hulpstuk (flexibele bocht 90° met zetting)	st	2,00V		
342	<b>STELLEN KOLKEN</b>				
3421	<u>Straatkolken</u>				
342110	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer	st	1,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
342120	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer (waaierdeksel)	st	2,00V		
3422	<u>Trottoirkolken</u>				
342210	Aanbrengen trottoirkolk van beton/gietijzer	st	3,00V		
342220	Aanbrengen trottoirkolk van beton/gietijzer	st	5,00V		
342230	Aanbrengen RWS-kolk van beton/gietijzer	st	75,00V		
343	<b>KOLKAANSLUITINGEN VAN PVC</b>				
3431	<u>Kolkuitleggers ø125 mm</u>				
343100	Aanbrengen PVC-buis ø125 mm	m	75,00V		
343110	Aanbrengen PVC-buis ø125 mm	m	515,00V		
343120	Aanbrengen PVC-hulpstuk (flexibele stroom-T-stuk met zetting)	st	31,00V		
343130	Aanbrengen PVC-hulpstuk (flexibele bocht 90° met zetting)	st	6,00V		
343140	Aanbrengen PVC-hulpstuk (bocht 90°)	st	270,00V		
343150	Aanbrengen PVC-hulpstuk (bocht overig)	st	15,00V		
343160	Aanbrengen PVC-hulpstuk (T-stuk 90°)	st	7,00V		
343170	Aanbrengen PVC-hulpstuk, afsluitkap	st	5,00V		
35	<b>PUTRANDEN</b>				
351	<b>AANBRENGEN PUTRAND MET DEKSEL</b>				
351010	Aanbrengen putrand met deksel. Stelring	st	10,00V		
351020	Aanbrengen putrand met deksel. Stelring	st	11,00V		
352	<b>OP HOOGTE STELLEN PUTRAND IN ASFALT VERHARDING</b>				
352050	Aanbr. tijdelijke metalen afdekking mangat	st	21,00V		
352070	Uitzetten exacte locatie metalen afdekplaat	st	21,00V		
352080	Boren centrische boorgaten in teevrij asfalt	st	21,00V		
352090	Boren sparing in asfalt t.b.v. nieuwe putdeksel	st	21,00V		
352100	Naadfixatie putrand met Poltec 703	st	21,00V		
352110	Opvullen naden tussen asfalt en putafdekking	st	21,00V		
353	<b>OP HOOGTE STELLEN PUTRAND IN ELEMENTEN VERHARDING</b>				
353010	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	1,00V		
37	<b>VIDEO CONTROLE-INSPECTIE</b>				
370	<b>RWA-RIOOL</b>				
370010	Maken video-opnamen vanuit riool.	m	505,00V		
370020	Maken video-opnamen vanuit riool.	m	260,00V		
371	<b>VWA-RIOOL</b>				
371010	Maken video-opnamen vanuit riool.	m	585,00V		
38	<b>MANTELBUIZEN</b>				
385	<b>AANBRENGEN MANTELBUIZEN</b>				
3851	<u>AANBRENGEN MANTELBUIZEN VOOR ENEXIS</u>				
385110	Grond ontgraven t.b.v. sleuf	m	105,00V		
385120	Aanbrengen mantelbuis.	st	21,00V		
385130	Aanbrengen mantelbuis.	st	6,00V		
385140	Aanvullen sleuf.	m	105,00V		
3852	<u>AANBRENGEN MANTELBUIZEN VOOR SPIE</u>				



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
385210	Grond ontgraven t.b.v. sleuf	m	115,00V		
385220	Aanbrengen mantelbuis.	st	7,00V		
385230	Aanbrengen mantelbuis.	st	3,00V		
385240	Aanvullen sleuf.	m	115,00V		
39	<b>REVISIE</b>				
390010	Inmeten en verwerken revisiegegevens( vrijverval)	EUR		N	
390020	Inmeten en verwerken revisiegegevens (mantelbuis)	EUR		N	
4	<b>VERHARDING</b>				
41	<b>FUNDERINGSLAAG</b>				
4110	<u>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</u>				
411010	Afwerken zandbed.	m2	9.760,00V		
412	<b>AANBRENGEN FUNDERINGSLAAG</b>				
4120	<u>Fundering rijweg</u>				
412010	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag.	m2	8.025,00V		
412020	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag.	m2	365,00V		
4121	<u>Funderingslaag onder inritten</u>				
412110	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag.	m2	435,00V		
4123	<u>Funderingslaag onder middengeleider</u>				
412310	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag.	m2	80,00V		
4125	<u>Laden en aanvoeren betongranulaat</u>				
412510	Betongranulaat ontgraven uit depot.	m3	2.725,00V		
412520	Betongranulaat vervoeren	m3	2.725,00V		
42	<b>AANBRENGEN BANDEN EN KANTLAGEN</b>				
421	<b>TROTTOIRBANDEN</b>				
4211	<u>180/200x200 mm</u>				
421110	Aanbrengen trottoirbanden van beton 180/200x200mm	m	35,00V		
421120	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	20,00V		
421190	Pasmaken van betonbanden.	st	8,00V		
4212	<u>180/200 x 250mm</u>				
421210	Aanbrengen trottoirbanden van beton 180/200x250mm	m	53,00V		
421220	Aanbrengen trottoirbanden van beton 180/200x250mm bocht	m	151,50V		
421230	Aanbrengen trottoirbanden van beton 180/200x250mm verloop	m	5,00V		
421240	Aanbrengen trottoirbanden van beton 180/200x250mm	m	36,00V		
421290	Pasmaken van betonbanden.	st	30,00V		
4213	<u>RWS-banden</u>				
421310	Aanbrengen trottoirbanden van beton RWS-band	m	1.760,00V		
421320	Aanbrengen trottoirbanden van beton RWS-band bocht	m	9,42V		
421330	Aanbrengen trottoirbanden van beton RWS-band verloop	m	99,00V		
421340	Aanbrengen trottoirbanden van beton RWS-band verloop	m	145,00V		
421350	Aanbrengen trottoirbanden van beton RWS-band verloop	m	1,00V		
421360	Aanbrengen trottoirbanden van beton RWS-band verloop	m	5,00V		
421390	Pasmaken van betonbanden.	st	110,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
422	<b>BUSPERRONBAND</b>				
422310	Aanbrengen trottoirbanden van beton, busperronband	m	28,00V		
422320	Aanbrengen trottoirbanden van beton, busperronband	m	4,00V		
422330	Aanbrengen voegafdichting, busperronbanden.	st	30,00V		
425	<b>OPSLUITBANDEN</b>				
4251	<u>Opsluitbanden 60X200 mm</u>				
425110	Aanbrengen opsluitbanden van beton (60x200 mm)	m	100,00V		
425120	Aanbrengen opsluitbanden van beton (60x200 mm)	m	21,20V		
425190	Pasmaken van betonbanden.	st	15,00V		
4252	<u>Opsluitbanden 100X200 mm</u>				
425210	Aanbrengen opsluitbanden van beton (100x200 mm)	m	75,00V		
425290	Pasmaken van betonbanden.	st	12,00V		
4253	<u>Opsluitbanden 150X250 mm</u>				
425310	Aanbrengen opsluitbanden van beton (150x250 mm)	m	13,00V		
425390	Pasmaken van betonbanden.	st	7,00V		
427	<b>KANTLAAG</b>				
427010	Herstraten strek laag van straatbakstenen kf.	m	40,00V		
427020	Aanbrengen goot van betonelementen.	m	2.140,00V		
427030	Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.	m	94,00V		
427040	Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.	m	85,00V		
428	<b>JUMBOBLOKKEN</b>				
428010	Aanbrengen jumboblokken.	st	4,00V		
43	<b>AANBRENGEN STRAATWERK</b>				
431	<b>BETONSTRAATSTENEN</b>				
431000	Aanbrengen straatlaag.	m2	588,00V		
431010	Aanbrengen betonstraatstenen	m2	100,00V		
431020	Aanbrengen betonstraatstenen	m2	20,00V		
431030	Aanbrengen betonstraatstenen	m2	35,00V		
431040	Aanbrengen betonstraatstenen	m2	310,00V		
431050	Aanbrengen betonstraatstenen	m2	43,00V		
431060	Aanbrengen betonstraatstenen	m2	80,00V		
432	<b>BETONSTRAATSTENEN H-PROFIEL</b>				
432000	Aanbrengen straatlaag.	m2	75,00V		
432010	Aanbrengen betonstraatstenen	m2	10,00V		
432020	Aanbrengen betonstraatstenen	m2	65,00V		
433	<b>BETONTEGELS</b>				
433000	Aanbrengen straatlaag.	m2	225,00V		
433010	Aanbrengen betontegels (dik 60 mm)	m2	19,00V		
433020	Aanbrengen betontegels (dik 45 mm)	m2	132,00V		
433030	Aanbrengen betontegels (dik 45 mm)	m2	24,00V		
433040	Aanbrengen betontegels (dik 60 mm), kleur wit	m2	4,86V		
433050	Aanbrengen betontegels (dik 60 mm), kleur zwart	m2	4,68V		
433060	Aanbrengen betontegels (dik 60 mm), geleidelijntegels	m2	18,36V		
433070	Aanbr. rubberwaarsch.tegels, 300 x 300 x 60 mm.	m2	0,72V		
433080	Aanbrengen betontegels (dik 80 mm)	m2	20,00V		
434	<b>GROOTFORMAAT BETONTEGELS</b>				
434000	Aanbrengen straatlaag.	m2	35,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
434010	Aanbrengen betontegels (1000x1000x120 mm)	st	35,00V		
435	<b>Aanbrengen vrijgekomen natuursteenkeien</b>				
435010	Aanbrengen natuursteenkeien.	st	8,00V		
435020	Aanbrengen natuursteenkeien.	st	2,00V		
44	<b>HERSTRATEN</b>				
440010	Herstraten betonstraatstenen kf, in diverse verband.	m2	100,00V		
45	<b>AANBRENGEN ASFALTVERHARDINGEN</b>				
453	<b>RIJWEG</b>				
453010	Aanbrengen van onderlaag asfaltbeton in 2 lagen.	ton	4,00V		
453020	Aanbrengen van onderlaag asfaltbeton in 2 lagen.	ton	2.445,00V		
453030	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	2,00V		
453040	Aanbrengen tussenlaag van asfaltbeton AC 16 bind	ton	880,00V		
453050	Aanbrengen deklaag van steenmestiekasfalt. NL 11	ton	530,00V		
453060	Aanbrengen kleeflaag.	m2	21.500,00V		
454	<b>INRIT</b>				
454010	Aanbrengen deklaag van steenmestiekasfalt. NL 11	ton	2,00V		
454020	Aanbrengen kleeflaag.	m2	20,00V		
458	<b>BIJ HERSTEL WEGVERHARDING</b>				
458010	Aanbrengen kantvoorziening asfalt.	m	135,00V		
459	<b>BOORKERNEN</b>				
459010	Maken boorkernen	st	13,00V		
46	<b>BETONVERHARDINGEN</b>				
462	<b>IN HET WERK AANBRENGEN BETON</b>				
4627	<u>RWS-band</u>				
462710	In het werk aan te brengen RWS-band.	m	10,50V		
462720	Aanbrengen langsvog.	m	8,50V		
4628	<u>GELEIDERS</u>				
462810	In het werk aan te brengen verharding van beton.	m2	2,00V		
4629	<u>Betonwacht</u>				
462910	Betonwacht.	EUR	N		
5	<b>MARKERING, BEBORDING, MEUBILAIR EN BOMEN</b>				
50	<b>MARKERING</b>				
501	<b>LENGTEMARKERING</b>				
5012	<u>Overige markering</u>				
501210	Aanbrengen overige markering -thermopl. materiaal-	m2	13,50V		
51	<b>BEBORDING</b>				
5100	<u>AANBRENGEN VERKEERSBORD EN -PAAL</u>				
510000	Aanbrengen verkeersborden.	st	5,00V		
510010	Aanbrengen verkeersborden.	st	6,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
510020	Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal.	st	5,00V		
510030	Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal.	st	1,00V		
510040	Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal.	st	3,00V		
510050	Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal.	st	2,00V		
510060	Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal.	st	3,00V		
510070	Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal.	st	1,00V		
510080	Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal.	st	4,00V		
510090	Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal.	st	1,00V		
510100	Aanbrengen zuil BB21 in het maaiveld.	st	2,00V		
510110	Aanbrengen buisverankering	st	4,00V		
510120	Aanbrengen zuil BB21 in een bestrating/pipe-lock	st	2,00V		
510130	Aanbrengen zuil BB22+D02 in een bestrating/pipe-lock	st	2,00V		
54	<b>AANBRENGEN SPLIT OP ANTIWORTELDOEK</b>				
540010	Aanbrengen split op antiwortekdoek.	m2	5,00V		
55	<b>AANBRENGEN WEGMEUBILAIR</b>				
550010	Aanbrengen kunststofafzetpalen	st	2,00V		
550020	Aanbrengen kunststofafzetpalen	st	8,00V		
550030	Aanbrengen fietsleunrek.	st	3,00V		
550040	Aanbrengen metalen paal.	st	1,00V		
56	<b>AANBRENGEN WORTELGELEIDING</b>				
561010	Aanbrengen wortelscherm.	m	65,00V		
57	<b>GROENVOORZIENINGEN</b>				
571	<b>CULTUURTECHNISCHE GRONDBEWERKINGEN</b>				
571030	Profileren van oppervlakken.	m2	6.000,00V		
572	<b>AANBRENGEN GRASBERMEN</b>				
5721	<u>BERMEN</u>				
572110	Zaaien.	are	60,00V		
573	<b>NAZORG</b>				
5730	<u>NIEUW GRAS</u>				
573010	Beregenen terreinen.	are	600,00V		
573020	Maaien bermen en taluds.	are	600,00V		
6	<b>BIKEWAY (FIETSSNELWEG)</b>				
60	<b>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</b>				
600010	Opstellen frees- en schollenplan	EUR	N		
600020	Toepassen boombescherming.	m	546,00V		
600030	Toepassen boombescherming.	st	2,00V		
61	<b>OPRUIMINGSWERK</b>				
610	<b>VERWIJDEREN ASFALTVERHARDINGEN</b>				
6100	<u>Teerhoudend asfalt</u>				
610000	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	486,00V		
610010	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	820,00V		
610020	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	18,00V		
610030	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	332,00V		
610040	Frezen van teerhoudend asfalt.	m2	816,00V		
610050	Frezen van teerhoudend asfalt.	m2	420,00V		
610060	Frezen van teerhoudend asfalt aansluiting.	m2	15,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
610070	Frezen teerhoudend asfalt getrapte aansluiting.	m3	1,00V		
610080	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	1.300,00V		
610090	Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal.	ton	792,00V		
6101	<u>Teervrij asfalt</u>				
610110	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	435,00V		
610120	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	505,00V		
610130	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	25,00V		
610140	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	348,00V		
610150	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	853,00V		
610160	Frezen van teervrij asfalt.	m2	1.885,00V		
610170	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	1.900,00V		
610180	Vervoeren gefreesd teervrij verhardingsmateriaal.	ton	118,00V		
610190	Vervoeren opgebroken teervrij verhardingsmateriaal	ton	1.267,00V		
6102	<u>Zagen asfalt</u>				
610210	Zagen verharding.	m	318,00V		
610220	Zagen verharding.	m	225,00V		
610230	Zagen verharding.	m	152,00V		
611	<b>OPBREKEN BETONSTRAATSTENEN</b>				
611010	Opbreken betonstraatstenen.	m2	27,00V		
611020	Opbreken betonstraatstenen.	m2	44,00V		
611030	Verwijderen straatlaag	m2	71,00V		
614	<b>OPBREKEN BANDEN</b>				
614010	Opbreken trottoirbanden 115/225x240 mm	m	72,00V		
614020	Opbreken rws-scheidingsband 115/340 mm	m	193,00V		
614030	Verwijderen jumboblokken.	st	16,00V		
615	<b>OPBREKEN STREKLAGEN</b>				
615010	Opbreken kantlaag, bss kf, afv. verw.	m	26,00V		
616	<b>VERWIJDEREN GELEIDERAIL</b>				
616010	Verwijderen geleiderail, in aardebaan.	m	90,00V		
617	<b>VERWIJDEREN BEGROEIING</b>				
617010	Verwijderen begroeiing.	are	3,00V		
617020	Verwijderen begroeiing.	are	4,50V		
617040	Verwijderen stobben.	st	2,00V		
617050	Verwijderen stobben.	st	2,00V		
617060	Afsteken overgroeide kanten.	m	700,00V		
618	<b>Verwijderen markering</b>				
618010	Volledig verwijderen van markeringen	m2	118,00V		
62	<b>GRONDWERKEN</b>				
620	<b>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</b>				
620010	Graven proefsleuf.	m	20,00V		
621	<b>GROND ONTGRAVEN</b>				
621010	Grond ontgraven uit greppels en berm.	m3	135,00V		
621020	Grond ontgraven uit berm.	m3	3,00V		
623	<b>GROND VERWERKEN</b>				
6230	<u>Grond verwerken in cunet</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
623010	Zand verwerken en verdichten	m3	70,00V		
6231	<u>Grond verwerken in berm</u>				
623110	Grond verwerken in berm.	m3	50,00V		
623120	Grond verwerken in berm.	m3	550,00V		
624	<b>GROND LEVEREN</b>				
624010	Leveren zand in zandbed.	m3	85,00V		
64	<b>VERHARDING</b>				
641	<b>FUNDERINGSLAAG</b>				
6410	<u>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</u>				
641010	Afwerken zandbed.	m2	785,00V		
6412	<u>Funderingslaag onder bikeway</u>				
641220	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag.	m2	700,00V		
642	<b>AANBRENGEN JUMBOBLOKKEN</b>				
642010	Aanbrengen jumboblokken.	st	2,00V		
645	<b>ASFALT BIKEWAY</b>				
645010	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton AC 22	ton	17,00V		
645020	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton AC 22	ton	73,00V		
645030	Aanbrengen uitvullingen asfalt.	ton	25,00V		
645040	Aanbrengen deklaag van steenmastiekasfalt, rood.	ton	10,00V		
645050	Aanbrengen deklaag van steenmastiekasfalt, rood.	ton	200,00V		
645090	Aanbrengen kleeflaag.	m2	3.400,00V		
65	<b>MAKERING EN BEBORDING</b>				
652	<b>MARKERING</b>				
6521	<u>Lengtemarkering</u>				
652110	Aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch materiaal- in km.	km	0,87V		
652120	Aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch materiaal- in km.	km	1,69V		
6522	<u>Overige markering</u>				
652210	Aanbrengen overige markering -thermopl. materiaal-	m2	7,00V		
66	<b>GROENVOORZIENINGEN</b>				
661	<b>CULTUURTECHNISCHE GRONDBEWERKINGEN</b>				
661010	Frezen.	are	2,30V		
661020	Profileren van oppervlakken.	m2	300,00V		
661030	Profileren van oppervlakken.	m2	2.300,00V		
662	<b>AANBRENGEN GRASBERMEN</b>				
6621	<u>BERMEN</u>				
662110	Zaaien.	are	3,00V		
662120	Zaaien.	are	23,00V		
663	<b>NAZORG</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
6630	<b>NIEUW GRAS</b>				
663010	Beregenen terreinen.	are	260,00V		
663020	Maaien bermen en taluds.	are	260,00V		
68	<b>HEKWERK</b>				
680010	Aanbrengen gaashekwerk met bovenbuis.	st	1,00V		
7	<b>VERWIJDEREN OP- EN AFRIT VENRAYSEWEG</b>				
70	<b>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</b>				
700010	Opstellen frees- en schollenplan	EUR		N	
71	<b>VERWIJDEREN VERHARDING</b>				
710	<b>VERWIJDEREN ASFALTVERHARDINGEN</b>				
7100	<u>Teerhoudend asfalt</u>				
710010	Frezen van teerhoudend asfalt.	m2	2.240,00V		
710020	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	2.240,00V		
710030	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	155,00V		
710090	Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal.	ton	355,00V		
7101	<u>Teervrij asfalt</u>				
710110	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	615,00V		
710120	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	255,00V		
710130	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	2.015,00V		
710140	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	1.270,00V		
710150	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	210,00V		
710160	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	230,00V		
710190	Vervoeren teervrij verhardingsmateriaal.	ton	2.904,00V		
7102	<u>Zagen asfalt</u>				
710210	Zagen verharding.	m	95,00V		
710220	Zagen verharding.	m	50,00V		
710230	Zagen verharding.	m	60,00V		
710240	Zagen verharding.	m	5,00V		
710250	Zagen verharding.	m	6,00V		
711	<b>VERWIJDEREN FUNDERINGSLAAG</b>				
7112	<u>Gebonden funderingsmateriaal</u>				
711210	Verwijderen funderingslaag.	m2	630,00V		
711220	Zagen slakken.	m	125,00V		
711230	Verwijderen funderingslaag.	m2	210,00V		
711240	Zagen slakken.	m	6,00V		
712	<b>VERWIJDEREN VERKEERSBORDEN</b>				
712010	Verwijderen verkeersborden.	st	2,00V		
713	<b>VERWIJDEREN BOUWHEKKEN.</b>				
713010	Verwijderen bouwhekken.	m	18,00V		
714	<b>OPBREKEN BANDEN</b>				
714010	Opbreken trottoirbanden 115/225x240 mm	m	56,00V		
715	<b>OPBREKEN GOTEN</b>				
715010	Opbreken goottegels 150x300x60 mm.	m	56,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
716	<b>FREZEN GRAS</b>				
716010	Frezen.	are	16,00V		
716020	Frezen.	are	4,00V		
718	<b>VERWIJDEREN MARKERING</b>				
718010	Volledig verwijderen van markeringen	m2	47,50V		
72	<b>GRONDWERKEN EN</b>				
721	<b>GROND ONTGRAVEN</b>				
721010	Grond ontgraven uit taluds.	m3	305,00V		
722	<b>GROND VERVOEREN BINNEN GRENS WERK</b>				
722010	Grond vervoeren.	m3	305,00V		
723	<b>GROND VERWERKEN</b>				
7231	<u>Grond verwerken in berm</u>				
723110	Grond verwerken in berm.	m3	584,00V		
723120	Grond verwerken in berm.	m3	3.039,00V		
723130	Grond verwerken in taluds.	m3	110,00V		
76	<b>GROENVOORZIENINGEN</b>				
761	<b>CULTUURTECHNISCHE GRONDBEWERKINGEN</b>				
761010	Profileren van oppervlakken.	m2	1.000,00V		
761020	Profileren van oppervlakken.	m2	4.500,00V		
762	<b>AANBRENGEN GRASBERMEN</b>				
7621	<u>BERMEN</u>				
762110	Zaaien.	are	10,00V		
762120	Zaaien.	are	45,00V		
763	<b>NAZORG GRAS BERMEN EN TALUDS</b>				
7630	<u>NIEUW GRAS</u>				
763010	Beregenen terreinen.	are	550,00V		
763020	Maaien bermen en taluds.	are	100,00V		
763030	Maaien bermen en taluds.	are	450,00V		
8	<b>WERK ALGEMENE AARD</b>				
800	<b>SERVICE BEDRIJFSCONTAINERS</b>				
800010	Service bedrijfsvuilcontainers	EUR		N	
801	<b>TOEPASSEN RIJPLATEN</b>				
801010	Toepassen rijplaten.	EUR		N	
801020	Toepassen tijdelijke bouwhekken.	EUR		N	
802	<b>SCHOONMAKEN OPENBARE TERREIN</b>				
802010	Schoonhouden van openbare wegen.	EUR		N	
803	<b>CONTROLE ONTWERPHOOGTES</b>				
803010	Controle ontwerphoogtes bestekstekening	EUR		N	



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
804	<b>BRO</b>				
804010	Aanleveren documenten/stukken conform BRO	EUR		N	
81	<b>DIRECTIEBEHOEFTE</b>				
811010	Gebruik van keet.	EUR		N	
811020	Gebruik van instrumenten	EUR		N	
82	<b>INZETTEN WERKNEMERS</b>				
820010	Inzetten werknemer.	uur	24,00V		
820020	Inzetten werknemer.	uur	24,00V		
83	<b>INZETTEN MATERIEEL</b>				
830010	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	24,00V		
830020	Inzetten vrachtauto.	uur	24,00V		
	<b>SUBTOTAAL</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	<b>TRANSPORT SUBTOTAAL</b>				
9	<b>Staartposten</b>				
91	<b>Eenmalige kosten</b>				
910010	Inrichten werkterrein	EUR		N	
910020	Opruimen werkterrein	EUR		N	
910030	Opstellen algemeen tijdschema.	EUR		N	
910040	Opstellen kwaliteitsplan asfalt.	EUR		N	
910050	Opstellen faseringsplan.	EUR		N	
910060	Kosten voortvloeiend uit faseringsplan.	EUR		N	
910070	Coördinatie werkzaamheden.	EUR		N	
910080	Kosten social return.	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	<b>Uitvoeringskosten</b>				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	<b>Algemene kosten</b>				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	<b>Winst en risico</b>				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	<b>Stelposten</b>				
950010	Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden	EUR	25.000,00V		
950020	Stelpost voor afwijkende of onbekende K&L	EUR	5.000,00V		
	<b>Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen</b>	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				