



Nota van inlichtingen,
Bouwrijpmaakfase
Bouwplan Hof van Oeloven
Gemeente Brunssum

Sittard
Valkenswaard
Vught

ra-plus.nl

Colofon

Referentie

Onze referentie: **22276.1 NVI01 bouwrijpmaakfase**

Datum : **20 juli 2022**

Revisie: **0**

Datum revisie: **20 juli 2022**

Opdrachtgever

Naam opdrachtgever Gemeente Brunssum

Plaats opdrachtgever **Brunssum**

Contactpersoon

E. Noteborn

Contactpersoon RA+ ingenieurs

Ing. Wim Leunissen

Auteur

Collin Weideman

c.weideman@ra-plus.nl

Projectmederwerker

20 juli 2022

Autorisatie

Ing. Wim Leunissen

w.leunissen@ra-plus.nl

Directeur - eigenaar

20 juli 2022

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
101140			Bestekspost vervalt			
101430			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door			
101430	173199		Verrichten trillingsmetingen.	EUR		N
			Betreft: het verrichten van trillingsmetingen gedurende			
			de gehele bouwrijp maak fase			
			Situering: woningen met gevelijn binnen 10 m van			
			de rioolsleuf			
			Conform monitoringsplan zettingen en trillingen			
			Trillingsmetingen verrichten tijdens werkzaamheden			
			waarbij trillingen gegenereerd			
			worden (bijv. aanbrengen / verwijderen sleufkist,			
			verdichten sleuven / cunetten en werkgaten)			
			Metingen laten verrichten door een gecertificeerd			
			bedrijf			
			Meetapparatuur voorzien van alarmeringssysteem,			
			ingesteld op grenswaarden conform SBR-richtlijn:			
			trillingen A			
			Continue meten			
			Alarm conform de SBR-A indicatieve meting en direct per			
			email naar uitvoerder en toezichthouder			
			Dagrapporten dagelijks in grafiekvorm en			
			trillingsmetingen direct online inzichtelijk in platform			
			(app)			
			Reden van alarm met beheersmaatregel vastleggen in			
			logboek			
			Opstellen eindrapportage per fase met analyse,			
			meetwaarden, logboek en conclusie			
101450			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door			
101450	173199		Verrichten zettingsmetingen.	EUR		N
			Betreft: het verrichten van zettingsmetingen en			
			scheurmetingen			
			Situering: metingen bij huisnummer 3a, 7a en 7b en 3			
			woningen nader in afstemming met directie gedurende			
			de gehele bouwrijpfase			
			Men dient rekening te houden met een vijftal			
			scheurmetingen			
			Conform monitoringsplan zettingen en trillingen			
			Zettingsmetingen verrichten na afloop van			
			werkzaamheden waarbij trillingen gegenereerd			
			worden(van opbreken materialen tot aanbrengen /			
			verwijderen sleufkist, verdichten sleuven / cunetten en			
			werkgaten tot aanbrengen verharding)			
			Metingen tbv zettingen per week laten verrichten door			
			een gecertificeerd bedrijf			
			Metingen tbv scheuren continu verrichten en koppelen			
			met alarm via app			
			Meetgegevens vastleggen in een logboek, ter inzage			
			overleggen aan directie			
			Na afronding van een fase een kopie van de			
			meetgegevens aanleveren aan directie			
			Na de werkzaamheden het logboek overleggen aan			
			directie			
252410			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
252410	220301		Grond verwerken in schanskorf.	m3	540,00 V	
			Situering: schanskorf langs de Hoogenboschweg			
			Betreft: het vullen van de schanskorven aangebracht			
			volgens bestekspostnr. 836310			
			Grondsoort: gemengde grond,	m3		540,00 H
			Grond ontgraven volgens bestekspostnr. 211120			
			(540 m3) en vervoerd naar werk volgens bestekspostnr.			
			260620 (540 m3)			
			Verdichting ter keuze aannemer			
		1.	Gemiddelde hoogte 3,00 m			
		.1. . . .	Breedte bovenzijde 1,00 m			
		. .1. . .	Taluds 1 : 0			
		. . .1. .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het			
			theoretisch profiel van verwerking			
412110			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door			
412110	800201		Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden	m2	110,00 V	
			steenmengsel.			
			Situering: fundering Bouwbergstraat en Oelovenstraat,			
			zoals aangegeven op bestekstekening(en)			
			Betreft: aanbrengen vrijkomende puin in sleufherstel			
			huisaansluitingen			
			Materialen vrijgekomen volgens bestekspostnr. 141030			
			(33 m3), inclusief laden en vervoeren uit tijdelijk depot			
		3.	Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m	m3		33,00 H
		.9. . . .	Ongebonden puin			
		. .2. . .	Sortering 0/31,5			
		1.	Op het zandbed			
		1	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer			
412120			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door			
412120	800201		Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden	m2	130,00 V	
			steenmengsel.			
			Situering: fundering pad naar vijver, zoals aangegeven			
			op bestekstekening(en)			
			Materialen vrijgekomen volgens bestekspostnr. 141010			
			(39 m3), inclusief laden en vervoeren uit tijdelijk depot			
		3.	Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m	m3		39,00 H
		.9. . . .	Ongebonden puin			
		. .2. . .	Sortering 0/31,5			
		1.	Op het zandbed			
		1	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer			
412130			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door			
412130	800201		Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden	m2	323,00 V	
			steenmengsel.			
			Situering: fundering Bouwbergstraat, zoals aangegeven			
			op bestekstekening(en)			
			Betreft: aanbrengen vrijkomende puin			
			Materialen vrijgekomen volgens bestekspostnr. 141020			
			(96 m3), inclusief laden en vervoeren uit tijdelijk depot			
		3.	Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m	m3		97,00 H
		.9. . . .	Ongebonden puin			
		. .2. . .	Sortering 0/31,5			
		1.	Op het zandbed			
		1	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer			
836310			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
836310	523399	.	Lev. + aanbr. schanskorven h: 3,00 m.	m	180,00	V
		.	Situering: geluidswal, zoals aangegeven op			
		.	bestekstekening(en)			
		.	Gepuntlaste schanskorven: 1,0 x 3,00 m (b x h) recht	m		180,00 L
		.	- gegalvaniseerde panelen en tussenschotten,			
		.	draaddikte 4 mm			
		.	- maaswijdte panelen 75 x 75 mm			
		.	- tussenschotten h.o.h. 0,60 m			
		.	Korven onderling koppelen en verankeren in bodem			
		.	middels funderingswapening conform bestekspostnr. ,			
		.	inclusief benodigde hulpmiddelen			
		.	Korven vullen met vrijkomende grond conform	m3		540,00 H
		.	bestekspostnr 252410			
		.				
		.				

