

Notitie

Contactpersoon Berto van Dam
Datum 12 november 2019
Kenmerk N004 1269794ERT V01

Pamflet weren rugstreeppad en algemene broedvogels Schiphol Trade Park

Deze notitie bevat maatregelen om kolonisatie door de rugstreeppad en algemene broedvogels en vissen bij STP te voorkomen, zonder een overtreding van de verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming te gaan.

Algemene broedvogels

Onderstaande tabel bevat een overzicht van welke algemene broedvogels per type gebied (habitat) kunnen worden, in welke periode deze broeden en welke maatregelen genomen kunnen worden. Let op: een broedende vogel verstoren mag nooit, maar wel mag bij onderstaande soorten getracht worden te voorkomen dat exemplaren tot broeden komen.

Habitat	Relevante soort	Kwetsbare periode	Methode*
Akkers	Gele kwikstaart, kievit, scholekster	April tot en met juni	Frequent betreden en/of moderne vogelverschrikkers inzetten zoals wapperende linten
Watergangen	Wilde eend, meerkoet	Maart tot en met september	Vegetatie korthouden door maaien. Aanwezige broedlocaties afschermen met zichtdichte bouwhekken.
Voorbelasting	Kale grondbroeders zoals kleine plevier	April tot en met juli	Zie 'akkers'.
Steile taluds	Oeverwaluw	Mei tot en met september	Voorkomen van aanwezigheid steile taluds en/of steile taluds afdekken met doek of zeil. Oeverwaluwen broeden in (nagenoeg) verticale wanden. Typische plekken zijn ingezakte taluds van watergangen en depots.
Ruigte en struiken	Zwartkop, winterkoning, grasmus	Maart tot en met juli	Vegetatie zo kort mogelijk houden door maaien

* Bij alle deze ingrepen is verstoring van een broedgeval niet toegestaan binnen de Wet natuurbescherming

Rugstreeppad

Tijdens de nader onderzoeken in 2016 en 2019 naar de rugstreeppad is de soort in niet in of nabij het plangebied aangetroffen. Bekende populaties in de omgeving bevinden zich op basis van waarnemingen uit de NDFF op vijf tot acht kilometer afstand ten westen en oosten van het plangebied. Hier komen rugstreeppadden in duinen en veenweidegebied voor. Dit habitat wijkt af van het habitat in het plangebied en tussen het plangebied en bekende populaties ligt de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder en de A4 die voor (de slecht zwemmende) rugstreeppad een grote barrière vormt. Een risico op kolonisatie door rugstreeppad is daarom laag. Om dit risico nog verder te beperken kunnen mitigerende maatregelen genomen worden. Onderstaande tabel beschrijft deze maatregelen per habitat.

Habitat	Relevante terreindelen	Kwetsbare periode	Methode
Voortplanings-water	Oppervlaktewater: sloten en ondiepe (regen)waterplassen in bijvoorbeeld rijsporen.	April-juli	Voorkomen van kolonisatie door het terrein zo egaal mogelijk te houden zodat regenwater niet kan stagneren. Meeste zekerheid is te krijgen door afschermen van het terrein met een amfibieënscherm ¹ .
Land- en winterhabitat	Schuillementen zoals plaatvorming materiaal en hopen stenen	Maart-september	Het creëren van deze schuillementen is inherent aan het werk maar moet zoveel mogelijk worden voorkomen door plaatvormig materiaal op te ruimen en onnodige opslag en depots te voorkomen

Vissen bij het dempen en vergraven van watergangen

- Als aan een klein deel van een watergang (tot een lengte van ongeveer 50 meter en/of minder dan één derde van een watersysteem) wordt gewerkt kunnen effecten worden voorkomen door één richting uit te werken.
- Bij werkzaamheden van grotere omvang moet het werkgebied worden afgedamd. Het water dient uit de afdamming te worden weggepompt tot een laag water van 20 cm overblijft. In de afgedamde delen vist een ter zake kundig ecooloog (of de aannemer na een instructie door een ecooloog) de aanwezige amfibieën en vissen weg met een schepnet. De gevangen vissen en amfibieën worden aan de andere zijde van de afdamming (en buiten de invloedsfeer van de werkzaamheden) weer uitgezet in het water. Welke maatregel nodig is moet in overleg met een ter zake kundig ecooloog worden bepaald.
- Bovengenoemde werkzaamheden worden uitgevoerd bij een watertemperatuur van niet hoger dan 20°C en niet lager dan 4°C