

RAW- Bestek
Europese aanbesteding
Onderhoud buitenterreinen en gladheidsbestrijding

1. ALGEMEEN

PAR

1.01 OPDRACHTGEVER

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

1.02 DIRECTIE

De directie wordt gevoerd door of namens Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.
Betreffende contactpersonen zullen na gunning aan de aannemer bekend worden gemaakt.

1.03 LOCATIE

De locaties en situering van het uit te voeren werk zijn nader weergegeven op bijgevoegde overzichtskaart en bestekstekeningen.

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Onderhoud beplanting
- b. Onderhoud bomen
- c. Onderhoud gras
- d. Onderhoud verharding
- e. Onderhoud water
- f. Onderhoud kolken en goten
- g. Onderhoud hekwerk
- h. Onderhoud overige
- i. Gladheidbestrijding
- j. Klein herstel op afroep van directie

1.05 TIJDSBEPALING

Deze overeenkomst heeft een looptijd voor een periode van 1 november 2022 tot en met 31 oktober 2024 met een optie tot eenzijdige verlenging door de aanbestedende dienst onder gelijkblijvende voorwaarden. De verlenging betreft maximaal twee (2) maal een periode van vierentwintig (24) maanden. De overeenkomst wordt dus aangegaan voor een periode van een (2) jaar met een maximale duur van zes (6) jaar.

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

1.07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

1.08 WET NATUURBESCHERMING

Op het werk is de ' Gedragscode soortbescherming gemeenten' van vereniging Stadswerk (publicatie 17-12-2020) van toepassing.

2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS

PAR

01 TEKENINGEN

- Locatieoverzicht - Bijlage C1 - versie 24 mei 2022
- Tekeningen terreinbeheer - Bijlage C2 - versie 30 september 2021
- Tekening terreinbeheer Spinel - Bijlage C2 - versie februari 2022
- Tekeningen gladheidbestrijding - Bijlage C3 - versie 30 september 2021

Bij aanvang van de looptijd van de overeenkomst worden, op verzoek, de digitale beheertekeningen (shapefiles) beschikbaar gesteld.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

De hoeveelheden resultaatsverplichting zijn bepaald met behulp van het groenbeheersysteem. Deze gegevens zijn recent ingemeten, waarbij de tekeningen zoals genoemd in paragraaf 01 Tekeningen leidend zijn. De situering, aantal percelen en onderlinge afstand van de percelen zijn te vinden op de tekeningen.

03 KWALITEITSBORING

Van de aannemer wordt voor aanvang van de overeenkomst een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Bijlage C1 - Locatieoverzicht
- Bijlage C2 - Tekeningen terreinbeheer
- Bijlage C3 - Tekeningen gladheidbestrijding
- Bijlage D1 - Inschrijfbiljet
- Bijlage D2 - Inschrijfstaat

2.2 NADERE BESCHRIJVING

PAR

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
1								TERREINONDERHOUD LOCATIES VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID				
10								KANTOOR VEILIGHEIDSREGIO ZHZ Romboutslaan 105, 3312 KP, Dordrecht				
100								ONDERHOUD BEPLANTING				
1000								<u>Schonen terrein</u>				
100010	501501							Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Betreft: alle type beplanting Te onderhouden oppervlakte	week	104,00	V	
		1						Kwaliteitsniveau B	are			0,02
			3					Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
				3				Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
					2			2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
100020	501511							Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Betreft: alle type beplanting Te onderhouden oppervlakte	week	104,00	V	
		1						Kwaliteitsniveau B	are			0,02
			3					Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
				3				Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
					2			2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
100030	514806							Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Betreft: alle type beplanting Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht. Bladvalperiode: Te onderhouden oppervlakte	week	104,00	V	
		1						Kwaliteitsniveau B	are			0,02
			3					Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
				3				1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker				
								Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend				
1003								<u>Braakliggend terrein</u>				
100310	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Braakliggend terrein Te onderhouden oppervlakte	week	104,00	V	
		1						Kwaliteitsniveau B	are			0,02
			3					Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
				3				Grondsoort: divers				
					9			Geen vegetatie met sierwaarde aanwezig				
						9		2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
1006								<u>Klimplanten</u>				
100610	514499							Knippen vegetatie opgroeiend tegen afscheidingen Betreft; Hedera tegen hekwerk en/of afscheidingen Gerekende met strekkende meter hekwerk/ afscheiding	m	384,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
101								Hoogte: tot ca. 3 m1 Te onderhouden lengte: Aantal beurten: 3x per jaar Vrijgekomen materiaal vervoere naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m		64,00
101010	515501							ONDERHOUD BOMEN			
		3						Controleren bomen door visuele inspectie. Betreft alle bomen op terrein aanwezig Controle onderhoudstoestand Te onderhouden aantal: Bomen controleren op: - dood of ziek hout - schurende of foutstandige takken - waterlot en opslag rond stam - snoeienbehoefte Gerekend dat alle bomen 1x per jaar gecontroleerd worden. Alle bomen jaarlijks controleren c.q. opnemen Rapportage digitaal en schriftelijk aanleveren	st	4,00	V
			3						st		2,00
101020	515511							Begeleidingssnoei. Alle bomen op terrein Betreft: Het jaarlijks uitvoeren van onderhouds,- en begeleidingssnoei Te onderhouden aantal: Situatie: zie tekening Betreft: Het snoeien van diverse boomsoorten Snoei naar de aard van de soort, met inbegrip van het wegnemen van dood of ziek hout, schurende of foutstandige takken en het wegnemen van waterlot en opslag rond de stam en wortel. Hoogte bomen tot ca 18 m Gerekend dat alle bomen 1x per jaar gesnoeid worden. Beperkte bereikbaarheid met hoogwerker Vrije takval mogelijk Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening aannemer	st	4,00	V
		9							st		2,00
			9								
				1							
103								ONDERHOUD VERHARDING			
1031								<u>Schonen terrein</u>			
103120	501505							Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn Betreft: alle type verharding Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 103310 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V
		1							are		9,38
			3								
				2							
					1						
103130	501517							Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof Betreft: alle type verharding Te onderhouden oppervlakte	week	104,00	V
		1							are		9,38

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
			3					Kwaliteitsniveau B			
			3					Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
			2					Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
				1				Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 103310			
				2				Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker			
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
103140	518701							Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	104,00	V
								Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding			
								Betreft: alle type verharding			
								Bladvalperiode: gehele jaar			
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		9,38 I
			3					Kwaliteitsniveau B			
			3					Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
				9				Alle type verharding			
				1				Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 103310			
				2				Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker			
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
1033								<u>Onderhoud elementen verharding</u>			
103310	501311							Verwijderen veegvuil.	are	18,34	V
		9						Betreft: elementenverharding inclusief goten en randstroken			
				1				Te onderhouden oppervlakte:	are		9,17 I
								Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
				1				Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
103320	518801							Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking).	week	104,00	V
								Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid			
								Betreft elementenverharding tegels, klinkers, stelconplaten en overige elementverharding			
								Inclusief beheersen goten en randstroken overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en randstroken			
								Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): onderdeel van deze bestekpost			
								Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 103330			
								Beheersen overgroei van gras bij verharding: bestekpost n.v.t.			
								Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven en dienen te worden verwijderd.			
								Verhardingstype: alle type elementenverharding inclusief goten en randstroken			
								- elementenverharding klinkers, tegels en overig	are		9,17 I
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		9,17 I
			3					Kwaliteitsniveau B			
			3					Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
				2				Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
				3				Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens bestekspostnummer(s) 103310			
				2				Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker.			
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
103330	518803							Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	104,00	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
1034				9				Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Betreft: alle obstakels binnen alle type elementenverharding inclusief goten en randstroken Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven en dienen te worden verwijderd. Te onderhoud oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen alle type elementenverharding inclusief goten en randstroken Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens bestekspostnummer(s) 103310 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer <u>Onderhoud ongebonden verharding</u>	are		9,17 I	
103410	518802				3			Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 103420 Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied Betreft: alle type ongebonden verharding 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V	
			1					Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Betreft: alle obstakels binnen alle type ongebonden verharding Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven en dienen te worden verwijderd. Te onderhouden oppervlakte: Te onderhouden aantal: zie beheertekeningen Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen alle type elementenverharding inclusief goten en randstroken 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are			0,21 I
103420	518803				3			Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Betreft: alle obstakels binnen alle type ongebonden verharding Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven en dienen te worden verwijderd. Te onderhouden oppervlakte: Te onderhouden aantal: zie beheertekeningen Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen alle type elementenverharding inclusief goten en randstroken 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V	
				9				Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Betreft: alle obstakels binnen alle type ongebonden verharding Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven en dienen te worden verwijderd. Te onderhouden oppervlakte: Te onderhouden aantal: zie beheertekeningen Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen alle type elementenverharding inclusief goten en randstroken 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are			0,21 I
105								ONDERHOUD KOLKEN EN GOTEN				
105010	257521							Reinigen kolken. Gerekend met 1x per jaar Straat- en trottoirkolken Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 5 kg Verontreiniging betreft: water, slib, blad, zand e.d. Reinigingswijze ter keuze van de aannemer Te onderhouden aantal: Gebreken analoog registreren en melden bij de directie 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	12,00	V	
			3									
				1								
					9							
						9			st			6,00 I
108								GLADHEIDBESTRIJDING				
1081								<u>Preventieve gladheidbestrijding</u>				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
108110	504201		Consignatiedienst gladheidsbestrijding. Het beschikbaar houden van personeel en / of materieel ten behoeve van gladheidbestrijding Hulpmiddelen: voertuigen en machines / materieel Van week 45 t/m 14 (22 weken)	week	44,00	V
108120	504499		Preventief strooien terrein Periode: week 45 t/m 14 (22 weken) Gerekend is met 9 beurten in de aangegeven periode, per jaar.	are	182,88	V
			Te bewerken oppervlakte: Bestrijdingsactie op basis van gladheidstekening zoals bijgevoegd bij bestek. In de eenheitsprijs dienen alle kosten voor personeel, materieel en materiaal te zijn inbegrepen. Inclusief levering van de daartoe meest geeigende typen en hoeveelheden dooimiddelen, mede gelet op minimale milieubelasting. Preventief strooien: gedurende 24 uur op initiatief van de aannemer, gebaseerd op meteorologische prognoses (Meteoconsult o.g.) gericht op het voorkomen van gladheid. Maximaal 2 beurten per 24 uur of extra beurten op afroep door de opdrachtgever. Verrekening vind plaats op basis van volledig uitgevoerde bestrijdingsactie. zie verder bepalingen 50.01.01 in deel 3 van dit bestek	are		10,16 I
108130	504499		Preventief sneeuw,- en/of ijsvrij maken terrein Periode: week 45 t/m 14 (22 weken) Gerekend is met 3 beurten in de aangegeven periode, per jaar.	are	60,96	V
			Te bewerken oppervlakte: Bestrijdingsactie op basis van gladheidstekening zoals bijgevoegd bij bestek. In de eenheitsprijs dienen alle kosten voor personeel, materieel en materiaal te zijn inbegrepen. Inclusief levering van de daartoe meest geeigende typen en hoeveelheden dooimiddelen, mede gelet op minimale milieubelasting. Preventief sneeuwwijf maken terrein d.m.v. schuiven en strooien: gedurende 24 uur op initiatief van de aannemer, gebaseerd op meteorologische prognoses (Meteoconsult o.g.) gericht op het voorkomen van gladheid. Maximaal 2 beurten per 24 uur of extra beurten op afroep door de opdrachtgever. Verrekening vind plaats op basis van volledig uitgevoerde bestrijdingsactie. zie verder bepalingen 50.01.01 in deel 3 van dit bestek	are		10,16 I
11			POST ALBLASSERDAM Dam 4, 2952 AB, Alblasserдам			
110			ONDERHOUD BEPLANTING			
1100			Schonen terrein			
110010	501501		Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn	week	104,00	V
		1 3	Betreft: alle type beplanting Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B	are		0,63 I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
110020	501511			3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
				2								
				2				Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Betreft: alle type beplanting Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B	week	104,00	V	
		1							are			0,63 I
		3						Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
		3										
110030	514806							Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Betreft: alle type beplanting Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht. Bladvalperiode: Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B	week	104,00	V	
		1							are			0,63 I
		3						Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend				
1102								<u>Hagen</u> Lijnhagen en blokhagen				
110210	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Lijn,- en blokhagen Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B	week	104,00	V	
		1							are			0,63 I
		3						Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 9 Grondsoort: divers 2 Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
		3										
110220	514427							Knippen van (blok)hagen. Betreft knippoppervlak Te onderhouden oppervlakte Plantsoort van de haag: divers 4 De zijkanten en de bovenkant van de haag 1 Betreft: blokhaag 2 Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m 2 Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m 2 Aantal beurten: 2 per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening aannemer	m2	776,00	V	
									m2			194,00 I
		4										
		1										
		2										
		2										
		2										
		1										
112								ONDERHOUD GRAS				
1120								<u>Schonen terrein</u>				
112020	501504							Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig	week	104,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
								KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn Grastype: grasveld en ruwgras Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		0,03	I
112030	501515	1		3				Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof Grastype: grasveld en ruwgras Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V	
		1		3				Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Betreft gasveld en ruwgras Bladvalperiode: gehele jaar Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		0,03	I
112040	512811	1		3				Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Betreft gasveld en ruwgras Bladvalperiode: gehele jaar Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V	
1122								<u>Ruwgras</u>				
112210	512599							Maaien en verwerken maaisel ruwgras	are	0,24	V	
112211	512503							Maaien grasveld. Betreft ruwgras Te onderhouden oppervlakte: Aantal percelen: divers Standaard beheer Grastype: ruwgras Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 4 maaibeurt(en) per jaar 9 Maaisel opruimen volgens bestekspost 112212	are		0,24	I
		2							are		0,03	I
112212	512508	2						Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft ruwgras Te onderhouden oppervlakte: Standaard beheer Grastype: ruwgras Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 4 beurt(en) per jaar 2 Maaisel direct verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		0,24	I
		2							are		0,03	I
1123								<u>Onderhoud graskanten</u>				
112320	512810							Beheersen overgroei randen verharding-gras en	week	104,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
113		1						kruidachtigen. Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen- gras en kruidachtigen-overgroei randen verharding Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Betreft grasveld en ruwgras 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m		5,00	I
1131		3						ONDERHOUD VERHARDING				
113120	501505							<u>Schonen terrein</u> Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn Betreft: alle type verharding Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 113310 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V	
113130	501517	1						Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof Betreft: alle type verharding Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 113310 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		17,20	I
113140	518701	3						Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Betreft: alle type verharding Bladvalperiode: gehele jaar Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Alle type verharding Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 113310 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V	
1133		1						<u>Onderhoud elementen verharding</u>				
113310	501311	3						Verwijderen veegvuil. Betreft: elementenverharding inclusief goten en randstroken Te onderhouden oppervlakte: Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.	are	33,16	V	
		9							are		16,58	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
113320	518801							Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking). Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft elementenverharding tegels, klinkers, stelconplaten en overige elementverharding Inclusief beheersen goten en randstroken overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en randstroken Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): onderdeel van deze bestekpost Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 113330 Beheersen overgroei van gras bij verharding: bestekpost 112320 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven en dienen te worden verwijderd. Verhardingstype: alle type elementenverharding inclusief goten en randstroken - elementenverharding klinkers, tegels en overig - elementenverharding betonplaten Totaal te onderhouden oppervlak Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens bestekspostnummer(s) 113310 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V	
		9							are			15,78 I
			3						are			0,80 I
				3					are			16,58 I
113330	518803							Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Betreft: alle obstakels binnen alle type elementenverharding inclusief goten en randstroken Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven en dienen te worden verwijderd. Te onderhouden oppervlakte: Te onderhouden aantal: zie beheertekeningen Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen alle type elementenverharding inclusief goten en randstroken Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens bestekspostnummer(s) 113310 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V	
		9							are			16,58 I
			3									
				3								
					9							
						3						
1134								<u>Onderhoud ongebonden verharding</u>				
113410	518802							Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 113420 Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied	week	104,00	V	
		1							are			0,62 I
			3									
				3								
					2							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
113420	518803					9		Betreft: alle type ongebonden verharding 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Betreft: alle obstakels binnen alle type ongebonden verharding Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven en dienen te worden verwijderd. Te onderhouden oppervlakte: Te onderhouden aantal: zie beheertekeningen Kwaliteitsniveau B 3 Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 3 alle type elementenverharding inclusief goten en randstroken 9 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V		
115				9				Te onderhouden aantal: zie beheertekeningen Kwaliteitsniveau B 3 Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 3 alle type elementenverharding inclusief goten en randstroken 9 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are			0,62	I
115010	257521			3				ONDERHOUD KOLKEN EN GOTEN Reinigen kolken. Gerekend met 1x per jaar Straat- en trottoirkolken 1 Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 5 kg Verontreiniging betreft: water, slib, blad, zand e.d. 9 Reinigingswijze ter keuze van de aannemer Te onderhouden aantal: 9 Gebreken analoog registreren en melden bij de directie 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	24,00	V		
115020	257599					9		Reiniging rooster, lijn,- verholen goten Gerekend met 1x per jaar Type: lijngoot, roostergoot en/of verholen goot Hoeveelheid verontreiniging per m1 ca. 5 kg Verontreiniging betreft: water, slib, blad, zand e.d. Reinigingswijze ter keuze van aannemer Te onderhouden lengte: Gebreken analoog registreren en melden bij de directie Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	90,00	V		
116						9		ONDERHOUD HEKWERK Vrijhouden hekwerken van begroeiing Betreft hekwerk, keermuur, poorten en overige terreinafscheidingen. Hekwerken aan beide zijde tot 1 m1 uit het hekwerk, en een hoogte van 4 m1 vanaf maaiveld, vrijmaken van begroeiing zoals bomen, vegetatie, beplanting en grasachtige vegetatie. Uitgegaan van alle op terrein aanwezige afscheidingen, zie beheertekeningen. Te onderhouden lengte: Gerekend met 4x per jaar. Vrijgekomen materiaal vervoere naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m				
116010	512899					9		Vrijhouden hekwerken van begroeiing Betreft hekwerk, keermuur, poorten en overige terreinafscheidingen. Hekwerken aan beide zijde tot 1 m1 uit het hekwerk, en een hoogte van 4 m1 vanaf maaiveld, vrijmaken van begroeiing zoals bomen, vegetatie, beplanting en grasachtige vegetatie. Uitgegaan van alle op terrein aanwezige afscheidingen, zie beheertekeningen. Te onderhouden lengte: Gerekend met 4x per jaar. Vrijgekomen materiaal vervoere naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	440,00	V		
118						9		GLADHEIDBESTRIJDING Preventieve gladheidbestrijding					
1181						9		<u>Preventieve gladheidbestrijding</u>					
118110	504201					9		Consignatiedienst gladheidsbestrijding.	week	44,00	V		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
118120	504499							Het beschikbaar houden van personeel en / of materieel ten behoeve van gladheidbestrijding Hulpmiddelen: voertuigen en machines / materieel Van week 45 t/m 14 (22 weken) Preventief strooien terrein Periode: week 45 t/m 14 (22 weken) Gerekend is met 9 beurten in de aangegeven periode, per jaar. Te bewerken oppervlakte: Bestrijdingsactie op basis van gladheidstekening zoals bijgevoegd bij bestek. In de eenheidsprijs dienen alle kosten voor personeel, materieel en materiaal te zijn inbegrepen. Inclusief levering van de daartoe meest geeignende typen en hoeveelheden dooimiddelen, mede gelet op minimale milieubelasting. Preventief strooien: gedurende 24 uur op initiatief van de aannemer, gebaseerd op meteorologische prognoses (Meteoconsult o.g.) gericht op het voorkomen van gladheid. Maximaal 2 beurten per 24 uur of extra beurten op afroep door de opdrachtgever. Verrekening vind plaats op basis van volledig uitgevoerde bestrijdingsactie. zie verder bepalingen 50.01.01 in deel 3 van dit bestek	are	297,72	V	
118130	504499							Preventief sneeuw,- en/of ijsvrij maken terrein Periode: week 45 t/m 14 (22 weken) Gerekend is met 3 beurten in de aangegeven periode, per jaar. Te bewerken oppervlakte: Bestrijdingsactie op basis van gladheidstekening zoals bijgevoegd bij bestek. In de eenheidsprijs dienen alle kosten voor personeel, materieel en materiaal te zijn inbegrepen. Inclusief levering van de daartoe meest geeignende typen en hoeveelheden dooimiddelen, mede gelet op minimale milieubelasting. Preventief sneeuw,- en/of ijsvrij maken terrein d.m.v. schuiven en strooien: gedurende 24 uur op initiatief van de aannemer, gebaseerd op meteorologische prognoses (Meteoconsult o.g.) gericht op het voorkomen van gladheid. Maximaal 2 beurten per 24 uur of extra beurten op afroep door de opdrachtgever. Verrekening vind plaats op basis van volledig uitgevoerde bestrijdingsactie. zie verder bepalingen 50.01.01 in deel 3 van dit bestek	are	99,00	V	
12								POST ARKEL Vlietskade 1002, 4241 WB, Arkel				
120								ONDERHOUD BEPLANTING				
1200								<u>Schonen terrein</u>				
120010	501501							Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Betreft: alle type beplanting Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen	week	104,00	V	
		1							are			4,05 I
			3									
				3								

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
120020	501511				2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Betreft: alle type beplanting Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V		
		1							are			4,05	I
			3										
				3									
120030	514806				2			Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Betreft: alle type beplanting Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht. Bladvalperiode: Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend	week	104,00	V		
		1							are			4,05	I
			3										
				3									
1201								<u>Sierbeplanting</u> Bodembedekkers, (opgaande) heesters, struikrozen en vaste planten en boomspiegels					
120110	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Grondsoort: divers - Bodembedekkers - Opgaande heesters - Vaste planten Te onderhoud oppervlakte totaal Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 2 Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V		
									are			0,97	I
									are			2,98	I
		9							are			3,95	I
			3										
				3									
					2								
120120	514899							Beheersen overgroei-bodembedekkers. Betreft het beheersen van overgroei door bodembedekkers overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting- bodembedekkers-overgroei randen verharding of gras Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Grondsoort: divers Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V		
									m			91,00	I
120130	514428							Knippen van bodembedekkende heesters. Betreft blokken van bodembedekkende heesters Bodembedekkers diverse soorten Grootte per perceel: tot ca. 100 m2 Aantal beurten: 1 per jaar	m2	194,00	V		
		1											
			1										
					1								

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
								Te onderhouden oppervlakte:	m2		97,00
120140	514813							1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V
								Beheersen overgroei-heesters. Betreft het beheersen van overgroei door heesters overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-heesters-overgroei randen verharding of gras	m		170,00
		1						Te onderhouden lengte			
			3					Kwaliteitsniveau B			
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
					9			Grondsoort: divers			
						2		Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant			
120150	514424							2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	596,00	V
		1						Snoeien sierplantsoen. Betreft plantvakken met opgaande sierheesters			
			6					Verjongingssnoei			
								Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters			
				1				Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2			
					1			Snoeiregiem: 1x 100% per jaar	m2		298,00
						1		Te onderhouden oppervlakte:			
								In beplantingsvak			
120180	514499							1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren	st	2,00	V
								Snoei solitaire heesters			
								Betreft solitairen in plantvakken of gras			
								Snoeien door 20% van de takken terug te nemen tot de stobbe.			
								Hoogte beplanting: divers			
								Aantal beurten: 1x, 100% waarvan 20% per heesters weg te nemen			
								Te onderhouden aantal:	st		1,00
								Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker			
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
1203								<u>Braakliggend terrein</u>			
120310	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid	week	104,00	V
								Braakliggend terrein			
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		0,10
			3					Kwaliteitsniveau B			
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
					9			Grondsoort: divers			
						9		Geen vegetatie met sierwaarde aanwezig			
							2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker			
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
121								ONDERHOUD BOMEN			
121010	515501							Controleren bomen door visuele inspectie. Betreft alle bomen op terrein aanwezig	st	40,00	V
		3						Controle onderhoudstoestand			
								Bomen controleren op:			
								- dood of ziek hout			
								- schurende of foutstandige takken			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
			- waterlot en opslag rond stam - snoeienbehoefte Te onderhouden aantal: Gerekend dat alle bomen 1x per jaar gecontroleerd worden. Alle bomen jaarlijks controleren c.q. opnemen Rapportage digitaal en schriftelijk aanleveren	st		20,00 I
121020	515511	3 2	Begeleidingssnoei. Alle bomen op terrein Betreft: Het jaarlijks uitvoeren van onderhoud,- en begeleidingssnoei.	st	28,00 V	
		9	Te onderhouden aantal: Situatie: zie tekening Betreft: Het snoeien van diverse boomsoorten Snoei naar de aard van de soort, met inbegrip van het wegnemen van dood of ziek hout, schurende of foutstandige takken en het wegnemen van waterlot en opslag rond de stam en wortel.	st		14,00 I
		9 1	Hoogte bomen tot ca 18 m Gerekend dat alle bomen 1x per jaar gesnoeid worden. Beperkte bereikbaarheid met hoogwerker Vrije takval mogelijk			
121030	515534	2	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening aannemer	st	6,00 V	
		1 2	Knotten vormbomen. Betreft knotwilgen Boomhoogteklasse: tot 6 m Leeftijd afkomend hout: tot ca. 3 jaar			
		1 9	Betreft: knotten Beperkt bereikbaar met hoogwerker Verwijderen waterlot op wortel en stam tot kroonhoogte			
		9 2	Gerekend met 1x per 2 jaar Totaal aantal bomen: Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker.	st		6,00 I
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
122			ONDERHOUD GRAS			
1220			<u>Schonen terrein</u>			
122020	501504		Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn	week	104,00 V	
		1 3	Grastype: grasveld en ruwgras Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B	are		4,51 I
		3 2	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
		2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
122030	501515		Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof	week	104,00 V	
		1 3	Grastype: grasveld en ruwgras Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B	are		4,51 I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
122040	512811			3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
				2				Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
				2				Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
								Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	104,00	V	
								Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig				
								KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk				
								afval				
								Betreft gasveld en ruwgras				
								Bladvalperiode: gehele jaar				
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			4,51 I
			3					Kwaliteitsniveau B				
			3					Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
				2				Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
1222								<u>Ruwgras</u>				
122210	512599							Maaien en verwerken maaisel ruwgras	are	27,84	V	
122211	512503							Maaien grasveld.	are			27,84 I
								Betreft ruwgras				
								Te onderhouden oppervlakte:	are			3,48 I
								Aantal percelen: divers				
		2						Standaard beheer				
			9					Grastype: ruwgras				
				1				Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
					2			Gerekend is met 4 maaibeurt(en) per jaar				
					9			Maaisel opruimen volgens bestekspost 122212				
122212	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are			27,84 I
								Betreft ruwgras				
								Te onderhouden oppervlakte:	are			3,48 I
		2						Standaard beheer				
			9					Grastype: ruwgras				
				1				Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2				
					1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
						2		Gerekend is met 4 beurt(en) per jaar				
					2			Maaisel direct verzamelen en vervoeren naar erkend				
								verwerken				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
122220	512599							Maaien en verwerken maaisel ruwgras	are	8,24	V	
122221	512503							Maaien grasveld.	are			8,24 I
								Betreft ruwgras				
								Te onderhouden oppervlakte:	are			1,03 I
								Aantal percelen: divers				
		2						Standaard beheer				
			9					Grastype: ruwgras				
				2				Talud 1 : 3 of steiler				
					2			Gerekend is met 4 maaibeurt(en) per jaar				
					9			Maaisel opruimen volgens bestekspost 122222				
122222	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are			8,24 I
								Betreft ruwgras				
								Te onderhouden oppervlakte:	are			1,03 I
		2						Standaard beheer				
			9					Grastype: ruwgras				
				1				Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2				
					2			Talud 1 : 3 of steiler				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
1223							2	Gerekend is met 4 beurt(en) per jaar				
							2	Maaisel direct verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
								<u>Onderhoud graskanten</u>				
122310	512808							Beheersen overgroei randen beplanting-gras en kruidachtigen.	week	104,00	V	
								Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen- gras en kruidachtigen-overgroei randen beplanting				
		1						Te onderhouden lengte	m			117,00
			3					Kwaliteitsniveau B				
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
					9			Betreft grasveld en ruwgras				
							4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
122320	512810							Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen.	week	104,00	V	
								Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen- gras en kruidachtigen-overgroei randen verharding				
		1						Te onderhouden lengte	m			59,00
			3					Kwaliteitsniveau B				
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
					9			Betreft grasveld en ruwgras				
							4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
123								ONDERHOUD VERHARDING				
1231								<u>Schonen terrein</u>				
123120	501505							Beheersen fijn zwerfafval-verharding.	week	104,00	V	
								Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn				
								Betreft: alle type verharding				
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			7,83
			3					Kwaliteitsniveau B				
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
					2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
						1		Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 123310				
							2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
123130	501517							Beheersen grof zwerfafval-verharding.	week	104,00	V	
								Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof				
								Betreft: alle type verharding				
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			7,83
			3					Kwaliteitsniveau B				
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
					2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
						1		Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 123310				
							2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
123140	518701							Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	104,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
1233		1 3 3 9 1 2	Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Betreft: alle type verharding Bladvalperiode: gehele jaar Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Alle type verharding Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 123310 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer <u>Onderhoud elementen verharding</u>	are		7,83 I
123310	501311		Verwijderen veegvuil. Betreft: elementenverharding inclusief goten en randstroken Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Te onderhouden oppervlakte: 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are are	15,66 V	7,83 I
123320	518801		Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking). Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft elementenverharding tegels, klinkers, stelconplaten en overige elementverharding Inclusief beheersen goten en randstroken overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en randstroken Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): onderdeel van deze bestekpost Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 123330 Beheersen overgroei van gras bij verharding: bestekpost 122320 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven en dienen te worden verwijderd. Verhardingstype: alle type elementenverharding inclusief goten en randstroken - elementenverharding klinkers, tegels en overig Totaal te onderhouden oppervlak Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens bestekspostnummer(s) 123310 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are are	104,00 V	7,83 L 7,83 I
123330	518803		Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Betreft: alle obstakels binnen alle type elementenverharding inclusief goten en randstroken Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven en dienen te worden verwijderd. Te onderhouden oppervlakte: Te onderhouden aantal: zie beheertekeningen Kwaliteitsniveau B	week are	104,00 V	7,83 I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
124				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
				9				alle type elementenverharding inclusief goten en randstroken				
				3				Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens bestekspostnummer(s) 123310				
				4				Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
								ONDERHOUD WATER				
124010	511999							Uitmaaaien en vewerken maaisel watergang	m	250,00	V	
124011	511401							Uitmaaaien watergang.	m			250,00 I
								Betreft 1-zijdig uitmaaaien talud en watergang				
								Te onderhouden lengte watergang:	m			125,00 I
								Aantal maaibeurten: 1x per jaar.				
			2					Standaard beheer				
			3					Taluds en bodem; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m				
			1					Lengte droog talud: tot ca. 2 m				
				3				Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m				
								Oeververdediging: geen				
				2				Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar				
				1				Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken conform bestekpost 124012				
124012	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang.	m			250,00 I
								Aantal beurten: 1x per jaar				
								Te onderhouden lengte watergang:	m			125,00 I
			1					Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekpost 124011				
				1				Tijdstip van verwerken: direct na het maaien				
					2			Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar				
				1				Maaisel verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
125								ONDERHOUD KOLKEN EN GOTEN				
125010	257521							Reinigen kolken.	st	12,00	V	
								Gerekend met 1x per jaar				
			3					Straat- en trottoirkolken				
				1				Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 5 kg				
								Verontreiniging betreft: water, slib, blad, zand e.d.				
				9				Reinigingswijze ter keuze van de aannemer				
								Te onderhouden aantal:	st			6,00 I
				9				Gebreken analoog registreren en melden bij de directie				
				9				Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
125020	257599							Reiniging rooster, lijn,- verholen goten	m	10,00	V	
								Gerekend met 1x per jaar				
								Type: lijngoot, roostergoot en/of verholen goot				
								Hoeveelheid verontreiniging per m1 ca. 5 kg				
								Verontreiniging betreft: water, slib, blad, zand e.d.				
								Reinigingswijze ter keuze van aannemer				
								Te onderhouden lengte:	m			5,00 I
								Gebreken analoog registreren en melden bij de directie				
								Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
128								GLADHEIDBESTRIJDING				
1281								<u>Preventieve gladheidbestrijding</u>				

[illegible]

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
130020	501511			3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
				2				Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
130030	514806			2				Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
1301	514807							Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	104,00	V	
								Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig				
130110	514807							KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof				
								Betreft: alle type beplanting				
130120	514899			1				Te onderhouden oppervlakte	are			0,84 I
				3				Kwaliteitsniveau B				
130130	514428			3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
				2				Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
130110	514807			2				Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
130120	514899							Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	week	104,00	V	
								Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig				
130110	514807							KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval				
								Betreft: alle type beplanting				
130120	514899							Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen				
								naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht. Bladvalperiode:				
130110	514807			1				Te onderhouden oppervlakte	are			0,84 I
				3				Kwaliteitsniveau B				
130120	514899			3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
				1				Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker				
130110	514807							Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend				
								<u>Sierbeplanting</u>				
130110	514807							Bodembedekkers, (opgaande) heesters, struikrozen en				
								vaste planten en boomspiegels				
130110	514807							Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00	V	
								Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-				
130110	514807							beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid				
								Grondsoort: divers				
130110	514807							- Bodembedekkers	are			0,13 I
								- Opgaande heesters	are			0,40 I
130110	514807							- Vaste planten	are			0,12 I
								Te onderhoud oppervlakte totaal	are			0,65 I
130110	514807			9				Kwaliteitsniveau B				
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
130120	514899							Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
				2				Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker				
130120	514899							Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
130120	514899							Beheersen overgroei-bodembedekkers.	week	104,00	V	
								Betreft het beheersen van overgroei door bodembedekkers				
130120	514899							overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-				
								bodembedekkers-overgroei randen verharding of gras				
130120	514899							Te onderhouden lengte	m			19,00 I
								Kwaliteitsniveau B				
130120	514899							Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
								Grondsoort: divers				
130120	514899							Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
								Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker				
130120	514899							Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
130130	514428							Knippen van bodembedekkende heesters.	m2	26,00	V	
								Betreft blokken van bodembedekkende heesters				
130130	514428			1				Bodembedekkers diverse soorten				
				1				Grootte per perceel: tot ca. 100 m2				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODENUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
130140	514813						1	Aantal beurten: 1 per jaar Te onderhouden oppervlakte: 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2			13,00 I
								Beheersen overgroei-heesters. Betreft het beheersen van overgroei door heesters overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting- heesters-overgroei randen verharding of gras	week	104,00	V	
		1						Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Grondsoort: divers	m			86,00 I
130150	514424						2	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
								Snoeien sierplantsoen. Betreft plantvakken met opgaande sierheesters Verjongingssnoei	m2	80,00	V	
		1						Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2 Snoeiregiem: 1x 100% per jaar Te onderhouden oppervlakte: In beplantingsvak	m2			40,00 I
130160	514815						1	1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren				
								Beheersen overgroei-vaste planten. Betreft het beheersen van overgroei door vaste planten overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-vaste planten-overgroei randen verharding of gras	week	104,00	V	
		1						Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Grondsoort: divers	m			25,00 I
130170	514899						2	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
								Terugknippen vaste planten Dichtheid: 800 of meer stuks/100 m2 Betreft: afknippen tot op de stobbe van afgestorven loof van vaste planten en siergrassen Aantal beurten: 1x 100% per jaar Uitvoeren: uiterlijk 15 maart Oppervlaktepercentage te snoeien beplanting: 100%	m2	24,00	V	
								Te onderhouden oppervlakte: Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2			12,00 I
130180	514499							Snoei solitaire heesters Betreft solitairen in plantvakken of gras Snoeien door 20% van de takken terug te nemen tot de stobbe. Hoogte beplanting: divers Aantal beurten: 1x, 100% waarvan 20% per heesters weg te nemen Te onderhouden aantal: Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend	st	2,00	V	
									st			1,00 I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
1302								verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
								<u>Hagen</u> Lijnhagen en blokhagen			
130210	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Lijn,- en blokhagen	week	104,00	V
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		0,19
		3						Kwaliteitsniveau B			
			3					Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
				9				Grondsoort: divers			
					2			Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant			
					2			Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker			
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
130220	514427							Knippen van (blok)hagen. Betreft knippoppervlak Te bewerken oppervlakte	m2	240,00	V
								Plantsoort van de haag: divers	m2		60,00
		4						De zijanten en de bovenkant van de haag			
			1					Betreft: blokhaag			
				2				Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m			
				3				Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m			
					2			Aantal beurten: 2 per jaar			
					1			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening aannemer			
131								ONDERHOUD BOMEN			
131010	515501							Controleren bomen door visuele inspectie. Betreft alle bomen op terrein aanwezig Controle onderhoudstoestand Bomen controleren op:	st	4,00	V
		3						- dood of ziek hout - schurende of foutstandige takken - waterlot en opslag rond stam - snoeienbehoefte			
								Te onderhouden aantal:	st		2,00
								Gerekend dat alle bomen 1x per jaar gecontroleerd worden.			
			3					Alle bomen jaarlijks controleren c.q. opnemen			
				2				Rapportage digitaal en schriftelijk aanleveren			
131020	515511							Begeleidingssnoei. Alle bomen op terrein	st	4,00	V
		9						Betreft: Het jaarlijks uitvoeren van onderhoud,- en begeleidingssnoei. Te onderhouden aantal:	st		2,00
								Situatie: zie tekening Betreft: Het snoeien van diverse boomsoorten Snoei naar de aard van de soort, met inbegrip van het wegnemen van dood of ziek hout, schurende of foutstandige takken en het wegnemen van waterlot en opslag rond de stam en wortel. Hoogte bomen tot ca 18 m Gerekend dat alle bomen 1x per jaar gesnoeid worden. Beperkte bereikbaarheid met hoogwerker Vrije takval mogelijk			
					1			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend			
					2						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
133								verwerker Acceptatiekosten voor rekening aannemer				
1331								ONDERHOUD VERHARDING				
133120	501505							<u>Schonen terrein</u>				
								Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn Betreft: alle type verharding	week	104,00	V	
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			17,83
			3					Kwaliteitsniveau B				
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
					2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
						1		Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 133210 en 133310				
							2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
133130	501517							Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof Betreft: alle type verharding	week	104,00	V	
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			17,83
			3					Kwaliteitsniveau B				
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
					2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
						1		Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 133210 en 133310				
							2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
133140	518701							Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Betreft: alle type verharding Bladvalperiode: gehele jaar	week	104,00	V	
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			17,83
			3					Kwaliteitsniveau B				
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
					9			Alle type verharding				
						1		Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 133210 en 133310				
							2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
1332								<u>Onderhoud gesloten verharding</u>				
133210	501311							Verwijderen veegvuil. Betreft: gesloten verharding inclusief goten en randstroken Te onderhouden oppervlakte:	are	1,54	V	
								Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar	are			0,77
					1			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
1333								<u>Onderhoud elementen verharding</u>				
133310	501311							Verwijderen veegvuil. Betreft: elementenverharding inclusief goten en randstroken Te onderhouden oppervlakte:	are	34,12	V	
								Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar	are			17,06
					1							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
133320	518801							1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking). Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-open verharding- elementenverharding-onkruid Betreft elementenverharding tegels, klinkers, stelconplaten en overige elementverharding Inclusief beheersen goten en randstroken overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en randstroken Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): onderdeel van deze bestekpost Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 133330 Beheersen overgroei van gras bij verharding: bestekpost nvt Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven en dienen te worden verwijderd. Verhardingstype: alle type elementenverharding inclusief goten en randstroken - elementenverharding klinkers, tegels en overig - elementenverharding betonplaten Totaal te onderhouden oppervlak Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens bestekspostnummer(s) 133310	week	104,00	V		
			9						are			6,65	I
				3					are			10,41	I
					3				are			17,06	I
						2							
							3						
								2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
133330	518803							Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Betreft: alle obstakels binnen alle type elementenverharding inclusief goten en randstroken Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven en dienen te worden verwijderd. Te onderhouden oppervlakte: Te onderhouden aantal: zie beheertekeningen Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen alle type elementenverharding inclusief goten en randstroken Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens bestekspostnummer(s) 133310	week	104,00	V		
			9						are			17,06	I
				3									
					3								
						9							
							3						
								4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
135								ONDERHOUD KOLKEN EN GOTEN					
135010	257521							Reinigen kolken. Gerekend met 1x per jaar Straat- en trottoirkolken Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 5 kg Verontreiniging betreft: water, slib, blad, zand e.d. Reinigingswijze ter keuze van de aannemer Te onderhouden aantal: Gebreken analoog registreren en melden bij de directie	st	24,00	V		
			3										
				1									
					9								
						9			st			12,00	I
							9						
								9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
135020	257599							Reiniging rooster, lijn,- verholen goten Gerekend met 1x per jaar Type: lijngoot, roostergoot en/of verholen goot Hoeveelheid verontreiniging per m1 ca. 5 kg Verontreiniging betreft: water, slib, blad, zand e.d. Reinigingswijze ter keuze van aannemer Te onderhouden lengte: Gebreken analoog registreren en melden bij de directie Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	18,00	V	
136								ONDERHOUD HEKWERK				
136010	512899							Vrijhouden hekwerken van begroeiing Betreft hekwerk, keermuur, poorten en overige terreinafscheidingen. Hekwerken aan beide zijde tot 1 m1 uit het hekwerk, en een hoogte van 4 m1 vanaf maaiveld, vrijmaken van begroeiing zoals bomen, vegetatie, beplanting en grasachtige vegetatie. Uitgegaan van alle op terrein aanwezige afscheidingen, zie beheertekeningen. Te onderhouden lengte: Gerekend met 4x per jaar. Vrijgekomen materiaal vervoere naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	1.288,00	V	
138								GLADHEIDBESTRIJDING				
1381								<u>Preventieve gladheidbestrijding</u>				
138110	504201							Consignatiedienst gladheidsbestrijding. Het beschikbaar houden van personeel en / of materieel ten behoefte van gladheidbestrijding Hulpmiddelen: voertuigen en machines / materieel Van week 45 t/m 14 (22 weken)	week	22,00	V	
138120	504499							Preventief strooien terrein Periode: week 45 t/m 14 (22 weken) Gerekend is met 9 beurten in de aangegeven periode, per jaar. Te bewerken oppervlakte: Bestrijdingsactie op basis van gladheidstekening zoals bijgevoegd bij bestek. In de eenheidsprijs dienen alle kosten voor personeel, materieel en materiaal te zijn inbegrepen. Inclusief levering van de daartoe meest geeigende typen en hoeveelheden dooimiddelen, mede gelet op minimale milieubelasting. Preventief strooien: gedurende 24 uur op initiatief van de aannemer, gebaseerd op meteorologische prognoses (Meteoconsult o.g.) gericht op het voorkomen van gladheid. Maximaal 2 beurten per 24 uur of extra beurten op afroep door de opdrachtgever. Verrekening vind plaats op basis van volledig uitgevoerde bestrijdingsactie. zie verder bepalingen 50.01.01 in deel 3 van dit bestek	are	270,72	V	
138130	504499							Preventief sneeuw,- en/of ijsvrij maken terrein Periode: week 45 t/m 14 (22 weken) Gerekend is met 3 beurten in de aangegeven periode, per jaar. Te bewerken oppervlakte:	are	90,24	V	
									are			15,04

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
14								Bestrijdingsactie op basis van gladheidstekening zoals bijgevoegd bij bestek. In de eenheidsprijs dienen alle kosten voor personeel, materieel en materiaal te zijn inbegrepen. Inclusief levering van de daartoe meest geeignende typen en hoeveelheden dooimiddelen, mede gelet op minimale milieubelasting. Preventief sneeuw,- en/of ijsvrij maken terrein d.m.v. schuiven en strooien: gedurende 24 uur op initiatief van de aannemer, gebaseerd op meteorologische prognoses (Meteoconsult o.g.) gericht op het voorkomen van gladheid. Maximaal 2 beurten per 24 uur of extra beurten op afroep van door opdrachtgever. Verrekening vindt plaats op basis van volledig uitgevoerde bestrijdingsactie. zie verder bepalingen 50.01.01 in deel 3 van dit bestek				
140								POST BOVEN- HARDINXVELD Rivierdijk 422, 3372 BV, Boven- Hardinxveld				
1400								ONDERHOUD BEPLANTING				
140010	501501							<u>Schonen terrein</u> Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Betreft: alle type beplanting Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are	104,00 	V 	 1,10 I
140020	501511							Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Betreft: alle type beplanting Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are	104,00 	V 	 1,10 I
140030	514806							Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Betreft: alle type beplanting Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht. Bladvalperiode: Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend	week are	104,00 	V 	 1,10 I
1401								<u>Sierbeplanting</u> Bodembedekkers, (opgaande) heesters, struikrozen en vaste planten en boomspiegels				
140110	514807							Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
								Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Grondsoort: divers - Bodembedekkers - Boomspiegels (2,5 m2 p/st) Te onderhoud oppervlakte totaal Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are are are			0,29 I 0,13 I 0,42 I
140120	514899		9		3			Beheersen overgroei-bodembedekkers. Betreft het beheersen van overgroei door bodembedekkers overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bodembedekkers-overgroei randen verharding of gras Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Grondsoort: divers Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week m	104,00 V		26,00 I
140130	514428			1				Knippen van bodembedekkende heesters. Betreft blokken van bodembedekkende heesters Bodembedekkers diverse soorten Grootte per perceel: tot ca. 100 m2 Aantal beurten: 1 per jaar Te onderhouden oppervlakte: 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2 m2	1,00 V		29,00 I
1402								<u>Hagen</u> Lijnhagen en blokhagen				
140210	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Lijn,- en blokhagen Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Grondsoort: divers Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are	104,00 V		0,68 I
140220	514427			1				Knippen van (blok)hagen. Betreft knippoppervlak Te bewerken oppervlakte Plantsoort van de haag: divers De zijanten en de bovenkant van de haag Betreft: blokhaag Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer Aantal beurten: 2 per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening aannemer	m2 m2	760,00 V		190,00 I
1404								<u>Vegetatiedak</u>				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
142					9			Beperkt bereikbaar met hoogwerker Verwijderen waterlot op wortel en stam tot kroonhoogte Gerekend met 1x per jaar Totaal aantal bomen:	st		5,00	I
1420					9			Gereken met 1x per jaar				
					2			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
								ONDERHOUD GRAS				
								<u>Schonen terrein</u>				
142020	501504							Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn	week	104,00	V	
		1						Grastype: grasveld en ruwgras Te onderhouden oppervlakte	are		1,21	I
			3					Kwaliteitsniveau B				
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
					2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
					2			Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
142030	501515							Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof	week	104,00	V	
		1						Grastype: grasveld en ruwgras Te onderhouden oppervlakte	are		1,21	I
			3					Kwaliteitsniveau B				
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
					2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
					2			Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
142040	512811							Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval	week	104,00	V	
		1						Betreft gasveld en ruwgras Bladvalperiode: gehele jaar Te onderhouden oppervlakte	are		1,21	I
			3					Kwaliteitsniveau B				
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
					2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
					2			Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
1422								<u>Ruwgras</u>				
142210	512599							Maaien en verwerken maaisel ruwgras	are	4,64	V	
142211	512503							Maaien grasveld. Betreft ruwgras	are		4,64	I
								Te onderhouden oppervlakte:	are		0,58	I
								Aantal percelen: divers				
		2						Standaard beheer				
			9					Grastype: ruwgras				
				1				Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
					2			Gerekend is met 4 maaibeurt(en) per jaar				
					9			Maaisel opruimen volgens bestekspost 142212				
142212	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are		4,64	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
								Betreft ruwgras Te onderhouden oppervlakte: Standaard beheer Grastype: ruwgras Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 4 beurt(en) per jaar 2 Maaisel direct verzamelen en vervoeren naar erkend vewrerken Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are			0,58 I
142220	512599	2	9	1	1	2		Maaaien en verwerken maaisel ruwgras	are	5,04	V	
142221	512503							Maaaien grasveld. Betreft ruwgras Te onderhouden oppervlakte: Aantal percelen: divers Standaard beheer Grastype: ruwgras Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 4 maaibeurt(en) per jaar 9 Maaisel opruimen volgens bestekspost 142222	are			5,04 I
		2	9		2	2			are			0,63 I
142222	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaaien grasveld. Betreft ruwgras Te onderhouden oppervlakte: Standaard beheer Grastype: ruwgras Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 4 beurt(en) per jaar 2 Maaisel direct verzamelen en vervoeren naar erkend vewrerken Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are			5,04 I
		2	9	1	2	2			are			0,63 I
1423								<u>Onderhoud graskanten</u>				
142320	512810							Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen- gras en kruidachtigen-overgroei randen verharding Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Betreft grasveld en ruwgras 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V	
		1	3	3	9				m			37,00 I
143								ONDERHOUD VERHARDING				
1431								<u>Schonen terrein</u>				
143120	501505							Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn Betreft: alle type verharding Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens	week	104,00	V	
		1	3	3	2	1			are			6,24 I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
143130	501517							bestekspostnummer(s) 143210 en 143310 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
								Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof Betreft: alle type verharding	week	104,00	V	
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			6,24
			3					Kwaliteitsniveau B				
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
					2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
						1		Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 143210 en 143310				
							2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
143140	518701							Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Betreft: alle type verharding Bladvalperiode: gehele jaar	week	104,00	V	
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			6,24
			3					Kwaliteitsniveau B				
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
					9			Alle type verharding				
						1		Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 143210 en 143310				
							2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
1432								<u>Onderhoud gesloten verharding</u>				
143210	501311							Verwijderen veegvuil. Betreft: gesloten verharding inclusief goten en randstroken	are	0,58	V	
		9						Te onderhouden oppervlakte:	are			0,29
				1				Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
					1			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
1433								<u>Onderhoud elementen verharding</u>				
143310	501311							Verwijderen veegvuil. Betreft: elementenverharding inclusief goten en randstroken Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar	are	10,44	V	
				1				Te onderhouden oppervlakte:	are			5,22
					1			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
143320	518801							Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking). Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-open verharding- elementenverharding-onkruid Betreft elementenverharding tegels, klinkers, stelconplaten en overige elementverharding Inclusief beheersen goten en randstroken overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en randstroken Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): onderdeel van deze bestekpost Beheersen onkruid rondom obstakels volgens	week	104,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
								bestekspostnummer(s): 143330 Beheersen overgroei van gras bij verharding: bestekpost 142320 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven en dienen te worden verwijderd. Verhardingstype: alle type elementenverharding inclusief goten en randstroken - elementenverharding klinkers, tegels en overig Totaal te onderhouden oppervlak Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens bestekspostnummer(s) 143310 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are are			5,22 I 5,22	
143330	518803		9		3			Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Betreft: alle obstakels binnen alle type elementenverharding inclusief goten en randstroken Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven en dienen te worden verwijderd. Te onderhouden oppervlakte: Te onderhouden aantal: zie beheertekeningen Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen alle type elementenverharding inclusief goten en randstroken Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens bestekspostnummer(s) 143310 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are	104,00	V		5,22 I
1434								<u>Onderhoud ongebonden verharding</u>					
143410	518802							Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 143420 Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied Betreft: alle type ongebonden verharding 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are	104,00	V		0,73 I
143420	518803							Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Betreft: alle obstakels binnen alle type ongebonden verharding Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven en dienen te worden verwijderd. Te onderhouden oppervlakte: Te onderhouden aantal: zie beheertekeningen Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen alle type elementenverharding inclusief goten en randstroken	week are	104,00	V		0,73 I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODENUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
145							4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
								ONDERHOUD KOLKEN EN GOTEN					
145010	257521							Reinigen kolken. Gerekend met 1x per jaar Straat- en trottoirkolken Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 5 kg Verontreiniging betreft: water, slib, blad, zand e.d. Reinigingswijze ter keuze van de aannemer Te onderhouden aantal:	st	6,00	V		
		3											
			1										
				9				Gebreken analoog registreren en melden bij de directie	st			3,00	I
					9			9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
145020	257599							Reiniging rooster, lijn,- verholen goten Gerekend met 1x per jaar Type: lijngoot, roostergoot en/of verholen goot Hoeveelheid verontreiniging per m1 ca. 5 kg Verontreiniging betreft: water, slib, blad, zand e.d. Reinigingswijze ter keuze van aannemer Te onderhouden lengte:	m	16,00	V		
								Gebreken analoog registreren en melden bij de directie Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m			8,00	I
146								ONDERHOUD HEKWERK					
146010	512899							Vrijhouden hekwerken van begroeiing Betreft hekwerk, keermuur, poorten en overige terreinafscheidingen. Hekwerken aan beide zijde tot 1 m1 uit het hekwerk, en een hoogte van 4 m1 vanaf maaiveld, vrijmaken van begroeiing zoals bomen, vegetatie, beplanting en grasachtige vegetatie. Uitgegaan van alle op terrein aanwezige afscheidingen, zie beheertekeningen. Te onderhouden lengte: Gerekend met 4x per jaar. Vrijgekomen materiaal vervoere naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	224,00	V		
									m			28,00	I
147								ONDERHOUD OVERIGE					
1471								<u>Onderhoud schanskorven</u>					
147110	514499							Onkruidbestrijding schanskorven Onkruidvrij maken onkruiden in schanskorven afscheiding Betreft: strekkende meter schanskorf Hoogte vanaf maaiveld tot 5 m1 Gerekend met: 6x per jaar Te onderhouden lengte: Vrijgekomen materiaal vervoere naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	72,00	V		
									m			6,00	I
148								GLADHEIDBESTRIJDING					
1481								<u>Preventieve gladheidbestrijding</u>					
148110	504201							Consignatiedienst gladheidsbestrijding. Het beschikbaar houden van personeel en / of materieel ten behoefte van gladheidbestrijding Hulpmiddelen: voertuigen en machines / materieel	week	44,00	V		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
148120	504499							Van week 45 t/m 14 (22 weken) Preventief strooien terrein Periode: week 45 t/m 14 (22 weken) Gerekend is met 9 beurten in de aangegeven periode, per jaar. Te bewerken oppervlakte: Bestrijdingsactie op basis van gladheidstekening zoals bijgevoegd bij bestek. In de eenheidsprijs dienen alle kosten voor personeel, materieel en materiaal te zijn inbegrepen. Inclusief levering van de daartoe meest geeigende typen en hoeveelheden dooimiddelen, mede gelet op minimale milieubelasting. Preventief strooien: gedurende 24 uur op initiatief van de aannemer, gebaseerd op meteorologische prognoses (Meteoconsult o.g.) gericht op het voorkomen van gladheid. Maximaal 2 beurten per 24 uur of extra beurten op afroep door de opdrachtgever. Verrekening vind plaats op basis van volledig uitgevoerde bestrijdingsactie. zie verder bepalingen 50.01.01 in deel 3 van dit bestek	are	154,62	V		
									are			8,59	I
148130	504499							Preventief sneeuw,- en/of ijsvrij maken terrein Periode: week 45 t/m 14 (22 weken) Gerekend is met 3 beurten in de aangegeven periode, per jaar. Te bewerken oppervlakte: Bestrijdingsactie op basis van gladheidstekening zoals bijgevoegd bij bestek. In de eenheidsprijs dienen alle kosten voor personeel, materieel en materiaal te zijn inbegrepen. Inclusief levering van de daartoe meest geeigende typen en hoeveelheden dooimiddelen, mede gelet op minimale milieubelasting. Preventief sneeuw,- en/of ijsvrij maken terrein d.m.v. schuiven en strooien: gedurende 24 uur op initiatief van de aannemer, gebaseerd op meteorologische prognoses (Meteoconsult o.g.) gericht op het voorkomen van gladheid. Maximaal 2 beurten per 24 uur of extra beurten op afroep door de opdrachtgever. Verrekening vind plaats op basis van volledig uitgevoerde bestrijdingsactie. zie verder bepalingen 50.01.01 in deel 3 van dit bestek	are	51,54	V		
									are			8,59	I
15								POST BRANDWIJK Kerkweg 8, 2974 LH, Brandwijk					
152								ONDERHOUD GRAS					
1523								<u>Onderhoud graskanten</u>					
152320	512810							Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen verharding Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Betreft grasveld en ruwgras Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.	week	104,00	V		
		1							m			32,00	I
			3										
				3									
					9								
						4							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
153								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
1531								ONDERHOUD VERHARDING				
153120	501505							<u>Schonen terrein</u>				
								Beheersen fijn zwerfafval-verharding.	week	104,00	V	
								Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig				
								KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn				
								Betreft: alle type verharding				
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			1,52
			3					Kwaliteitsniveau B				
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
					2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
						1		Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens				
								bestekspostnummer(s) 153310				
						2		Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
153130	501517							Beheersen grof zwerfafval-verharding.	week	104,00	V	
								Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig				
								KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof				
								Betreft: alle type verharding				
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			1,52
			3					Kwaliteitsniveau B				
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
					2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
						1		Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens				
								bestekspostnummer(s) 153310				
						2		Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
153140	518701							Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	104,00	V	
								Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig				
								KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding				
								Betreft: alle type verharding				
								Bladvalperiode: gehele jaar				
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			1,52
			3					Kwaliteitsniveau B				
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
					9			Alle type verharding				
						1		Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens				
								bestekspostnummer(s) 153310				
						2		Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
1533								<u>Onderhoud elementen verharding</u>				
153310	501311							Verwijderen veegvuil.	are	3,04	V	
								Betreft: elementenverharding inclusief goten en randstroken				
		9						Te onderhouden oppervlakte:	are			1,52
						1		Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
							1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
153320	518801							Beheersen onkruid-elementenverharding	week	104,00	V	
								(oppervlaktebedekking).				
								Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-				
								beeldmeetlat: Verharding-open verharding-				
								elementenverharding-onkruid				
								Betreft elementenverharding tegels, klinkers, stelconplaten				
								en overige elementverharding				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
								Inclusief beheersen goten en randstroken overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en randstroken Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): onderdeel van deze bestekpost Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 153330 Beheersen overgroei van gras bij verharding: bestekpost 152320 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven en dienen te worden verwijderd. Verhardingstype: alle type elementenverharding inclusief goten en randstroken - elementenverharding klinkers, tegels en overig Totaal te onderhouden oppervlak Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens bestekspostnummer(s) 153310 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
153330	518803	9		3		3		Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Betreft: alle obstakels binnen alle type elementenverharding inclusief goten en randstroken Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven en dienen te worden verwijderd. Te onderhouden oppervlakte: Te onderhouden aantal: zie beheertekeningen Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen alle type elementenverharding inclusief goten en randstroken Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens bestekspostnummer(s) 153310 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are are week	 104,00	V	1,52 I 1,52 I
156		9		3		9			are			1,52 I
156010	512899							Vrijhouden hekwerken van begroeiing Betreft hekwerk, keermuur, poorten en overige terreinafscheidingen. Hekwerken aan beide zijde tot 1 m1 uit het hekwerk, en een hoogte van 4 m1 vanaf maaiveld, vrijmaken van begroeiing zoals bomen, vegetatie, beplanting en grasachtige vegetatie. Uitgegaan van alle op terrein aanwezige afscheidingen, zie beheertekeningen. Te onderhouden lengte: Gerekend met 4x per jaar. Vrijgekomen materiaal vervoere naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m m	64,00	V	8,00 I
158								ONDERHOUD HEKWERK				
1581								GLADHEIDBESTRIJDING				
158110	504201							<u>Preventieve gladheidbestrijding</u> Consignatiedienst gladheidsbestrijding. Het beschikbaar houden van personeel en / of materieel ten behoeve van gladheidbestrijding	week	44,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
158120	504499							Hulpmiddelen: voertuigen en machines / materieel Van week 45 t/m 14 (22 weken) Preventief strooien terrein Periode: week 45 t/m 14 (22 weken) Gerekend is met 9 beurten in de aangegeven periode, per jaar. Te bewerken oppervlakte: Bestrijdingsactie op basis van gladheidstekening zoals bijgevoegd bij bestek. In de eenheidsprijs dienen alle kosten voor personeel, materieel en materiaal te zijn inbegrepen. Inclusief levering van de daartoe meest geeigende typen en hoeveelheden dooimiddelen, mede gelet op minimale milieubelasting. Preventief strooien: gedurende 24 uur op initiatief van de aannemer, gebaseerd op meteorologische prognoses (Meteoconsult o.g.) gericht op het voorkomen van gladheid. Maximaal 2 beurten per 24 uur of extra beurten op afroep door de opdrachtgever. Verrekening vind plaats op basis van volledig uitgevoerde bestrijdingsactie. zie verder bepalingen 50.01.01 in deel 3 van dit bestek	are	27,36	V	
158130	504499							Preventief sneeuw,- en/of ijsvrij maken terrein Periode: week 45 t/m 14 (22 weken) Gerekend is met 3 beurten in de aangegeven periode, per jaar. Te bewerken oppervlakte: Bestrijdingsactie op basis van gladheidstekening zoals bijgevoegd bij bestek. In de eenheidsprijs dienen alle kosten voor personeel, materieel en materiaal te zijn inbegrepen. Inclusief levering van de daartoe meest geeigende typen en hoeveelheden dooimiddelen, mede gelet op minimale milieubelasting. Preventief sneeuw,- en/of ijsvrij maken terrein d.m.v. schuiven en strooien: gedurende 24 uur op initiatief van de aannemer, gebaseerd op meteorologische prognoses (Meteoconsult o.g.) gericht op het voorkomen van gladheid. Maximaal 2 beurten per 24 uur of extra beurten op afroep door de opdrachtgever. Verrekening vind plaats op basis van volledig uitgevoerde bestrijdingsactie. zie verder bepalingen 50.01.01 in deel 3 van dit bestek	are	9,12	V	
16								POST GIESSENBURG Sportplein 2a, 3381 LL, Giessenburg				
160								ONDERHOUD BEPLANTING				
1600								<u>Schonen terrein</u>				
160010	501501							Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Betreft: alle type beplanting Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker	week	104,00	V	
		1							are			0,29
			3									
				3								
					2							
						2						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODENUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
160020	501511							Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
								Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	104,00	V	
								Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig				
								KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof				
								Betreft: alle type beplanting				
								Te onderhouden oppervlakte	are			0,29 I
		1						Kwaliteitsniveau B				
			3					Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
				3				Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
					2			2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
160030	514806							Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	week	104,00	V	
								Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig				
								KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval				
								Betreft: alle type beplanting				
								Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen				
								naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht. Bladvalperiode:				
								Te onderhouden oppervlakte	are			0,29 I
		1						Kwaliteitsniveau B				
			3					Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
				3				1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker				
								Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend				
1601								<u>Sierbeplanting</u>				
								Bodembedekkers, (opgaande) heesters, struikrozen en				
								vaste planten en boomspiegels				
160110	514807							Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00	V	
								Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-				
								beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid				
								Grondsoort: divers				
								- Bodembedekkers	are			0,18 I
								- Opgaande heesters	are			0,09 I
								Te onderhoud oppervlakte totaal	are			0,27 I
		9						Kwaliteitsniveau B				
			3					Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
				3				2 Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
					2			2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
160120	514899							Beheersen overgroei-bodembedekkers.	week	104,00	V	
								Betreft het beheersen van overgroei door bodembedekkers				
								overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-				
								bodembedekkers-overgroei randen verharding of gras				
								Te onderhouden lengte	m			20,00 I
								Kwaliteitsniveau B				
								Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
								Grondsoort: divers				
								Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
								Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
160130	514428							Knippen van bodembedekkende heesters.	m2	36,00	V	
								Betreft blokken van bodembedekkende heesters				
								Bodembedekkers diverse soorten				
		1						Grootte per perceel: tot ca. 100 m2				
			1					Aantal beurten: 1 per jaar				
								Te onderhouden oppervlakte:	m2			18,00 I
								1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend				
								verwerker.				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
160140	514813							Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V	
								Beheersen overgroei-heesters.				
								Betreft het beheersen van overgroei door heesters				
								overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-				
								heesters-overgroei randen verharding of gras				
		1						Te onderhouden lengte	m			24,00
		3						Kwaliteitsniveau B				
			3					Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
			9					Grondsoort: divers				
				2				Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
				2				Vrijgekomen materialen vervoeren naar				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
160150	514424							Snoeien sierplantsoen.	m2	18,00	V	
								Betreft plantvakken met opgaande sierheesters				
		1						Verjongingssnoei				
		6						Betreft: opgaande heesters gecombineerd met				
								bodembedekkende heesters				
			1					Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2				
				1				Snoeiregiem: 1x 100% per jaar	m2			9,00
								Te onderhouden oppervlakte:				
				1				In beplantingsvak				
				1				Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren				
1602								<u>Hagen</u>				
								Lijnhagen en blokhagen				
160210	514807							Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00	V	
								Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-				
								beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid				
								Lijn,- en blokhagen				
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			0,02
		3						Kwaliteitsniveau B				
			3					Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
			9					Grondsoort: divers				
				2				Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
				2				Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
160220	514427							Knippen van (blok)hagen.	m2	44,00	V	
								Betreft knippoppervlak				
								Te bewerken oppervlakte	m2			11,00
		4						Plantsoort van de haag: divers				
			1					De zijkanen en de bovenkant van de haag				
				2				Betreft: blokhaag				
				3				Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m				
					2			Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m				
					2			Aantal beurten: 2 per jaar				
					1			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend				
								verwerker.				
								Acceptatiekosten voor rekening aannemer				
162								ONDERHOUD GRAS				
1620								<u>Schonen terrein</u>				
162020	501504							Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	104,00	V	
								Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig				
								KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval				
								fijn				
								Grastype: grasveld en ruwgras				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
162030	501515	1						Te onderhouden oppervlakte	are		2,34	I
		3						Kwaliteitsniveau B				
			3					Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
				2				Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
					2			Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
								Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	104,00	V	
								Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig				
								KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval				
								grof				
								Grastype: grasveld en ruwgras				
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		2,34	I
		3						Kwaliteitsniveau B				
			3					Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
				2				Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
					2			Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
162040	512811							Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	104,00	V	
								Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig				
								KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk				
								afval				
								Betreft gasveld en ruwgras				
								Bladvalperiode: gehele jaar				
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		2,34	I
		3						Kwaliteitsniveau B				
			3					Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
				2				Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
1621								<u>Grasveld</u>				
162110	512802							Beheersen grashoogte-grasveld.	week	104,00	V	
								Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-				
								beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte				
								Betreft grasbetontegels				
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		1,31	I
		3						Kwaliteitsniveau B				
			3					Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
				9				Horizontaal of met een talud tot 1:3				
					1			Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels				
								volgens bestekspostnummer(s) 162120				
					2			Vrijgekomen materialen vervoeren naar				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
162120	512804							Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en	week	104,00	V	
								bomen.				
								Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen				
								overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en				
								kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen				
								Betreft gazon en grasbetontegels				
		9						Te onderhoud oppervlakte	are		1,31	I
								Aantal obstakels: onbekend				
			3					Kwaliteitsniveau B				
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
					9			Grondsoort: divers				
						1		Horizontaal of met een talud tot 1:3				
					2			Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
1622								<u>Ruwgras</u>				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
162210	512599							Maaien en verwerken maaisel ruwgras	are	5,92	V
162211	512503							Maaien grasveld.	are		5,92 I
								Betreft ruwgras			
								Te onderhouden oppervlakte:	are		0,74 I
								Aantal percelen: divers			
		2						Standaard beheer			
		9						Grastype: ruwgras			
			1					Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
				2				Gerekend is met 4 maaibeurt(en) per jaar			
					9			Maaisel opruimen volgens bestekspost 162212			
162212	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are		5,92 I
								Betreft ruwgras			
								Te onderhouden oppervlakte:	are		0,74 I
		2						Standaard beheer			
		9						Grastype: ruwgras			
			1					Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2			
				1				Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
					2			Gerekend is met 4 beurt(en) per jaar			
						2		Maaisel direct verzamelen en vervoeren naar erkend vewreren			
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
162220	512599							Maaien en verwerken maaisel ruwgras	are	2,32	V
162221	512503							Maaien grasveld.	are		2,32 I
								Betreft ruwgras			
								Te onderhouden oppervlakte:	are		0,29 I
								Aantal percelen: divers			
		2						Standaard beheer			
		9						Grastype: ruwgras			
				2				Talud 1 : 3 of steiler			
					2			Gerekend is met 4 maaibeurt(en) per jaar			
						9		Maaisel opruimen volgens bestekspost 162222			
162222	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are		2,32 I
								Betreft ruwgras			
								Te onderhouden oppervlakte:	are		0,29 I
		2						Standaard beheer			
		9						Grastype: ruwgras			
			1					Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2			
				2				Talud 1 : 3 of steiler			
					2			Gerekend is met 4 beurt(en) per jaar			
						2		Maaisel direct verzamelen en vervoeren naar erkend vewreren			
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
1623								<u>Onderhoud graskanten</u>			
162320	512810							Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen.	week	104,00	V
								Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen- gras en kruidachtigen-overgroei randen verharding			
		1						Te onderhouden lengte	m		41,00 I
			3					Kwaliteitsniveau B			
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
					9			Betreft grasveld en ruwgras			
						4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
163								ONDERHOUD VERHARDING			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
1631								<u>Schonen terrein</u>				
163120	501505							Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn Betreft: alle type verharding Te onderhouden oppervlakte	week	104,00	V	
		1						Kwaliteitsniveau B	are			7,50 I
		3						Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
			3					Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
				2				Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens				
					1			bestekspostnummer(s) 163310				
						2		Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
163130	501517							Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof Betreft: alle type verharding Te onderhouden oppervlakte	week	104,00	V	
		1						Kwaliteitsniveau B	are			7,50 I
		3						Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
			3					Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
				2				Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens				
					1			bestekspostnummer(s) 163310				
						2		Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
163140	518701							Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Betreft: alle type verharding Bladvalperiode: gehele jaar Te onderhouden oppervlakte	week	104,00	V	
		1						Kwaliteitsniveau B	are			7,50 I
		3						Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
			3					Alle type verharding				
				9				Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens				
					1			bestekspostnummer(s) 163310				
						2		Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
1633								<u>Onderhoud elementen verharding</u>				
163310	501311							Verwijderen veegvuil. Betreft: elementenverharding inclusief goten en randstroken Te onderhouden oppervlakte:	are	15,00	V	
		9						Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar	are			7,50 I
				1				Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
						1		Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
163320	518801							Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking). Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-open verharding- elementenverharding-onkruid Betreft elementenverharding tegels, klinkers, stelconplaten en overige elementverharding Inclusief beheersen goten en randstroken overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en randstroken Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens	week	104,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5					6
							bestekspostnummer(s): onderdeel van deze bestekpost Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 163330 Beheersen overgroei van gras bij verharding: bestekpost 162320 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven en dienen te worden verwijderd. Verhardingstype: alle type elementenverharding inclusief goten en randstroken - elementenverharding klinkers, tegels en overig Totaal te onderhouden oppervlak Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens bestekspostnummer(s) 163310 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are are		7,50 I 7,50 I	
163330	518803		9		3		Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Betreft: alle obstakels binnen alle type elementenverharding inclusief goten en randstroken Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven en dienen te worden verwijderd. Te onderhouden oppervlakte: Te onderhouden aantal: zie beheertekeningen Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen alle type elementenverharding inclusief goten en randstroken Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens bestekspostnummer(s) 163310 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are	104,00	V	
164			9		3		ONDERHOUD WATER				
164010	511999						Uitmaaaien en vewerken maaisel watergang	m	80,00	V	
164011	511401						Uitmaaaien watergang. Betreft 1-zijdig uitmaaaien talud en watergang Te onderhouden lengte watergang: Aantal maaibeurten: 1x per jaar. Standaard beheer Taluds en bodem; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken conform bestekpost 164012	m m			80,00 I 40,00 I
164012	511412		2		3		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Aantal beurten: 1x per jaar Te onderhouden lengte watergang: Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekpost 164011 Tijdstip van verwerken: direct na het maaaien Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar	m m			80,00 I 40,00 I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
165								1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
								ONDERHOUD KOLKEN EN GOTEN				
165010	257521							Reinigen kolken. Gerekend met 1x per jaar Straat- en trottoirkolken Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 5 kg Verontreiniging betreft: water, slib, blad, zand e.d. Reinigingswijze ter keuze van de aannemer Te onderhouden aantal:	st	14,00	V	
		3										
			1									
				9					st			7,00 I
					9			Gebreken analoog registreren en melden bij de directie 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
166								ONDERHOUD HEKWERK				
166010	512899							Vrijhouden hekwerken van begroeiing Betreft hekwerk, keermuur, poorten en overige terreinafscheidingen. Hekwerken aan beide zijde tot 1 m1 uit het hekwerk, en een hoogte van 4 m1 vanaf maaiveld, vrijmaken van begroeiing zoals bomen, vegetatie, beplanting en grasachtige vegetatie. Uitgegaan van alle op terrein aanwezige afscheidingen, zie beheertekeningen. Te onderhouden lengte: Gerekend met 4x per jaar. Vrijgekomen materiaal vervoere naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	616,00	V	
									m			77,00 I
168								GLADHEIDBESTRIJDING				
1681								<u>Preventieve gladheidbestrijding</u>				
168110	504201							Consignatiedienst gladheidsbestrijding. Het beschikbaar houden van personeel en / of materieel ten behoefte van gladheidbestrijding Hulpmiddelen: voertuigen en machines / materieel Van week 45 t/m 14 (22 weken)	week	44,00	V	
168120	504499							Preventief strooien terrein Periode: week 45 t/m 14 (22 weken) Gerekend is met 9 beurten in de aangegeven periode, per jaar. Te bewerken oppervlakte: Bestrijdingsactie op basis van gladheidstekening zoals bijgevoegd bij bestek. In de eenheidsprijs dienen alle kosten voor personeel, materieel en materiaal te zijn inbegrepen. Inclusief levering van de daartoe meest geeignende typen en hoeveelheden dooimiddelen, mede gelet op minimale milieubelasting. Preventief strooien: gedurende 24 uur op initiatief van de aannemer, gebaseerd op meteorologische prognoses (Meteoconsult o.g.) gericht op het voorkomen van gladheid. Maximaal 2 beurten per 24 uur of extra beurten op afroep door de opdrachtgever. Verrekening vind plaats op basis van volledig uitgevoerde bestrijdingsactie. zie verder bepalingen 50.01.01 in deel 3 van dit bestek	are	190,08	V	
									are			10,56 I
168130	504499							Preventief sneeuw,- en/of ijsvrij maken terrein	are	63,36	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
17								Periode: week 45 t/m 14 (22 weken) Gerekend is met 3 beurten in de aangegeven periode, per jaar. Te bewerken oppervlakte: Bestrijdingsactie op basis van gladheidstekening zoals bijgevoegd bij bestek. In de eenheidsprijs dienen alle kosten voor personeel, materieel en materiaal te zijn inbegrepen. Inclusief levering van de daartoe meest geeignende typen en hoeveelheden dooimiddelen, mede gelet op minimale milieubelasting. Preventief sneeuw,- en/of ijsvrij maken terrein d.m.v. schuiven en strooien: gedurende 24 uur op initiatief van de aannemer, gebaseerd op meteorologische prognoses (Meteoconsult o.g.) gericht op het voorkomen van gladheid. Maximaal 2 beurten per 24 uur of extra beurten op afroep door de opdrachtgever. Verrekening vind plaats op basis van volledig uitgevoerde bestrijdingsactie. zie verder bepalingen 50.01.01 in deel 3 van dit bestek	are		10,56	I
172								POST GORINCHEM Arkelsedijk 22, 4206 AC, Gorinchem				
1720								ONDERHOUD GRAS <u>Schonen terrein</u>				
172020	501504							Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn Grastype: grasveld en ruwgras Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V	
		1						Grastype: grasveld en ruwgras Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		1,89	I
172030	501515							Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof Grastype: grasveld en ruwgras Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V	
		1						Grastype: grasveld en ruwgras Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		1,89	I
172040	512811							Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Betreft gasveld en ruwgras Bladvalperiode: gehele jaar Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker	week	104,00	V	
		1						Bladvalperiode: gehele jaar Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker	are		1,89	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODENUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
1722								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
								<u>Ruwgras</u>				
172220	512599							Maaïen en verwerken maaïsel ruwgras	are	15,12	V	
172221	512503							Maaïen grasveld. Betreft ruwgras Te onderhouden oppervlakte: Aantal percelen: divers Standaard beheer Grasstype: ruwgras Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 4 maaibeurt(en) per jaar Maaïsel opruimen volgens bestekspost 172222	are are			15,12 I 1,89 I
		2										
		9										
			2									
				2								
					2							
172222	512508							Verwerken maaïsel vrijgekomen bij maaïen grasveld. Betreft ruwgras Te onderhouden oppervlakte: Standaard beheer Grasstype: ruwgras Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 4 beurt(en) per jaar Maaïsel direct verzamelen en vervoeren naar erkend vewerken Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are are			15,12 I 1,89 I
		2										
		9										
			1									
				2								
					2							
						2						
1723								<u>Onderhoud graskanten</u>				
172320	512810							Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen- gras en kruidachtigen-overgroei randen verharding Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Betreft grasveld en ruwgras Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week m	104,00	V	
		1										
		3										
			3									
				9								
					4							
173								ONDERHOUD VERHARDING				
1731								<u>Schonen terrein</u>				
173120	501505							Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn Betreft: alle type verharding Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 173210 en 173310 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are	104,00	V	
		1										
		3										
			3									
				2								
					1							
						2						
173130	501517							Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof Betreft: alle type verharding	week	104,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
173140	518701	1						Te onderhouden oppervlakte	are		25,55	I
		3						Kwaliteitsniveau B				
			3					Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
				2				Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
					1			Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 173210 en 173310				
						2		Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
								Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	104,00	V	
								Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding				
								Betreft: alle type verharding				
								Bladvalperiode: gehele jaar				
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		25,55	I
			3					Kwaliteitsniveau B				
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
					9			Alle type verharding				
						1		Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 173210 en 173310				
							2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
1732								<u>Onderhoud gesloten verharding</u>				
173210	501311							Verwijderen veegvuil.	are	24,48	V	
								Betreft: gesloten verharding onder gebouw inclusief goten en randstroken				
			9					Te onderhouden oppervlakte:	are		12,24	I
					1			Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
						1		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
1733								<u>Onderhoud elementen verharding</u>				
173310	501311							Verwijderen veegvuil.	are	26,26	V	
								Betreft: elementenverharding inclusief goten en randstroken				
			9					Te onderhouden oppervlakte:	are		13,13	I
					1			Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
						1		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
173320	518801							Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking).	week	104,00	V	
								Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid				
								Betreft elementenverharding tegels, klinkers, stelconplaten en overige elementverharding				
								Inclusief beheersen goten en randstroken overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en randstroken				
								Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): onderdeel van deze bestekpost				
								Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 173330				
								Beheersen overgroei van gras bij verharding: bestekpost 172320				
								Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven en dienen te worden verwijderd.				
								Verhardingstype: alle type elementenverharding inclusief goten en randstroken				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
173330	518803	9						- elementenverharding klinkers, tegels en overig Totaal te onderhouden oppervlak	are		13,13
		3						Kwaliteitsniveau B	are		13,13
			3					Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
				2				Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
				3				Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens bestekspostnummer(s) 173310			
					2			Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
								Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Betreft: alle obstakels binnen alle type elementenverharding inclusief goten en randstroken Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven en dienen te worden verwijderd.	week	104,00	V
								Te onderhouden oppervlakte:	are		13,13
		9						Te onderhouden aantal: zie beheertekeningen			
		3						Kwaliteitsniveau B			
			3					Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
				9				alle type elementenverharding inclusief goten en randstroken			
				3				Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens bestekspostnummer(s) 173310			
					4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
175								ONDERHOUD KOLKEN EN GOTEN			
175010	257521							Reinigen kolken. Gerekend met 1x per jaar	st	26,00	V
		3						Straat- en trottoirkolken			
			1					Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 5 kg Verontreiniging betreft: water, slib, blad, zand e.d.			
				9				Reinigingswijze ter keuze van de aannemer			
					9			Te onderhouden aantal:	st		13,00
					9			Gebreken analoog registreren en melden bij de directie			
					9			Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
176								ONDERHOUD HEKWERK			
176010	512899							Vrijhouden hekwerken van begroeiing Betreft hekwerk, keermuur, poorten en overige terreinafscheidingen. Hekwerken aan beide zijde tot 1 m1 uit het hekwerk, en een hoogte van 4 m1 vanaf maaiveld, vrijmaken van begroeiing zoals bomen, vegetatie, beplanting en grasachtige vegetatie. Uitgegaan van alle op terrein aanwezige afscheidingen, zie beheertekeningen.	m	1.264,00	V
								Te onderhouden lengte:	m		158,00
								Gerekend met 4x per jaar. Vrijgekomen materiaal vervoere naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
178								GLADHEIDBESTRIJDING			
1781								<u>Preventieve gladheidbestrijding</u>			
178110	504201							Consignatiedienst gladheidsbestrijding. Het beschikbaar houden van personeel en / of materieel ten behoefte van gladheidbestrijding	week	44,00	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
178120	504499							Hulpmiddelen: voertuigen en machines / materieel Van week 45 t/m 14 (22 weken) Preventief strooien terrein Periode: week 45 t/m 14 (22 weken) Gerekend is met 9 beurten in de aangegeven periode, per jaar. Te bewerken oppervlakte: Bestrijdingsactie op basis van gladheidstekening zoals bijgevoegd bij bestek. In de eenheidsprijs dienen alle kosten voor personeel, materieel en materiaal te zijn inbegrepen. Inclusief levering van de daartoe meest geeigende typen en hoeveelheden dooimiddelen, mede gelet op minimale milieubelasting. Preventief strooien: gedurende 24 uur op initiatief van de aannemer, gebaseerd op meteorologische prognoses (Meteoconsult o.g.) gericht op het voorkomen van gladheid. Maximaal 2 beurten per 24 uur of extra beurten op afroep door de opdrachtgever. Verrekening vind plaats op basis van volledig uitgevoerde bestrijdingsactie. zie verder bepalingen 50.01.01 in deel 3 van dit bestek	are	180,36	V	
178130	504499							Preventief sneeuw,- en/of ijsvrij maken terrein Periode: week 45 t/m 14 (22 weken) Gerekend is met 3 beurten in de aangegeven periode, per jaar. Te bewerken oppervlakte: Bestrijdingsactie op basis van gladheidstekening zoals bijgevoegd bij bestek. In de eenheidsprijs dienen alle kosten voor personeel, materieel en materiaal te zijn inbegrepen. Inclusief levering van de daartoe meest geeigende typen en hoeveelheden dooimiddelen, mede gelet op minimale milieubelasting. Preventief sneeuw,- en/of ijsvrij maken terrein d.m.v. schuiven en strooien: gedurende 24 uur op initiatief van de aannemer, gebaseerd op meteorologische prognoses (Meteoconsult o.g.) gericht op het voorkomen van gladheid. Maximaal 2 beurten per 24 uur of extra beurten op afroep door de opdrachtgever. Verrekening vind plaats op basis van volledig uitgevoerde bestrijdingsactie. zie verder bepalingen 50.01.01 in deel 3 van dit bestek	are	60,12	V	
18								POST GOUDRIAAN Zuidzijde 147, 2977 AM, Goudriaan				
180								ONDERHOUD BEPLANTING				
1800								<u>Schonen terrein</u>				
180010	501501							Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Betreft: alle type beplanting Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker	week	104,00	V	
		1							are			0,57
			3									
				3								
					2							
						2						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
180020	501511							Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
								Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	104,00	V	
								Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig				
								KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof				
								Betreft: alle type beplanting				
								Te onderhouden oppervlakte	are			0,57 I
		1						Kwaliteitsniveau B				
			3					Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
				3				Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
					2			2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
180030	514806							Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	week	104,00	V	
								Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig				
								KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval				
								Betreft: alle type beplanting				
								Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen				
								naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht. Bladvalperiode:				
								Te onderhouden oppervlakte	are			0,57 I
		1						Kwaliteitsniveau B				
			3					Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
				3				1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker				
								Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend				
1801								<u>Sierbeplanting</u>				
								Bodembedekkers, (opgaande) heesters, struikrozen en				
								vaste planten en boomspiegels				
180110	514807							Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00	V	
								Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-				
								beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid				
								Grondsoort: divers				
								- Bodembedekkers	are			0,20 I
								Te onderhoud oppervlakte totaal	are			0,20 I
		9						Kwaliteitsniveau B				
			3					Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
				3				Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
					2			2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
180120	514899							Beheersen overgroei-bodembedekkers.	week	104,00	V	
								Betreft het beheersen van overgroei door bodembedekkers				
								overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-				
								bodembedekkers-overgroei randen verharding of gras				
								Te onderhouden lengte	m			48,00 I
								Kwaliteitsniveau B				
								Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
								Grondsoort: divers				
								Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
								Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
180130	514428							Knippen van bodembedekkende heesters.	m2	40,00	V	
								Betreft blokken van bodembedekkende heesters				
								Bodembedekkers diverse soorten				
		1						Grootte per perceel: tot ca. 100 m2				
			1					Aantal beurten: 1 per jaar				
								Te onderhouden oppervlakte:	m2			20,00 I
								1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend				
								verwerker.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
1802								<u>Hagen</u> Lijnhagen en blokhagen				
180210	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Lijn,- en blokhagen	week	104,00	V	
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			0,37
			3					Kwaliteitsniveau B				
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
					9			Grondsoort: divers				
						2		Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
							2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
180220	514427							Knippen van (blok)hagen. Betreft knipoppervlak	m2	960,00	V	
								Te bewerken oppervlakte	m2			240,00
		4						Plantsoort van de haag: divers				
			1					De zijkanten en de bovenkant van de haag				
				2				Betreft: blokhaag				
					3			Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m				
						2		Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m				
							2	Aantal beurten: 2 per jaar				
							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker.				
								Acceptatiekosten voor rekening aannemer				
183								ONDERHOUD VERHARDING				
1831								<u>Schonen terrein</u>				
183120	501505							Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn	week	104,00	V	
								Betreft: alle type verharding				
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			3,48
			3					Kwaliteitsniveau B				
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
					2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
						1		Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 183310				
							2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
183130	501517							Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof	week	104,00	V	
								Betreft: alle type verharding				
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			3,48
			3					Kwaliteitsniveau B				
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
					2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
						1		Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 183310				
							2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
183140	518701							Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding	week	104,00	V	
								Betreft: alle type verharding				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
1833		1						Bladvalperiode: gehele jaar Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Alle type verharding Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 183310 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer <u>Onderhoud elementen verharding</u>	are		3,48 I
183310	501311		3					Verwijderen veegvuil. Betreft: elementenverharding inclusief goten en randstroken Te onderhouden oppervlakte: Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are are	6,96 V	3,48 I
183320	518801		9					Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking). Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-open verharding- elementenverharding-onkruid Betreft elementenverharding tegels, klinkers, stelconplaten en overige elementverharding Inclusief beheersen goten en randstroken overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en randstroken Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): onderdeel van deze bestekpost Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 183330 Beheersen overgroei van gras bij verharding: nvt Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven en dienen te worden verwijderd. Verhardingstype: alle type elementenverharding inclusief goten en randstroken - elementenverharding klinkers, tegels en overig - elementenverharding betonplaten, goot Totaal te onderhouden oppervlak Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens bestekspostnummer(s) 183310 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are are are	104,00 V	3,42 I 6,00 I 3,48 I
183330	518803		9					Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Betreft: alle obstakels binnen alle type elementenverharding inclusief goten en randstroken Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven en dienen te worden verwijderd. Te onderhouden oppervlakte: Te onderhouden aantal: zie beheertekeningen Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen alle type elementenverharding inclusief goten en randstroken Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens	week are	104,00 V	2,00 I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
185								bestekspostnummer(s) 183310 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
								ONDERHOUD KOLKEN EN GOTEN				
185010	257521							Reinigen kolken. Gerekend met 1x per jaar Straat- en trottoirkolken Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 5 kg Verontreiniging betreft: water, slib, blad, zand e.d. Reinigingswijze ter keuze van de aannemer Te onderhouden aantal:	st	4,00	V	
		3										
			1									
				9				Gebreken analoog registreren en melden bij de directie	st			2,00
					9			9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
186								ONDERHOUD HEKWERK				
186010	512899							Vrijhouden hekwerken van begroeiing Betreft hekwerk, keermuur, poorten en overige terreinafscheidingen. Hekwerken aan beide zijde tot 1 m1 uit het hekwerk, en een hoogte van 4 m1 vanaf maaiveld, vrijmaken van begroeiing zoals bomen, vegetatie, beplanting en grasachtige vegetatie. Uitgegaan van alle op terrein aanwezige afscheidingen, zie beheertekeningen. Te onderhouden lengte: Gerekend met 4x per jaar. Vrijgekomen materiaal vervoere naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	520,00	V	
									m			65,00
188								GLADHEIDBESTRIJDING				
1881								<u>Preventieve gladheidbestrijding</u>				
188110	504201							Consignatiedienst gladheidsbestrijding. Het beschikbaar houden van personeel en / of materieel ten behoefte van gladheidbestrijding Hulpmiddelen: voertuigen en machines / materieel Van week 45 t/m 14 (22 weken)	week	44,00	V	
188120	504499							Preventief strooien terrein Periode: week 45 t/m 14 (22 weken) Gerekend is met 9 beurten in de aangegeven periode, per jaar. Te bewerken oppervlakte: Bestrijdingsactie op basis van gladheidstekening zoals bijgevoegd bij bestek. In de eenheidsprijs dienen alle kosten voor personeel, materieel en materiaal te zijn inbegrepen. Inclusief levering van de daartoe meest geeignende typen en hoeveelheden dooimiddelen, mede gelet op minimale milieubelasting. Preventief strooien: gedurende 24 uur op initiatief van de aannemer, gebaseerd op meteorologische prognoses (Meteoconsult o.g.) gericht op het voorkomen van gladheid. Maximaal 2 beurten per 24 uur of extra beurten op afroep door de opdrachtgever. Verrekening vind plaats op basis van volledig uitgevoerde bestrijdingsactie. zie verder bepalingen 50.01.01 in deel 3 van dit bestek	are	46,62	V	
									are			2,59

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
188130	504499							Preventief sneeuw,- en/of ijsvrij maken terrein Periode: week 45 t/m 14 (22 weken) Gerekend is met 3 beurten in de aangegeven periode, per jaar. Te bewerken oppervlakte: Bestrijdingsactie op basis van gladheidstekening zoals bijgevoegd bij bestek. In de eenheidsprijs dienen alle kosten voor personeel, materieel en materiaal te zijn inbegrepen. Inclusief levering van de daartoe meest geeigende typen en hoeveelheden dooimiddelen, mede gelet op minimale milieubelasting. Preventief sneeuw,- en/of ijsvrij maken terrein d.m.v. schuiven en strooien: gedurende 24 uur op initiatief van de aannemer, gebaseerd op meteorologische prognoses (Meteoconsult o.g.) gericht op het voorkomen van gladheid. Maximaal 2 beurten per 24 uur of extra beurten op afroep door de opdrachtgever. Verrekening vind plaats op basis van volledig uitgevoerde bestrijdingsactie. zie verder bepalingen 50.01.01 in deel 3 van dit bestek	are	15,54	V		
19								POST GOUDSWAARD De Stiel 1, 3267 CA. Goudswaard	are			2,59	I
190								ONDERHOUD BEPLANTING					
1900								<u>Schonen terrein</u>					
190010	501501							Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Betreft: alle type beplanting Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V		
		1							are			3,11	I
			3										
				3									
					2								
190020	501511							Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Betreft: alle type beplanting Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V		
		1							are			3,11	I
			3										
				3									
					2								
190030	514806							Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Betreft: alle type beplanting Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht. Bladvalperiode: Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend	week	104,00	V		
		1							are			3,11	I
			3										
				3									

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
1901								<u>Sierbeplanting</u> Bodembedekkers, (opgaande) heesters, struikrozen en vaste planten en boomspiegels					
190110	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Grondsoort: divers - Bodembedekkers - Opgaande heesters - Vaste planten Te onderhoud oppervlakte totaal Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are are are are	104,00	V		
190120	514899		9					Beheersen overgroei-bodembedekkers. Betreft het beheersen van overgroei door bodembedekkers overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bodembedekkers-overgroei randen verharding of gras Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Grondsoort: divers Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week m	104,00	V		152,00 I
190130	514428		1					Knippen van bodembedekkende heesters. Betreft blokken van bodembedekkende heesters Bodembedekkers diverse soorten Grootte per perceel: tot ca. 100 m2 Aantal beurten: 1 per jaar Te onderhouden oppervlakte: 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2 m2	284,00	V		142,00 I
190140	514813		1					Beheersen overgroei-heesters. Betreft het beheersen van overgroei door heesters overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-heesters-overgroei randen verharding of gras Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Grondsoort: divers Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week m	104,00	V		71,00 I
190150	514424		1					Snoeien sierplantsoen. Betreft plantvakken met opgaande sierheesters Verjongingssnoei Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2 Snoei-regiem: 1x 100% per jaar Te onderhouden oppervlakte: 1 In beplantingsvak 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren	m2 m2	118,00	V		59,00 I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
190160	514815							Beheersen overgroei-vaste planten. Betreft het beheersen van overgroei door vaste planten overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-vaste planten-overgroei randen verharding of gras Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Grondsoort: divers Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant Vrijgekomen materialen vervoeren naar Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V		
		1							m			25,00	I
			3										
				3									
					9								
						2							
							2						
190170	514899							Terugknippen vaste planten Dichtheid: 800 of meer stuks/100 m2 Betreft: afknippen tot op de stobbe van afgestorven loof van vaste planten en siergrassen Aantal beurten: 1x 100% per jaar Uitvoeren: uiterlijk 15 maart Oppervlaktepercentage te snoeien beplanting: 100% Te onderhouden oppervlakte: Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	16,00	V		
									m2			8,00	I
190180	514499							Snoei solitaire heesters Betreft solitaires in plantvakken of gras Snoeien door 20% van de takken terug te nemen tot de stobbe. Hoogte beplanting: divers Aantel beurten: 1x, 100% waarvan 20% per heesters weg te nemen Te onderhouden aantal: Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	14,00	V		
									st			7,00	I
1902								<u>Hagen</u> Lijnhagen en blokhagen					
190210	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Lijn,- en blokhagen Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Grondsoort: divers Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V		
		1							are			0,61	I
			3										
				3									
					9								
						2							
							2						
190220	514427							Knippen van (blok)hagen. Betreft knippoppervlak Te bewerken oppervlakte Plantsoort van de haag: divers De zijkanten en de bovenkant van de haag Betreft: blokhaag Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m Aantal beurten: 2 per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker.	m2	772,00	V		
									m2			193,00	I
		4											
			1										
				2									
					3								
						2							
							1						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
1903								Acceptatiekosten voor rekening aannemer				
								<u>Braakliggend terrein</u>				
190310	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Braakliggend terrein	week	104,00	V	
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			0,41
			3					Kwaliteitsniveau B				
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
					9			Grondsoort: divers				
						9		Geen vegetatie met sierwaarde aanwezig				
							2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
191								ONDERHOUD BOMEN				
191010	515501							Controleren bomen door visuele inspectie. Betreft alle bomen op terrein aanwezig Controle onderhoudstoestand Bomen controleren op:	st	6,00	V	
		3						- dood of ziek hout - schurende of foutstandige takken - waterlot en opslag rond stam - snoeienbehoefte				
								Te onderhouden aantal:	st			3,00
			3					Gerekend dat alle bomen 1x per jaar gecontroleerd worden.				
				2				Alle bomen jaarlijks controleren c.q. opnemen Rapportage digitaal en schriftelijk aanleveren				
191020	515511							Begeleidingssnoei. Alle bomen op terrein Betreft: Het jaarlijks uitvoeren van onderhoud,- en begeleidingssnoei.	st	6,00	V	
		9						Te onderhouden aantal:	st			3,00
								Situatie: zie tekening Betreft: Het snoeien van diverse boomsoorten Snoei naar de aard van de soort, met inbegrip van het wegnemen van dood of ziek hout, schurende of foutstandige takken en het wegnemen van waterlot en opslag rond de stam en wortel.				
								Hoogte bomen tot ca 18 m Gerekend dat alle bomen 1x per jaar gesnoeid worden.				
				9				Beperkte bereikbaarheid met hoogwerker				
					1			Vrije takval mogelijk				
						2		Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker				
								Acceptatiekosten voor rekening aannemer				
193								ONDERHOUD VERHARDING				
1931								<u>Schonen terrein</u>				
193120	501505							Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn Betreft: alle type verharding	week	104,00	V	
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			9,15
			3					Kwaliteitsniveau B				
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
					2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
193130	501517						1	Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 193310				
							2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
								Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof Betreft: alle type verharding	week	104,00	V	
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			9,15 I
193140	518701						3	Kwaliteitsniveau B				
							3	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
							2	Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
							1	Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 193310				
193330	501311						2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
								Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Betreft: alle type verharding Bladvalperiode: gehele jaar	week	104,00	V	
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			9,15 I
		3						Kwaliteitsniveau B				
193320	518801						3	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
							9	Alle type verharding				
							1	Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 193310				
							2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
1933								<u>Onderhoud elementen verharding</u>				
193310	501311							Verwijderen veegvuil.	are	18,30	V	
								Betreft: elementenverharding inclusief goten en randstroken				
		9						Te onderhouden oppervlakte:	are			9,15 I
							1	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
193320	518801						1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
								Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking). Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft elementenverharding tegels, klinkers, stelconplaten en overige elementverharding Inclusief beheersen goten en randstroken overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en randstroken	week	104,00	V	
								Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): onderdeel van deze bestekpost Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 193330 Beheersen overgroei van gras bij verharding: nvt Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven en dienen te worden verwijderd. Verhardingstype: alle type elementenverharding inclusief goten en randstroken				
								- elementenverharding klinkers, tegels en overig	are			9,15 I
		9						Totaal te onderhouden oppervlak	are			9,15 I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
193330	518803			3				Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens bestekspostnummer(s) 193310 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Betreft: alle obstakels binnen alle type elementenverharding inclusief goten en randstroken Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven en dienen te worden verwijderd. Te onderhouden oppervlakte: Te onderhouden aantal: zie beheertekeningen	week	104,00	V	
195				9				Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen alle type elementenverharding inclusief goten en randstroken Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens bestekspostnummer(s) 193310 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are			9,15
195010	257521			3				ONDERHOUD KOLKEN EN GOTEN Reinigen kolken. Gerekend met 1x per jaar Straat- en trottoirkolken Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 5 kg Verontreiniging betreft: water, slib, blad, zand e.d. Reinigingswijze ter keuze van de aannemer Te onderhouden aantal: 9 Gebreken analoog registreren en melden bij de directie 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	6,00	V	
196				3					st			3,00
196010	512899			9				ONDERHOUD HEKWERK Vrijhouden hekwerken van begroeiing Betreft hekwerk, keermuur, poorten en overige terreinafscheidingen. Hekwerken aan beide zijde tot 1 m1 uit het hekwerk, en een hoogte van 4 m1 vanaf maaiveld, vrijmaken van begroeiing zoals bomen, vegetatie, beplanting en grasachtige vegetatie. Uitgegaan van alle op terrein aanwezige afscheidingen, zie beheertekeningen. Te onderhouden lengte: Gerekend met 4x per jaar. Vrijgekomen materiaal vervoere naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	1.144,00	V	
198				9					m			143,00
1981								GLADHEIDBESTRIJDING <u>Preventieve gladheidbestrijding</u>				
198110	504201							Consignatiedienst gladheidsbestrijding. Het beschikbaar houden van personeel en / of materieel ten behoeve van gladheidbestrijding Hulpmiddelen: voertuigen en machines / materieel Van week 45 t/m 14 (22 weken)	week	44,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
198120	504499							Preventief strooien terrein Periode: week 45 t/m 14 (22 weken) Gerekend is met 9 beurten in de aangegeven periode, per jaar. Te bewerken oppervlakte: Bestrijdingsactie op basis van gladheidstekening zoals bijgevoegd bij bestek. In de eenheidsprijs dienen alle kosten voor personeel, materieel en materiaal te zijn inbegrepen. Inclusief levering van de daartoe meest geeigende typen en hoeveelheden dooimiddelen, mede gelet op minimale milieubelasting. Preventief strooien: gedurende 24 uur op initiatief van de aannemer, gebaseerd op meteorologische prognoses (Meteoconsult o.g.) gericht op het voorkomen van gladheid. Maximaal 2 beurten per 24 uur of extra beurten op afroep door de opdrachtgever. Verrekening vind plaats op basis van volledig uitgevoerde bestrijdingsactie. zie verder bepalingen 50.01.01 in deel 3 van dit bestek	are	129,96	V		
									are			7,22	I
198130	504499							Preventief sneeuw,- en/of ijsvrij maken terrein Periode: week 45 t/m 14 (22 weken) Gerekend is met 3 beurten in de aangegeven periode, per jaar. Te bewerken oppervlakte: Bestrijdingsactie op basis van gladheidstekening zoals bijgevoegd bij bestek. In de eenheidsprijs dienen alle kosten voor personeel, materieel en materiaal te zijn inbegrepen. Inclusief levering van de daartoe meest geeigende typen en hoeveelheden dooimiddelen, mede gelet op minimale milieubelasting. Preventief sneeuw,- en/of ijsvrij maken terrein d.m.v. schuiven en strooien: gedurende 24 uur op initiatief van de aannemer, gebaseerd op meteorologische prognoses (Meteoconsult o.g.) gericht op het voorkomen van gladheid. Maximaal 2 beurten per 24 uur of extra beurten op afroep door de opdrachtgever. Verrekening vind plaats op basis van volledig uitgevoerde bestrijdingsactie. zie verder bepalingen 50.01.01 in deel 3 van dit bestek	are	43,32	V		
									are			7,22	I
20								POST HEERJANS DAM Nijverheidsstraat 2a, 2995 AP, Heerjansdam					
200								ONDERHOUD BEPLANTING					
2005								<u>Plantenbakken</u> Plantenbakken met diverse begroeiing					
200510	514808							Beheersen onkruid-bloembak. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bloembak-onkruid Betreft: plantenbak(ken) met gemende heesters en vaste planten Te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V		
		1							st			4,00	I
		3											
		3											
200520	514499							Snoei beplanting in plantenbak	st	8,00	V		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
203								Plantenbak met diverse beplanting Soortgebonden snoei Betreft: gemengde heesters en vaste planten Snoeiregime: 1x 100% verjongingssnoei gemengde heesters en 100% afknippen loof vaste planten per jaar. Te onderhouden aantal: Vrijgekomen materiaal vervoere naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st		4,00	I
2031								ONDERHOUD VERHARDING				
203120	501505							<u>Schonen terrein</u> Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn Betreft: alle type verharding Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 203310 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V	
		1							are		1,36	I
			3									
				3								
					2							
						1						
							2					
203130	501517							Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof Betreft: alle type verharding Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 203310 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V	
		1							are		1,36	I
			3									
				3								
					2							
						1						
							2					
203140	518701							Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Betreft: alle type verharding Bladvalperiode: gehele jaar Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Alle type verharding Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 203310 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V	
		1							are		1,36	I
			3									
				3								
					9							
						1						
							2					
2033								<u>Onderhoud elementen verharding</u>				
203310	501311							Verwijderen veegvuil. Betreft: elementenverharding inclusief goten en randstroken Te onderhouden oppervlakte: Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	2,72	V	
		9							are		1,36	I
					1							
						1						
203320	518801							Beheersen onkruid-elementenverharding	week	104,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
								(oppervlaktebedekking). Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft elementenverharding tegels, klinkers, stelconplaten en overige elementverharding Inclusief beheersen goten en randstroken overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en randstroken Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): onderdeel van deze bestekpost Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 203330 Beheersen overgroei van gras bij verharding: nvt Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven en dienen te worden verwijderd. Verhardingstype: alle type elementenverharding inclusief goten en randstroken - elementenverharding klinkers, tegels en overig Totaal te onderhouden oppervlak Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens bestekspostnummer(s) 203310 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
203330	518803	9						Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Betreft: alle obstakels binnen alle type elementenverharding inclusief goten en randstroken Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven en dienen te worden verwijderd. Te onderhouden oppervlakte: Te onderhouden aantal: zie beheertekeningen Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen alle type elementenverharding inclusief goten en randstroken Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens bestekspostnummer(s) 203310 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are are	104,00	V	1,36 I 1,36 I
205		9						ONDERHOUD KOLKEN EN GOTEN				
205010	257521	3						Reinigen kolken. Gerekend met 1x per jaar Straat- en trottoirkolken Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 5 kg Verontreiniging betreft: water, slib, blad, zand e.d. Reinigingswijze ter keuze van de aannemer Te onderhouden aantal: Gebreken analoog registreren en melden bij de directie 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st st	2,00	V	1,00 I
205020	257599							Reiniging rooster, lijn,- verholen goten Gerekend met 1x per jaar Type: lijngoot, roostergoot en/of verholen goot Hoeveelheid verontreiniging per m1 ca. 5 kg	m	42,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
208								Verontreiniging betreft: water, slib, blad, zand e.d. Reinigingswijze ter keuze van aannemer Te onderhouden lengte: Gebreken analoog registreren en melden bij de directie Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m		21,00	I
2081								GLADHEIDBESTRIJDING				
208110	504201							<u>Preventieve gladheidbestrijding</u>				
208110	504201							Consignatiedienst gladheidsbestrijding. Het beschikbaar houden van personeel en / of materieel ten behoefte van gladheidbestrijding Hulpmiddelen: voertuigen en machines / materieel Van week 45 t/m 14 (22 weken)	week	44,00	V	
208120	504499							Preventief strooien terrein Periode: week 45 t/m 14 (22 weken) Gerekend is met 9 beurten in de aangegeven periode, per jaar. Te bewerken oppervlakte: Bestrijdingsactie op basis van gladheidstekening zoals bijgevoegd bij bestek. In de eenheidsprijs dienen alle kosten voor personeel, materieel en materiaal te zijn inbegrepen. Inclusief levering van de daartoe meest geeignende typen en hoeveelheden dooimiddelen, mede gelet op minimale milieubelasting. Preventief strooien: gedurende 24 uur op initiatief van de aannemer, gebaseerd op meteorologische prognoses (Meteoconsult o.g.) gericht op het voorkomen van gladheid. Maximaal 2 beurten per 24 uur of extra beurten op afroep door de opdrachtgever. Verrekening vind plaats op basis van volledig uitgevoerde bestrijdingsactie. zie verder bepalingen 50.01.01 in deel 3 van dit bestek	are	16,02	V	
208130	504499							Preventief sneeuw,- en/of ijsvrij maken terrein Periode: week 45 t/m 14 (22 weken) Gerekend is met 3 beurten in de aangegeven periode, per jaar. Te bewerken oppervlakte: Bestrijdingsactie op basis van gladheidstekening zoals bijgevoegd bij bestek. In de eenheidsprijs dienen alle kosten voor personeel, materieel en materiaal te zijn inbegrepen. Inclusief levering van de daartoe meest geeignende typen en hoeveelheden dooimiddelen, mede gelet op minimale milieubelasting. Preventief sneeuw,- en/of ijsvrij maken terrein d.m.v. schuiven en strooien: gedurende 24 uur op initiatief van de aannemer, gebaseerd op meteorologische prognoses (Meteoconsult o.g.) gericht op het voorkomen van gladheid. Maximaal 2 beurten per 24 uur of extra beurten op afroep door de opdrachtgever. Verrekening vind plaats op basis van volledig uitgevoerde bestrijdingsactie. zie verder bepalingen 50.01.01 in deel 3 van dit bestek	are	5,34	V	
21								POST HEINENOORD Julianastraat 1a, 3274 AG, Heinenoord			0,89	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
210								ONDERHOUD BEPLANTING				
2100								<u>Schonen terrein</u>				
210010	501501							Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Betreft: alle type beplanting	week	104,00	V	
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			0,16
			3					Kwaliteitsniveau B				
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
					2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
						2		Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
210020	501511							Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Betreft: alle type beplanting	week	104,00	V	
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			0,16
			3					Kwaliteitsniveau B				
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
					2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
						2		Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
210030	514806							Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Betreft: alle type beplanting	week	104,00	V	
								Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht. Bladvalperiode:				
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			0,16
			3					Kwaliteitsniveau B				
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
					1			Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker				
								Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend				
2102								<u>Hagen</u> Lijnhagen en blokhagen				
210210	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Lijn,- en blokhagen	week	104,00	V	
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			0,16
			3					Kwaliteitsniveau B				
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
					9			Grondsoort: divers				
						2		Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
						2		Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
210220	514427							Knippen van (blok)hagen. Betreft knipoppervlak Te bewerken oppervlakte	m2	164,00	V	
								Plantsoort van de haag: divers	m2			41,00
		4						De zijkanten en de bovenkant van de haag				
			1					Betreft: blokhaag				
				2				Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m				
					3			Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m				
						2		Aantal beurten: 2 per jaar				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
213								1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening aannemer				
2131								ONDERHOUD VERHARDING				
213120	501505							<u>Schonen terrein</u> Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn Betreft: alle type verharding Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 213310	week	104,00	V	
		1						2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are			3,85 I
213130	501517							Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof Betreft: alle type verharding Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 213310	week	104,00	V	
		1						2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are			3,85 I
213140	518701							Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Betreft: alle type verharding Bladvalperiode: gehele jaar Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Alle type verharding Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 213310	week	104,00	V	
		1						2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are			3,85 I
2133								<u>Onderhoud elementen verharding</u>				
213310	501311							Verwijderen veegvuil. Betreft: elementenverharding inclusief goten en randstroken Te onderhouden oppervlakte: Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar	are	2,00	V	
		9						1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are			1,00 I
213320	518801							Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking). Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid	week	104,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
								Betreft elementenverharding tegels, klinkers, stelconplaten en overige elementverharding Inclusief beheersen goten en randstroken overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en randstroken Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): onderdeel van deze bestekpost Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 213330 Beheersen overgroei van gras bij verharding: nvt Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven en dienen te worden verwijderd. Verhardingstype: alle type elementenverharding inclusief goten en randstroken - elementenverharding klinkers, tegels en overig Totaal te onderhouden oppervlak Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens bestekspostnummer(s) 213310 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are are			3,85 I 3,85 I	
213330	518803		9					Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Betreft: alle obstakels binnen alle type elementenverharding inclusief goten en randstroken Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven en dienen te worden verwijderd. Te onderhouden oppervlakte: Te onderhouden aantal: zie beheertekeningen Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen alle type elementenverharding inclusief goten en randstroken Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens bestekspostnummer(s) 213310 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are	104,00	V		3,85 I
215			9					ONDERHOUD KOLKEN EN GOTEN					
215010	257521		3					Reinigen kolken. Gerekend met 1x per jaar Straat- en trottoirkolken Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 5 kg Verontreiniging betreft: water, slib, blad, zand e.d. Reinigingswijze ter keuze van de aannemer Te onderhouden aantal: Gebreken analoog registreren en melden bij de directie 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st st	4,00	V		2,00 I
218			1					GLADHEIDBESTRIJDING					
2181								<u>Preventieve gladheidbestrijding</u>					
218110	504201							Consignatiedienst gladheidsbestrijding. Het beschikbaar houden van personeel en / of materieel ten behoeve van gladheidbestrijding Hulpmiddelen: voertuigen en machines / materieel	week	44,00	V		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
218120	504499							Van week 45 t/m 14 (22 weken) Preventief strooien terrein Periode: week 45 t/m 14 (22 weken) Gerekend is met 9 beurten in de aangegeven periode, per jaar. Te bewerken oppervlakte: Bestrijdingsactie op basis van gladheidstekening zoals bijgevoegd bij bestek. In de eenheidsprijs dienen alle kosten voor personeel, materieel en materiaal te zijn inbegrepen. Inclusief levering van de daartoe meest geeigende typen en hoeveelheden dooimiddelen, mede gelet op minimale milieubelasting. Preventief strooien: gedurende 24 uur op initiatief van de aannemer, gebaseerd op meteorologische prognoses (Meteoconsult o.g.) gericht op het voorkomen van gladheid. Maximaal 2 beurten per 24 uur of extra beurten op afroep door de opdrachtgever. Verrekening vind plaats op basis van volledig uitgevoerde bestrijdingsactie. zie verder bepalingen 50.01.01 in deel 3 van dit bestek	are	52,56	V	
									are			2,92
218130	504499							Preventief sneeuw,- en/of ijsvrij maken terrein Periode: week 45 t/m 14 (22 weken) Gerekend is met 3 beurten in de aangegeven periode, per jaar. Te bewerken oppervlakte: Bestrijdingsactie op basis van gladheidstekening zoals bijgevoegd bij bestek. In de eenheidsprijs dienen alle kosten voor personeel, materieel en materiaal te zijn inbegrepen. Inclusief levering van de daartoe meest geeigende typen en hoeveelheden dooimiddelen, mede gelet op minimale milieubelasting. Preventief sneeuw,- en/of ijsvrij maken terrein d.m.v. schuiven en strooien: gedurende 24 uur op initiatief van de aannemer, gebaseerd op meteorologische prognoses (Meteoconsult o.g.) gericht op het voorkomen van gladheid. Maximaal 2 beurten per 24 uur of extra beurten op afroep door de opdrachtgever. Verrekening vind plaats op basis van volledig uitgevoerde bestrijdingsactie. zie verder bepalingen 50.01.01 in deel 3 van dit bestek	are	17,52	V	
									are			2,92
22								POST HENDRIK IDO AMBACHT Krommeweg 1, 3343 LB, Hendrik Ido Ambacht				
220								ONDERHOUD BEPLANTING				
2200								<u>Schonen terrein</u>				
220010	501501							Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Betreft: alle type beplanting Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V	
		1							are			3,17
		3										
			3									
				2								
					2							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
220020	501511							Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Betreft: alle type beplanting Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are	104,00 	V I
220030	514806							Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Betreft: alle type beplanting Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht. Bladvalperiode: Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend	week are	104,00 	V I
2201								<u>Sierbeplanting</u> Bodembedekkers, (opgaande) heesters, struikrozen en vaste planten en boomspiegels			
220110	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Grondsoort: divers - Bodembedekkers - Opgaande heesters Te onderhoud oppervlakte totaal Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are are are	104,00 	V I I I
220120	514899							Beheersen overgroei-bodembedekkers. Betreft het beheersen van overgroei door bodembedekkers overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting- bodembedekkers-overgroei randen verharding of gras Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Grondsoort: divers Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week m	104,00 	V I
220130	514428							Knippen van bodembedekkende heesters. Betreft blokken van bodembedekkende heesters Bodembedekkers diverse soorten Grootte per perceel: tot ca. 100 m2 Aantal beurten: 1 per jaar Te onderhouden oppervlakte: 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2 m2	500,00 	V I
220140	514813							Beheersen overgroei-heesters.	week	104,00	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
220150	514424	1						Betreft het beheersen van overgroei door heesters overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting- heesters-overgroei randen verharding of gras Te onderhouden lengte	m		79,00	I
		3						Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Grondsoort: divers				
220180	514499	2						Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant Vrijgekomen materialen vervoeren naar Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
		2						Snoeien sierplantsoen. Betreft plantvakken met opgaande sierheesters Verjongingssnoei	m2	110,00	V	
2202	514427	1						Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2 Snoeiregiem: 1x 100% per jaar				
		6						Te onderhouden oppervlakte: In beplantingsvak	m2		55,00	I
220210	514807	1						Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren				
		1						Snoei solitaire heesters Betreft solitairen in plantvakken of gras Snoeien door 20% van de takken terug te nemen tot de stobbe. Hoogte beplanting: divers Aantal beurten: 1x, 100% waarvan 20% per heesters weg te nemen	st	8,00	V	
220220	514427	1						Te onderhouden aantal: Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st		4,00	I
		1						Hagen Lijnhagen en blokhagen				
221	514427	1						Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Lijn,- en blokhagen	week	104,00	V	
		3						Te onderhouden oppervlakte	are		0,12	I
221	514427	3						Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Grondsoort: divers				
		9						Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
221	514427	2						Knippen van (blok)hagen. Betreft knipoppervlak Te bewerken oppervlakte	m2	140,00	V	
		4						Plantsoort van de haag: divers De zijanten en de bovenkant van de haag Betreft: blokhaag	m2		35,00	I
221	514427	1						Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m Aantal beurten: 2 per jaar				
		2						Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening aannemer				
221								ONDERHOUD BOMEN				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
221010	515501			3				Controleren bomen door visuele inspectie. Betreft alle bomen op terrein aanwezig Controle onderhoudstoestand Bomen controleren op: - dood of ziek hout - schurende of foutstandige takken - waterlot en opslag rond stam - snoeienbehoefte Te onderhouden aantal: Gerekend dat alle bomen 1x per jaar gecontroleerd worden. Alle bomen jaarlijks controleren c.q. opnemen Rapportage digitaal en schriftelijk aanleveren	st	14,00	V	
				3					st			7,00
				2								
221020	515511			9				Begeleidingssnoei. Alle bomen op terrein Betreft: Het jaarlijks uitvoeren van onderhoud,- en begeleidingssnoei. Te onderhouden aantal: Situatie: zie tekening Betreft: Het snoeien van diverse boomsoorten Snoei naar de aard van de soort, met inbegrip van het wegnemen van dood of ziek hout, schurende of foutstandige takken en het wegnemen van waterlot en opslag rond de stam en wortel. Hoogte bomen tot ca 18 m Gerekend dat alle bomen 1x per jaar gesnoeid worden. Beperkte bereikbaarheid met hoogwerker Vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening aannemer	st	14,00	V	
				9					st			7,00
				1								
				2								
222								ONDERHOUD GRAS				
2220								<u>Schonen terrein</u>				
222020	501504							Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn Grastype: grasveld en ruwgras Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V	
				1					are			0,48
				3								
				3								
				2								
222030	501515							Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof Grastype: grasveld en ruwgras Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V	
				1					are			0,48
				3								
				3								
				2								
222040	512811							Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig	week	104,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
								KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Betreft gasveld en ruwgras Bladvalperiode: gehele jaar Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		0,48	I
2222		1		3				<u>Ruwgras</u>				
222210	512599							Maaien en verwerken maaisel ruwgras	are	1,84	V	
222211	512503							Maaien grasveld. Betreft ruwgras Te onderhouden oppervlakte: Aantal percelen: divers Standaard beheer Grastype: ruwgras Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 4 maaibeurt(en) per jaar Maaisel opruimen volgens bestekspost 222212	are are		1,84 0,23	I I
222212	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft ruwgras Te onderhouden oppervlakte Standaard beheer Grastype: ruwgras Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 4 beurt(en) per jaar Maaisel direct verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are are		1,84 0,23	I I
222220	512599							Maaien en verwerken maaisel ruwgras	are	2,00	V	
222221	512503							Maaien grasveld. Betreft ruwgras Te onderhouden oppervlakte: Aantal percelen: divers Standaard beheer Grastype: ruwgras Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 4 beurt(en) per jaar Maaisel opruimen volgens bestekspost 222222	are are		2,00 0,25	I I
222222	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft ruwgras Te onderhouden oppervlakte: Standaard beheer Grastype: ruwgras Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 4 beurt(en) per jaar Maaisel direct verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are are		2,00 0,25	I I
2223								<u>Onderhoud graskanten</u>				
222310	512808							Beheersen overgroei randen beplanting-gras en	week	104,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
								kruidachtigen. Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen- gras en kruidachtigen-overgroei randen beplanting Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Betreft grasveld en ruwgras 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m			9,00	I
222320	512810							Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen- gras en kruidachtigen-overgroei randen verharding Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Betreft grasveld en ruwgras 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V		
									m			43,00	I
223								ONDERHOUD VERHARDING					
2231								<u>Schonen terrein</u>					
223120	501505							Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn Betreft: alle type verharding Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 223310 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V		
									are			15,85	I
223130	501517							Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof Betreft: alle type verharding Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 223310 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V		
									are			15,85	I
223140	518701							Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Betreft: alle type verharding Bladvalperiode: gehele jaar Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Alle type verharding	week	104,00	V		
									are			15,85	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
2233							1	Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 223310				
223310	501311						2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
								<u>Onderhoud elementen verharding</u>				
								Verwijderen veegvuil.	are	31,70	V	
								Betreft: elementenverharding inclusief goten en randstroken				
								Te onderhouden oppervlakte:	are			15,85
								Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
							1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
223320	518801							Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking).	week	104,00	V	
								Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid				
								Betreft elementenverharding tegels, klinkers, stelconplaten en overige elementverharding				
								Inclusief beheersen goten en randstroken overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en randstroken				
								Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): onderdeel van deze bestekpost				
								Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 223330				
								Beheersen overgroei van gras bij verharding: bestekpost 223320				
								Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven en dienen te worden verwijderd.				
								Verhardingstype: alle type elementenverharding inclusief goten en randstroken				
								- elementenverharding klinkers, tegels en overig	are			15,85
								Totaal te onderhouden oppervlak	are			15,85
								Kwaliteitsniveau B				
								Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
								Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
								Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens bestekspostnummer(s) 223310				
							2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
223330	518803							Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	104,00	V	
								Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels				
								Betreft: alle obstakels binnen alle type elementenverharding inclusief goten en randstroken				
								Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven en dienen te worden verwijderd.				
								Te onderhouden oppervlakte:	are			15,85
								Te onderhouden aantal: zie beheertekeningen				
								Kwaliteitsniveau B				
								Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
								alle type elementenverharding inclusief goten en randstroken				
								Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens bestekspostnummer(s) 223310				
							4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
225								ONDERHOUD KOLKEN EN GOTEN				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
225010	257521			3				Reinigen kolken. Gerekend met 1x per jaar Straat- en trottoirkolken Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 5 kg Verontreiniging betreft: water, slib, blad, zand e.d. Reinigingswijze ter keuze van de aannemer Te onderhouden aantal: Gebreken analoog registreren en melden bij de directie Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	28,00	V	
				1								
					9				st			14,00
						9						
							9					
225020	257599							Reiniging rooster, lijn,- verholen goten Gerekend met 1x per jaar Type: lijngoot, roostergoot en/of verholen goot Hoeveelheid verontreiniging per m1 ca. 5 kg Verontreiniging betreft: water, slib, blad, zand e.d. Reinigingswijze ter keuze van aannemer Te onderhouden lengte: Gebreken analoog registreren en melden bij de directie Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	6,00	V	
									m			3,00
226								ONDERHOUD HEKWERK				
226010	512899							Vrijhouden hekwerken van begroeiing Betreft hekwerk, keermuur, poorten en overige terreinafscheidingen. Hekwerken aan beide zijde tot 1 m1 uit het hekwerk, en een hoogte van 4 m1 vanaf maaiveld, vrijmaken van begroeiing zoals bomen, vegetatie, beplanting en grasachtige vegetatie. Uitgegaan van alle op terrein aanwezige afscheidingen, zie beheertekeningen. Te onderhouden lengte: Gerekend met 4x per jaar. Vrijgekomen materiaal vervoere naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	672,00	V	
									m			84,00
227								ONDERHOUD OVERIGE				
2271								<u>Onderhoud schanskorven</u>				
227110	514499							Onkruidbestrijding schanskorven Onkruidvrij maken onkruiden in schanskorven afscheiding Betreft: strekkende meter schanskorf Hoogte vanaf maaiveld tot 5 m1 Gerekend met: 6x per jaar Te onderhouden lengte: Vrijgekomen materiaal vervoere naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	1.260,00	V	
									m			105,00
227120	514499							Knippen vegetatie opgroeiend tegen schanskorven Betreft; strekkende meter schanskorf Hoogte: tot 5 m1 Gerekend met: 2x per jaar Te onderhouden lengte: Vrijgekomen materiaal vervoere naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	420,00	V	
									m			105,00
228								GLADHEIDBESTRIJDING				
2281								<u>Preventieve gladheidbestrijding</u>				
228110	504201							Consignatiedienst gladheidsbestrijding.	week	44,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
228120	504499							Het beschikbaar houden van personeel en / of materieel ten behoeve van gladheidbestrijding Hulpmiddelen: voertuigen en machines / materieel Van week 45 t/m 14 (22 weken) Preventief strooien terrein Periode: week 45 t/m 14 (22 weken) Gerekend is met 9 beurten in de aangegeven periode, per jaar. Te bewerken oppervlakte: Bestrijdingsactie op basis van gladheidstekening zoals bijgevoegd bij bestek. In de eenheidsprijs dienen alle kosten voor personeel, materieel en materiaal te zijn inbegrepen. Inclusief levering van de daartoe meest geeignende typen en hoeveelheden dooimiddelen, mede gelet op minimale milieubelasting. Preventief strooien: gedurende 24 uur op initiatief van de aannemer, gebaseerd op meteorologische prognoses (Meteoconsult o.g.) gericht op het voorkomen van gladheid. Maximaal 2 beurten per 24 uur of extra beurten op afroep door de opdrachtgever. Verrekening vind plaats op basis van volledig uitgevoerde bestrijdingsactie. zie verder bepalingen 50.01.01 in deel 3 van dit bestek	are	297,00	V	
228130	504499							Preventief sneeuw,- en/of ijsvrij maken terrein Periode: week 45 t/m 14 (22 weken) Gerekend is met 3 beurten in de aangegeven periode, per jaar. Te bewerken oppervlakte: Bestrijdingsactie op basis van gladheidstekening zoals bijgevoegd bij bestek. In de eenheidsprijs dienen alle kosten voor personeel, materieel en materiaal te zijn inbegrepen. Inclusief levering van de daartoe meest geeignende typen en hoeveelheden dooimiddelen, mede gelet op minimale milieubelasting. Preventief sneeuw,- en/of ijsvrij maken terrein d.m.v. schuiven en strooien: gedurende 24 uur op initiatief van de aannemer, gebaseerd op meteorologische prognoses (Meteoconsult o.g.) gericht op het voorkomen van gladheid. Maximaal 2 beurten per 24 uur of extra beurten op afroep door de opdrachtgever. Verrekening vind plaats op basis van volledig uitgevoerde bestrijdingsactie. zie verder bepalingen 50.01.01 in deel 3 van dit bestek	are	99,00	V	
23								POST HOORNAAR De Vort 3, 4225 SH, Hoornaar				
230								ONDERHOUD BEPLANTING				
2300								<u>Schonen terrein</u>				
230010	501501							Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Betreft: alle type beplanting Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen	week	104,00	V	
		1							are			1,66
			3									
				3								

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
230020	501511					2		Gebiedstype: woongebied of werkgebied 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Betreft: alle type beplanting Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V	
		1							are		1,66	I
			3									
				3								
					2							
230030	514806							Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Betreft: alle type beplanting Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht. Bladvalperiode: Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend	week	104,00	V	
		1							are		1,66	I
			3									
				3								
2301								<u>Sierbeplanting</u> Bodembedekkers, (opgaande) heesters, struikrozen en vaste planten en boomspiegels				
230110	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Grondsoort: divers - Bodembedekkers - Opgaande heesters Te onderhoud oppervlakte totaal Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 2 Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V	
									are		1,07	I
									are		0,49	I
									are		1,56	I
		9										
			3									
				3								
					2							
						2						
230120	514899							Beheersen overgroei-bodembedekkers. Betreft het beheersen van overgroei door bodembedekkers overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting- bodembedekkers-overgroei randen verharding of gras Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Grondsoort: divers Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V	
									m		111,00	I
230130	514428							Knippen van bodembedekkende heesters. Betreft blokken van bodembedekkende heesters Bodembedekkers diverse soorten Grootte per perceel: tot ca. 100 m2 Aantal beurten: 1 per jaar Te onderhouden oppervlakte:	m2	214,00	V	
		1										
			1									
					1				m2		107,00	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
230140	514813						1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V	
			1					Beheersen overgroei-heesters. Betreft het beheersen van overgroei door heesters overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-heesters-overgroei randen verharding of gras	m			52,00 I
				3				Te onderhouden lengte				
					3			Kwaliteitsniveau B				
						9		Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
							2	Grondsoort: divers				
							2	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
230150	514424							2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	98,00	V	
		1						Snoeien sierplantsoen. Betreft plantvakken met opgaande sierheesters				
			6					Verjongingssnoei				
								Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters				
				1				Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2				
					1			Snoeiregiem: 1x 100% per jaar	m2			49,00 I
						1		Te onderhouden oppervlakte:				
							1	In beplantingsvak				
2302							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren				
								<u>Hagen</u> Lijnhagen en blokhagen				
230210	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid	week	104,00	V	
								Lijn,- en blokhagen				
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			0,10 I
			3					Kwaliteitsniveau B				
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
					9			Grondsoort: divers				
						2		Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
							2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
230220	514427							Knippen van (blok)hagen. Betreft knippoppervlak	m2	96,00	V	
								Te bewerken oppervlakte	m2			24,00 I
								Plantsoort van de haag: divers				
		4						De zijkanten en de bovenkant van de haag				
			1					Betreft: blokhaag				
				2				Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m				
					3			Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m				
						2		Aantal beurten: 2 per jaar				
							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening aannemer				
231								ONDERHOUD BOMEN				
231010	515501							Controleren bomen door visuele inspectie. Betreft alle bomen op terrein aanwezig	st	4,00	V	
		3						Controle onderhoudstoestand Bomen controleren op: - dood of ziek hout				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
231020	515511							- schurende of foutstandige takken - waterlot en opslag rond stam - snoeienbehoefte Te onderhouden aantal: Gerekend dat alle bomen 1x per jaar gecontroleerd worden. Alle bomen jaarlijks controleren c.q. opnemen Rapportage digitaal en schriftelijk aanleveren	st			2,00 I
			3					Begeleidingssnoei. Alle bomen op terrein Betreft: Het jaarlijks uitvoeren van onderhoud,- en begeleidingssnoei. Te onderhouden aantal: Situatie: zie tekening Betreft: Het snoeien van diverse boomsoorten Snoei naar de aard van de soort, met inbegrip van het wegnemen van dood of ziek hout, schurende of foutstandige takken en het wegnemen van waterlot en opslag rond de stam en wortel. Hoogte bomen tot ca 18 m Gerekend dat alle bomen 1x per jaar gesnoeid worden. Beperkte bereikbaarheid met hoogwerker Vrije takval mogelijk	st	4,00	V	
			2					2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening aannemer	st			2,00 I
233								ONDERHOUD VERHARDING				
2331								<u>Schonen terrein</u>				
233120	501505							Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn Betreft: alle type verharding Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B	week	104,00	V	
			1					Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 233310	are			8,86 I
			3					2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
233130	501517							Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof Betreft: alle type verharding Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B	week	104,00	V	
			1					Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 233310	are			8,86 I
			3					2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
233140	518701							Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Betreft: alle type verharding Bladvalperiode: gehele jaar	week	104,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
2333		1						Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B	are		8,86
		3						Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
			3					Alle type verharding			
				9				Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 233310			
					1			Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
						2		<u>Onderhoud elementen verharding</u>			
233310	501311							Verwijderen veegvuil. Betreft: elementenverharding inclusief goten en randstroken	are	17,72	V
		9						Te onderhouden oppervlakte: Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar	are		8,86
					1			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
233320	518801							Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking). Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-open verharding- elementenverharding-onkruid Betreft elementenverharding tegels, klinkers, stelconplaten en overige elementverharding Inclusief beheersen goten en randstroken overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en randstroken Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): onderdeel van deze bestekpost Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 233330 Beheersen overgroei van gras bij verharding: nvt Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven en dienen te worden verwijderd. Verhardingstype: alle type elementenverharding inclusief goten en randstroken - elementenverharding klinkers, tegels en overig - elementenverharding betonplaten	week	104,00	V
		9						Totaal te onderhouden oppervlak	are		8,86
			3					Kwaliteitsniveau B			
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
					2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
						3		Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens bestekspostnummer(s) 233310			
						2		Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
233330	518803							Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Betreft: alle obstakels binnen alle type elementenverharding inclusief goten en randstroken Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven en dienen te worden verwijderd.	week	104,00	V
		9						Te onderhouden oppervlakte: Te onderhouden aantal: zie beheertekeningen	are		8,86
			3					Kwaliteitsniveau B			
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
					9			alle type elementenverharding inclusief goten en randstroken			
						3		Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens bestekspostnummer(s) 233310			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
235							4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
								ONDERHOUD KOLKEN EN GOTEN				
235010	257521							Reinigen kolken. Gerekend met 1x per jaar Straat- en trottoirkolken Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 5 kg Verontreiniging betreft: water, slib, blad, zand e.d. Reinigingswijze ter keuze van de aannemer Te onderhouden aantal:	st	8,00	V	
		3										
			1									
				9				Gebreken analoog registreren en melden bij de directie	st			4,00 I
					9			9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
236								ONDERHOUD HEKWERK				
236010	512899							Vrijhouden hekwerken van begroeiing Betreft hekwerk, keermuur, poorten en overige terreinafscheidingen. Hekwerken aan beide zijde tot 1 m1 uit het hekwerk, en een hoogte van 4 m1 vanaf maaiveld, vrijmaken van begroeiing zoals bomen, vegetatie, beplanting en grasachtige vegetatie. Uitgegaan van alle op terrein aanwezige afscheidingen, zie beheertekeningen. Te onderhouden lengte: Gerekend met 4x per jaar. Vrijgekomen materiaal vervoere naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	320,00	V	
									m			40,00 I
238								GLADHEIDBESTRIJDING				
2381								<u>Preventieve gladheidbestrijding</u>				
238110	504201							Consignatiedienst gladheidsbestrijding. Het beschikbaar houden van personeel en / of materieel ten behoefte van gladheidbestrijding Hulpmiddelen: voertuigen en machines / materieel Van week 45 t/m 14 (22 weken)	week	44,00	V	
238120	504499							Preventief strooien terrein Periode: week 45 t/m 14 (22 weken) Gerekend is met 9 beurten in de aangegeven periode, per jaar. Te bewerken oppervlakte: Bestrijdingsactie op basis van gladheidstekening zoals bijgevoegd bij bestek. In de eenheidsprijs dienen alle kosten voor personeel, materieel en materiaal te zijn inbegrepen. Inclusief levering van de daartoe meest geeigende typen en hoeveelheden dooimiddelen, mede gelet op minimale milieubelasting. Preventief strooien: gedurende 24 uur op initiatief van de aannemer, gebaseerd op meteorologische prognoses (Meteoconsult o.g.) gericht op het voorkomen van gladheid. Maximaal 2 beurten per 24 uur of extra beurten op afroep door de opdrachtgever. Verrekening vind plaats op basis van volledig uitgevoerde bestrijdingsactie. zie verder bepalingen 50.01.01 in deel 3 van dit bestek	are	140,04	V	
									are			7,78 I
238130	504499							Preventief sneeuw,- en/of ijsvrij maken terrein	are	46,68	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
24								Periode: week 45 t/m 14 (22 weken) Gerekend is met 3 beurten in de aangegeven periode, per jaar. Te bewerken oppervlakte: Bestrijdingsactie op basis van gladheidstekening zoals bijgevoegd bij bestek. In de eenheidsprijs dienen alle kosten voor personeel, materieel en materiaal te zijn inbegrepen. Inclusief levering van de daartoe meest geeignende typen en hoeveelheden dooimiddelen, mede gelet op minimale milieubelasting. Preventief sneeuw,- en/of ijsvrij maken terrein d.m.v. schuiven en strooien: gedurende 24 uur op initiatief van de aannemer, gebaseerd op meteorologische prognoses (Meteoconsult o.g.) gericht op het voorkomen van gladheid. Maximaal 2 beurten per 24 uur of extra beurten op afroep door de opdrachtgever. Verrekening vind plaats op basis van volledig uitgevoerde bestrijdingsactie. zie verder bepalingen 50.01.01 in deel 3 van dit bestek	are		7,78	I
242								POST KLAASWAAL				
								Molendijk 55a, 3286 BE, Klaaswaal				
2420								ONDERHOUD GRAS				
								<u>Schonen terrein</u>				
242020	501504							Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn Grastype: grasveld en ruwgras Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V	
		1						Grastype: grasveld en ruwgras Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		1,03	I
242030	501515							Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof Grastype: grasveld en ruwgras Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V	
		1						Grastype: grasveld en ruwgras Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		1,03	I
242040	512811							Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Betreft gasveld en ruwgras Bladvalperiode: gehele jaar Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker	week	104,00	V	
		1						Betreft gasveld en ruwgras Bladvalperiode: gehele jaar Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker	are		1,03	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
2421								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
								<u>Grasveld</u>				
242110	512802							Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte Betreft gazon en grasbetontegels Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Horizontaal of met een talud tot 1:3 Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s) 242120 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar	week	104,00	V	
		1						Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		1,03	I
		3										
			3									
				9								
					1							
						2						
242120	512804							Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen. Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen Betreft gazon en grasbetontegels Te onderhoud oppervlakte Aantal obstakels: onbekend Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Grondsoort: divers Horizontaal of met een talud tot 1:3 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V	
		9							are		1,03	I
			3									
				3								
					9							
						1						
							2					
243								ONDERHOUD VERHARDING				
2431								<u>Schonen terrein</u>				
243120	501505							Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn Betreft: alle type verharding Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 243210 en 243310 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V	
		1							are		8,94	I
		3										
			3									
				2								
					1							
						2						
243130	501517							Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof Betreft: alle type verharding Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 243210 en 243310 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V	
		1							are		8,94	I
			3									
				3								
					2							
						1						
							2					
243140	518701							Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	104,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
			Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Betreft: alle type verharding Bladvalperiode: gehele jaar Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Alle type verharding Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 243210 en 243310 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		8,94 I
2432			<u>Onderhoud gesloten verharding</u>			
243210	501311		Verwijderen veegvuil. Betreft: gesloten verharding inclusief goten en randstroken Te onderhouden oppervlakte: Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	1,90 V	
				are		0,95 I
2433			<u>Onderhoud elementen verharding</u>			
243310	501311		Verwijderen veegvuil. Betreft: elementenverharding inclusief goten en randstroken Te onderhouden oppervlakte: Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	16,00 V	
				are		8,00 I
243320	518801		Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking). Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft elementenverharding tegels, klinkers, stelconplaten en overige elementverharding Inclusief beheersen goten en randstroken overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en randstroken Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): onderdeel van deze bestekpost Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 243330 Beheersen overgroei van gras bij verharding: nvt Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven en dienen te worden verwijderd. Verhardingstype: alle type elementenverharding inclusief goten en randstroken - elementenverharding klinkers, tegels en overig - elementenverharding betonplaten Totaal te onderhouden oppervlak Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens bestekspostnummer(s) 243310 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00 V	
				are		15,60 I
				are		0,40 I
				are		16,00 I
243330	518803		Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	104,00 V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
245								Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Betreft: alle obstakels binnen alle type elementenverharding inclusief goten en randstroken Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven en dienen te worden verwijderd. Te onderhouden oppervlakte: Te onderhouden aantal: zie beheertekeningen Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen alle type elementenverharding inclusief goten en randstroken Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens bestekspostnummer(s) 243310 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer ONDERHOUD KOLKEN EN GOTEN	are		16,00	I
245010	257521							Reinigen kolken. Gerekend met 1x per jaar Straat- en trottoirkolken Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 5 kg Verontreiniging betreft: water, slib, blad, zand e.d. Reinigingswijze ter keuze van de aannemer Te onderhouden aantal: 9 Gebreken analoog registreren en melden bij de directie 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	12,00	V	
246								ONDERHOUD HEKWERK				
246010	512899							Vrijhouden hekwerken van begroeiing Betreft hekwerk, keermuur, poorten en overige terreinafscheidingen. Hekwerken aan beide zijde tot 1 m1 uit het hekwerk, en een hoogte van 4 m1 vanaf maaiveld, vrijmaken van begroeiing zoals bomen, vegetatie, beplanting en grasachtige vegetatie. Uitgegaan van alle op terrein aanwezige afscheidingen, zie beheertekeningen. Te onderhouden lengte: Gerekend met 4x per jaar. Vrijgekomen materiaal vervoere naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	600,00	V	
248								GLADHEIDBESTRIJDING				
2481								<u>Preventieve gladheidbestrijding</u>				
248110	504201							Consignatiedienst gladheidsbestrijding. Het beschikbaar houden van personeel en / of materieel ten behoeve van gladheidbestrijding Hulpmiddelen: voertuigen en machines / materieel Van week 45 t/m 14 (22 weken)	week	44,00	V	
248120	504499							Preventief strooien terrein Periode: week 45 t/m 14 (22 weken) Gerekend is met 9 beurten in de aangegeven periode, per jaar. Te bewerken oppervlakte: Bestrijdingsactie op basis van gladheidstekening zoals bijgevoegd bij bestek. In de eenheidsprijs dienen alle kosten voor personeel,	are	86,94	V	
									are		4,83	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODENUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
248130	504499							materieel en materiaal te zijn inbegrepen. Inclusief levering van de daartoe meest geeigende typen en hoeveelheden dooimiddelen, mede gelet op minimale milieubelasting. Preventief strooien: gedurende 24 uur op initiatief van de aannemer, gebaseerd op meteorologische prognoses (Meteoconsult o.g.) gericht op het voorkomen van gladheid. Maximaal 2 beurten per 24 uur of extra beurten op afroep door de opdrachtgever. Verrekening vind plaats op basis van volledig uitgevoerde bestrijdingsactie. zie verder bepalingen 50.01.01 in deel 3 van dit bestek Preventief sneeuw,- en/of ijsvrij maken terrein Periode: week 45 t/m 14 (22 weken) Gerekend is met 3 beurten in de aangegeven periode, per jaar. Te bewerken oppervlakte: Bestrijdingsactie op basis van gladheidstekening zoals bijgevoegd bij bestek. In de eenheidsprijs dienen alle kosten voor personeel, materieel en materiaal te zijn inbegrepen. Inclusief levering van de daartoe meest geeigende typen en hoeveelheden dooimiddelen, mede gelet op minimale milieubelasting. Preventief sneeuw,- en/of ijsvrij maken terrein d.m.v. schuiven en strooien: gedurende 24 uur op initiatief van de aannemer, gebaseerd op meteorologische prognoses (Meteoconsult o.g.) gericht op het voorkomen van gladheid. Maximaal 2 beurten per 24 uur of extra beurten op afroep door de opdrachtgever. Verrekening vind plaats op basis van volledig uitgevoerde bestrijdingsactie. zie verder bepalingen 50.01.01 in deel 3 van dit bestek	are	28,98	V	
25								POST LANGERAK Julianastraat 28a, 2967 EE Langerak				
250								ONDERHOUD BEPLANTING				
2500								<u>Schonen terrein</u>				
250010	501501							Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Betreft: alle type beplanting Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V	
		1							are		0,12	I
		3										
			3									
				2								
250020	501511							Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Betreft: alle type beplanting Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker	week	104,00	V	
		1							are		0,12	I
		3										
			3									
				2								
					2							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
250030	514806							Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V
								Beheersen natuurlijk afval-beplanting.			
								Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig			
								KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval			
								Betreft: alle type beplanting			
								Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen			
								naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht. Bladvalperiode:			
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		0,12
			3					Kwaliteitsniveau B			
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
					1			Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker			
								Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend			
2501								<u>Sierbeplanting</u>			
								Bodembedekkers, (opgaande) heesters, struikrozen en			
								vaste planten en boomspiegels			
250110	514807							Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00	V
								Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-			
								beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid			
								Grondsoort: divers			
								- Opgaande heesters	are		0,12
		9						Te onderhoud oppervlakte totaal	are		0,12
			3					Kwaliteitsniveau B			
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
					2			Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant			
						2		Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker			
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
250140	514813							Beheersen overgroei-heesters.	week	104,00	V
								Betreft het beheersen van overgroei door heesters			
								overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-			
								heesters-overgroei randen verharding of gras			
		1						Te onderhouden lengte	m		30,00
			3					Kwaliteitsniveau B			
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
					9			Grondsoort: divers			
						2		Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant			
							2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar			
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
250150	514424							Snoeien sierplantsoen.	m2	24,00	V
								Betreft plantvakken met opgaande sierheesters			
		1						Verjongingssnoei			
			6					Betreft: opgaande heesters gecombineerd met			
								bodembedekkende heesters			
				1				Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2			
					1			Snoeiregiem: 1x 100% per jaar			
						1		Te onderhouden oppervlakte:	m2		12,00
							1	In beplantingsvak			
							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
253								ONDERHOUD VERHARDING			
2531								<u>Schonen terrein</u>			
253120	501505							Beheersen fijn zwerfafval-verharding.	week	104,00	V
								Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig			
								KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn			
								Betreft: alle type verharding			
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		1,70

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
253130	501517			3				Kwaliteitsniveau B				
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
				2				Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
				1				Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 253310				
				2				Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
								Beheersen grof zwerfafval-verharding.	week	104,00	V	
								Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof				
								Betreft: alle type verharding				
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			1,70
				3				Kwaliteitsniveau B				
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
				2				Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
				1				Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 253310				
				2				Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
253140	518701							Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	104,00	V	
								Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding				
								Betreft: alle type verharding				
								Bladvalperiode: gehele jaar				
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			1,70
				3				Kwaliteitsniveau B				
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
				9				Alle type verharding				
				1				Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 253310				
				2				Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
2533								<u>Onderhoud elementen verharding</u>				
253310	501311							Verwijderen veegvuil.	are	3,40	V	
								Betreft: elementenverharding inclusief goten en randstroken				
		9						Te onderhouden oppervlakte:	are			1,70
				1				Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
				1				Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
253320	518801							Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking).	week	104,00	V	
								Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid				
								Betreft elementenverharding tegels, klinkers, stelconplaten en overige elementverharding				
								Inclusief beheersen goten en randstroken overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en randstroken				
								Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): onderdeel van deze bestekpost				
								Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 253330				
								Beheersen overgroei van gras bij verharding: nvt				
								Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven en dienen te worden verwijderd.				
								Verhardingstype: alle type elementenverharding inclusief				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
253330	518803	9	3	3	2	3		goten en randstroken - elementenverharding klinkers, tegels en overig Totaal te onderhouden oppervlak Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens bestekspostnummer(s) 253310 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are are			1,70 I 1,70 I
								Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Betreft: alle obstakels binnen alle type elementenverharding inclusief goten en randstroken Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven en dienen te worden verwijderd. Te onderhouden oppervlakte: Te onderhouden aantal: zie beheertekeningen Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen alle type elementenverharding inclusief goten en randstroken Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens bestekspostnummer(s) 253310 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are	104,00 V		
256								ONDERHOUD HEKWERK				
256010	512899	9	3	3	9	3		Vrijhouden hekwerken van begroeiing Betreft hekwerk, keermuur, poorten en overige terreinafscheidingen. Hekwerken aan beide zijde tot 1 m1 uit het hekwerk, en een hoogte van 4 m1 vanaf maaiveld, vrijmaken van begroeiing zoals bomen, vegetatie, beplanting en grasachtige vegetatie. Uitgegaan van alle op terrein aanwezige afscheidingen, zie beheertekeningen. Te onderhouden lengte: Gerekend met 4x per jaar. Vrijgekomen materiaal vervoere naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m m	64,00 V		
												8,00 I
258								GLADHEIDBESTRIJDING				
2581								<u>Preventieve gladheidbestrijding</u>				
258110	504201							Consignatiedienst gladheidsbestrijding. Het beschikbaar houden van personeel en / of materieel ten behoeve van gladheidbestrijding Hulpmiddelen: voertuigen en machines / materieel Van week 45 t/m 14 (22 weken)	week	44,00 V		
258120	504499							Preventief strooien terrein Periode: week 45 t/m 14 (22 weken) Gerekend is met 9 beurten in de aangegeven periode, per jaar. Te bewerken oppervlakte: Bestrijdingsactie op basis van gladheidstekening zoals bijgevoegd bij bestek. In de eenheidsprijs dienen alle kosten voor personeel, materieel en materiaal te zijn inbegrepen.	are are	23,94 V		1,33 I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
258130	504499							Inclusief levering van de daartoe meest geeigende typen en hoeveelheden dooimiddelen, mede gelet op minimale milieubelasting. Preventief strooien: gedurende 24 uur op initiatief van de aannemer, gebaseerd op meteorologische prognoses (Meteoconsult o.g.) gericht op het voorkomen van gladheid. Maximaal 2 beurten per 24 uur of extra beurten op afroep door de opdrachtgever. Verrekening vind plaats op basis van volledig uitgevoerde bestrijdingsactie. zie verder bepalingen 50.01.01 in deel 3 van dit bestek Preventief sneeuw,- en/of ijsvrij maken terrein Periode: week 45 t/m 14 (22 weken) Gerekend is met 3 beurten in de aangegeven periode, per jaar. Te bewerken oppervlakte: Bestrijdingsactie op basis van gladheidstekening zoals bijgevoegd bij bestek. In de eenheidsprijs dienen alle kosten voor personeel, materieel en materiaal te zijn inbegrepen. Inclusief levering van de daartoe meest geeigende typen en hoeveelheden dooimiddelen, mede gelet op minimale milieubelasting. Preventief sneeuw,- en/of ijsvrij maken terrein d.m.v. schuiven en strooien: gedurende 24 uur op initiatief van de aannemer, gebaseerd op meteorologische prognoses (Meteoconsult o.g.) gericht op het voorkomen van gladheid. Maximaal 2 beurten per 24 uur of extra beurten op afroep door de opdrachtgever. Verrekening vind plaats op basis van volledig uitgevoerde bestrijdingsactie. zie verder bepalingen 50.01.01 in deel 3 van dit bestek	are	7,98	V	
26								POST LEERPARK Prof. Kohnstammlaan 10, 3312 KL, Dordrecht				
263								ONDERHOUD VERHARDING				
2631								<u>Schonen terrein</u>				
263120	501505							Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn Betreft: alle type verharding Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 263210 en 263310 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V	
		1							are			27,56 I
			3									
				3								
					2							
						1						
263130	501517							Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof Betreft: alle type verharding Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied	week	104,00	V	
		1							are			27,56 I
			3									
				3								
					2							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
263140	518701						1	Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 263210 en 263310				
							2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
								Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Betreft: alle type verharding Bladvalperiode: gehele jaar Te onderhouden oppervlakte	week	104,00	V	
		1						Kwaliteitsniveau B	are			27,56
			3					Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
				9				Alle type verharding				
						1		Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 263210 en 263310				
							2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
2632								<u>Onderhoud gesloten verharding</u>				
263210	501311							Verwijderen veegvuil. Betreft: gesloten verharding inclusief goten en randstroken	are	39,14	V	
								Te onderhouden oppervlakte:	are			19,57
		9					1	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
							1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
2633								<u>Onderhoud elementen verharding</u>				
263310	501311							Verwijderen veegvuil. Betreft: elementenverharding inclusief goten en randstroken	are	15,82	V	
								Te onderhouden oppervlakte:	are			7,91
		9					1	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
							1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
263320	518801							Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking). Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft elementenverharding tegels, klinkers, stelconplaten en overige elementverharding Inclusief beheersen goten en randstroken overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en randstroken Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): onderdeel van deze bestekpost Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 263330 Beheersen overgroei van gras bij verharding: nvt Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven en dienen te worden verwijderd. Verhardingstype: alle type elementenverharding inclusief goten en randstroken	week	104,00	V	
								- elementenverharding klinkers, tegels en overig	are			0,05
								- elementenverharding betonplaten	are			7,86
								Totaal te onderhouden oppervlakte	are			7,91
								Kwaliteitsniveau B				
								Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
							2	Gebiedstype: woongebied of werkgebied				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
263330	518803					3		Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens bestekspostnummer(s) 263310 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Betreft: alle obstakels binnen alle type elementenverharding inclusief goten en randstroken Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven en dienen te worden verwijderd. Te onderhouden oppervlakte: Te onderhouden aantal: zie beheertekeningen Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen alle type elementenverharding inclusief goten en randstroken Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens bestekspostnummer(s) 263310 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V		
			9						are			7,91	I
				3									
					3								
						9							
							3						
2634								<u>Onderhoud ongebonden verharding</u>					
263410	518802							Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 263420 Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied Betreft: alle type ongebonden verharding 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V		
			1						are			0,08	I
				3									
					3								
						2							
							9						
								2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
263420	518803							Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Betreft: alle obstakels binnen alle type ongebonden verharding Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven en dienen te worden verwijderd. Te onderhouden oppervlakte: Te onderhouden aantal: zie beheertekeningen Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen alle type elementenverharding inclusief goten en randstroken 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V		
			9						are			0,08	I
				3									
					3								
						9							
								4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
265								ONDERHOUD KOLKEN EN GOTEN					
265010	257521							Reinigen kolken. Gerekend met 1x per jaar Straat- en trottoirkolken Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 5 kg Verontreiniging betreft: water, slib, blad, zand e.d. Reinigingswijze ter keuze van de aannemer Te onderhouden aantal:	st	10,00	V		
			3										
				1									
					9				st			5,00	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
						9		Gebreken analoog registreren en melden bij de directie 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
265020	257599							Reiniging rooster, lijn,- verholen goten Gerekend met 1x per jaar Type: lijngoot, roostergoot en/of verholen goot Hoeveelheid verontreiniging per m1 ca. 5 kg Verontreiniging betreft: water, slib, blad, zand e.d. Reinigingswijze ter keuze van aannemer Te onderhouden lengte: Gebreken analoog registreren en melden bij de directie Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	198,00	V	
266								ONDERHOUD HEKWERK				
266010	512899							Vrijhouden hekwerken van begroeiing Betreft hekwerk, keermuur, poorten en overige terreinafscheidingen. Hekwerken aan beide zijde tot 1 m1 uit het hekwerk, en een hoogte van 4 m1 vanaf maaiveld, vrijmaken van begroeiing zoals bomen, vegetatie, beplanting en grasachtige vegetatie. Uitgegaan van alle op terrein aanwezige afscheidingen, zie beheertekeningen. Te onderhouden lengte: Gerekend met 4x per jaar. Vrijgekomen materiaal vervoere naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	392,00	V	
268								GLADHEIDBESTRIJDING				
2681								<u>Preventieve gladheidbestrijding</u>				
268110	504201							Consignatiedienst gladheidsbestrijding. Het beschikbaar houden van personeel en / of materieel ten behoefte van gladheidbestrijding Hulpmiddelen: voertuigen en machines / materieel Van week 45 t/m 14 (22 weken)	week	44,00	V	
268120	504499							Preventief strooien terrein Periode: week 45 t/m 14 (22 weken) Gerekend is met 9 beurten in de aangegeven periode, per jaar. Te bewerken oppervlakte: Bestrijdingsactie op basis van gladheidstekening zoals bijgevoegd bij bestek. In de eenheidsprijs dienen alle kosten voor personeel, materieel en materiaal te zijn inbegrepen. Inclusief levering van de daartoe meest geeignende typen en hoeveelheden dooimiddelen, mede gelet op minimale milieubelasting. Preventief strooien: gedurende 24 uur op initiatief van de aannemer, gebaseerd op meteorologische prognoses (Meteoconsult o.g.) gericht op het voorkomen van gladheid. Maximaal 2 beurten per 24 uur of extra beurten op afroep door de opdrachtgever. Verrekening vind plaats op basis van volledig uitgevoerde bestrijdingsactie. zie verder bepalingen 50.01.01 in deel 3 van dit bestek	are	446,58	V	
268130	504499							Preventief sneeuw,- en/of ijsvrij maken terrein	are	148,86	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
27								Periode: week 45 t/m 14 (22 weken) Gerekend is met 3 beurten in de aangegeven periode, per jaar. Te bewerken oppervlakte: Bestrijdingsactie op basis van gladheidstekening zoals bijgevoegd bij bestek. In de eenheidsprijs dienen alle kosten voor personeel, materieel en materiaal te zijn inbegrepen. Inclusief levering van de daartoe meest geeignende typen en hoeveelheden dooimiddelen, mede gelet op minimale milieubelasting. Preventief sneeuw,- en/of ijsvrij maken terrein d.m.v. schuiven en strooien: gedurende 24 uur op initiatief van de aannemer, gebaseerd op meteorologische prognoses (Meteoconsult o.g.) gericht op het voorkomen van gladheid. Maximaal 2 beurten per 24 uur of extra beurten op afroep door de opdrachtgever. Verrekening vind plaats op basis van volledig uitgevoerde bestrijdingsactie. zie verder bepalingen 50.01.01 in deel 3 van dit bestek POST MAASDAM Sportlaan 26, 3299 XG, Maasdam	are		24,81	I
272								ONDERHOUD GRAS				
2720								<u>Schonen terrein</u>				
272020	501504							Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn Grastype: grasveld en ruwgras Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V	
		1						Grastype: grasveld en ruwgras Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		2,40	I
272030	501515							Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof Grastype: grasveld en ruwgras Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V	
		1						Grastype: grasveld en ruwgras Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		2,40	I
272040	512811							Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Betreft gasveld en ruwgras Bladvalperiode: gehele jaar Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker	week	104,00	V	
		1						Bladvalperiode: gehele jaar Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker	are		2,40	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
2721								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
								<u>Grasveld</u>			
272110	512802							Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte	week	104,00	V
								Betreft gazon en grasbetontegels			
			1					Te onderhouden oppervlakte	are		2,40
			3					Kwaliteitsniveau B			
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
				9				Horizontaal of met een talud tot 1:3			
					1			Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s) 272120			
					2			Vrijgekomen materialen vervoeren naar			
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
272120	512804							Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen. Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen	week	104,00	V
								Betreft gazon en grasbetontegels			
			9					Te onderhoud oppervlakte	are		2,40
								Aantal obstakels: onbekend			
				3				Kwaliteitsniveau B			
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
				9				Grondsoort: divers			
					1			Horizontaal of met een talud tot 1:3			
					2			Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker			
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
2723								<u>Onderhoud graskanten</u>			
272320	512810							Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen verharding	week	104,00	V
								Te onderhouden lengte			
			1					Kwaliteitsniveau B	m		70,00
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
				3				Betreft grasveld en ruwgras			
				9				Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
					4			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
273								ONDERHOUD VERHARDING			
2731								<u>Schonen terrein</u>			
273120	501505							Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn	week	104,00	V
								Betreft: alle type verharding			
			1					Te onderhouden oppervlakte	are		8,81
				3				Kwaliteitsniveau B			
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
					2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
					1			Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 273210 en 273310			
					2			Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker			
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
273130	501517							Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof Betreft: alle type verharding Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 273210 en 273310 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are	104,00 	V 8,81 I
273140	518701							Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Betreft: alle type verharding Bladvalperiode: gehele jaar Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Alle type verharding Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 273210 en 273310 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are	104,00 	V 8,81 I
2732								<u>Onderhoud gesloten verharding</u>			
273210	501311							Verwijderen veegvuil. Betreft: gesloten verharding inclusief goten en randstroken Te onderhouden oppervlakte: Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are are	14,88 	V 7,44 I
2733								<u>Onderhoud elementen verharding</u>			
273310	501311							Verwijderen veegvuil. Betreft: elementenverharding inclusief goten en randstroken Te onderhouden oppervlakte: Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are are	2,72 	V 1,36 I
273320	518801							Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking). Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-open verharding- elementenverharding-onkruid Betreft elementenverharding tegels, klinkers, stelconplaten en overige elementverharding Inclusief beheersen goten en randstroken overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en randstroken Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): onderdeel van deze bestekpost Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 273330 Beheersen overgroei van gras bij verharding: bestekpost 273320 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet	week	104,00	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
								achterblijven en dienen te worden verwijderd. Verhardingstype: alle type elementenverharding inclusief goten en randstroken - elementenverharding klinkers, tegels en overig - elementenverharding betonplaten Totaal te onderhouden oppervlak Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens bestekspostnummer(s) 273310 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are are are		1,19 I 0,17 I 1,36 I
273330	518803		9	3	3	2	3	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Betreft: alle obstakels binnen alle type elementenverharding inclusief goten en randstroken Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven en dienen te worden verwijderd. Te onderhouden oppervlakte: Te onderhouden aantal: zie beheertekeningen Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen alle type elementenverharding inclusief goten en randstroken Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens bestekspostnummer(s) 273310 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week <		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
278110	504201		Consignatiedienst gladheidsbestrijding. Het beschikbaar houden van personeel en / of materieel ten behoeve van gladheidbestrijding Hulpmiddelen: voertuigen en machines / materieel Van week 45 t/m 14 (22 weken)	week	44,00	V
278120	504499		Preventief strooien terrein Periode: week 45 t/m 14 (22 weken) Gerekend is met 9 beurten in de aangegeven periode, per jaar. Te bewerken oppervlakte: Bestrijdingsactie op basis van gladheidstekening zoals bijgevoegd bij bestek. In de eenheitsprijs dienen alle kosten voor personeel, materieel en materiaal te zijn inbegrepen. Inclusief levering van de daartoe meest geeigende typen en hoeveelheden dooimiddelen, mede gelet op minimale milieubelasting. Preventief strooien: gedurende 24 uur op initiatief van de aannemer, gebaseerd op meteorologische prognoses (Meteoconsult o.g.) gericht op het voorkomen van gladheid. Maximaal 2 beurten per 24 uur of extra beurten op afroep door de opdrachtgever. Verrekening vind plaats op basis van volledig uitgevoerde bestrijdingsactie. zie verder bepalingen 50.01.01 in deel 3 van dit bestek	are	167,04	V
				are		9,28 I
278130	504499		Preventief sneeuw,- en/of ijsvrij maken terrein Periode: week 45 t/m 14 (22 weken) Gerekend is met 3 beurten in de aangegeven periode, per jaar. Te bewerken oppervlakte: Bestrijdingsactie op basis van gladheidstekening zoals bijgevoegd bij bestek. In de eenheitsprijs dienen alle kosten voor personeel, materieel en materiaal te zijn inbegrepen. Inclusief levering van de daartoe meest geeigende typen en hoeveelheden dooimiddelen, mede gelet op minimale milieubelasting. Preventief sneeuw,- en/of ijsvrij maken terrein d.m.v. schuiven en strooien: gedurende 24 uur op initiatief van de aannemer, gebaseerd op meteorologische prognoses (Meteoconsult o.g.) gericht op het voorkomen van gladheid. Maximaal 2 beurten per 24 uur of extra beurten op afroep door de opdrachtgever. Verrekening vind plaats op basis van volledig uitgevoerde bestrijdingsactie. zie verder bepalingen 50.01.01 in deel 3 van dit bestek	are	55,68	V
				are		9,28 I
28			POST MIJNSHEERENLAND Laan van Westmolen 92, 3271 BK, Mijnsheerenland			
280			ONDERHOUD BEPLANTING			
2800			<u>Schonen terrein</u>			
280010	501501		Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Betreft: alle type beplanting Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B	week	104,00	V
		1 3		are		0,09 I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
280020	501511			3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
				2				Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
280030	514806			2				Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
2802	514807							Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	104,00	V	
								Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig				
280210	514807							KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof				
								Betreft: alle type beplanting				
280220	514427			1				Te onderhouden oppervlakte	are			0,09 I
				3				Kwaliteitsniveau B				
2802	514806			3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
				2				Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
280210	514807			2				Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
2802	514806							Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	week	104,00	V	
								Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig				
280210	514807							KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval				
								Betreft: alle type beplanting				
280220	514427							Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen				
								naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht. Bladvalperiode:				
2802	514806			1				Te onderhouden oppervlakte	are			0,09 I
				3				Kwaliteitsniveau B				
280210	514807			3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
				1				Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker				
280220	514427							Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend				
								<u>Hagen</u>				
280210	514807							Lijnhagen en blokhagen				
								Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00	V	
280220	514427							Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-				
								beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid				
2802	514806			1				Lijn,- en blokhagen				
				3				Te onderhouden oppervlakte	are			0,09 I
280210	514807			3				Kwaliteitsniveau B				
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
280220	514427			9				Grondsoort: divers				
				2				Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
280220	514427			2				Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
280220	514427							Knippen van (blok)hagen.	m2	128,00	V	
								Betreft knipoppervlak				
280220	514427							Te bewerken oppervlakte	m2			32,00 I
								Plantsoort van de haag: divers				
280220	514427			4				De zijanten en de bovenkant van de haag				
				1				Betreft: blokhaag				
280220	514427			2				Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m				
				3				Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m				
280220	514427			2				Aantal beurten: 2 per jaar				
				1				Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend				
280220	514427							verwerker.				
								Acceptatiekosten voor rekening aannemer				
283								ONDERHOUD VERHARDING				
2831								<u>Schonen terrein</u>				
283120	501505							Beheersen fijn zwerfafval-verharding.	week	104,00	V	
								Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
283130	501517	1						KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn Betreft: alle type verharding Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 283310 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are			5,70	I
		3						Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof Betreft: alle type verharding Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 283310 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V		
283140	518701	1						Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Betreft: alle type verharding Bladvalperiode: gehele jaar Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Alle type verharding Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 283310 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are			5,70	I
		3						Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Betreft: alle type verharding Bladvalperiode: gehele jaar Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Alle type verharding Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 283310 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V		
2833		9						<u>Onderhoud elementen verharding</u>					
283310	501311	1						Verwijderen veegvuil. Betreft: elementenverharding inclusief goten en randstroken Te onderhouden oppervlakte: Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	11,40	V		
		9						Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking). Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-open verharding- elementenverharding-onkruid Betreft elementenverharding tegels, klinkers, stelconplaten en overige elementverharding Inclusief beheersen goten en randstroken overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en randstroken Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): onderdeel van deze bestekpost Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 283330 Beheersen overgroei van gras bij verharding: nvt	are			5,70	I
283320	518801							Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking). Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-open verharding- elementenverharding-onkruid Betreft elementenverharding tegels, klinkers, stelconplaten en overige elementverharding Inclusief beheersen goten en randstroken overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en randstroken Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): onderdeel van deze bestekpost Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 283330 Beheersen overgroei van gras bij verharding: nvt	week	104,00	V		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5					
							Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven en dienen te worden verwijderd. Verhardingstype: alle type elementenverharding inclusief goten en randstroken - elementenverharding klinkers, tegels en overig Totaal te onderhouden oppervlak Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens bestekspostnummer(s) 283310 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
283330	518803		9				Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Betreft: alle obstakels binnen alle type elementenverharding inclusief goten en randstroken Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven en dienen te worden verwijderd. Te onderhouden oppervlakte: Te onderhouden aantal: zie beheertekeningen Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen alle type elementenverharding inclusief goten en randstroken Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens bestekspostnummer(s) 283310 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are are week			5,70 I 5,70 I 104,00 V
285			9				ONDERHOUD KOLKEN EN GOTEN				
285010	257521						Reinigen kolken. Gerekend met 1x per jaar Straat- en trottoirkolken Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 5 kg Verontreiniging betreft: water, slib, blad, zand e.d. Reinigingswijze ter keuze van de aannemer Te onderhouden aantal: 9 Gebreken analoog registreren en melden bij de directie 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st st	8,00	V	
286			3				ONDERHOUD HEKWERK				
286010	512899						Vrijhouden hekwerken van begroeiing Betreft hekwerk, keermuur, poorten en overige terreinafscheidingen. Hekwerken aan beide zijde tot 1 m1 uit het hekwerk, en een hoogte van 4 m1 vanaf maaiveld, vrijmaken van begroeiing zoals bomen, vegetatie, beplanting en grasachtige vegetatie. Uitgegaan van alle op terrein aanwezige afscheidingen, zie beheertekeningen. Te onderhouden lengte: Gerekend met 4x per jaar. Vrijgekomen materiaal vervoere naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m m	152,00	V	
288							GLADHEIDBESTRIJDING				
2881							<u>Preventieve gladheidbestrijding</u>				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
288110	504201		Consignatiedienst gladheidsbestrijding. Het beschikbaar houden van personeel en / of materieel ten behoeve van gladheidbestrijding Hulpmiddelen: voertuigen en machines / materieel Van week 45 t/m 14 (22 weken)	week	44,00	V
288120	504499		Preventief strooien terrein Periode: week 45 t/m 14 (22 weken) Gerekend is met 9 beurten in de aangegeven periode, per jaar. Te bewerken oppervlakte: Bestrijdingsactie op basis van gladheidstekening zoals bijgevoegd bij bestek. In de eenheidsprijs dienen alle kosten voor personeel, materieel en materiaal te zijn inbegrepen. Inclusief levering van de daartoe meest geeigende typen en hoeveelheden dooimiddelen, mede gelet op minimale milieubelasting. Preventief strooien: gedurende 24 uur op initiatief van de aannemer, gebaseerd op meteorologische prognoses (Meteoconsult o.g.) gericht op het voorkomen van gladheid. Maximaal 2 beurten per 24 uur of extra beurten op afroep door de opdrachtgever. Verrekening vind plaats op basis van volledig uitgevoerde bestrijdingsactie. zie verder bepalingen 50.01.01 in deel 3 van dit bestek	are are	102,60	V 5,70 I
288130	504499		Preventief sneeuw,- en/of ijsvrij maken terrein Periode: week 45 t/m 14 (22 weken) Gerekend is met 3 beurten in de aangegeven periode, per jaar. Te bewerken oppervlakte: Bestrijdingsactie op basis van gladheidstekening zoals bijgevoegd bij bestek. In de eenheidsprijs dienen alle kosten voor personeel, materieel en materiaal te zijn inbegrepen. Inclusief levering van de daartoe meest geeigende typen en hoeveelheden dooimiddelen, mede gelet op minimale milieubelasting. Preventief sneeuw,- en/of ijsvrij maken terrein d.m.v. schuiven en strooien: gedurende 24 uur op initiatief van de aannemer, gebaseerd op meteorologische prognoses (Meteoconsult o.g.) gericht op het voorkomen van gladheid. Maximaal 2 beurten per 24 uur of extra beurten op afroep door de opdrachtgever. Verrekening vind plaats op basis van volledig uitgevoerde bestrijdingsactie. zie verder bepalingen 50.01.01 in deel 3 van dit bestek	are are	34,20	V 5,70 I
29			POST NEDER-HARDINXVELD Rijnstraat 1c, 3371 ST, Hardinxveld-Giessendam			
293			ONDERHOUD VERHARDING			
2931			<u>Schonen terrein</u>			
293120	501505		Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn Betreft: alle type verharding Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B	week are	104,00	V 2,97 I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
293130	501517				3			Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 293210 en 293310 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V	
		1			3			Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof Betreft: alle type verharding Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B	are			2,97
					3			Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 293210 en 293310 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
293140	518701				2			Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Betreft: alle type verharding Bladvalperiode: gehele jaar Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B	week	104,00	V	
		1			3			Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Alle type verharding Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 293210 en 293310 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are			2,97
2932					9			<u>Onderhoud gesloten verharding</u>				
293210	501311				1			Verwijderen veegvuil. Betreft: gesloten verharding inclusief goten en randstroken Te onderhouden oppervlakte: Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	5,16	V	
		9			1				are			2,58
2933					1			<u>Onderhoud elementen verharding</u>				
293310	501311				1			Verwijderen veegvuil. Betreft: elementenverharding inclusief goten en randstroken Te onderhouden oppervlakte: Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	0,78	V	
		9			1				are			0,39
293320	518801							Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking). Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft elementenverharding tegels, klinkers, stelconplaten en overige elementverharding Inclusief beheersen goten en randstroken overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en randstroken	week	104,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
								Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): onderdeel van deze bestekpost Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 293330 Beheersen overgroei van gras bij verharding: nvt Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven en dienen te worden verwijderd. Verhardingstype: alle type elementenverharding inclusief goten en randstroken - elementenverharding klinkers, tegels en overig Totaal te onderhouden oppervlak Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens bestekspostnummer(s) 293310 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are are		0,39 I 0,39 I		
293330	518803			9	3	3	2	3	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Betreft: alle obstakels binnen alle type elementenverharding inclusief goten en randstroken Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven en dienen te worden verwijderd. Te onderhouden oppervlakte: Te onderhouden aantal: zie beheertekeningen Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen alle type elementenverharding inclusief goten en randstroken Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens bestekspostnummer(s) 293310 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are	104,00	V	0,39 I
295									ONDERHOUD KOLKEN EN GOTEN				
295010	257521			3	1		9	9	Reinigen kolken. Gerekend met 1x per jaar Straat- en trottoirkolken Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 5 kg Verontreiniging betreft: water, slib, blad, zand e.d. Reinigingswijze ter keuze van de aannemer Te onderhouden aantal: 9 Gebreken analoog registreren en melden bij de directie 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st st	2,00	V	1,00 I
298									GLADHEIDBESTRIJDING				
2981									<u>Preventieve gladheidbestrijding</u>				
298110	504201								Consignatiedienst gladheidsbestrijding. Het beschikbaar houden van personeel en / of materieel ten behoeve van gladheidbestrijding Hulpmiddelen: voertuigen en machines / materieel Van week 45 t/m 14 (22 weken)	week	44,00	V	
298120	504499								Preventief strooien terrein Periode: week 45 t/m 14 (22 weken) Gerekend is met 9 beurten in de aangegeven periode, per	are	60,48	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODENUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
								jaar. Te bewerken oppervlakte: Bestrijdingsactie op basis van gladheidstekening zoals bijgevoegd bij bestek. In de eenheidsprijs dienen alle kosten voor personeel, materieel en materiaal te zijn inbegrepen. Inclusief levering van de daartoe meest geeigende typen en hoeveelheden dooimiddelen, mede gelet op minimale milieubelasting. Preventief strooien: gedurende 24 uur op initiatief van de aannemer, gebaseerd op meteorologische prognoses (Meteoconsult o.g.) gericht op het voorkomen van gladheid. Maximaal 2 beurten per 24 uur of extra beurten op afroep door de opdrachtgever. Verrekening vind plaats op basis van volledig uitgevoerde bestrijdingsactie. zie verder bepalingen 50.01.01 in deel 3 van dit bestek	are			3,36	I
298130	504499							Preventief sneeuw,- en/of ijsvrij maken terrein Periode: week 45 t/m 14 (22 weken) Gerekend is met 3 beurten in de aangegeven periode, per jaar. Te bewerken oppervlakte: Bestrijdingsactie op basis van gladheidstekening zoals bijgevoegd bij bestek. In de eenheidsprijs dienen alle kosten voor personeel, materieel en materiaal te zijn inbegrepen. Inclusief levering van de daartoe meest geeigende typen en hoeveelheden dooimiddelen, mede gelet op minimale milieubelasting. Preventief sneeuw,- en/of ijsvrij maken terrein d.m.v. schuiven en strooien: gedurende 24 uur op initiatief van de aannemer, gebaseerd op meteorologische prognoses (Meteoconsult o.g.) gericht op het voorkomen van gladheid. Maximaal 2 beurten per 24 uur of extra beurten op afroep door de opdrachtgever. Verrekening vind plaats op basis van volledig uitgevoerde bestrijdingsactie. zie verder bepalingen 50.01.01 in deel 3 van dit bestek	are	20,16	V		
								Te bewerken oppervlakte: Bestrijdingsactie op basis van gladheidstekening zoals bijgevoegd bij bestek. In de eenheidsprijs dienen alle kosten voor personeel, materieel en materiaal te zijn inbegrepen. Inclusief levering van de daartoe meest geeigende typen en hoeveelheden dooimiddelen, mede gelet op minimale milieubelasting. Preventief sneeuw,- en/of ijsvrij maken terrein d.m.v. schuiven en strooien: gedurende 24 uur op initiatief van de aannemer, gebaseerd op meteorologische prognoses (Meteoconsult o.g.) gericht op het voorkomen van gladheid. Maximaal 2 beurten per 24 uur of extra beurten op afroep door de opdrachtgever. Verrekening vind plaats op basis van volledig uitgevoerde bestrijdingsactie. zie verder bepalingen 50.01.01 in deel 3 van dit bestek	are			3,36	I
30								POST NIEUW BEIJERLAND Handelstraat 13, 3264 XZ, Nieuw Beijerland					
300								ONDERHOUD BEPLANTING					
3000								<u>Schonen terrein</u>					
300010	501501							Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Betreft: alle type beplanting Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V		
		1							are			2,18	I
			3										
				3									
					2								
300020	501511							Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof	week	104,00	V		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
300030	514806	1						Betreft: alle type beplanting Te onderhouden oppervlakte	are			2,18	I
		3						Kwaliteitsniveau B					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
					2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied					
						2		Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker					
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
								Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	week	104,00	V		
								Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig					
								KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval					
								Betreft: alle type beplanting					
								Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen					
								naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht. Bladvalperiode:					
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			2,18	I
		3						Kwaliteitsniveau B					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
						1		Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker					
								Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend					
								<u>Sierbeplanting</u>					
								Bodembedekkers, (opgaande) heesters, struikrozen en					
								vaste planten en boomspiegels					
300110	514807							Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00	V		
								Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-					
								beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid					
								Grondsoort: divers					
								- Bodembedekkers	are			0,76	I
								- Opgaande heesters	are			0,29	I
								- Vaste planten	are			0,10	I
								Te onderhoud oppervlakte totaal	are			1,15	I
		9						Kwaliteitsniveau B					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
								Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant					
						2		Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker					
300120	514899							Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
								Beheersen overgroei-bodembedekkers.	week	104,00	V		
								Betreft het beheersen van overgroei door bodembedekkers					
								overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-					
								bodembedekkers-overgroei randen verharding of gras					
								Te onderhouden lengte	m			141,00	I
								Kwaliteitsniveau B					
								Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
								Grondsoort: divers					
								Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant					
								Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker					
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
300130	514428							Knippen van bodembedekkende heesters.	m2	152,00	V		
								Betreft blokken van bodembedekkende heesters					
		1						Bodembedekkers diverse soorten					
				1				Grootte per perceel: tot ca. 100 m2					
								Aantal beurten: 1 per jaar					
								Te onderhouden oppervlakte:	m2			76,00	I
								Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend					
						1		verwerker.					
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
300140	514813							Beheersen overgroei-heesters.	week	104,00	V		
								Betreft het beheersen van overgroei door heesters					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
300150	514424							overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting- heesters-overgroei randen verharding of gras	m			40,00 I
		1						Te onderhouden lengte				
			3					Kwaliteitsniveau B				
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
300150	514424				9			Grondsoort: divers	m2	58,00	V	
						2		Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
							2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
300150	514424							Snoeien sierplantsoen.	m2			
								Betreft plantvakken met opgaande sierheesters				
		1						Verjongingssnoei				
			6					Betreft: opgaande heesters gecombineerd met				
300150	514424							bodembedekkende heesters	m2			29,00 I
				1				Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2				
					1			Snoeiregim: 1x 100% per jaar				
								Te onderhouden oppervlakte:				
300160	514815							In beplantingsvak	week	104,00	V	
							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren				
								Beheersen overgroei-vaste planten.				
								Betreft het beheersen van overgroei door vaste planten				
300160	514815							overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-vaste	m			19,00 I
								planten-overgroei randen verharding of gras				
		1						Te onderhouden lengte				
			3					Kwaliteitsniveau B				
300160	514815							Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
				3				Grondsoort: divers				
					9			Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
						2		Vrijgekomen materialen vervoeren naar				
300170	514899							Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	20,00	V	
								Terugknippen vaste planten				
								Dichtheid: 800 of meer stuks/100 m2				
								Betreft: afknippen tot op de stobbe van afgestorven loof van				
300170	514899							vaste planten en siergrassen	m2			10,00 I
								Aantal beurten: 1x 100% per jaar				
								Uitvoeren: uiterlijk 15 maart				
								Oppervlaktepercentage te snoeien beplanting: 100%				
300170	514899							Te onderhouden oppervlakte:				
								Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend				
								verwerker				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
300180	514499							Terugknippen vaste planten	st	6,00	V	
								Dichtheid: 800 of meer stuks/100 m2				
								Betreft: afknippen tot op de stobbe van afgestorven loof van				
								vaste planten en siergrassen				
300180	514499							Aantal beurten: 1x 100% per jaar				
								Uitvoeren: uiterlijk 15 maart				
								Oppervlaktepercentage te snoeien beplanting: 100%				
								Te onderhouden oppervlakte:				
300180	514499							Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend	st			3,00 I
								verwerker				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
3002	514499							Snoei solitaire heesters	st	6,00	V	
								Betreft solitaires in plantvakken of gras				
								Snoeien door 20% van de takken terug te nemen tot de				
								stobbe.				
3002	514499							Hoogte beplanting: divers				
								Aantel beurten: 1x, 100% waarvan 20% per heesters weg te				
								nemen				
								Te onderhouden aantal:				
3002	514499							Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend				
								verwerker				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
300210	514807							Hagen	week	104,00	V	
								Lijnhagen en blokhagen				
								Beheersen onkruid-beplanting.				
								Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
300220	514427	1						beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Lijn,- en blokhagen	are		0,77	I
		3						Te onderhouden oppervlakte				
			3					Kwaliteitsniveau B				
				9				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
					2			Grondsoort: divers				
						2		Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
							2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
								Knippen van (blok)hagen.	m2	1.268,00	V	
								Betreft knippoppervlak				
								Te bewerken oppervlakte	m2		317,00	I
		4						Plantsoort van de haag: divers				
			1					De zijkanalen en de bovenkant van de haag				
				3				Betreft: blokhaag				
					4			Breedte van de haag: van ca. 1 tot ca. 2,5 m				
						2		Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer				
							1	Aantal beurten: 2 per jaar				
							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker.				
								Acceptatiekosten voor rekening aannemer				
3003								<u>Braakliggend terrein</u>				
300310	514807							Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00	V	
								Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-				
								beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid				
								Braakliggend terrein				
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		0,26	I
			3					Kwaliteitsniveau B				
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
					9			Grondsoort: divers				
						9		Geen vegetatie met sierwaarde aanwezig				
							2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
301								ONDERHOUD BOMEN				
301010	515501							Controleren bomen door visuele inspectie.	st	6,00	V	
			3					Betreft alle bomen op terrein aanwezig				
								Controle onderhoudstoestand				
								Bomen controleren op:				
								- dood of ziek hout				
								- schurende of foutstandige takken				
								- waterlot en opslag rond stam				
								- snoeienbehoefte				
								Te onderhouden aantal:	st		3,00	I
								Gerekend dat alle bomen 1x per jaar gecontroleerd worden.				
				3				Alle bomen jaarlijks controleren c.q. opnemen				
					2			Rapportage digitaal en schriftelijk aanleveren				
301020	515511							Begeleidingssnoei.	st	6,00	V	
								Alle bomen op terrein				
		9						Betreft: Het jaarlijks uitvoeren van onderhoud,- en begeleidingssnoei.				
								Te onderhouden aantal:				
								Situatie: zie tekening	st		3,00	I
								Betreft: Het snoeien van diverse boomsoorten				
								Snoei naar de aard van de soort, met inbegrip van het wegnemen van dood of ziek hout, schurende of foutstandige takken en het wegnemen van waterlot en opslag rond de				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
303								stam en wortel. Hoogte bomen tot ca 18 m Gerekend dat alle bomen 1x per jaar gesnoeid worden. Beperkte bereikbaarheid met hoogwerker Vrije takval mogelijk				
3031				9	1			2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening aannemer				
303120	501505							ONDERHOUD VERHARDING				
								<u>Schonen terrein</u>				
								Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn Betreft: alle type verharding	week	104,00	V	
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			7,07
			3					Kwaliteitsniveau B				
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
					2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
						1		Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 303310				
							2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
303130	501517							Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof Betreft: alle type verharding	week	104,00	V	
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			7,07
			3					Kwaliteitsniveau B				
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
					2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
						1		Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 303310				
							2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
303140	518701							Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Betreft: alle type verharding	week	104,00	V	
		1						Bladvalperiode: gehele jaar Te onderhouden oppervlakte	are			7,07
			3					Kwaliteitsniveau B				
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
					9			Alle type verharding				
						1		Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 303310				
							2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
3033								<u>Onderhoud elementen verharding</u>				
303310	501311							Verwijderen veegvuil. Betreft: elementenverharding inclusief goten en randstroken	are	14,14	V	
		9						Te onderhouden oppervlakte:	are			7,07
				1				Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
						1		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
303320	518801							Beheersen onkruid-elementenverharding	week	104,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
								(oppervlaktebedekking). Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft elementenverharding tegels, klinkers, stelconplaten en overige elementverharding Inclusief beheersen goten en randstroken overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en randstroken Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): onderdeel van deze bestekpost Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 303330 Beheersen overgroei van gras bij verharding: nvt Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven en dienen te worden verwijderd. Verhardingstype: alle type elementenverharding inclusief goten en randstroken - elementenverharding klinkers, tegels en overig Totaal te onderhouden oppervlak Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens bestekspostnummer(s) 303310 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
303330	518803	9						Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Betreft: alle obstakels binnen alle type elementenverharding inclusief goten en randstroken Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven en dienen te worden verwijderd. Te onderhouden oppervlakte: Te onderhouden aantal: zie beheertekeningen Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen alle type elementenverharding inclusief goten en randstroken Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens bestekspostnummer(s) 303310 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are are week	104,00	V	
305								ONDERHOUD KOLKEN EN GOTEN				
305010	257521	3						Reinigen kolken. Gerekend met 1x per jaar Straat- en trottoirkolken Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 5 kg Verontreiniging betreft: water, slib, blad, zand e.d. Reinigingswijze ter keuze van de aannemer Te onderhouden aantal: Gebreken analoog registreren en melden bij de directie 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st st	6,00	V	
306								ONDERHOUD HEKWERK				
306010	512899							Vrijhouden hekwerken van begroeiing Betreft hekwerk, keermuur, poorten en overige	m	816,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODENUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
308								terreinafscheidingen. Hekwerken aan beide zijde tot 1 m1 uit het hekwerk, en een hoogte van 4 m1 vanaf maaiveld, vrijmaken van begroeiing zoals bomen, vegetatie, beplanting en grasachtige vegetatie. Uitgegaan van alle op terrein aanwezige afscheidingen, zie beheertekeningen. Te onderhouden lengte: Gerekend met 4x per jaar. Vrijgekomen materiaal vervoere naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m		102,00	I	
3081								GLADHEIDBESTRIJDING					
								<u>Preventieve gladheidbestrijding</u>					
308110	504201							Consignatiedienst gladheidsbestrijding. Het beschikbaar houden van personeel en / of materieel ten behoefte van gladheidbestrijding Hulpmiddelen: voertuigen en machines / materieel Van week 45 t/m 14 (22 weken)	week	44,00	V		
308120	504499							Preventief strooien terrein Periode: week 45 t/m 14 (22 weken) Gerekend is met 9 beurten in de aangegeven periode, per jaar. Te bewerken oppervlakte: Bestrijdingsactie op basis van gladheidstekening zoals bijgevoegd bij bestek. In de eenheidsprijs dienen alle kosten voor personeel, materieel en materiaal te zijn inbegrepen. Inclusief levering van de daartoe meest geeignende typen en hoeveelheden dooimiddelen, mede gelet op minimale milieubelasting. Preventief strooien: gedurende 24 uur op initiatief van de aannemer, gebaseerd op meteorologische prognoses (Meteoconsult o.g.) gericht op het voorkomen van gladheid. Maximaal 2 beurten per 24 uur of extra beurten op afroep door de opdrachtgever. Verrekening vind plaats op basis van volledig uitgevoerde bestrijdingsactie. zie verder bepalingen 50.01.01 in deel 3 van dit bestek	are	85,14	V		
									are			4,73	I
308130	504499							Preventief sneeuw,- en/of ijsvrij maken terrein Periode: week 45 t/m 14 (22 weken) Gerekend is met 3 beurten in de aangegeven periode, per jaar. Te bewerken oppervlakte: Bestrijdingsactie op basis van gladheidstekening zoals bijgevoegd bij bestek. In de eenheidsprijs dienen alle kosten voor personeel, materieel en materiaal te zijn inbegrepen. Inclusief levering van de daartoe meest geeignende typen en hoeveelheden dooimiddelen, mede gelet op minimale milieubelasting. Preventief sneeuw,- en/of ijsvrij maken terrein d.m.v. schuiven en strooien: gedurende 24 uur op initiatief van de aannemer, gebaseerd op meteorologische prognoses (Meteoconsult o.g.) gericht op het voorkomen van gladheid. Maximaal 2 beurten per 24 uur of extra beurten op afroep door de opdrachtgever. Verrekening vind plaats op basis van volledig uitgevoerde bestrijdingsactie.	are	28,38	V		
									are			4,73	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
31								zie verder bepalingen 50.01.01 in deel 3 van dit bestek				
								POST NIEUW-LEKKERLAND				
								Planetenlaan 78, 2957 SN, Nieuw-Lekkerland				
310								ONDERHOUD BEPLANTING				
3100								<u>Schonen terrein</u>				
310010	501501							Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Betreft: alle type beplanting Te onderhouden oppervlakte	week	104,00	V	
		1						Kwaliteitsniveau B	are			5,65
			3					Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
				3				Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
					2			2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
310020	501511							Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Betreft: alle type beplanting Te onderhouden oppervlakte	week	104,00	V	
		1						Kwaliteitsniveau B	are			5,65
			3					Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
				3				Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
					2			2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
310030	514806							Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Betreft: alle type beplanting Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht. Bladvalperiode: Te onderhouden oppervlakte	week	104,00	V	
		1						Kwaliteitsniveau B	are			5,65
			3					Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
				3				1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend				
3101								<u>Sierbeplanting</u>				
								Bodembedekkers, (opgaande) heesters, struikrozen en vaste planten en boomspiegels				
310110	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Grondsoort: divers	week	104,00	V	
								- Bodembedekkers	are			5,51
								- Opgaande heesters	are			0,14
		9						Te onderhoud oppervlakte totaal	are			5,65
			3					Kwaliteitsniveau B				
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
					2			Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
						2		2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
310120	514899							Beheersen overgroei-bodembedekkers. Betreft het beheersen van overgroei door bodembedekkers	week	104,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
311020	515511			3				- schurende of foutstandige takken - waterlot en opslag rond stam - snoeienbehoefte Te onderhouden aantal: Gerekend dat alle bomen 1x per jaar gecontroleerd worden. Alle bomen jaarlijks controleren c.q. opnemen Rapportage digitaal en schriftelijk aanleveren	st			7,00 I
				2				Begeleidingssnoei. Alle bomen op terrein Betreft: Het jaarlijks uitvoeren van onderhoud,- en begeleidingssnoei. Te onderhouden aantal: Situatie: zie tekening Betreft: Het snoeien van diverse boomsoorten Snoei naar de aard van de soort, met inbegrip van het wegnemen van dood of ziek hout, schurende of foutstandige takken en het wegnemen van waterlot en opslag rond de stam en wortel. Hoogte bomen tot ca 18 m Gerekend dat alle bomen 1x per jaar gesnoeid worden. Beperkte bereikbaarheid met hoogwerker Vrije takval mogelijk	st	14,00	V	
		9						2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening aannemer	st			7,00 I
312								ONDERHOUD GRAS				
3120								<u>Schonen terrein</u>				
312020	501504							Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn Grastype: grasveld en ruwgras Te onderhouden oppervlakte	week	104,00	V	
		1						Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied	are			0,01 I
		3						2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
312030	501515							Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof Grastype: grasveld en ruwgras Te onderhouden oppervlakte	week	104,00	V	
		1						Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied	are			0,01 I
		3						2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
312040	512811							Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Betreft gasveld en ruwgras Bladvalperiode: gehele jaar Te onderhouden oppervlakte	week	104,00	V	
		1							are			0,01 I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
3122		3						Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer <u>Ruwgras</u>				
312210	512599							Maaaien en verwerken maaisel ruwgras	are	0,08	V	
312211	512503							Maaaien grasveld. Betreft ruwgras Te onderhouden oppervlakte: Aantal percelen: divers Standaard beheer Grastype: ruwgras 2 9 1 2 9 2 9 1 1 2 2	are			0,08 I
								Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 4 maaibeurt(en) per jaar Maaisel opruimen volgens bestekspost 312212	are			0,01 I
312212	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaaien grasveld. Betreft ruwgras Te onderhouden oppervlakte Standaard beheer Grastype: ruwgras Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 4 beurt(en) per jaar 2 Maaisel direct verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are			0,08 I
									are			0,01 I
313								ONDERHOUD VERHARDING				
3131								<u>Schonen terrein</u>				
313120	501505							Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn Betreft: alle type verharding Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 1 Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 313210 en 313310 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V	
									are			14,33 I
313130	501517							Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof Betreft: alle type verharding Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 1 Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 313210 en 313310 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V	
									are			14,33 I
313140	518701							Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	104,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
								Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Betreft: alle type verharding Bladvalperiode: gehele jaar Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Alle type verharding Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 313210 en 313310 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		14,33 I
3132								<u>Onderhoud gesloten verharding</u>			
313210	501311							Verwijderen veegvuil. Betreft: gesloten verharding inclusief goten en randstroken Te onderhouden oppervlakte: Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	0,92 V	
									are		0,46 I
3133								<u>Onderhoud elementen verharding</u>			
313310	501311							Verwijderen veegvuil. Betreft: elementenverharding inclusief goten en randstroken Te onderhouden oppervlakte: Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	27,74 V	
									are		13,87 I
313320	518801							Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking). Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-open verharding- elementenverharding-onkruid Betreft elementenverharding tegels, klinkers, stelconplaten en overige elementverharding Inclusief beheersen goten en randstroken overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en randstroken Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): onderdeel van deze bestekpost Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 313330 Beheersen overgroei van gras bij verharding: nvt Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven en dienen te worden verwijderd. Verhardingstype: alle type elementenverharding inclusief goten en randstroken - elementenverharding klinkers, tegels en overig Totaal te onderhouden oppervlak Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens bestekspostnummer(s) 313310 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00 V	
									are		13,87 I
									are		13,87 I
313330	518803							Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-	week	104,00 V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING			
		1	2	3	4	5	6							
				9				beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Betreft: alle obstakels binnen alle type elementenverharding inclusief goten en randstroken Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven en dienen te worden verwijderd. Te onderhouden oppervlakte: Te onderhouden aantal: zie beheertekeningen Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen alle type elementenverharding inclusief goten en randstroken Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens bestekspostnummer(s) 313310 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are			13,87	I	
314				3		3		ONDERHOUD WATER						
314010	511999							Uitmaaaien en vewerken maaisel watergang	m	120,00	V			
314011	511401							Uitmaaaien watergang. Betreft 1-zijdig uitmaaaien talud en watergang Te onderhouden lengte watergang: Aantal maaibeurten: 1x per jaar. Standaard beheer Taluds en bodem; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken conform bestekpost 314012	m m m			120,00 60,00	I I	
314012	511412			2		3		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Aantal beurten: 1x per jaar Te onderhouden lengte watergang: Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekpost 314011 Tijdstip van verwerken: direct na het maaaien Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m m			120,00 60,00	I I	
				1		1								
						2								
						1								
315								ONDERHOUD KOLKEN EN GOTEN						
315010	257521							Reinigen kolken. Gerekend met 1x per jaar Straat- en trottoirkolken Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 5 kg Verontreiniging betreft: water, slib, blad, zand e.d. Reinigingswijze ter keuze van de aannemer Te onderhouden aantal: Gebreken analoog registreren en melden bij de directie 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st st	10,00	V		5,00	I
				3		1								
						9								
						9								
315020	257599							Reiniging rooster, lijn,- verholen goten Gerekend met 1x per jaar Type: lijngoot, roostergoot en/of verholen goot Hoeveelheid verontreiniging per m1 ca. 5 kg Verontreiniging betreft: water, slib, blad, zand e.d.	m	16,00	V			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6			
316							Reinigingswijze ter keuze van aannemer Te onderhouden lengte: Gebreken analoog registreren en melden bij de directie Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m		8,00	I
316010	512899						ONDERHOUD HEKWERK Vrijhouden hekwerken van begroeiing Betreft hekwerk, keermuur, poorten en overige terreinafscheidingen. Hekwerken aan beide zijde tot 1 m1 uit het hekwerk, en een hoogte van 4 m1 vanaf maaiveld, vrijmaken van begroeiing zoals bomen, vegetatie, beplanting en grasachtige vegetatie. Uitgegaan van alle op terrein aanwezige afscheidingen, zie beheertekeningen. Te onderhouden lengte: Gerekend met 4x per jaar. Vrijgekomen materiaal vervoere naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	808,00	V	
318							GLADHEIDBESTRIJDING				
3181							<u>Preventieve gladheidbestrijding</u>				
318110	504201						Consignatiedienst gladheidsbestrijding. Het beschikbaar houden van personeel en / of materieel ten behoefte van gladheidbestrijding Hulpmiddelen: voertuigen en machines / materieel Van week 45 t/m 14 (22 weken)	week	44,00	V	
318120	504499						Preventief strooien terrein Periode: week 45 t/m 14 (22 weken) Gerekend is met 9 beurten in de aangegeven periode, per jaar. Te bewerken oppervlakte: Bestrijdingsactie op basis van gladheidstekening zoals bijgevoegd bij bestek. In de eenheidsprijs dienen alle kosten voor personeel, materieel en materiaal te zijn inbegrepen. Inclusief levering van de daartoe meest geeignende typen en hoeveelheden dooimiddelen, mede gelet op minimale milieubelasting. Preventief strooien: gedurende 24 uur op initiatief van de aannemer, gebaseerd op meteorologische prognoses (Meteoconsult o.g.) gericht op het voorkomen van gladheid. Maximaal 2 beurten per 24 uur of extra beurten op afroep door de opdrachtgever. Verrekening vind plaats op basis van volledig uitgevoerde bestrijdingsactie. zie verder bepalingen 50.01.01 in deel 3 van dit bestek	are	250,20	V	
318130	504499						Preventief sneeuw,- en/of ijsvrij maken terrein Periode: week 45 t/m 14 (22 weken) Gerekend is met 3 beurten in de aangegeven periode, per jaar. Te bewerken oppervlakte: Bestrijdingsactie op basis van gladheidstekening zoals bijgevoegd bij bestek. In de eenheidsprijs dienen alle kosten voor personeel, materieel en materiaal te zijn inbegrepen. Inclusief levering van de daartoe meest geeignende typen en	are	83,40	V	
								are		13,90	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
32								hoeveelheden dooimiddelen, mede gelet op minimale milieubelasting. Preventief sneeuw,- en/of ijsvrij maken terrein d.m.v. schuiven en strooien: gedurende 24 uur op initiatief van de aannemer, gebaseerd op meteorologische prognoses (Meteoconsult o.g.) gericht op het voorkomen van gladheid. Maximaal 2 beurten per 24 uur of extra beurten op afroep door de opdrachtgever. Verrekening vind plaats op basis van volledig uitgevoerde bestrijdingsactie. zie verder bepalingen 50.01.01 in deel 3 van dit bestek			
								POST NOORDENDIJK Noordendijk 252, 3311 DN, Dordrecht			
320								ONDERHOUD BEPLANTING			
3200								<u>Schonen terrein</u>			
320010	501501							Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Betreft: alle type beplanting Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V
		1							are		0,08 I
			3								
				3							
					2						
320020	501511							Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Betreft: alle type beplanting Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V
		1							are		0,08 I
			3								
				3							
					2						
320030	514806							Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Betreft: alle type beplanting Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht. Bladvalperiode: Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend	week	104,00	V
		1							are		0,08 I
			3								
				3							
3201								<u>Sierbeplanting</u> Bodembedekkers, (opgaande) heesters, struikrozen en vaste planten en boomspiegels			
320110	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Grondsoort: divers - Bodembedekkers	week	104,00	V
									are		0,07 I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
		9						- Vaste planten Te onderhoud oppervlakte totaal	are		0,01	I
			3					Kwaliteitsniveau B	are		0,08	I
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
					2			Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
					2			Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
320120	514899							Beheersen overgroei-bodembedekkers. Betreft het beheersen van overgroei door bodembedekkers overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting- bodembedekkers-overgroei randen verharding of gras	week	104,00	V	
								Te onderhouden lengte	m		12,00	I
								Kwaliteitsniveau B				
								Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
								Grondsoort: divers				
								Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
								Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
320130	514428							Knippen van bodembedekkende heesters. Betreft blokken van bodembedekkende heesters	m2	14,00	V	
		1						Bodembedekkers diverse soorten				
			1					Grootte per perceel: tot ca. 100 m2				
					1			Aantal beurten: 1 per jaar				
								Te onderhouden oppervlakte:	m2		7,00	I
					1			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
320160	514815							Beheersen overgroei-vaste planten. Betreft het beheersen van overgroei door vaste planten overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-vaste planten-overgroei randen verharding of gras	week	104,00	V	
		1						Te onderhouden lengte	m		5,00	I
			3					Kwaliteitsniveau B				
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
					9			Grondsoort: divers				
					2			Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
					2			Vrijgekomen materialen vervoeren naar				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
320170	514899							Terugknippen vaste planten Dichtheid: 800 of meer stuks/100 m2	m2	2,00	V	
								Betreft: afknippen tot op de stobbe van afgestorven loof van vaste planten en siergrassen				
								Aantal beurten: 1x 100% per jaar				
								Uitvoeren: uiterlijk 15 maart				
								Oppervlaktepercentage te snoeien beplanting: 100%				
								Te onderhouden oppervlakte:	m2		1,00	I
								Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
3205								<u>Plantenbakken</u> Plantenbakken met diverse begroeiing				
320510	514808							Beheersen onkruid-bloembak. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-bloembak-onkruid Betreft: plantenbak(ken) met gemende heesters en vaste planten	week	104,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
320520	514499	1						Te onderhouden aantal	st		2,00	I
		3						Kwaliteitsniveau B				
			3					Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
				2				Vrijgekomen materialen vervoeren naar				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
320520	514499							Snoei beplanting in plantenbak	st	4,00	V	
								Plantenbak met diverse beplanting				
								Soortgebonden snoei				
								Betreft: gemengde heesters en vaste planten				
								Snoei regime: 1x 100% verjongingssnoei gemengde				
								heesters en 100% afknippen loof vaste planten per jaar.				
								Te onderhouden aantal:	st		2,00	I
								Vrijgekomen materiaal vervoere naar erkend verwerker.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
323								ONDERHOUD VERHARDING				
3231								<u>Schonen terrein</u>				
323120	501505							Beheersen fijn zwerfafval-verharding.	week	104,00	V	
								Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig				
								KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn				
								Betreft: alle type verharding				
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		11,08	I
		3						Kwaliteitsniveau B				
			3					Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
				2				Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
				1				Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens				
								bestekspostnummer(s) 323310				
				2				Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
323130	501517							Beheersen grof zwerfafval-verharding.	week	104,00	V	
								Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig				
								KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof				
								Betreft: alle type verharding				
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		11,08	I
		3						Kwaliteitsniveau B				
			3					Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
				2				Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
				1				Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens				
								bestekspostnummer(s) 323310				
				2				Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
323140	518701							Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	104,00	V	
								Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig				
								KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding				
								Betreft: alle type verharding				
								Bladvalperiode: gehele jaar				
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		11,08	I
		3						Kwaliteitsniveau B				
			3					Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
				9				Alle type verharding				
				1				Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens				
								bestekspostnummer(s) 323310				
				2				Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
3233								<u>Onderhoud elementen verharding</u>				
323310	501311							Verwijderen veegvuil.	are	22,16	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
323320	518801	9						Betreft: elementenverharding inclusief goten en randstroken Te onderhouden oppervlakte: Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		11,08	I
				1				Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking). Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-open verharding- elementenverharding-onkruid Betreft elementenverharding tegels, klinkers, stelconplaten en overige elementverharding Inclusief beheersen goten en randstroken overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en randstroken Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): onderdeel van deze bestekpost Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 323330 Beheersen overgroei van gras bij verharding: nvt Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven en dienen te worden verwijderd. Verhardingstype: alle type elementenverharding inclusief goten en randstroken - elementenverharding klinkers, tegels en overig - elementenverharding betonplaten Totaal te onderhouden oppervlak Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens bestekspostnummer(s) 323310 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V	
									are		8,86	I
323330	518803								are		2,22	I
		9							are		11,08	I
			3									
325	325010			3				Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Betreft: alle obstakels binnen alle type elementenverharding inclusief goten en randstroken Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven en dienen te worden verwijderd. Te onderhouden oppervlakte: Te onderhouden aantal: zie beheertekeningen Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen alle type elementenverharding inclusief goten en randstroken Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens bestekspostnummer(s) 323310 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V	
		9							are		11,08	I
325010	257521							ONDERHOUD KOLKEN EN GOTEN				
								Reinigen kolken. Gerekend met 1x per jaar Straat- en trottoirkolken Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 5 kg Verontreiniging betreft: water, slib, blad, zand e.d. Reinigingswijze ter keuze van de aannemer Te onderhouden aantal:	st	18,00	V	
		3										
			1									
				9					st		9,00	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
326						9		Gebreken analoog registreren en melden bij de directie 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
								ONDERHOUD HEKWERK				
326010	512899							Vrijhouden hekwerken van begroeiing Betreft hekwerk, keermuur, poorten en overige terreinafscheidingen. Hekwerken aan beide zijde tot 1 m1 uit het hekwerk, en een hoogte van 4 m1 vanaf maaiveld, vrijmaken van begroeiing zoals bomen, vegetatie, beplanting en grasachtige vegetatie. Uitgegaan van alle op terrein aanwezige afscheidingen, zie beheertekeningen. Te onderhouden lengte: Gerekend met 4x per jaar. Vrijgekomen materiaal vervoere naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	1.304,00	V	
									m		163,00	I
328								GLADHEIDBESTRIJDING				
3281								<u>Preventieve gladheidbestrijding</u>				
328110	504201							Consignatiedienst gladheidsbestrijding. Het beschikbaar houden van personeel en / of materieel ten behoeve van gladheidbestrijding Hulpmiddelen: voertuigen en machines / materieel Van week 45 t/m 14 (22 weken)	week	44,00	V	
328120	504499							Preventief strooien terrein Periode: week 45 t/m 14 (22 weken) Gerekend is met 9 beurten in de aangegeven periode, per jaar. Te bewerken oppervlakte: Bestrijdingsactie op basis van gladheidstekening zoals bijgevoegd bij bestek. In de eenheidsprijs dienen alle kosten voor personeel, materieel en materiaal te zijn inbegrepen. Inclusief levering van de daartoe meest geeignende typen en hoeveelheden dooimiddelen, mede gelet op minimale milieubelasting. Preventief strooien: gedurende 24 uur op initiatief van de aannemer, gebaseerd op meteorologische prognoses (Meteoconsult o.g.) gericht op het voorkomen van gladheid. Maximaal 2 beurten per 24 uur of extra beurten op afroep door de opdrachtgever. Verrekening vind plaats op basis van volledig uitgevoerde bestrijdingsactie. zie verder bepalingen 50.01.01 in deel 3 van dit bestek	are	184,32	V	
									are		10,24	I
328130	504499							Preventief sneeuw,- en/of ijsvrij maken terrein Periode: week 45 t/m 14 (22 weken) Gerekend is met 3 beurten in de aangegeven periode, per jaar. Te bewerken oppervlakte: Bestrijdingsactie op basis van gladheidstekening zoals bijgevoegd bij bestek. In de eenheidsprijs dienen alle kosten voor personeel, materieel en materiaal te zijn inbegrepen. Inclusief levering van de daartoe meest geeignende typen en hoeveelheden dooimiddelen, mede gelet op minimale milieubelasting.	are	61,44	V	
									are		10,24	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
33								Preventief sneeuw,- en/of ijsvrij maken terrein d.m.v. schuiven en strooien: gedurende 24 uur op initiatief van de aannemer, gebaseerd op meteorologische prognoses (Meteoconsult o.g.) gericht op het voorkomen van gladheid. Maximaal 2 beurten per 24 uur of extra beurten op afroep door de opdrachtgever. Verrekening vind plaats op basis van volledig uitgevoerde bestrijdingsactie. zie verder bepalingen 50.01.01 in deel 3 van dit bestek				
333								POST NUMANSDORP Wethouder Van der Veldeweg 4, 3281 AN, Numansdorp				
3331								ONDERHOUD VERHARDING <u>Schonen terrein</u>				
333120	501505							Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn Betreft: alle type verharding Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 333310 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V	
		1							are		3,44	I
			3									
				3								
					2							
						1						
							2					
333130	501517							Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof Betreft: alle type verharding Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 333310 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V	
		1							are		3,44	I
			3									
				3								
					2							
						1						
							2					
333140	518701							Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Betreft: alle type verharding Bladvalperiode: gehele jaar Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Alle type verharding Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 333310 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V	
		1							are		3,44	I
			3									
				3								
					9							
						1						
							2					
3333								<u>Onderhoud elementen verharding</u>				
333310	501311							Verwijderen veegvuil. Betreft: elementenverharding inclusief goten en randstroken Te onderhouden oppervlakte:	are	6,88	V	
		9							are		3,44	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
333320	518801					1		Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
								Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking). Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-open verharding- elementenverharding-onkruid Betreft elementenverharding tegels, klinkers, stelconplaten en overige elementverharding Inclusief beheersen goten en randstroken overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en randstroken Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): onderdeel van deze bestekpost Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 333330 Beheersen overgroei van gras bij verharding: nvt Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven en dienen te worden verwijderd. Verhardingstype: alle type elementenverharding inclusief goten en randstroken - elementenverharding klinkers, tegels en overig Totaal te onderhouden oppervlak Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens bestekspostnummer(s) 333310	week	104,00	V	
		9						are are			3,44 I 3,44 I	
		3										
333330	518803					2		Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
								Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Betreft: alle obstakels binnen alle type elementenverharding inclusief goten en randstroken Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven en dienen te worden verwijderd. Te onderhouden oppervlakte: Te onderhouden aantal: zie beheertekeningen Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen alle type elementenverharding inclusief goten en randstroken Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens bestekspostnummer(s) 333310	week	104,00	V	
		9						are			3,44 I	
		3										
335								ONDERHOUD KOLKEN EN GOTEN				
335010	257521							Reinigen kolken. Gerekend met 1x per jaar Straat- en trottoirkolken Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 5 kg Verontreiniging betreft: water, slib, blad, zand e.d. Reinigingswijze ter keuze van de aannemer Te onderhouden aantal: Gebreken analoog registreren en melden bij de directie 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	4,00	V	
		3										
		1										
		9										
						9			st			2,00 I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
336								ONDERHOUD HEKWERK				
336010	512899							Vrijhouden hekwerken van begroeiing Betreft hekwerk, keermuur, poorten en overige terreinafscheidingen. Hekwerken aan beide zijde tot 1 m1 uit het hekwerk, en een hoogte van 4 m1 vanaf maaiveld, vrijmaken van begroeiing zoals bomen, vegetatie, beplanting en grasachtige vegetatie. Uitgegaan van alle op terrein aanwezige afscheidingen, zie beheertekeningen. Te onderhouden lengte: Gerekend met 4x per jaar. Vrijgekomen materiaal vervoere naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	528,00	V	
338								GLADHEIDBESTRIJDING				
3381								<u>Preventieve gladheidbestrijding</u>				
338110	504201							Consignatiedienst gladheidsbestrijding. Het beschikbaar houden van personeel en / of materieel ten behoefte van gladheidbestrijding Hulpmiddelen: voertuigen en machines / materieel Van week 45 t/m 14 (22 weken)	week	44,00	V	
338120	504499							Preventief strooien terrein Periode: week 45 t/m 14 (22 weken) Gerekend is met 9 beurten in de aangegeven periode, per jaar. Te bewerken oppervlakte: Bestrijdingsactie op basis van gladheidstekening zoals bijgevoegd bij bestek. In de eenheidsprijs dienen alle kosten voor personeel, materieel en materiaal te zijn inbegrepen. Inclusief levering van de daartoe meest geeignende typen en hoeveelheden dooimiddelen, mede gelet op minimale milieubelasting. Preventief strooien: gedurende 24 uur op initiatief van de aannemer, gebaseerd op meteorologische prognoses (Meteoconsult o.g.) gericht op het voorkomen van gladheid. Maximaal 2 beurten per 24 uur of extra beurten op afroep door de opdrachtgever. Verrekening vind plaats op basis van volledig uitgevoerde bestrijdingsactie. zie verder bepalingen 50.01.01 in deel 3 van dit bestek	are	88,74	V	
338130	504499							Preventief sneeuw,- en/of ijsvrij maken terrein Periode: week 45 t/m 14 (22 weken) Gerekend is met 3 beurten in de aangegeven periode, per jaar. Te bewerken oppervlakte: Bestrijdingsactie op basis van gladheidstekening zoals bijgevoegd bij bestek. In de eenheidsprijs dienen alle kosten voor personeel, materieel en materiaal te zijn inbegrepen. Inclusief levering van de daartoe meest geeignende typen en hoeveelheden dooimiddelen, mede gelet op minimale milieubelasting. Preventief sneeuw,- en/of ijsvrij maken terrein d.m.v. schuiven en strooien: gedurende 24 uur op initiatief van de aannemer, gebaseerd op meteorologische prognoses (Meteoconsult o.g.) gericht op het voorkomen van gladheid.	are	29,58	V	
									are		4,93	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODENUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
34								Maximaal 2 beurten per 24 uur of extra beurten op afroep door de opdrachtgever. Verrekening vind plaats op basis van volledig uitgevoerde bestrijdingsactie. zie verder bepalingen 50.01.01 in deel 3 van dit bestek				
								POST OUD-BEIJERLAND Aston Martinlaan 20, 3261 NB, Oud- Beijerland				
340								ONDERHOUD BEPLANTING				
3400								<u>Schonen terrein</u>				
340010	501501							Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Betreft: alle type beplanting Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V	
		1							are			0,47 I
			3									
				3								
					2							
340020	501511							Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Betreft: alle type beplanting Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V	
		1							are			0,47 I
			3									
				3								
					2							
340030	514806							Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Betreft: alle type beplanting Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht. Bladvalperiode: Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend	week	104,00	V	
		1							are			0,47 I
			3									
				3								
3402								<u>Hagen</u> Lijnhagen en blokhagen				
340210	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Lijn,- en blokhagen Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 9 Grondsoort: divers 2 Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V	
		1							are			0,47 I
			3									
				3								
					9							
						2						
							2					
340220	514427							Knippen van (blok)hagen.	m2	1.092,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
								Betreft knipoppervlak Te bewerken oppervlakte Plantsoort van de haag: divers De zijkanten en de bovenkant van de haag Betreft: blokhaag Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m Aantal beurten: 2 per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening aannemer	m2		273,00 I
343			4					ONDERHOUD VERHARDING			
3431				1				<u>Schonen terrein</u>			
343120	501505							Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn Betreft: alle type verharding Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 1 Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 343210 en 343310 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V
			1						are		15,10 I
			3								
				3							
					2						
						1					
							2				
343130	501517							Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof Betreft: alle type verharding Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 1 Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 343210 en 343310 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V
			1						are		15,10 I
			3								
				3							
					2						
						1					
							2				
343140	518701							Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Betreft: alle type verharding Bladvalperiode: gehele jaar Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Alle type verharding 1 Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 343210 en 343310 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V
			1						are		15,10 I
			3								
				3							
					9						
						1					
							2				
3432								<u>Onderhoud gesloten verharding</u>			
343210	501311							Verwijderen veegvuil. Betreft: gesloten verharding inclusief goten en randstroken Te onderhouden oppervlakte: Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar	are	2,10	V
			9						are		1,05 I
					1						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
3433								1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
								<u>Onderhoud elementen verharding</u>				
343310	501311							Verwijderen veegvuil. Betreft: elementenverharding inclusief goten en randstroken	are	28,08	V	
		9						Te onderhouden oppervlakte:	are			14,04
					1			Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
								1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
343320	518801							Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking). Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-open verharding- elementenverharding-onkruid Betreft elementenverharding tegels, klinkers, stelconplaten en overige elementverharding Inclusief beheersen goten en randstroken overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en randstroken Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): onderdeel van deze bestekpost Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 343330 Beheersen overgroei van gras bij verharding: nvt Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven en dienen te worden verwijderd. Verhardingstype: alle type elementenverharding inclusief goten en randstroken - elementenverharding klinkers, tegels en overig	week	104,00	V	
		9						Totaal te onderhouden oppervlak	are			14,04
			3					Kwaliteitsniveau B	are			14,04
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
					2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
						3		Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens bestekspostnummer(s) 343310				
								2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
343330	518803							Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Betreft: alle obstakels binnen alle type elementenverharding inclusief goten en randstroken Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven en dienen te worden verwijderd.	week	104,00	V	
		9						Te onderhouden oppervlakte:	are			14,04
			3					Te onderhouden aantal: zie beheertekeningen				
				3				Kwaliteitsniveau B				
					9			Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
						3		alle type elementenverharding inclusief goten en randstroken				
								Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens bestekspostnummer(s) 343310				
								4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
345								ONDERHOUD KOLKEN EN GOTEN				
345010	257521							Reinigen kolken. Gerekend met 1x per jaar	st	36,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
		3						Straat- en trottoirkolken				
			1					Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 5 kg				
				9				Verontreiniging betreft: water, slib, blad, zand e.d.				
					9			Reinigingswijze ter keuze van de aannemer				
						9		Te onderhouden aantal:	st		18,00	I
								Gebreken analoog registreren en melden bij de directie				
							9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
345020	257599							Reiniging rooster, lijn,- verholten goten	m	36,00	V	
								Gerekend met 1x per jaar				
								Type: lijngoot, roostergoot en/of verholten goot				
								Hoeveelheid verontreiniging per m1 ca. 5 kg				
								Verontreiniging betreft: water, slib, blad, zand e.d.				
								Reinigingswijze ter keuze van aannemer				
								Te onderhouden lengte:	m		18,00	I
								Gebreken analoog registreren en melden bij de directie				
								Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
346								ONDERHOUD HEKWERK				
346010	512899							Vrijhouden hekwerken van begroeiing	m	456,00	V	
								Betreft hekwerk, keermuur, poorten en overige				
								terreinafscheidingen.				
								Hekwerken aan beide zijde tot 1 m1 uit het hekwerk, en een				
								hoogte van 4 m1 vanaf maaiveld, vrijmaken van begroeiing				
								zoals bomen, vegetatie, beplanting en grasachtige vegetatie.				
								Uitgegaan van alle op terrein aanwezige afscheidingen, zie				
								beheertekeningen.				
								Te onderhouden lengte:	m		57,00	I
								Gerekend met 4x per jaar.				
								Vrijgekomen materiaal vervoere naar erkend verwerker.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
348								GLADHEIDBESTRIJDING				
3481								<u>Preventieve gladheidbestrijding</u>				
348110	504201							Consignatiedienst gladheidsbestrijding.	week	44,00	V	
								Het beschikbaar houden van personeel en / of materieel ten				
								behoefte van gladheidbestrijding				
								Hulpmiddelen: voertuigen en machines / materieel				
								Van week 45 t/m 14 (22 weken)				
348120	504499							Preventief strooien terrein	are	278,46	V	
								Periode: week 45 t/m 14 (22 weken)				
								Gerekend is met 9 beurten in de aangegeven periode, per				
								jaar.				
								Te bewerken oppervlakte:	are		15,47	I
								Bestrijdingsactie op basis van gladheidstekening zoals				
								bijgevoegd bij bestek.				
								In de eenheidsprijs dienen alle kosten voor personeel,				
								materieel en materiaal te zijn inbegrepen.				
								Inclusief levering van de daartoe meest geeignende typen en				
								hoeveelheden dooimiddelen, mede gelet op minimale				
								milieubelasting.				
								Preventief strooien: gedurende 24 uur op initiatief van de				
								aannemer, gebaseerd op meteorologische prognoses				
								(Meteoconsult o.g.) gericht op het voorkomen van gladheid.				
								Maximaal 2 beurten per 24 uur of extra beurten op afroep				
								door de opdrachtgever.				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
348130	504499							Verrekening vind plaats op basis van volledig uitgevoerde bestrijdingsactie. zie verder bepalingen 50.01.01 in deel 3 van dit bestek Preventief sneeuw,- en/of ijsvrij maken terrein Periode: week 45 t/m 14 (22 weken) Gerekend is met 3 beurten in de aangegeven periode, per jaar. Te bewerken oppervlakte: Bestrijdingsactie op basis van gladheidstekening zoals bijgevoegd bij bestek. In de eenheidsprijs dienen alle kosten voor personeel, materieel en materiaal te zijn inbegrepen. Inclusief levering van de daartoe meest geeignende typen en hoeveelheden dooimiddelen, mede gelet op minimale milieubelasting. Preventief sneeuw,- en/of ijsvrij maken terrein d.m.v. schuiven en strooien: gedurende 24 uur op initiatief van de aannemer, gebaseerd op meteorologische prognoses (Meteoconsult o.g.) gericht op het voorkomen van gladheid. Maximaal 2 beurten per 24 uur of extra beurten op afroep door de opdrachtgever. Verrekening vind plaats op basis van volledig uitgevoerde bestrijdingsactie. zie verder bepalingen 50.01.01 in deel 3 van dit bestek	are	92,82	V		
35								POST PAPENDRECHT Willem Dreeslaan 2, 3354 AW, Papendrecht	are			15,47	I
350								ONDERHOUD BEPLANTING					
3504								<u>Vegetatiedak</u>					
350410	514499							Onkruidbestrijding sedumvegetatie op dak Onkruidvrij maken sedumvegetatie op dak Gerekend met 6x per jaar Te onderhouden oppervlakte: Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	816,00	V		
350420	514412							Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft sedumvegetatie op dak Te onderhouden oppervlakte: Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	2,72	V		
350430	510205							Bemesten beplantingsvak. Betreft sedumvegetatie op dak Te onderhouden oppervlakte: Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Korrelachtige meststof biologisch Hoeveelheid: 3 kg per 100 m2 Meststof niet inwerken	m2	136,00	V		
352								ONDERHOUD GRAS					
3520								<u>Schonen terrein</u>					
352020	501504							Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval	week	104,00	V		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
352030	501515							fijn Grastype: grasveld en ruwgras Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are			1,07 I
		1	3	3	2			Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof Grastype: grasveld en ruwgras Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V	
352040	512811							Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Betreft gasveld en ruwgras Bladvalperiode: gehele jaar Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V	
		1	3	3	2			Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Betreft gasveld en ruwgras Bladvalperiode: gehele jaar Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are			1,07 I
3522								<u>Ruwgras</u>				
352210	512599							Maaien en verwerken maaisel ruwgras	are	7,60	V	
352211	512503							Maaien grasveld. Betreft ruwgras en grasbetontegels Te onderhouden oppervlakte: Aantal percelen: divers Standaard beheer Grastype: ruwgras Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 4 maaibeurt(en) per jaar 9 Maaisel opruimen volgens bestekspost 352212	are			7,60 I
		2	9			1	2	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft ruwgras Te onderhouden oppervlakte Standaard beheer Grastype: ruwgras Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 4 beurt(en) per jaar 2 Maaisel direct verzamelen en vervoeren naar erkend vewerkeren Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are			0,95 I
352212	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft ruwgras Te onderhouden oppervlakte Standaard beheer Grastype: ruwgras Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 4 beurt(en) per jaar 2 Maaisel direct verzamelen en vervoeren naar erkend vewerkeren Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are			7,60 I
		2	9			1	2	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft ruwgras Te onderhouden oppervlakte Standaard beheer Grastype: ruwgras Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 4 beurt(en) per jaar 2 Maaisel direct verzamelen en vervoeren naar erkend vewerkeren Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are			0,95 I
352220	512599							Maaien en verwerken maaisel ruwgras	are	0,96	V	
352221	512503							Maaien grasveld.	are			0,96 I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
								Betreft ruwgras Te onderhouden oppervlakte: Aantal percelen: divers Standaard beheer Grasstype: ruwgras Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 4 maaibeurt(en) per jaar 9 Maaisel opruimen volgens bestekspost 352222	are		0,12	I
352222	512508		2		9			Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft ruwgras Te onderhouden oppervlakte: Standaard beheer Grasstype: ruwgras Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 4 beurt(en) per jaar 2 Maaisel direct verzamelen en vervoeren naar erkend vewrerken Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		0,96	I
			2		9				are		0,12	I
3523				1				<u>Onderhoud graskanten</u>				
352320	512810							Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen- gras en kruidachtigen-overgroei randen verharding Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 9 Betreft grasveld en ruwgras 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V	
			1		3				m		11,00	I
353				3								
3531					9			ONDERHOUD VERHARDING				
								<u>Schonen terrein</u>				
353120	501505							Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn Betreft: alle type verharding Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 2 Gebiedstype: woongebied of werkgebied 1 Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 353210 en 353310 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V	
			1		3				are		23,63	I
353130	501517				3			Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof Betreft: alle type verharding Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 2 Gebiedstype: woongebied of werkgebied 1 Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 353210 en 353310	week	104,00	V	
			1		3				are		23,63	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
353140	518701						2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
								Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Betreft: alle type verharding Bladvalperiode: gehele jaar	week	104,00	V
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		23,63 I
			3					Kwaliteitsniveau B			
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
					9			Alle type verharding			
						1		Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 353210 en 353310			
3532							2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
								<u>Onderhoud gesloten verharding</u>			
353210	501311							Verwijderen veegvuil. Betreft: gesloten verharding inclusief goten en randstroken	are	3,52	V
		9						Te onderhouden oppervlakte:	are		1,76 I
				1				Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
					1			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
3533								<u>Onderhoud elementen verharding</u>			
353310	501311							Verwijderen veegvuil. Betreft: elementenverharding inclusief goten en randstroken	are	43,20	V
		9						Te onderhouden oppervlakte:	are		21,60 I
				1				Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
					1			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
353320	518801							Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking). Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-open verharding- elementenverharding-onkruid Betreft elementenverharding tegels, klinkers, stelconplaten en overige elementverharding Inclusief beheersen goten en randstroken overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en randstroken Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): onderdeel van deze bestekpost Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 353330 Beheersen overgroei van gras bij verharding: bestekpost 352320 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven en dienen te worden verwijderd. Verhardingstype: alle type elementenverharding inclusief goten en randstroken - elementenverharding klinkers, tegels en overig - elementenverharding betonplaten Totaal te onderhouden oppervlak	week	104,00	V
								Kwaliteitsniveau B			
								Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
					2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
						3		Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens			
		9							are		19,37 I
			3						are		2,23 I
				3					are		21,60 I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
353330	518803							bestekspostnummer(s) 353310 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Betreft: alle obstakels binnen alle type elementenverharding inclusief goten en randstroken Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven en dienen te worden verwijderd. Te onderhouden oppervlakte: Te onderhouden aantal: zie beheertekeningen Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen alle type elementenverharding inclusief goten en randstroken Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens bestekspostnummer(s) 353310 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V		
		9						Onderhoud ongebonden verharding	are			21,60	I
3534			3										
353410	518802							Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 353420 Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied Betreft: alle type ongebonden verharding 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V		
		1							are			0,27	I
		3											
			3										
				2									
353420	518803							Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Betreft: alle obstakels binnen alle type ongebonden verharding Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven en dienen te worden verwijderd. Te onderhouden oppervlakte: Te onderhouden aantal: zie beheertekeningen Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen alle type elementenverharding inclusief goten en randstroken 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V		
		9							are			0,27	I
		3											
			3										
				9									
355								ONDERHOUD KOLKEN EN GOTEN					
355010	257521							Reinigen kolken. Gerekend met 1x per jaar Straat- en trottoirkolken Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 5 kg Verontreiniging betreft: water, slib, blad, zand e.d. Reinigingswijze ter keuze van de aannemer Te onderhouden aantal: Gebreken analoog registreren en melden bij de directie	st	30,00	V		
		3											
			1										
				9					st			15,00	I
					9								

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
							9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
355020	257599							Reiniging rooster, lijn,- verholen goten Gerekend met 1x per jaar Type: lijngoot, roostergoot en/of verholen goot Hoeveelheid verontreiniging per m1 ca. 5 kg Verontreiniging betreft: water, slib, blad, zand e.d. Reinigingswijze ter keuze van aannemer Te onderhouden lengte: Gebreken analoog registreren en melden bij de directie Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	28,00	V	
356								ONDERHOUD HEKWERK				
356010	512899							Vrijhouden hekwerken van begroeiing Betreft hekwerk, keermuur, poorten en overige terreinafscheidingen. Hekwerken aan beide zijde tot 1 m1 uit het hekwerk, en een hoogte van 4 m1 vanaf maaiveld, vrijmaken van begroeiing zoals bomen, vegetatie, beplanting en grasachtige vegetatie. Uitgegaan van alle op terrein aanwezige afscheidingen, zie beheertekeningen. Te onderhouden lengte: Gerekend met 4x per jaar. Vrijgekomen materiaal vervoere naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	768,00	V	
358								GLADHEIDBESTRIJDING				
3581								<u>Preventieve gladheidbestrijding</u>				
358110	504201							Consignatiedienst gladheidsbestrijding. Het beschikbaar houden van personeel en / of materieel ten behoeve van gladheidbestrijding Hulpmiddelen: voertuigen en machines / materieel Van week 45 t/m 14 (22 weken)	week	44,00	V	
358120	504499							Preventief strooien terrein Periode: week 45 t/m 14 (22 weken) Gerekend is met 9 beurten in de aangegeven periode, per jaar. Te bewerken oppervlakte: Bestrijdingsactie op basis van gladheidstekening zoals bijgevoegd bij bestek. In de eenheidsprijs dienen alle kosten voor personeel, materieel en materiaal te zijn inbegrepen. Inclusief levering van de daartoe meest geeignende typen en hoeveelheden dooimiddelen, mede gelet op minimale milieubelasting. Preventief strooien: gedurende 24 uur op initiatief van de aannemer, gebaseerd op meteorologische prognoses (Meteoconsult o.g.) gericht op het voorkomen van gladheid. Maximaal 2 beurten per 24 uur of extra beurten op afroep door de opdrachtgever. Verrekening vind plaats op basis van volledig uitgevoerde bestrijdingsactie. zie verder bepalingen 50.01.01 in deel 3 van dit bestek	are	416,16	V	
358130	504499							Preventief sneeuw,- en/of ijsvrij maken terrein Periode: week 45 t/m 14 (22 weken)	are	138,72	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
								Gerekend is met 3 beurten in de aangegeven periode, per jaar. Te bewerken oppervlakte: Bestrijdingsactie op basis van gladheidstekening zoals bijgevoegd bij bestek. In de eenheidsprijs dienen alle kosten voor personeel, materieel en materiaal te zijn inbegrepen. Inclusief levering van de daartoe meest geeigende typen en hoeveelheden dooimiddelen, mede gelet op minimale milieubelasting. Preventief sneeuw,- en/of ijsvrij maken terrein d.m.v. schuiven en strooien: gedurende 24 uur op initiatief van de aannemer, gebaseerd op meteorologische prognoses (Meteoconsult o.g.) gericht op het voorkomen van gladheid. Maximaal 2 beurten per 24 uur of extra beurten op afroep door de opdrachtgever. Verrekening vind plaats op basis van volledig uitgevoerde bestrijdingsactie. zie verder bepalingen 50.01.01 in deel 3 van dit bestek	are		23,12	I
36								POST S'- GRAVENDEEL Korte Smidsweg 11, 3295 BC, s'- Gravendeel				
360								ONDERHOUD BEPLANTING				
3600								<u>Schonen terrein</u>				
360010	501501							Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Betreft: alle type beplanting Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V	
		1							are		0,55	I
			3									
				3								
					2							
360020	501511							Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Betreft: alle type beplanting Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V	
		1							are		0,55	I
			3									
				3								
					2							
360030	514806							Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Betreft: alle type beplanting Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht. Bladvalperiode: Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend	week	104,00	V	
		1							are		0,55	I
			3									
				3								
3601								<u>Sierbeplanting</u>				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
360110	514807							Bodembedekkers, (opgaande) heesters, struikrozen en vaste planten en boomspiegels				
								Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00	V	
								Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid				
								Grondsoort: divers				
								- Opgaande heesters	are			0,22 I
		9						Te onderhoud oppervlakte totaal	are			0,22 I
			3					Kwaliteitsniveau B				
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
					2			Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
					2			Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
360140	514813							Beheersen overgroei-heesters.	week	104,00	V	
								Betreft het beheersen van overgroei door heesters overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-heesters-overgroei randen verharding of gras				
		1						Te onderhouden lengte	m			30,00 I
			3					Kwaliteitsniveau B				
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
					9			Grondsoort: divers				
					2			Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
					2			Vrijgekomen materialen vervoeren naar				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
360150	514424							Snoeien sierplantsoen.	m2	44,00	V	
		1						Betreft plantvakken met opgaande sierheesters				
			6					Verjongingssnoei				
								Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters				
				1				Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2				
					1			Snoeiregiem: 1x 100% per jaar				
								Te onderhouden oppervlakte:	m2			22,00 I
					1			In beplantingsvak				
					1			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren				
3602								<u>Hagen</u>				
								Lijnhagen en blokhagen				
360210	514807							Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00	V	
								Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid				
								Lijn,- en blokhagen				
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			0,33 I
			3					Kwaliteitsniveau B				
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
					9			Grondsoort: divers				
					2			Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
					2			Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
360220	514427							Knippen van (blok)hagen.	m2	64,00	V	
								Betreft knippoppervlak				
								Te bewerken oppervlakte	m2			16,00 I
								Plantsoort van de haag: divers				
		4						De zijanten en de bovenkant van de haag				
			1					Betreft: blokhaag				
				2				Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m				
					3			Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m				
					2			Aantal beurten: 2 per jaar				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
360230	514427							1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening aannemer			
								Knippen van (blok)hagen.	m2	360,00	V
								Betreft knipoppervlak			
								Te bewerken oppervlakte	m2		90,00
								Plantsoort van de haag: divers			
		4						De zijkanten en de bovenkant van de haag			
			1					Betreft: blokhaag			
				3				Breedte van de haag: van ca. 1 tot ca. 2,5 m			
					4			Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer			
						2		Aantal beurten: 2 per jaar			
								1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening aannemer			
363								ONDERHOUD VERHARDING			
3631								<u>Schonen terrein</u>			
363120	501505							Beheersen fijn zwerfafval-verharding.	week	104,00	V
								Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn			
								Betreft: alle type verharding			
								Te onderhouden oppervlakte	are		7,54
		1						Kwaliteitsniveau B			
			3					Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
				2				Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
					1			Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 363310			
						2		2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
363130	501517							Beheersen grof zwerfafval-verharding.	week	104,00	V
								Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof			
								Betreft: alle type verharding			
								Te onderhouden oppervlakte	are		7,54
		1						Kwaliteitsniveau B			
			3					Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
				2				Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
					1			Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 363310			
						2		2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
363140	518701							Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	104,00	V
								Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding			
								Betreft: alle type verharding			
								Bladvalperiode: gehele jaar			
								Te onderhouden oppervlakte	are		7,54
		1						Kwaliteitsniveau B			
			3					Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
				9				Alle type verharding			
					1			Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 363310			
						2		2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
3633								<u>Onderhoud elementen verharding</u>			

[illegible]

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
366					9			Te onderhouden aantal: Gebreken analoog registreren en melden bij de directie 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st			9,00 I
366010	512899							ONDERHOUD HEKWERK Vrijhouden hekwerken van begroeiing Betreft hekwerk, keermuur, poorten en overige terreinafscheidingen. Hekwerken aan beide zijde tot 1 m1 uit het hekwerk, en een hoogte van 4 m1 vanaf maaiveld, vrijmaken van begroeiing zoals bomen, vegetatie, beplanting en grasachtige vegetatie. Uitgegaan van alle op terrein aanwezige afscheidingen, zie beheertekeningen. Te onderhouden lengte: Gerekend met 4x per jaar. Vrijgekomen materiaal vervoere naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	256,00	V	
368								GLADHEIDBESTRIJDING	m			32,00 I
3681								<u>Preventieve gladheidbestrijding</u>				
368110	504201							Consignatiedienst gladheidsbestrijding. Het beschikbaar houden van personeel en / of materieel ten behoefte van gladheidbestrijding Hulpmiddelen: voertuigen en machines / materieel Van week 45 t/m 14 (22 weken)	week	44,00	V	
368120	504499							Preventief strooien terrein Periode: week 45 t/m 14 (22 weken) Gerekend is met 9 beurten in de aangegeven periode, per jaar. Te bewerken oppervlakte: Bestrijdingsactie op basis van gladheidstekening zoals bijgevoegd bij bestek. In de eenheidsprijs dienen alle kosten voor personeel, materieel en materiaal te zijn inbegrepen. Inclusief levering van de daartoe meest geeignende typen en hoeveelheden dooimiddelen, mede gelet op minimale milieubelasting. Preventief strooien: gedurende 24 uur op initiatief van de aannemer, gebaseerd op meteorologische prognoses (Meteoconsult o.g.) gericht op het voorkomen van gladheid. Maximaal 2 beurten per 24 uur of extra beurten op afroep door de opdrachtgever. Verrekening vind plaats op basis van volledig uitgevoerde bestrijdingsactie. zie verder bepalingen 50.01.01 in deel 3 van dit bestek	are	135,72	V	
368130	504499							Preventief sneeuw,- en/of ijsvrij maken terrein Periode: week 45 t/m 14 (22 weken) Gerekend is met 3 beurten in de aangegeven periode, per jaar. Te bewerken oppervlakte: Bestrijdingsactie op basis van gladheidstekening zoals bijgevoegd bij bestek. In de eenheidsprijs dienen alle kosten voor personeel, materieel en materiaal te zijn inbegrepen. Inclusief levering van de daartoe meest geeignende typen en hoeveelheden dooimiddelen, mede gelet op minimale	are	45,24	V	
									are			7,54 I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
37								milieubelasting. Preventief sneeuw,- en/of ijsvrij maken terrein d.m.v. schuiven en strooien: gedurende 24 uur op initiatief van de aannemer, gebaseerd op meteorologische prognoses (Meteoconsult o.g.) gericht op het voorkomen van gladheid. Maximaal 2 beurten per 24 uur of extra beurten op afroep door de opdrachtgever. Verrekening vind plaats op basis van volledig uitgevoerde bestrijdingsactie. zie verder bepalingen 50.01.01 in deel 3 van dit bestek					
370								POST ZUID-BEIJERLAND Jan van der Heydenstraat 2, 3284 WB, Zuid-Beijerland					
3700								ONDERHOUD BEPLANTING					
370010	501501							<u>Schonen terrein</u> Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Betreft: alle type beplanting Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V		
		1							are			3,92	I
			3										
				3									
					2								
370020	501511							Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Betreft: alle type beplanting Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V		
		1							are			3,92	I
			3										
				3									
					2								
370030	514806							Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Betreft: alle type beplanting Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht. Bladvalperiode: Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend	week	104,00	V		
		1							are			3,92	I
			3										
				3									
3701								<u>Sierbeplanting</u> Bodembedekkers, (opgaande) heesters, struikrozen en vaste planten en boomspiegels					
370110	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Grondsoort: divers - Bodembedekkers - Opgaande heesters	week	104,00	V		
									are			2,39	I
									are			0,78	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
370120	514899	9						- Vaste planten	are			0,14 I
			3					Te onderhoud oppervlakte totaal	are			3,31 I
370120	514899			3				Kwaliteitsniveau B				
					2			Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
370120	514899				2			Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
					2			Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker				
370120	514899							Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
								Beheersen overgroei-bodembedekkers.	week	104,00	V	
370120	514899							Betreft het beheersen van overgroei door bodembedekkers				
								overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-				
370120	514899							bodembedekkers-overgroei randen verharding of gras				
								Te onderhouden lengte	m			238,00 I
370120	514899							Kwaliteitsniveau B				
								Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
370120	514899							Grondsoort: divers				
								Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
370120	514899							Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
370130	514428							Knippen van bodembedekkende heesters.	m2	478,00	V	
								Betreft blokken van bodembedekkende heesters				
370130	514428	1						Bodembedekkers diverse soorten				
			1					Grootte per perceel: tot ca. 100 m2				
370130	514428				1			Aantal beurten: 1 per jaar				
								Te onderhouden oppervlakte:	m2			239,00 I
370130	514428				1			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend				
								verwerker.				
370130	514428							Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
370140	514813							Beheersen overgroei-heesters.	week	104,00	V	
								Betreft het beheersen van overgroei door heesters				
370140	514813							overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-				
								heesters-overgroei randen verharding of gras				
370140	514813	1						Te onderhouden lengte	m			103,00 I
			3					Kwaliteitsniveau B				
370140	514813			3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
					9			Grondsoort: divers				
370140	514813				2			Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
					2			Vrijgekomen materialen vervoeren naar				
370140	514813							Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
370150	514424							Snoeien sierplantsoen.	m2	156,00	V	
								Betreft plantvakken met opgaande sierheesters				
370150	514424	1						Verjongingssnoei				
			6					Betreft: opgaande heesters gecombineerd met				
370150	514424							bodembedekkende heesters				
				1				Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2				
370150	514424				1			Snoeiregiem: 1x 100% per jaar				
								Te onderhouden oppervlakte:	m2			78,00 I
370150	514424				1			In beplantingsvak				
					1			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren				
370160	514815							Beheersen overgroei-vaste planten.	week	104,00	V	
								Betreft het beheersen van overgroei door vaste planten				
370160	514815							overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-vaste				
								planten-overgroei randen verharding of gras				
370160	514815	1						Te onderhouden lengte	m			25,00 I
			3					Kwaliteitsniveau B				
370160	514815			3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
					9			Grondsoort: divers				
370160	514815				2			Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
370170	514899		Vrijgekomen materialen vervoeren naar Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	28,00	V
			Terugknippen vaste planten Dichtheid: 800 of meer stuks/100 m2 Betreft: afknippen tot op de stobbe van afgestorven loof van vaste planten en siergrassen Aantal beurten: 1x 100% per jaar Uitvoeren: uiterlijk 15 maart Oppervlaktepercentage te snoeien beplanting: 100% Te onderhouden oppervlakte: Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2		14,00 I
370180	514499		Snoei solitaire heesters Betreft solitaires in plantvakken of gras Snoeien door 20% van de takken terug te nemen tot de stobbe. Hoogte beplanting: divers Aantel beurten: 1x, 100% waarvan 20% per heesters weg te nemen Te onderhouden aantal: Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	4,00	V
3702			Hagen Lijnhagen en blokhagen			
370210	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Lijn,- en blokhagen Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Grondsoort: divers Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant	week	104,00	V
		1 3 3 9 2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		0,61 I
370220	514427		Knippen van (blok)hagen. Betreft knippoppervlak Te bewerken oppervlakte Plantsoort van de haag: divers De zijkanen en de bovenkant van de haag Betreft: blokhaag Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m Aantal beurten: 2 per jaar	m2 m2	520,00	V
		4 1 2 3 2 1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening aannemer			130,00 I
371			ONDERHOUD BOMEN			
371010	515501		Controleren bomen door visuele inspectie. Betreft alle bomen op terrein aanwezig Controle onderhoudstoestand Bomen controleren op: - dood of ziek hout	st	4,00	V
		3				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
371020	515511							- schurende of foutstandige takken - waterlot en opslag rond stam - snoeienbehoefte Te onderhouden aantal: Gerekend dat alle bomen 1x per jaar gecontroleerd worden. Alle bomen jaarlijks controleren c.q. opnemen Rapportage digitaal en schriftelijk aanleveren	st			2,00 I
			3					Begeleidingssnoei. Alle bomen op terrein Betreft: Het jaarlijks uitvoeren van onderhoud,- en begeleidingssnoei. Te onderhouden aantal: Situatie: zie tekening Betreft: Het snoeien van diverse boomsoorten Snoei naar de aard van de soort, met inbegrip van het wegnemen van dood of ziek hout, schurende of foutstandige takken en het wegnemen van waterlot en opslag rond de stam en wortel. Hoogte bomen tot ca 18 m Gerekend dat alle bomen 1x per jaar gesnoeid worden. Beperkte bereikbaarheid met hoogwerker Vrije takval mogelijk	st	4,00	V	
			2					2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening aannemer	st			2,00 I
372								ONDERHOUD GRAS				
3720								<u>Schonen terrein</u>				
372020	501504							Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn Grastype: grasveld en ruwgras Te onderhouden oppervlakte	week	104,00	V	
			1					Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied	are			0,06 I
			3					2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
372030	501515							Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof Grastype: grasveld en ruwgras Te onderhouden oppervlakte	week	104,00	V	
			1					Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied	are			0,06 I
			3					2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
372040	512811							Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Betreft gasveld en ruwgras Bladvalperiode: gehele jaar Te onderhouden oppervlakte	week	104,00	V	
			1						are			0,06 I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
3722			3					Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer <u>Ruwgras</u>				
372220	512599							Maaaien en verwerken maaisel ruwgras	are	0,48	V	
372221	512503							Maaaien grasveld. Betreft ruwgras Te onderhouden oppervlakte: Aantal percelen: divers Standaard beheer Grastype: ruwgras Talud 1 : 3 of steiler 2 Gerekend is met 4 maaibeurt(en) per jaar 9 Maaisel opruimen volgens bestekspost 372222	are			0,48 I
			2						are			0,06 I
			9									
				2								
372222	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaaien grasveld. Betreft ruwgras Te onderhouden oppervlakte: Standaard beheer Grastype: ruwgras Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Talud 1 : 3 of steiler 2 Gerekend is met 4 beurt(en) per jaar 2 Maaisel direct verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are			0,48 I
			2						are			0,06 I
			9									
				1								
				2								
373								ONDERHOUD VERHARDING				
3731								<u>Schonen terrein</u>				
373120	501505							Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn Betreft: alle type verharding Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 373310 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V	
			1						are			11,59 I
			3									
				3								
				2								
				1								
373130	501517							Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof Betreft: alle type verharding Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 373310 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V	
			1						are			11,59 I
			3									
				3								
				2								
				1								
373140	518701							Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	104,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
3733				1				Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Betreft: alle type verharding Bladvalperiode: gehele jaar Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Alle type verharding Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 373310 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		11,59
373310	501311			3				<u>Onderhoud elementen verharding</u>			
				9				Verwijderen veegvuil. Betreft: elementenverharding inclusief goten en randstroken Te onderhouden oppervlakte: Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are are	23,18	V I
373320	518801					1		Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking). Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft elementenverharding tegels, klinkers, stelconplaten en overige elementverharding Inclusief beheersen goten en randstroken overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en randstroken Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): onderdeel van deze bestekpost Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 373330 Beheersen overgroei van gras bij verharding: nvt Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven en dienen te worden verwijderd. Verhardingstype: alle type elementenverharding inclusief goten en randstroken - elementenverharding klinkers, tegels en overig Totaal te onderhouden oppervlak Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens bestekspostnummer(s) 373310 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are are	104,00	V I I
373330	518803			9				Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Betreft: alle obstakels binnen alle type elementenverharding inclusief goten en randstroken Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven en dienen te worden verwijderd. Te onderhouden oppervlakte: Te onderhouden aantal: zie beheertekeningen Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen	week are	104,00	V I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
375						9		alle type elementenverharding inclusief goten en randstroken				
						3		Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens bestekspostnummer(s) 373310				
						4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
375								ONDERHOUD KOLKEN EN GOTEN				
375010	257521							Reinigen kolken. Gerekend met 1x per jaar Straat- en trottoirkolken	st	20,00	V	
		3						Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 5 kg Verontreiniging betreft: water, slib, blad, zand e.d.				
			1					Reinigingswijze ter keuze van de aannemer Te onderhouden aantal:	st			10,00 I
				9				Gebreken analoog registreren en melden bij de directie				
					9			Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
376								ONDERHOUD HEKWERK				
376010	512899							Vrijhouden hekwerken van begroeiing Betreft hekwerk, keermuur, poorten en overige terreinafscheidingen.	m	728,00	V	
								Hekwerken aan beide zijde tot 1 m1 uit het hekwerk, en een hoogte van 4 m1 vanaf maaiveld, vrijmaken van begroeiing zoals bomen, vegetatie, beplanting en grasachtige vegetatie. Uitgegaan van alle op terrein aanwezige afscheidingen, zie beheertekeningen.				
								Te onderhouden lengte: Gerekend met 4x per jaar. Vrijgekomen materiaal vervoere naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m			91,00 I
378								GLADHEIDBESTRIJDING				
3781								<u>Preventieve gladheidbestrijding</u>				
378110	504201							Consignatiedienst gladheidsbestrijding. Het beschikbaar houden van personeel en / of materieel ten behoeve van gladheidbestrijding Hulpmiddelen: voertuigen en machines / materieel Van week 45 t/m 14 (22 weken)	week	44,00	V	
378120	504499							Preventief strooien terrein Periode: week 45 t/m 14 (22 weken) Gerekend is met 9 beurten in de aangegeven periode, per jaar.	are	136,26	V	
								Te bewerken oppervlakte: Bestrijdingsactie op basis van gladheidstekening zoals bijgevoegd bij bestek. In de eenheidsprijs dienen alle kosten voor personeel, materieel en materiaal te zijn inbegrepen. Inclusief levering van de daartoe meest geeignende typen en hoeveelheden dooimiddelen, mede gelet op minimale milieubelasting. Preventief strooien: gedurende 24 uur op initiatief van de aannemer, gebaseerd op meteorologische prognoses (Meteoconsult o.g.) gericht op het voorkomen van gladheid. Maximaal 2 beurten per 24 uur of extra beurten op afroep door de opdrachtgever. Verrekening vind plaats op basis van volledig uitgevoerde	are			7,57 I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
378130	504499		bestrijdingsactie. zie verder bepalingen 50.01.01 in deel 3 van dit bestek Preventief sneeuw,- en/of ijsvrij maken terrein Periode: week 45 t/m 14 (22 weken) Gerekend is met 3 beurten in de aangegeven periode, per jaar. Te bewerken oppervlakte: Bestrijdingsactie op basis van gladheidstekening zoals bijgevoegd bij bestek. In de eenheidsprijs dienen alle kosten voor personeel, materieel en materiaal te zijn inbegrepen. Inclusief levering van de daartoe meest geeignende typen en hoeveelheden dooimiddelen, mede gelet op minimale milieubelasting. Preventief sneeuw,- en/of ijsvrij maken terrein d.m.v. schuiven en strooien: gedurende 24 uur op initiatief van de aannemer, gebaseerd op meteorologische prognoses (Meteoconsult o.g.) gericht op het voorkomen van gladheid. Maximaal 2 beurten per 24 uur of extra beurten op afroep door de opdrachtgever. Verrekening vind plaats op basis van volledig uitgevoerde bestrijdingsactie. zie verder bepalingen 50.01.01 in deel 3 van dit bestek	are	45,42 V	
38			POST ZWIJNDRECHT Develsingel 17, 3333 LD, Zwijndrecht			
380			ONDERHOUD BEPLANTING			
3800			<u>Schonen terrein</u>			
380010	501501		Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Betreft: alle type beplanting Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00 V	
		1		are		7,61 I
		3				
		3				
		2				
		2				
380020	501511		Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Betreft: alle type beplanting Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00 V	
		1		are		7,61 I
		3				
		3				
		2				
		2				
380030	514806		Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Betreft: alle type beplanting Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht. Bladvalperiode: Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B	week	104,00 V	
		1		are		7,61 I
		3				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
3801				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend <u>Sierbeplanting</u> Bodembedekkers, (opgaande) heesters, struikrozen en vaste planten en boomspiegels				
380110	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Grondsoort: divers - Bodembedekkers	week	104,00	V	
		9						Te onderhoud oppervlakte totaal	are			7,39 I
			3					Kwaliteitsniveau B	are			7,39 I
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
					2			Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
380120	514899							2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V	
								Beheersen overgroei-bodembedekkers. Betreft het beheersen van overgroei door bodembedekkers overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting- bodembedekkers-overgroei randen verharding of gras Te onderhouden lengte	m			433,00 I
								Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Grondsoort: divers Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
380130	514428							Knippen van bodembedekkende heesters. Betreft blokken van bodembedekkende heesters Bodembedekkers diverse soorten Grootte per perceel: tot ca. 100 m2 Aantal beurten: 1 per jaar	m2	1.478,00	V	
		1						Te onderhouden oppervlakte:	m2			739,00 I
			1					1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
380180	514499							Snoei solitaire heesters Betreft solitairen in plantvakken of gras Snoeien door 20% van de takken terug te nemen tot de stobbe. Hoogte beplanting: divers Aantal beurten: 1x, 100% waarvan 20% per heesters weg te nemen Te onderhouden aantal:	st	18,00	V	
								Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st			9,00 I
3802								<u>Hagen</u> Lijnhagen en blokhagen				
380210	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Lijn,- en blokhagen Te onderhouden oppervlakte	week	104,00	V	
		1							are			0,11 I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
380220	514427		3					Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Grondsoort: divers Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	284,00	V	
								Knippen van (blok)hagen. Betreft knippoppervlak Te bewerken oppervlakte Plantsoort van de haag: divers De zijkanten en de bovenkant van de haag Betreft: blokhaag Breedte van de haag: van ca. 1 tot ca. 2,5 m Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer Aantal beurten: 2 per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening aannemer	m2			71,00 I
3803			4									
			1									
				3								
					4							
						2						
380310	514807							<u>Braakliggend terrein</u> Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Braakliggend terrein Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Grondsoort: divers Geen vegetatie met sierwaarde aanwezig 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V	
			1						are			0,11 I
				3								
					9							
						9						
382								ONDERHOUD GRAS				
3820								<u>Schonen terrein</u>				
382020	501504							Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn Grastype: grasveld en ruwgras Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V	
			1						are			0,94 I
				3								
					3							
						2						
382030	501515							Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof Grastype: grasveld en ruwgras Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V	
			1						are			0,94 I
				3								
					3							
						2						
382040	512811							Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	104,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
3822								Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Betreft gasveld en ruwgras Bladvalperiode: gehele jaar Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are			0,94 I
382210	512599							<u>Ruwgras</u> Maaien en verwerken maaisel ruwgras	are	7,52	V	
382211	512503							Maaien grasveld. Betreft ruwgras Te onderhouden oppervlakte: Aantal percelen: divers Standaard beheer Grastype: ruwgras Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 4 maaibeurt(en) per jaar 9 Maaisel opruimen volgens bestekspost 382212	are			7,52 I
									are			0,94 I
382212	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft ruwgras Te onderhouden oppervlakte Standaard beheer Grastype: ruwgras Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 4 beurt(en) per jaar 2 Maaisel direct verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are			7,52 I
									are			0,94 I
3823								<u>Onderhoud graskanten</u>				
382320	512810							Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen verharding Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Betreft gasveld en ruwgras 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V	
									m			104,00 I
383								ONDERHOUD VERHARDING				
3831								<u>Schonen terrein</u>				
383120	501505							Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn Betreft: alle type verharding Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen	week	104,00	V	
									are			37,64 I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
					2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
					1			Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 383210 en 383310			
					2			Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker			
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
383130	501517							Beheersen grof zwerfafval-verharding.	week	104,00	V
								Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof			
								Betreft: alle type verharding			
								Te onderhouden oppervlakte	are		37,64
								Kwaliteitsniveau B			
								Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
								Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
								Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 383210 en 383310			
								Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker			
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
383140	518701							Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	104,00	V
								Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding			
								Betreft: alle type verharding			
								Bladvalperiode: gehele jaar			
								Te onderhouden oppervlakte	are		37,64
								Kwaliteitsniveau B			
								Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
								Alle type verharding			
								Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 383210 en 383310			
								Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker			
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
3832								<u>Onderhoud gesloten verharding</u>			
383210	501311							Verwijderen veegvuil.	are	3,20	V
								Betreft: gesloten verharding inclusief goten en randstroken			
								Te onderhouden oppervlakte:	are		1,60
								Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
								Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
3833								<u>Onderhoud elementen verharding</u>			
383310	501311							Verwijderen veegvuil.	are	71,24	V
								Betreft: elementenverharding inclusief goten en randstroken			
								Te onderhouden oppervlakte:	are		35,62
								Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
								Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
383320	518801							Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking).	week	104,00	V
								Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid			
								Betreft elementenverharding tegels, klinkers, stelconplaten en overige elementverharding			
								Inclusief beheersen goten en randstroken overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en randstroken			
								Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
								bestekspostnummer(s): onderdeel van deze bestekpost Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 383330 Beheersen overgroei van gras bij verharding: bestekpost 382320 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven en dienen te worden verwijderd. Verhardingstype: alle type elementenverharding inclusief goten en randstroken - elementenverharding klinkers, tegels en overig Totaal te onderhouden oppervlak Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens bestekspostnummer(s) 383310 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are are		35,62 I 35,62 I	
383330	518803		9	3	3	2	3	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Betreft: alle obstakels binnen alle type elementenverharding inclusief goten en randstroken Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven en dienen te worden verwijderd. Te onderhouden oppervlakte: Te onderhouden aantal: zie beheertekeningen Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen alle type elementenverharding inclusief goten en randstroken Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens bestekspostnummer(s) 383310 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are	104,00	V	35,62 I
3834			9	3	3	9	3	<u>Onderhoud ongebonden verharding</u>				
383410	518802							Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 383420 Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied Betreft: alle type ongebonden verharding 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are	104,00	V	0,42 I
383420	518803		1	3	3	2	9	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Betreft: alle obstakels binnen alle type ongebonden verharding Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven en dienen te worden verwijderd. Te onderhouden oppervlakte: Te onderhouden aantal: zie beheertekeningen Kwaliteitsniveau B	week are	104,00	V	0,42 I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
385				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
				9				alle type elementenverharding inclusief goten en randstroken				
				4				Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
								ONDERHOUD KOLKEN EN GOTEN				
385010	257521							Reinigen kolken.	st	30,00	V	
								Gerekend met 1x per jaar				
			3					Straat- en trottoirkolken				
			1					Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 5 kg				
								Verontreiniging betreft: water, slib, blad, zand e.d.				
				9				Reinigingswijze ter keuze van de aannemer				
								Te onderhouden aantal:	st			15,00
				9				Gebreken analoog registreren en melden bij de directie				
				9				Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
386								ONDERHOUD HEKWERK				
386010	512899							Vrijhouden hekwerken van begroeiing	m	2.112,00	V	
								Betreft hekwerk, keermuur, poorten en overige				
								terreinafscheidingen.				
								Hekwerken aan beide zijde tot 1 m1 uit het hekwerk, en een				
								hoogte van 4 m1 vanaf maaiveld, vrijmaken van begroeiing				
								zoals bomen, vegetatie, beplanting en grasachtige vegetatie.				
								Uitgegaan van alle op terrein aanwezige afscheidingen, zie				
								beheertekeningen.				
								Te onderhouden lengte:	m			264,00
								Gerekend met 4x per jaar.				
								Vrijgekomen materiaal vervoere naar erkend verwerker.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
388								GLADHEIDBESTRIJDING				
3881								<u>Preventieve gladheidbestrijding</u>				
388110	504201							Consignatiedienst gladheidsbestrijding.	week	44,00	V	
								Het beschikbaar houden van personeel en / of materieel ten				
								behoefte van gladheidbestrijding				
								Hulpmiddelen: voertuigen en machines / materieel				
								Van week 45 t/m 14 (22 weken)				
388120	504499							Preventief strooien terrein	are	658,98	V	
								Periode: week 45 t/m 14 (22 weken)				
								Gerekend is met 9 beurten in de aangegeven periode, per				
								jaar.				
								Te bewerken oppervlakte:	are			36,61
								Bestrijdingsactie op basis van gladheidstekening zoals				
								bijgevoegd bij bestek.				
								In de eenheidsprijs dienen alle kosten voor personeel,				
								materieel en materiaal te zijn inbegrepen.				
								Inclusief levering van de daartoe meest geeignende typen en				
								hoeveelheden doormiddelen, mede gelet op minimale				
								milieubelasting.				
								Preventief strooien: gedurende 24 uur op initiatief van de				
								aannemer, gebaseerd op meteorologische prognoses				
								(Meteoconsult o.g.) gericht op het voorkomen van gladheid.				
								Maximaal 2 beurten per 24 uur of extra beurten op afroep				
								door de opdrachtgever.				
								Verrekening vind plaats op basis van volledig uitgevoerde				
								bestrijdingsactie.				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
388130	504499							zie verder bepalingen 50.01.01 in deel 3 van dit bestek Preventief sneeuw,- en/of ijsvrij maken terrein Periode: week 45 t/m 14 (22 weken) Gerekend is met 3 beurten in de aangegeven periode, per jaar. Te bewerken oppervlakte: Bestrijdingsactie op basis van gladheidstekening zoals bijgevoegd bij bestek. In de eenheidsprijs dienen alle kosten voor personeel, materieel en materiaal te zijn inbegrepen. Inclusief levering van de daartoe meest geeigende typen en hoeveelheden dooimiddelen, mede gelet op minimale milieubelasting. Preventief sneeuw,- en/of ijsvrij maken terrein d.m.v. schuiven en strooien: gedurende 24 uur op initiatief van de aannemer, gebaseerd op meteorologische prognoses (Meteoconsult o.g.) gericht op het voorkomen van gladheid. Maximaal 2 beurten per 24 uur of extra beurten op afroep door de opdrachtgever. Verrekening vind plaats op basis van volledig uitgevoerde bestrijdingsactie. zie verder bepalingen 50.01.01 in deel 3 van dit bestek	are	219,66	V	
39								SPINEL VEILIGHEIDSCENTRUM Spinel 100, 3316 LG, Dordrecht				
390								ONDERHOUD BEPLANTING				
3900								<u>Schonen terrein</u>				
390010	501501							Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Betreft: alle type beplanting Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V	
		1							are			11,91
			3									
				3								
					2							
390020	501511							Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Betreft: alle type beplanting Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V	
		1							are			11,91
			3									
				3								
					2							
390030	514806							Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Betreft: alle type beplanting Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht. Bladvalperiode: Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen	week	104,00	V	
		1							are			11,91
			3									
				3								

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODENUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
3901							1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend				
								<u>Sierbeplanting</u> Bodembedekkers, (opgaande) heesters, struikrozen en vaste planten en boomspiegels				
390110	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Grondsoort: divers	week	104,00	V	
								- Bodembedekkers	are			0,76 I
								- Sierheesters	are			0,93 I
								- Boomspiegels	are			0,20 I
		9						Te onderhoud oppervlakte totaal	are			1,89 I
			3					Kwaliteitsniveau B				
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
							2	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
390120	514899						2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
								Beheersen overgroei-bodembedekkers. Betreft het beheersen van overgroei door bodembedekkers overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting- bodembedekkers-overgroei randen verharding of gras	week	104,00	V	
								Te onderhouden lengte	m			78,00 I
								Kwaliteitsniveau B				
								Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
								Grondsoort: divers				
								Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
								Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
390130	514428							Knippen van bodembedekkende heesters. Betreft blokken van bodembedekkende heesters Bodembedekkers diverse soorten	m2	152,00	V	
		1						Grootte per perceel: tot ca. 100 m2				
			1					Aantal beurten: 1 per jaar				
							1	Te onderhouden oppervlakte:	m2			76,00 I
							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
390140	514813							Beheersen overgroei-heesters. Betreft het beheersen van overgroei door heesters overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting- heesters-overgroei randen verharding of gras	week	104,00	V	
		1						Te onderhouden lengte	m			84,00 I
			3					Kwaliteitsniveau B				
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
							9	Grondsoort: divers				
							2	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
							2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
390150	514424							Snoeien sierplantsoen. Betreft plantvakken met opgaande sierheesters Verjongingssnoei	m2	186,00	V	
		1						Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters				
			6					Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2				
				1				Snoeiregiem: 1x 100% per jaar				
					1							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
								Te onderhouden oppervlakte: In beplantingsvak 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren	m2		93,00	I
390180	514499							Snoei solitaire heesters Betreft solitaire in plantvakken of gras Snoeien door 20% van de takken terug te nemen tot de stobbe. Hoogte beplanting: divers Aantal beurten: 1x, 100% waarvan 20% per heesters weg te nemen Te onderhouden aantal: Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	24,00	V	
3902								<u>Hagen</u> Lijnhagen en blokhagen				
390210	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Lijn,- en blokhagen Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen Grondsoort: divers	week	104,00	V	
		1						Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		2,91	I
390220	514427							Knippen van (blok)hagen. Betreft knippoppervlak Te bewerken oppervlakte Plantsoort van de haag: divers De zijkanalen en de bovenkant van de haag Betreft: blokhaag Breedte van de haag: van ca. 1 tot ca. 2,5 m Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer Aantal beurten: 2 per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening aannemer	m2 m2	5.048,00	V	1.262,00
3903								<u>Braakliggend terrein</u>				
390310	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Braakliggend terrein Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen Grondsoort: divers Geen vegetatie met sierwaarde aanwezig 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are	104,00	V	7,10
391								ONDERHOUD BOMEN				
391010	515501							Controleren bomen door visuele inspectie. Betreft alle bomen op terrein aanwezig	st	162,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
391020	515511	3						Controle onderhoudstoestand Te onderhouden aantal: Bomen controleren op: - dood of ziek hout - schurende of foutstandige takken - waterlot en opslag rond stam - snoeienbehoefte Gerekend dat alle bomen 1x per jaar gecontroleerd worden. Alle bomen jaarlijks controleren c.q. opnemen Rapportage digitaal en schriftelijk aanleveren	st			81,00	I
		3						Begeleidingssnoei. Alle bomen op terrein Betreft: Het jaarlijks uitvoeren van onderhouds,- en begeleidingssnoei Te onderhouden aantal: Situatie: zie tekening Betreft: Het snoeien van diverse boomsoorten Snoei naar de aard van de soort, met inbegrip van het wegnemen van dood of ziek hout, schurende of foutstandige takken en het wegnemen van waterlot en opslag rond de stam en wortel. Hoogte bomen tot ca 18 m Gerekend dat alle bomen 1x per jaar gesnoeid worden. Beperkte bereikbaarheid met hoogwerker Vrije takval mogelijk	st	92,00	V		
		9						2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening aannemer	st			46,00	I
391030	515534							Knotten vormbomen. Betreft knotwilgen Boomhoogteklasse: tot 6 m Leeftijd afkomend hout: tot ca. 3 jaar Betreft: knotten Beperkt bereikbaar met hoogwerker Verwijderen waterlot op wortel en stam tot kroonhoogte Gerekend met 1x per 2 jaar Totaal aantal bomen:	st	31,00	V		
		1						2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st			31,00	I
		2						Onderhoud leibomen. Betreft dakvorm bomen Boomhoogteklasse: tot 6 m Snoeien, leeftijd afkomend hout: tot ca. 2 jaar Beperkt bereikbaar met hoogwerker Verwijderen waterlot op wortel en stam tot kroonhoogte Gerekend met 1x per jaar Totaal aantal bomen:	st	8,00	V		
391040	515536		1					2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st			4,00	I
392								ONDERHOUD GRAS					
3920								<u>Schonen terrein</u>					
392020	501504							Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval	week	104,00	V		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
392030	501515	1						fijn Grastype: grasveld, ruwgras en ruigte Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are			39,50 I
		3		3		2		Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof Grastype: grasveld , ruwgras en ruitgte Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V	
392040	512811	1						Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Betreft gasveld en ruwgras Bladvalperiode: gehele jaar Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V	
		3		3		2		Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Betreft gasveld en ruwgras Bladvalperiode: gehele jaar Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are			36,56 I
3921								<u>Grasveld</u>				
392110	512802	1						Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte Betreft grasbetontegels Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 9 Horizontaal of met een talud tot 1:3 1 Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s) 392120 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V	
		3		3		9	1	Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s) 392120 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are			17,38 I
392120	512804	9						Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen. Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen Betreft gazon en grasbetontegels Te onderhoud oppervlakte Aantal obstakels: onbekend Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 9 Grondsoort: divers 1 Horizontaal of met een talud tot 1:3 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V	
		3		3		9	1	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen. Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen Betreft gazon en grasbetontegels Te onderhoud oppervlakte Aantal obstakels: onbekend Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 9 Grondsoort: divers 1 Horizontaal of met een talud tot 1:3 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are			17,38 I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
3922								<u>Ruwgras</u>				
392210	512599							Maaïen en verwerken maaisel ruwgras	are	153,60	V	
392211	512503							Maaïen grasveld. Betreft ruwgras	are			153,60 I
								Te onderhouden oppervlakte:	are			19,20 I
			2					Aantal percelen: divers				
			9					Standaard beheer				
				1				Grastype: ruwgras				
					2			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
					9			Gerekend is met 4 maaibeurt(en) per jaar				
								Maaisel opruimen volgens bestekspost 392212				
392212	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaïen grasveld. Betreft ruwgras	are			153,60 I
								Te onderhouden oppervlakte	are			19,20 I
			2					Standaard beheer				
			9					Grastype: ruwgras				
				1				Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2				
					2			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
					2			Gerekend is met 4 beurt(en) per jaar				
								Maaisel direct verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
3923								<u>Onderhoud graskanten</u>				
392320	512810							Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen.	week	104,00	V	
								Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen- gras en kruidachtigen-overgroei randen verharding				
			1					Te onderhouden lengte	m			2.170,00 I
				3				Kwaliteitsniveau B				
					3			Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
					9			Betreft grasveld en ruwgras				
								Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
3924								<u>Ruigte</u>				
392410	512599							Afmaaïen ruigte en verwerken maaisel	are	5,86	V	
392411	512599							Afmaaïen ruigte Betreft opslag waaronder bramen, eenjarige opslag etc. Beheergroep: Ruigte				
								Te onderhouden oppervlakte	are			2,93 I
								Gerekend is met 1 beurt per jaar				
392412	512599							Verwerken maaisel ruigte Betreft opslag waaronder bramen, eenjarige opslag etc. Beheergroep: Ruigte				
								Te onderhouden oppervlakte	are			2,93 I
								Gerekend is met 1 beurt per jaar				
								Maaisel direct verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
393								ONDERHOUD VERHARDING				
3931								<u>Schonen terrein</u>				
393120	501505							Beheersen fijn zwerfafval-verharding.	week	104,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
		1						Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn Betreft: alle type verharding Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 393210 en 393310 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		112,66	I
393130	501517			3				Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof Betreft: alle type verharding Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 393210 en 393310 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V	
		1						Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Betreft: alle type verharding Bladvalperiode: gehele jaar Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Alle type verharding Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 393210 en 393310 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		112,66	I
393140	518701			3				Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Betreft: alle type verharding Bladvalperiode: gehele jaar Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Alle type verharding Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 393210 en 393310 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V	
		1						Onderhoud gesloten verharding				
3932								Verwijderen veegvuil. Betreft: gesloten verharding inclusief goten en randstroken Te onderhouden oppervlakte: Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	127,01	V	
393210	501311			9				Te onderhouden oppervlakte: Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		63,51	I
3933								Onderhoud elementen verharding				
393310	501311			9				Verwijderen veegvuil. Betreft: elementenverharding inclusief goten en randstroken Te onderhouden oppervlakte: Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	93,14	V	
								Te onderhouden oppervlakte: Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		46,57	I
393320	518801							Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking). Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-open verharding- elementenverharding-onkruid	week	104,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
								Betreft elementenverharding tegels, klinkers, stelconplaten en overige elementverharding Inclusief beheersen goten en randstroken overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en randstroken Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): onderdeel van deze bestekpost Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 393330 Beheersen overgroei van gras bij verharding: bestekpost 392320 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven en dienen te worden verwijderd. Verhardingstype: alle type elementenverharding inclusief goten en randstroken - elementenverharding klinkers, tegels en overig - Stelconplaten Totaal te onderhouden oppervlak Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens bestekspostnummer(s) 393310 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are are are		34,57 I 12,00 I 46,57 I	
393330	518803		9	3	3	2	3	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Betreft: alle obstakels binnen alle type elementenverharding inclusief goten en randstroken Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven en dienen te worden verwijderd. Te onderhouden oppervlakte: Te onderhouden aantal: zie beheertekeningen Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen alle type elementenverharding inclusief goten en randstroken Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens bestekspostnummer(s) 393310 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are	104,00	V	
3934			9	3	3	9	3	<u>Onderhoud ongebonden verharding</u>				
393410	518802							Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 393420 Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied Betreft: alle type ongebonden verharding 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are	104,00	V	
393420	518803		1	3	3	2	9	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels	week	104,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
				9				Betreft: alle obstakels binnen alle type ongebonden verharding Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven en dienen te worden verwijderd. Te onderhouden oppervlakte: Te onderhouden aantal: zie beheertekeningen Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen alle type elementenverharding inclusief goten en randstroken 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		2,58	I
394				3		3						
						9						
							4					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
396010	512899							Vrijhouden hekwerken van begroeiing Betreft hekwerk, keermuur, poorten en overige terreinafscheidingen. Hekwerken aan beide zijde tot 1 m1 uit het hekwerk, en een hoogte van 4 m1 vanaf maaiveld, vrijmaken van begroeiing zoals bomen, vegetatie, beplanting en grasachtige vegetatie. Uitgegaan van alle op terrein aanwezige afscheidingen, zie beheertekeningen. Te onderhouden lengte: Gerekend met 4x per jaar. Vrijgekomen materiaal vervoere naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	5.760,00	V	
40								POST GROOT AMMERS Voorstraat 88, 2964 AL, Groot Ammers	m			720,00
401								GLADHEIDBESTRIJDING				
4011								<u>Preventieve gladheidbestrijding</u>				
401110	504201							Consignatiedienst gladheidsbestrijding. Het beschikbaar houden van personeel en / of materieel ten behoefte van gladheidbestrijding Hulpmiddelen: voertuigen en machines / materieel Van week 45 t/m 14 (22 weken)	week	44,00	V	
401120	504499							Preventief strooien terrein Periode: week 45 t/m 14 (22 weken) Gerekend is met 9 beurten in de aangegeven periode, per jaar. Te bewerken oppervlakte: Bestrijdingsactie op basis van gladheidstekening zoals bijgevoegd bij bestek. In de eenheidsprijs dienen alle kosten voor personeel, materieel en materiaal te zijn inbegrepen. Inclusief levering van de daartoe meest geeigende typen en hoeveelheden dooimiddelen, mede gelet op minimale milieubelasting. Preventief strooien: gedurende 24 uur op initiatief van de aannemer, gebaseerd op meteorologische prognoses (Meteoconsult o.g.) gericht op het voorkomen van gladheid. Maximaal 2 beurten per 24 uur of extra beurten op afroep door de opdrachtgever. Verrekening vind plaats op basis van volledig uitgevoerde bestrijdingsactie. zie verder bepalingen 50.01.01 in deel 3 van dit bestek	are	154,80	V	
									are			8,60
401130	504499							Preventief sneeuw,- en/of ijsvrij maken terrein Periode: week 45 t/m 14 (22 weken) Gerekend is met 3 beurten in de aangegeven periode, per jaar. Te bewerken oppervlakte: Bestrijdingsactie op basis van gladheidstekening zoals bijgevoegd bij bestek. In de eenheidsprijs dienen alle kosten voor personeel, materieel en materiaal te zijn inbegrepen. Inclusief levering van de daartoe meest geeigende typen en hoeveelheden dooimiddelen, mede gelet op minimale milieubelasting. Preventief sneeuw,- en/of ijsvrij maken terrein d.m.v. schuiven en strooien: gedurende 24 uur op initiatief van de aannemer, gebaseerd op meteorologische prognoses	are	51,60	V	
									are			8,60

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4					
41							(Meteoconsult o.g.) gericht op het voorkomen van gladheid. Maximaal 2 beurten per 24 uur of extra beurten op afroep door de opdrachtgever. Verrekening vind plaats op basis van volledig uitgevoerde bestrijdingsactie. zie verder bepalingen 50.01.01 in deel 3 van dit bestek				
							POST SLIEDRECHT Middeldiepstraat 44, 3361 VT, Sliedrecht				
411							GLADHEIDBESTRIJDING				
4111							<u>Preventieve gladheidbestrijding</u>				
411110	504201						Consignatiedienst gladheidsbestrijding. Het beschikbaar houden van personeel en / of materieel ten behoeve van gladheidbestrijding Hulpmiddelen: voertuigen en machines / materieel Van week 45 t/m 14 (22 weken)	week	44,00	V	
411120	504499						Preventief strooien terrein Periode: week 45 t/m 14 (22 weken) Gerekend is met 9 beurten in de aangegeven periode, per jaar. Te bewerken oppervlakte: Bestrijdingsactie op basis van gladheidstekening zoals bijgevoegd bij bestek. In de eenheidsprijs dienen alle kosten voor personeel, materieel en materiaal te zijn inbegrepen. Inclusief levering van de daartoe meest geeignende typen en hoeveelheden dooimiddelen, mede gelet op minimale milieubelasting. Preventief strooien: gedurende 24 uur op initiatief van de aannemer, gebaseerd op meteorologische prognoses (Meteoconsult o.g.) gericht op het voorkomen van gladheid. Maximaal 2 beurten per 24 uur of extra beurten op afroep door de opdrachtgever. Verrekening vind plaats op basis van volledig uitgevoerde bestrijdingsactie. zie verder bepalingen 50.01.01 in deel 3 van dit bestek	are	133,74	V	
								are			7,43 I
411130	504499						Preventief sneeuw,- en/of ijsvrij maken terrein Periode: week 45 t/m 14 (22 weken) Gerekend is met 3 beurten in de aangegeven periode, per jaar. Te bewerken oppervlakte: Bestrijdingsactie op basis van gladheidstekening zoals bijgevoegd bij bestek. In de eenheidsprijs dienen alle kosten voor personeel, materieel en materiaal te zijn inbegrepen. Inclusief levering van de daartoe meest geeignende typen en hoeveelheden dooimiddelen, mede gelet op minimale milieubelasting. Preventief sneeuw,- en/of ijsvrij maken terrein d.m.v. schuiven en strooien: gedurende 24 uur op initiatief van de aannemer, gebaseerd op meteorologische prognoses (Meteoconsult o.g.) gericht op het voorkomen van gladheid. Maximaal 2 beurten per 24 uur of extra beurten op afroep door de opdrachtgever. Verrekening vind plaats op basis van volledig uitgevoerde bestrijdingsactie. zie verder bepalingen 50.01.01 in deel 3 van dit bestek	are	44,58	V	
								are			7,43 I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
42							POST STRIJEN Nijverheidstraat 4, 3291 CH, Strijen			
421							GLADHEIDBESTRIJDING			
4211							<u>Preventieve gladheidbestrijding</u>			
421110	504201						Consignatiedienst gladheidsbestrijding. Het beschikbaar houden van personeel en / of materieel ten behoefte van gladheidbestrijding Hulpmiddelen: voertuigen en machines / materieel Van week 45 t/m 14 (22 weken)	week	44,00	V
421120	504499						Preventief strooien terrein Periode: week 45 t/m 14 (22 weken) Gerekend is met 9 beurten in de aangegeven periode, per jaar. Te bewerken oppervlakte: Bestrijdingsactie op basis van gladheidstekening zoals bijgevoegd bij bestek. In de eenheidsprijs dienen alle kosten voor personeel, materieel en materiaal te zijn inbegrepen. Inclusief levering van de daartoe meest geeigende typen en hoeveelheden dooimiddelen, mede gelet op minimale milieubelasting. Preventief strooien: gedurende 24 uur op initiatief van de aannemer, gebaseerd op meteorologische prognoses (Meteoconsult o.g.) gericht op het voorkomen van gladheid. Maximaal 2 beurten per 24 uur of extra beurten op afroep door de opdrachtgever. Verrekening vind plaats op basis van volledig uitgevoerde bestrijdingsactie. zie verder bepalingen 50.01.01 in deel 3 van dit bestek	are	88,92	V
								are		4,94 I
421130	504499						Preventief sneeuw,- en/of ijsvrij maken terrein Periode: week 45 t/m 14 (22 weken) Gerekend is met 3 beurten in de aangegeven periode, per jaar. Te bewerken oppervlakte: Bestrijdingsactie op basis van gladheidstekening zoals bijgevoegd bij bestek. In de eenheidsprijs dienen alle kosten voor personeel, materieel en materiaal te zijn inbegrepen. Inclusief levering van de daartoe meest geeigende typen en hoeveelheden dooimiddelen, mede gelet op minimale milieubelasting. Preventief sneeuw,- en/of ijsvrij maken terrein d.m.v. schuiven en strooien: gedurende 24 uur op initiatief van de aannemer, gebaseerd op meteorologische prognoses (Meteoconsult o.g.) gericht op het voorkomen van gladheid. Maximaal 2 beurten per 24 uur of extra beurten op afroep door de opdrachtgever. Verrekening vind plaats op basis van volledig uitgevoerde bestrijdingsactie. zie verder bepalingen 50.01.01 in deel 3 van dit bestek	are	29,64	V
								are		4,94 I
8							TER BESCHIKKING STELLEN Op afroep en op aanwijzing van de directie beschikbaar stellen van personeel en materieel ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden van groenvoorzieningen op terreinen zoals beschreven in dit bestek.			
80							TER BESCHIKKING STELLEN BINNEN WERKTIJD			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
800010	100151							Op afroep uitvoeren van werkzaamheden. Ten behoeve van: nader door directie op te dragen werkzaamheden op de buitenterreinen Werknemer: medewerker groenvoorziening algemeen, ten minste niveau 2, inclusief vervoersmiddel en (elektrisch) handgereedschap Op werkdagen binnen normale arbeidstijd	uur	400,00	V	
81								TER BESCHIKKING STELLEN BUITEN WERKTIJD				
810010	100151							Op afroep uitvoeren van werkzaamheden. Ten behoeve van: nader door directie op te dragen werkzaamheden op de buitenterreinen Werknemer: medewerker groenvoorziening algemeen, ten minste niveau 2, inclusief vervoersmiddel en (elektrisch) handgereedschap Op werkdagen buiten normale arbeidstijd; wanneer de melding van een gebrek binnenkomt na 2 uur dezelfde dag werkzaamheden moeten worden verricht	uur	80,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE							RESULTAATS VERPLICHTING		
9		1	2	3	4	5	6				
95											
950010	100399							Stelpost Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zaken van: door directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en werkzaamheden	EUR	10.000,00	V

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 Op dit werk is van toepassing de CROW-publicatie 'Kwaliteitscatalogus openbare ruimte', zoals deze drie maanden voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 03 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

01 01 02 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

- 01 Ten behoeve van de in dit bestek omschreven werkzaamheden gladheidsbestrijding en de voor deze werkzaamheden geldende bestekposten kan, in afwijking van paragraaf 35 lid 1 sub. d, en paragraaf 39 leden 2 en 3 van de U.A.V. 2012, geen aanspraak worden gemaakt op een herziening van de bij de inschrijving verkregen verrekenprijzen indien sprake is van een afwijkende frequentie.

01 01 03 MUTATIES

- 01 Gedurende de looptijd van de overeenkomst is het mogelijk dat het beheer en/of de gladheidbestrijding van locaties wordt toegevoegd en/of komen te vervallen. Indien hiervan sprake is komt hiermee de omzet te vervallen of wordt de nieuwe locatie toegevoegd aan de aanneemsom. Verdere verrekening, zijnde de 10% regeling, is hierin niet van toepassing.
- 02 Geconstateerde mutaties in het te beheren areaal worden, indien van toepassing, jaarlijks bijgewerkt door opdrachtgever
- 03 Door aannemer geconstateerde mutaties dienen jaarlijks voor 31 augustus te worden doorgegeven aan opdrachtgever zodat deze, na toetsing, kunnen worden gemuteerd in de beheergegevens.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 01 ALGEMEEN

- 01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is van toepassing.

01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN

- 01 Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard, bedraagt 70% van de aannemingssom.
- 02 Het brandstofkostenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard, bedraagt 5% van de aannemingssom.

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 06 01 INDIENEN DECLARATIES

- 01 Uiterlijk 1 week na het verstrijken van een vier wekelijkse termijn stelt de aannemer de termijnstaat op overeenkomstig de, door de aannemer ingediende en door of namens de directie, geaccordeerde weekrapporten.
- 02 De declaratie zoals bedoeld in artikel 01.06.01 lid 01 van de Standaard moet gericht worden aan:
De adresgegevens ten behoeve van het indienen van de declaratie zullen de aannemer voor het verschijnen van de eerste termijn worden meegedeeld'.

HFD PAR ART LID

- 03 De aannemer mag enkel meer,- en minderwerk uitvoeren na hiervoor schriftelijke toestemming te hebben ontvangen van de directie.
- 04 Eventuele verzoeken tot meer en minderwerk alsook bestekwijzigingen dienen schriftelijk onderbouwd ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de directie. Na schriftelijke goedkeuring middels een brief of aantekening in een bouwverslag kan het werk worden uitgevoerd en worden gerapporteerd in het daarop volgende weekrapport. Alsdan vindt betaling plaats.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

- 01 Van de aannemer wordt geen zekerheidstelling als bedoeld in paragraaf 43a van de UAV 2012 verlangd.

01 08 BIJDAGEN

01 08 01 RAW-BESTEK: BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN DIE IN ELKANDER GRIJPEN

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de werken welke in elkander grijpen o.a. bestaan uit:
- Het houden van trainingen en/of oefeningen op het terrein
 - Verstoring door uitruk en/of calamiteiten
 - Het verrichten van onderhoudswerken door of in opdracht van Veiligheidsregio
 - Het uitvoeren van werkzaamheden door eigenaren en/of gebruikers van aangrenzende percelen.
 - Het ophalen van huisvuil door de gemeentelijke vuilnisophaaldienst en/of daarvoor ingehuurd bedrijf.
 - Het verrichten van werkzaamheden door kabel- en leidingbeheerders.
 - e.d.
- 02 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 31 lid 02 van U.A.V. 2012 geschiedt de coördinatie van in elkaar grijpende werken door de aannemer. De hiermee gemoeide kosten dienen opgenomen te worden in de eenheidsprijzen all-in.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN

- 01 Naast een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd omvattende:
- Projectorganisatie (bedrijfsprofiel, organogram, contactgegevens directie en uitvoerder).
 - Plan van aanpak uitvoering van de werkzaamheden in bestek
 - Plan van aanpak Gladheidsbestrijding
 - Plan van aanpak borging toegankelijkheid terreinen
 - Plan van aanpak invulling Social Return
 - Plan van aanpak omgang met calamiteiten
 - Plan van aanpak maatregelen ter beperking overlast voor bezoekers, werknemers en overige betrokkenen
 - Inzet inhuur derden/onderaanneming

01 13 07 WERKTIDJEN

- 01 Werkzaamheden uitvoeren op werkdagen (maandag t/m vrijdag) tussen 7:00 uur en 18:00 uur.
- 02 Er mag zonder toestemming van directie niet gewerkt worden buiten in lid 01 genoemde werktijden m.u.v. uitvoering van de gladheidbestrijdingsacties.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 01 VERZEKERING DOOR AANNEMER

HFD PAR ART LID

- 01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede ten behoeve van de opdrachtgever, te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer en van de opdrachtgever voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van ten minste € 2.500.000,= per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste € 5.000,= per gebeurtenis bedragen. Op de CAR-polis is de aansprakelijkheid van de aannemer dus secundair gedekt.
- 02 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een WAM-verzekering (Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen)
Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan de ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.
- 03 Schade, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigenrisico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.

01 16 02 CAR VERZEKERING OPDRACHTGEVER NIET VAN TOEPASSING

- 01 De aannemer kan in geen geval aanspraak maken op de CAR verzekering van de opdrachtgever.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN**01 17 06 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING**

- 01 Onder acceptatiekosten, zoals genoemd in artikel 01.17.06 lid 01 van de Standaard, wordt tevens verstaan de stort- of verwerkingskosten.
- 02 In afwijking van artikel 01.17.06 lid 03 van de Standaard zijn de bedoelde kosten voor rekening van de aannemer.
- 03 In aanvulling op artikel 01.17.06 van de Standaard, dient de aannemer zorg te dragen voor de bij de afvoer van vrijgekomen materialen, behorende transport- c.q. geleidebiljetten, alsmede de invulling daarvan.

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

- 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor alle in het bestek vrijkomende materialen welke afgevoerd moeten worden.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE**01 18 05 SCHADEVERGOEDING BOMEN**

- 01 In afwijking op het bepaalde in lid 01 van artikel 01.18.05 van de Standaard geldt: De schadevergoeding aan bomen bedraagt minimaal duizendvijfhonderd euro (EUR 1.500,00) per boom of het door een beëdigd of geregistreerd taxateur aan de hand van de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB) vastgestelde schadebedrag. Het bedrag wordt verrekend met de eerstvolgende betalingstermijn.

01 18 06 SCHADEVERGOEDING HOUTACHTIGE VEGETATIE, NIET ZIJNDE BOMEN

- 01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard 2015 bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of grassen en kruiden:
honderd euro (EUR 100,-) per struik of vaste plant;
vijfentwintig euro (EUR 25,-) per m2 gras of kruidenvegetatie.

01 18 08 SCHADEVERGOEDING BESCHERMDE FLORA EN FAUNA

- 01 Beschadiging van een vaste rust- of verblijfplaats van een beschermde soort dient terstond gemeld te worden bij de directie. De opdrachtgever hanteert een schadevergoedingsregeling indien er schade is toegebracht aan een vaste rust of verblijfplaats beschermde flora en fauna.
Het betreft:
- driehonderdvijftig euro (EUR 350,00) per geval indien het om een vaste rust- of verblijfplaats van fauna gaat;

HFD PAR ART LID

- tweehonderdvijftig euro (EUR 250,00) per m2 indien het om groeiplaatsen van beschermde flora gaat. Bedragen excl. kosten van behandeling van de geleden schade. Deze beschadigingen worden verrekend met de eerstvolgende betalingstermijn.

De kosten als gevolg van het stilleggen van werkzaamheden door een dienstdoende en bevoegde handhaver of de directie zijn voor rekening van de aannemer.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN**01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE**

- 01 Het aanstellen van de "coördinator uitvoeringsfase" zoals bedoeld in het Arbeidsomstandighedenbesluit, geschiedt door de aannemer en geldt voor alle in het bestek genoemde werkzaamheden.
- 02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, zoals bedoeld in het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de (eind)oplevering van het bestek aan de directie worden overgedragen.
- 03 Een schriftelijke goedkeuring dient door de "coördinator uitvoeringsfase" uiterlijk binnen 7 dagen na opdrachtverlening doch uiterlijk 7 dagen vóór aanvang werkzaamheden te worden overgedragen aan de directievoerder van dit bestek.
- 04 In aanvulling op artikel 01.19.01 van de Standaard worden de kosten, verbonden aan de uitvoering van het Arbeidsomstandighedenbesluit, geacht te zijn inbegrepen in de post 'Uitvoeringskosten'.

01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN**01 22 03 PLAN VAN AANPAK VOOR HET OMGAAN MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN**

- 01 Een plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd.
- 03 Binnen het werkgebied van dit bestek zijn er geen beschermde soorten aangetroffen, waar op voorhand (bij het opstellen van het plan van aanpak) rekening mee gehouden moet worden.

01 23 COMMUNICATIE**01 23 02 BOUWVERGADERINGEN**

- 01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.
- 02 In het eerste jaar (2022-2023) van de overeenkomst worden ten minste 6 bouwvergaderingen gehouden. In de vervolgjaren (vanaf 2024) worden ten minste 4 bouwvergaderingen gehouden. Tijdens de vergadering zullen directie en de aannemer aanwezig zijn en komen ten minste termijnstaten, voortgang werkzaamheden, planning, meer,- minderwerk, V&G, schades en bestekswijzigingen aan de orde. De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze vergaderingen minimaal 3 dagen van te voren zijn aangekondigd. De verslagen van deze vergaderingen worden door de directie opgesteld en dienen zowel door de aannemer als directie te worden ondertekend.

01 24 KWALITEITSBORGING**01 24 01 OPNEMING EN KORTING**

- 01 De directie heeft onder alle omstandigheden het recht om op het werk voortgangs- en kwaliteits- en hoeveelhedencontroles uit te voeren of te laten uitvoeren. De aannemer verplicht zich de voor de controles noodzakelijke medewerking te verlenen.
De controle heeft betrekking op alle uit te voeren werkzaamheden binnen deze overeenkomst..
- 02 Indien uit de controles, dan wel op enige andere wijze, blijkt dat de uitvoering en/of het werk afwijken van de bestekseisen en/of het algemeen tijdschema, en de directie deze afwijking niet heeft accepteert, wordt schriftelijk of via een e-mailbericht hiervan melding gedaan aan de aannemer.

01 24 02 BESTEKSMELDINGEN

- 01 In afwijking van artikel 01.24.07 lid 01 van de Standaard is dit artikel ook van toepassing op de posten met een

HFD PAR ART LID

anderen eenheid dan 'week'.

01 26 WERKTERREIN

01 26 01 ALGEMEEN

- 01 De aannemer dient rekening te houden met aanwezige obstakels zoals bomen en struiken, markeringen, lichtmasten, (fles) palen, bouwconstructies, hekwerken, afrasteringen en dergelijke. Constructies of voorwerpen die tijdelijk verwijderd of gedemonteerd kunnen worden, mogen in overleg ter acceptatie met de directie worden opgenomen/gedemonteerd en teruggezet/gemonteerd. Het verwijderen/demonteren en weer terugplaatsen/monteren dient zorgvuldig te geschieden. De aannemer is aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het niet onmiddellijk, na het passeren van machines, afsluiten van afrasteringen, poorten en of hekwerken danwel het beschadigen hiervan, indien dit aantoonbaar gevolg is van de uitvoering van de in dit bestek opgenomen werkzaamheden.
- 02 De aannemer wordt geacht afwijkingen in de toestand van het werkterrein te melden bij de directie.

01 26 02 TOEGANG TOT TERREINEN

- 01 De terreinen dienen ten behoeve van de hulpdiensten en personeel ten alle tijden toegankelijk, beschikbaar en bereikbaar te zijn. Indien de aannemer hierin in gebreke blijft zal een direct opeisbare boete aan de aannemer worden verbeurd van 1.000,00 per dag per geval. Ook de eventuele voortvloeiende kosten in gevolg van belemmering van de hulpdiensten zijn voor rekening van de veroorzaker.
- 02 Aannemer krijgt de beschikking over 'toegangstags' om de terreinen zelfstandig te kunnen betreden. Voorafgaand aan deze uitgifte wordt een bruikleenovereenkomst gesloten waar de aannemers zich aan moet conformeren.

01 27 INZET PERSONEN IN HET KADER VAN SOCIAL RETURN

01 27 02 DOELGROEP

- 01 Tot de doelgroep van social return worden gerekend personen die zijn opgenomen in het Doelgroepenregister van Uitkeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), personen met een uitkering op grond van de Werkloosheidswet (WW), de Wajong of de Wia, personen zonder arbeidsbeperking die een uitkering ontvangen vanuit de Participatiewet, niet-uitkeringsgerechtigden die vallen onder de Participatiewet en leerlingen.

01 27 03 SOCIAL-RETURNVERPLICHTING

- 02 De aannemer moet bij de uitvoering van het project ten minste 5 % van zijn loonsom inzetten voor social return.
- 03 Voor de berekening van de social-returnverplichting als bedoeld in het vorige lid wordt de loonsom geacht 70% van de aannemingssom te bedragen.
- 04 Loonkosten van in te zetten personen maken deel uit van de social-returnverplichting.
- 05 De kosten die gemoeid zijn met opleiden of bijscholen en begeleiden van geselecteerde personen, al dan niet via een voorschakeltraject, maken deel uit van de social-returnverplichting.
- 06 Het is de aannemer toegestaan in het kader van social return personen in dienst te nemen, in dienst te houden of op andere wijze aan zich te binden.
- 07 Verloning van in te zetten personen moet plaatsvinden volgens de in de branche gebruikelijke tarieven.
- 08 Uiterlijk bij de eindafrekening verstrekt de aannemer de directie documenten als bewijs van invulling van de overeengekomen social-returnverplichting.

01 27 04 KORTING

- 01 De opdrachtgever zal overgaan tot het opleggen van een korting op de aannemingssom ter hoogte van het door de aannemer niet ingevulde deel van de social-returnverplichting.
- 02 Geen korting wordt opgelegd indien en voor zover de inzet voor social return niet is gelukt en dit de aannemer

HFD PAR ART LID

niet kan worden toegerekend. Hiervoor dient vooraf schriftelijke goedkeuring afgegeven te zijn door de directie.

01 28 MATERIEEL

01 28 01 DOOR AANNEMER IN TE ZETTEN MATERIEEL

- 01 Alle in te zetten handgereedschappen, zoals heggenschaar, bosmaaier, bladblazer, kettingzaag etc, dienen elektrisch aangedreven te zijn.

01 28 02 STALLING

- 01 in aanvulling op paragraaf 6 lid 3 van de UAV 2012 dient de aannemer zelf zorg te dragen voor stalling van zijn materiaal en materieel gedurende de overeenkomst. Terreinen van de opdrachtgever worden hiervoor NIET ter beschikking gesteld.

01 30 CALAMITEITEN

01 30 01 CALAMITEITEN

- 01 Tijdens de contractperiode dient de aannemer 24/7 oproepbaar te zijn voor calamiteiten.
- 02 Verrekening van de uitgevoerde calamiteiten, buiten de contractverplichting om, vindt plaats op de daarvoor opgenomen TBS-posten.
- 03 Reactietijd voor uitvoering van een calamiteit is maximaal 2 uur na oproep.
- 04 In geval van calamiteiten is de opdrachtgever gerechtigd de werkzaamheden, kosteloos, stil te laten leggen. Daarbij zal in overleg met een aannemer een aangepaste planning worden overeengekomen.
- 05 Uitwerking opnemen in het werkplan conform bepaling 01.13.06

50 GLADHEIDBESTRIJDING

50 01 GLADHEIDBESTRIJDING

50 01 01 BESTRIJDING GLADHEID

- 01 Gedurende de periode van week 45 tot week 14 is de aannemer verantwoordelijk voor een tijdige bestrijding van de gladheid op de terreinen ter voorkoming en/of bestrijding van gladheid door bevrozing, condensatie en/of neerslag. Doel is om het risico van ongelukken door gladheid, gedurende 24 uur en 7 dagen per week, tot een minimum te beperken.
- 02 Verantwoording voor de coördinatie en moment van uitruk gladheidbestrijdingsactie ligt bij de aannemer. Aannemer dient dan ook te beschikken over de actuele weersverwachtingen zoals door Meteo Consult o.g.
- 03 Na uitvoering dient binnen 24 uur een bewijs te worden overlegt aan de directie ter bewijslast uitgevoerde gladheidbestrijding. Na akkoord van directie kan deze in de eersvolgende termijn worden opgenomen. Strooibewijs moet ten minste onderstaande kenmerken bevatten;
- Uitvoeringsdatum
 - Uitvoeringstijd
 - Reactietijd
 - Locatie bestrijdingsactie
 - Naam contactpersoon locatie
 - Naam medewerker
- 04 Per 24- uur mogen maximaal 2 strooirondes worden uitgevoerd. Indien meer ingrepen benodigd zal dit in overleg en na toestemming van directie plaatsvinden.
- 05 Verrekening op basis van volledig uitgevoerde bestrijdingsactie en na akkoord van de directie
- 06 Sneeuw,- en/of ijsvrij maken van het terrein is inclusief strooien van dooimiddel.
- 07 Bij niet tijdig uitvoeren van een gladheidbestrijdingsactie, op basis van verwachtingen van Meteo Consult, kan opdrachtgever een korting opleggen van € 500,- per locatie per geval.

HFD PAR ART LID

51 GROENVOORZIENINGEN

51 02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN

51 02 17 TOEPASSEN VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN

- 01 Het toepassen van bestrijdingsmiddelen is niet toegestaan. Bij iedere waargenomen overtreding wordt een korting opgelegd van € 2.500,-.

51 02 37 VERWIJDEREN ONKRUID OP VERHARDINGEN

- 01 De te onderhouden verhardingen zijn inclusief de naastgelegen (open)goten en (stoep)randen;
- 02 Onder onkruidvrij maken verhardingen wordt verstaan het verwijderen van alle vegetatie, inclusief mossen;
- 03 Het gebruik van bosmaaiers is niet toegestaan.
- 04 De aanwezige verhardingen kunnen lokaal verzakt zijn en/of uit verband zijn geraakt. Hierdoor kunnen lokaal bredere voegen voorkomen. Eventuele meerkosten als gevolg van de bredere voegen zijn voor rekening van de aannemer en worden geacht te zijn inbegrepen in de prijs per eenheid.
- 05 In afwijking op artikel 51.82.01 lid 01 van de Standaard geldt: het verzamelen en verwijderen van dood en losliggende materialen dient direct te worden uitgevoerd.
- 06 In aanvulling op de beeldmeetlatten wordt dood onkruid ook meegeteld in de beoordeling beeldkwaliteit.

51 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES GROENVOORZIENINGEN

51 04 01 ALGEMEEN

- 02 Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade, welke het gevolg zijn van het aantreffen van ongerechtigdheden (zoals puin, stenen, asfalt, geleide-materiaal, hout, plastic, papier blik, e.d.) in groenvoorzieningen, zijn voor rekening van de aannemer.

51 04 02 INSPORINGSDIEPTE MATERIEEL

- 01 In aanvulling op artikel 51.07.01 lid 2 van de Standaard mag de insporingsdiepte van materieel ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden aan terreinen ten hoogste 20 mm bedragen.
- 02 Indien de insporingsdiepte wordt overschreden dient de aannemer deze schade te herstellen. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de aannemer. Indien terrein- en/of weersomstandigheden van dien aard zijn dat de maximale insporingsdiepte wordt overschreden, zal het werk in overleg met de opdrachtgever worden stilgelegd. De hieruit voortvloeiende (stagnatie)kosten zijn voor rekening van de aannemer.

51 04 03 WERKEN OP HOOGTE

- 01 Bij werken op hoogte dienen de wettelijk voorgeschreven veiligheidsrichtlijnen gehanteerd te worden.

51 42 EISEN EN UITVOERING BEPLANTING

51 42 01 KNIPPEN (BLOK) HAGEN EN (RAND)SNOEIEN VAN BEPLANTINGEN

- 01 In aanvulling op het bepaalde in 51.42.07 lid 5 van de Standaard geldt dat de snoeivlakken na knippen of (rand)snoeien van hagen, heesters, bodembedekkers, botanische rozen en struikrozen geen kneuzingen mogen vertonen. Het gebruik van een slagmaaier is niet toegestaan.

51 42 02 ONKRUIDVRIJ MAKEN BEPLANTING

- 01 De werkzaamheden ten behoeve van 'onkruidvrij maken beplanting' omvatten mede het verwijderen van ongewenste (meerjarige) kruidachtige en houtachtige zaailingen (opslag) in de desbetreffende beplanting.
- 02 Onkruidvrij maken van beplantingen door middel van: maaien, branden, hete lucht en/of heet water is niet toegestaan.

HFD PAR ART LID

51 5 BOMEN**51 51 BEGRIPPEN****51 51 01 SNOEIEN**

- 01 In aanvulling op artikel 51.51.04 lid 01 sub h van de Standaard wordt onder een probleemtak tevens verstaan een afgestorven tak dikker dan circa 4 cm.

51 52 EISEN EN UITVOERING**51 52 01 OPLEIDING BOOMVERZORGER**

- 02 De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door of in het bijzijn van een boomverzorger die aantoonbaar voldoet aan de eisen die ten grondslag liggen aan het European Treeworker certificaat, zoals wordt afgegeven onder auspiciën van de European Arboricultural Council en erkend door de Stichting Groenkeur.

62 TECHNISCHE BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELEN BIJ WIJ**62 05 EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN****62 05 01 ALGEMEEN**

- 02 Indien de aannemer werkzaamheden op of rond de openbare wegen uitvoert is hij verplicht de benodigde verkeersmaatregelen toe te passen overeenkomstig de CROW-publicatiereeks 96a en 96b. Betreffende publicatie is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen schriftelijk aan postbus 37, 6710 BA Ede, per fax aan (0318) 621112 of via de shop op de CROW-website: www.crow.nl.
- 03 De kosten voor het toepassen van de in lid 02 bedoelde verkeersmaatregelen zijn voor rekening van de aannemer en worden geacht te zijn inbegrepen in de eenheidsprijzen.
- 04 Het toepassen van eventuele wegafzettingen dient in overleg met de directie en de wegbeheerder te geschieden.
- 05 Met onderdelen van het werk mag niet worden begonnen, voordat de aannemer de benodigde verkeersvoorzieningen heeft getroffen en deze zijn goedgekeurd door de directie.
- 06 Alle benodigde verkeersmaatregelen, materiaal en materieel, dienen door de aannemer ter beschikking te worden gesteld.
- 07 Indien de aannemer zijn verplichtingen m.b.t. de benodigde verkeersmaatregelen niet nakomt kan de directie per geval en per dag een korting opleggen van € 500,-. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

.....
.....

.....
.....

Behoort bij: 2022-01

Onderhoud Buitenterreinen en gladheidbestrijding

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2022-01

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

.....
euro
(bedrag in cijfers)

.....
euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

.....
euro
(bedrag in cijfers)

.....
euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

..... (naam)
..... (functie)

B) (handtekening)

..... (naam)

..... (functie)

C) (handtekening)

..... (naam)

..... (functie)

Behoort bij: 2022-01

Onderhoud Buitenterreinen en gladheidbestrijding

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
 gevestigd te:
- B)
 gevestigd te:
- C)
 gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	TERREINONDERHOUD LOCATIES VEILIGHEIDSREGIO				
10	KANTOOR VEILIGHEIDSREGIO ZHZ				
100	ONDERHOUD BEPLANTING				
1000	<u>Schonen terrein</u>				
100010	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	104,00	V	
100020	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	104,00	V	
100030	Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	week	104,00	V	
1003	<u>Braakliggend terrein</u>				
100310	Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00	V	
1006	<u>Klimplanten</u>				
100610	Knippen vegetatie opgroeiend tegen afscheidingen	m	384,00	V	
101	ONDERHOUD BOMEN				
101010	Controleren bomen door visuele inspectie.	st	4,00	V	
101020	Begeleidingssnoei.	st	4,00	V	
103	ONDERHOUD VERHARDING				
1031	<u>Schonen terrein</u>				
103120	Beheersen fijn zwerfafval-verharding.	week	104,00	V	
103130	Beheersen grof zwerfafval-verharding.	week	104,00	V	
103140	Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	104,00	V	
1033	<u>Onderhoud elementen verharding</u>				
103310	Verwijderen veegvuil.	are	18,34	V	
103320	Beheersen onkruid-elementenverh. (oppervlakte).	week	104,00	V	
103330	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	104,00	V	
1034	<u>Onderhoud ongebonden verharding</u>				
103410	Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week	104,00	V	
103420	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	104,00	V	
105	ONDERHOUD KOLKEN EN GOTEN				
105010	Reinigen kolken.	st	12,00	V	
108	GLADHEIDBESTRIJDING				
1081	<u>Preventieve gladheidbestrijding</u>				
108110	Consignatiedienst gladheidsbestrijding.	week	44,00	V	
108120	Preventief strooien terrein	are	182,88	V	
108130	Preventief sneeuw,- en/of ijsvrij maken terrein	are	60,96	V	
11	POST ALBLASSERDAM				
110	ONDERHOUD BEPLANTING				
1100	<u>Schonen terrein</u>				
110010	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	104,00	V	
110020	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	104,00	V	
110030	Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	week	104,00	V	
1102	<u>Hagen</u>				
110210	Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00	V	
110220	Knippen van (blok)hagen.	m2	776,00	V	
112	ONDERHOUD GRAS				
1120	<u>Schonen terrein</u>				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
112020	Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	104,00	V	
112030	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	104,00	V	
112040	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	104,00	V	
1122	<u>Ruwgras</u>				
112210	Maaien en verwerken maaisel ruwgras	are	0,24	V	
1123	<u>Onderhoud graskanten</u>				
112320	Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen.	week	104,00	V	
113	ONDERHOUD VERHARDING				
1131	<u>Schonen terrein</u>				
113120	Beheersen fijn zwerfafval-verharding.	week	104,00	V	
113130	Beheersen grof zwerfafval-verharding.	week	104,00	V	
113140	Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	104,00	V	
1133	<u>Onderhoud elementen verharding</u>				
113310	Verwijderen veegvuil.	are	33,16	V	
113320	Beheersen onkruid-elementenverh. (oppervlakte).	week	104,00	V	
113330	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	104,00	V	
1134	<u>Onderhoud ongebonden verharding</u>				
113410	Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week	104,00	V	
113420	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	104,00	V	
115	ONDERHOUD KOLKEN EN GOTEN				
115010	Reinigen kolken.	st	24,00	V	
115020	Reiniging rooster, lijn,- verholen goten	m	90,00	V	
116	ONDERHOUD HEKWERK				
116010	Vrijhouden hekwerken van begroeiing	m	440,00	V	
118	GLADHEIDBESTRIJDING				
1181	<u>Preventieve gladheidbestrijding</u>				
118110	Consignatiedienst gladheidsbestrijding.	week	44,00	V	
118120	Preventief strooien terrein	are	297,72	V	
118130	Preventief sneeuw,- en/of ijsvrij maken terrein	are	99,00	V	
12	POST ARKEL				
120	ONDERHOUD BEPLANTING				
1200	<u>Schonen terrein</u>				
120010	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	104,00	V	
120020	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	104,00	V	
120030	Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	week	104,00	V	
1201	<u>Sierbeplanting</u>				
120110	Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00	V	
120120	Beheersen overgroei-bodembedekkers.	week	104,00	V	
120130	Knippen van bodembedekkende heesters.	m2	194,00	V	
120140	Beheersen overgroei-heesters.	week	104,00	V	
120150	Snoeien sierplantsoen.	m2	596,00	V	
120180	Snoei solitaire heesters	st	2,00	V	
1203	<u>Braakliggend terrein</u>				
120310	Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00	V	
121	ONDERHOUD BOMEN				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
121010	Controleren bomen door visuele inspectie.	st	40,00	V	
121020	Begeleidingssnoei.	st	28,00	V	
121030	Onderhoud knotbomen.	st	6,00	V	
122	ONDERHOUD GRAS				
1220	<u>Schonen terrein</u>				
122020	Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	104,00	V	
122030	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	104,00	V	
122040	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	104,00	V	
1222	<u>Ruwgras</u>				
122210	Maaieren en verwerken maaisel ruwgras	are	27,84	V	
122220	Maaieren en verwerken maaisel ruwgras	are	8,24	V	
1223	<u>Onderhoud graskanten</u>				
122310	Beheersen overgroei randen beplanting-gras en kruidachtigen.	week	104,00	V	
122320	Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen.	week	104,00	V	
123	ONDERHOUD VERHARDING				
1231	<u>Schonen terrein</u>				
123120	Beheersen fijn zwerfafval-verharding.	week	104,00	V	
123130	Beheersen grof zwerfafval-verharding.	week	104,00	V	
123140	Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	104,00	V	
1233	<u>Onderhoud elementen verharding</u>				
123310	Verwijderen veegvuil.	are	15,66	V	
123320	Beheersen onkruid-elementenverh. (oppervlakte).	week	104,00	V	
123330	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	104,00	V	
124	ONDERHOUD WATER				
124010	Uitmaaieren en vewerken maaisel watergang	m	250,00	V	
125	ONDERHOUD KOLKEN EN GOTEN				
125010	Reinigen kolken.	st	12,00	V	
125020	Reiniging rooster, lijn,- verholen goten	m	10,00	V	
128	GLADHEIDBESTRIJDING				
1281	<u>Preventieve gladheidbestrijding</u>				
128110	Consignatiedienst gladheidsbestrijding.	week	44,00	V	
128120	Preventief strooien terrein	are	123,30	V	
128130	Preventief sneeuw,- en/of ijsvrij maken terrein	are	41,10	V	
13	POST BLESKENS GRAAF				
130	ONDERHOUD BEPLANTING				
1300	<u>Schonen terrein</u>				
130010	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	104,00	V	
130020	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	104,00	V	
130030	Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	week	104,00	V	
1301	<u>Sierbeplanting</u>				
130110	Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00	V	
130120	Beheersen overgroei-bodembedekkers.	week	104,00	V	
130130	Knippen van bodembedekkende heesters.	m2	26,00	V	
130140	Beheersen overgroei-heesters.	week	104,00	V	
130150	Snoeien sierplantsoen.	m2	80,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
130160	Beheersen overgroei-vaste planten.	week	104,00	V	
130170	Terugknippen vaste planten	m2	24,00	V	
130180	Snoei solitaire heesters	st	2,00	V	
1302	<u>Hagen</u>				
130210	Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00	V	
130220	Knippen van (blok)hagen.	m2	240,00	V	
131	ONDERHOUD BOMEN				
131010	Controleren bomen door visuele inspectie.	st	4,00	V	
131020	Begeleidingssnoei.	st	4,00	V	
133	ONDERHOUD VERHARDING				
1331	<u>Schonen terrein</u>				
133120	Beheersen fijn zwerfafval-verharding.	week	104,00	V	
133130	Beheersen grof zwerfafval-verharding.	week	104,00	V	
133140	Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	104,00	V	
1332	<u>Onderhoud gesloten verharding</u>				
133210	Verwijderen veegvuil.	are	1,54	V	
1333	<u>Onderhoud elementen verharding</u>				
133310	Verwijderen veegvuil.	are	34,12	V	
133320	Beheersen onkruid-elementenverh. (oppervlakte).	week	104,00	V	
133330	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	104,00	V	
135	ONDERHOUD KOLKEN EN GOTEN				
135010	Reinigen kolken.	st	24,00	V	
135020	Reiniging rooster, lijn,- verholen goten	m	18,00	V	
136	ONDERHOUD HEKWERK				
136010	Vrijhouden hekwerken van begroeiing	m	1.288,00	V	
138	GLADHEIDBESTRIJDING				
1381	<u>Preventieve gladheidbestrijding</u>				
138110	Consignatiedienst gladheidsbestrijding.	week	22,00	V	
138120	Preventief strooien terrein	are	270,72	V	
138130	Preventief sneeuw,- en/of ijsvrij maken terrein	are	90,24	V	
14	POST BOVEN- HARDINXVELD				
140	ONDERHOUD BEPLANTING				
1400	<u>Schonen terrein</u>				
140010	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	104,00	V	
140020	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	104,00	V	
140030	Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	week	104,00	V	
1401	<u>Sierbeplanting</u>				
140110	Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00	V	
140120	Beheersen overgroei-bodembedekkers.	week	104,00	V	
140130	Knippen van bodembedekkende heesters.	m2	1,00	V	
1402	<u>Hagen</u>				
140210	Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00	V	
140220	Knippen van (blok)hagen.	m2	760,00	V	
1404	<u>Vegetatiedak</u>				
140410	Onkruidbestrijding sedumvegetatie op dak	m2	3.528,00	V	
140420	Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	11,76	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
140430	Bemesten beplantingsvak.	m2	588,00	V	
141	ONDERHOUD BOMEN				
141010	Controleren bomen door visuele inspectie.	st	24,00	V	
141020	Begeleidingssnoei.	st	14,00	V	
141040	Onderhoud leibomen.	st	10,00	V	
142	ONDERHOUD GRAS				
1420	<u>Schonen terrein</u>				
142020	Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	104,00	V	
142030	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	104,00	V	
142040	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	104,00	V	
1422	<u>Ruwgras</u>				
142210	Maaien en verwerken maaisel ruwgras	are	4,64	V	
142220	Maaien en verwerken maaisel ruwgras	are	5,04	V	
1423	<u>Onderhoud graskanten</u>				
142320	Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen.	week	104,00	V	
143	ONDERHOUD VERHARDING				
1431	<u>Schonen terrein</u>				
143120	Beheersen fijn zwerfafval-verharding.	week	104,00	V	
143130	Beheersen grof zwerfafval-verharding.	week	104,00	V	
143140	Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	104,00	V	
1432	<u>Onderhoud gesloten verharding</u>				
143210	Verwijderen veegvuil.	are	0,58	V	
1433	<u>Onderhoud elementen verharding</u>				
143310	Verwijderen veegvuil.	are	10,44	V	
143320	Beheersen onkruid-elementenverh. (oppervlakte).	week	104,00	V	
143330	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	104,00	V	
1434	<u>Onderhoud ongebonden verharding</u>				
143410	Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week	104,00	V	
143420	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	104,00	V	
145	ONDERHOUD KOLKEN EN GOTEN				
145010	Reinigen kolken.	st	6,00	V	
145020	Reiniging rooster, lijn,- verholten goten	m	16,00	V	
146	ONDERHOUD HEKWERK				
146010	Vrijhouden hekwerken van begroeiing	m	224,00	V	
147	ONDERHOUD OVERIGE				
1471	<u>Onderhoud schanskorven</u>				
147110	Onkruidbestrijding schanskorven	m	72,00	V	
148	GLADHEIDBESTRIJDING				
1481	<u>Preventieve gladheidbestrijding</u>				
148110	Consignatiedienst gladheidsbestrijding.	week	44,00	V	
148120	Preventief strooien terrein	are	154,62	V	
148130	Preventief sneeuw,- en/of ijsvrij maken terrein	are	51,54	V	
15	POST BRANDWIJK				
152	ONDERHOUD GRAS				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1523	<u>Onderhoud graskanten</u>				
152320	Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen.	week	104,00	V	
153	ONDERHOUD VERHARDING				
1531	<u>Schonen terrein</u>				
153120	Beheersen fijn zwerfafval-verharding.	week	104,00	V	
153130	Beheersen grof zwerfafval-verharding.	week	104,00	V	
153140	Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	104,00	V	
1533	<u>Onderhoud elementen verharding</u>				
153310	Verwijderen veegvuil.	are	3,04	V	
153320	Beheersen onkruid-elementenverh. (oppervlakte).	week	104,00	V	
153330	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	104,00	V	
156	ONDERHOUD HEKWERK				
156010	Vrijhouden hekwerken van begroeiing	m	64,00	V	
158	GLADHEIDBESTRIJDING				
1581	<u>Preventieve gladheidbestrijding</u>				
158110	Consignatiedienst gladheidsbestrijding.	week	44,00	V	
158120	Preventief strooien terrein	are	27,36	V	
158130	Preventief sneeuw,- en/of ijsvrij maken terrein	are	9,12	V	
16	POST GIESSENBURG				
160	ONDERHOUD BEPLANTING				
1600	<u>Schonen terrein</u>				
160010	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	104,00	V	
160020	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	104,00	V	
160030	Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	week	104,00	V	
1601	<u>Sierbeplanting</u>				
160110	Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00	V	
160120	Beheersen overgroei-bodembedekkers.	week	104,00	V	
160130	Knippen van bodembedekkende heesters.	m2	36,00	V	
160140	Beheersen overgroei-heesters.	week	104,00	V	
160150	Snoeien sierplantsoen.	m2	18,00	V	
1602	<u>Hagen</u>				
160210	Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00	V	
160220	Knippen van (blok)hagen.	m2	44,00	V	
162	ONDERHOUD GRAS				
1620	<u>Schonen terrein</u>				
162020	Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	104,00	V	
162030	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	104,00	V	
162040	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	104,00	V	
1621	<u>Grasveld</u>				
162110	Beheersen grashoogte-grasveld.	week	104,00	V	
162120	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen.	week	104,00	V	
1622	<u>Ruwgras</u>				
162210	Maaien en verwerken maaisel ruwgras	are	5,92	V	
162220	Maaien en verwerken maaisel ruwgras	are	2,32	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1623	<u>Onderhoud graskanten</u>				
162320	Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen.	week	104,00	V	
163	ONDERHOUD VERHARDING				
1631	<u>Schonen terrein</u>				
163120	Beheersen fijn zwerfafval-verharding.	week	104,00	V	
163130	Beheersen grof zwerfafval-verharding.	week	104,00	V	
163140	Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	104,00	V	
1633	<u>Onderhoud elementen verharding</u>				
163310	Verwijderen veegvuil.	are	15,00	V	
163320	Beheersen onkruid-elementenverh. (oppervlakte).	week	104,00	V	
163330	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	104,00	V	
164	ONDERHOUD WATER				
164010	Uitmaaïen en vewerken maaisel watergang	m	80,00	V	
165	ONDERHOUD KOLKEN EN GOTEN				
165010	Reinigen kolken.	st	14,00	V	
166	ONDERHOUD HEKWERK				
166010	Vrijhouden hekwerken van begroeiing	m	616,00	V	
168	GLADHEIDBESTRIJDING				
1681	<u>Preventieve gladheidbestrijding</u>				
168110	Consignatiedienst gladheidsbestrijding.	week	44,00	V	
168120	Preventief strooien terrein	are	190,08	V	
168130	Preventief sneeuw,- en/of ijsvrij maken terrein	are	63,36	V	
17	POST GORINCHEM				
172	ONDERHOUD GRAS				
1720	<u>Schonen terrein</u>				
172020	Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	104,00	V	
172030	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	104,00	V	
172040	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	104,00	V	
1722	<u>Ruwgras</u>				
172220	Maaïen en verwerken maaisel ruwgras	are	15,12	V	
1723	<u>Onderhoud graskanten</u>				
172320	Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen.	week	104,00	V	
173	ONDERHOUD VERHARDING				
1731	<u>Schonen terrein</u>				
173120	Beheersen fijn zwerfafval-verharding.	week	104,00	V	
173130	Beheersen grof zwerfafval-verharding.	week	104,00	V	
173140	Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	104,00	V	
1732	<u>Onderhoud gesloten verharding</u>				
173210	Verwijderen veegvuil.	are	24,48	V	
1733	<u>Onderhoud elementen verharding</u>				
173310	Verwijderen veegvuil.	are	26,26	V	
173320	Beheersen onkruid-elementenverh. (oppervlakte).	week	104,00	V	
173330	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	104,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
175 175010	ONDERHOUD KOLKEN EN GOTEN Reinigen kolken.	st	26,00	V	
176 176010	ONDERHOUD HEKWERK Vrijhouden hekwerken van begroeiing	m	1.264,00	V	
178	GLADHEIDBESTRIJDING				
1781	<u>Preventieve gladheidbestrijding</u>				
178110	Consignatiedienst gladheidsbestrijding.	week	44,00	V	
178120	Preventief strooien terrein	are	180,36	V	
178130	Preventief sneeuw,- en/of ijsvrij maken terrein	are	60,12	V	
18	POST GOUDRIAAN				
180	ONDERHOUD BEPLANTING				
1800	<u>Schonen terrein</u>				
180010	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	104,00	V	
180020	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	104,00	V	
180030	Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	week	104,00	V	
1801	<u>Sierbeplanting</u>				
180110	Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00	V	
180120	Beheersen overgroei-bodembedekkers.	week	104,00	V	
180130	Knippen van bodembedekkende heesters.	m2	40,00	V	
1802	<u>Hagen</u>				
180210	Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00	V	
180220	Knippen van (blok)hagen.	m2	960,00	V	
183	ONDERHOUD VERHARDING				
1831	<u>Schonen terrein</u>				
183120	Beheersen fijn zwerfafval-verharding.	week	104,00	V	
183130	Beheersen grof zwerfafval-verharding.	week	104,00	V	
183140	Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	104,00	V	
1833	<u>Onderhoud elementen verharding</u>				
183310	Verwijderen veegvuil.	are	6,96	V	
183320	Beheersen onkruid-elementenverh. (oppervlakte).	week	104,00	V	
183330	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	104,00	V	
185 185010	ONDERHOUD KOLKEN EN GOTEN Reinigen kolken.	st	4,00	V	
186 186010	ONDERHOUD HEKWERK Vrijhouden hekwerken van begroeiing	m	520,00	V	
188	GLADHEIDBESTRIJDING				
1881	<u>Preventieve gladheidbestrijding</u>				
188110	Consignatiedienst gladheidsbestrijding.	week	44,00	V	
188120	Preventief strooien terrein	are	46,62	V	
188130	Preventief sneeuw,- en/of ijsvrij maken terrein	are	15,54	V	
19	POST GOUDSWAARD				
190	ONDERHOUD BEPLANTING				
1900	<u>Schonen terrein</u>				
190010	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	104,00	V	
190020	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	104,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
190030	Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	week	104,00	V	
1901	<u>Sierbeplanting</u>				
190110	Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00	V	
190120	Beheersen overgroei-bodembedekkers.	week	104,00	V	
190130	Knippen van bodembedekkende heesters.	m2	284,00	V	
190140	Beheersen overgroei-heesters.	week	104,00	V	
190150	Snoeien sierplantsoen.	m2	118,00	V	
190160	Beheersen overgroei-vaste planten.	week	104,00	V	
190170	Terugknippen vaste planten	m2	16,00	V	
190180	Snoei solitaire heesters	st	14,00	V	
1902	<u>Hagen</u>				
190210	Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00	V	
190220	Knippen van (blok)hagen.	m2	772,00	V	
1903	<u>Braakliggend terrein</u>				
190310	Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00	V	
191	ONDERHOUD BOMEN				
191010	Controleren bomen door visuele inspectie.	st	6,00	V	
191020	Begeleidingssnoei.	st	6,00	V	
193	ONDERHOUD VERHARDING				
1931	<u>Schonen terrein</u>				
193120	Beheersen fijn zwerfafval-verharding.	week	104,00	V	
193130	Beheersen grof zwerfafval-verharding.	week	104,00	V	
193140	Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	104,00	V	
1933	<u>Onderhoud elementen verharding</u>				
193310	Verwijderen veegvuil.	are	18,30	V	
193320	Beheersen onkruid-elementenverh. (oppervlakte).	week	104,00	V	
193330	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	104,00	V	
195	ONDERHOUD KOLKEN EN GOTEN				
195010	Reinigen kolken.	st	6,00	V	
196	ONDERHOUD HEKWERK				
196010	Vrijhouden hekwerken van begroeiing	m	1.144,00	V	
198	GLADHEIDBESTRIJDING				
1981	<u>Preventieve gladheidbestrijding</u>				
198110	Consignatiedienst gladheidsbestrijding.	week	44,00	V	
198120	Preventief strooien terrein	are	129,96	V	
198130	Preventief sneeuw,- en/of ijsvrij maken terrein	are	43,32	V	
20	POST HEERJANS DAM				
200	ONDERHOUD BEPLANTING				
2005	<u>Plantenbakken</u>				
200510	Beheersen onkruid-bloembak.	week	104,00	V	
200520	Snoei beplanting in plantenbak	st	8,00	V	
203	ONDERHOUD VERHARDING				
2031	<u>Schonen terrein</u>				
203120	Beheersen fijn zwerfafval-verharding.	week	104,00	V	
203130	Beheersen grof zwerfafval-verharding.	week	104,00	V	
203140	Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	104,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2033	<u>Onderhoud elementen verharding</u>				
203310	Verwijderen veegvuil.	are	2,72	V	
203320	Beheersen onkruid-elementenverh. (oppervlakte).	week	104,00	V	
203330	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	104,00	V	
205	ONDERHOUD KOLKEN EN GOTEN				
205010	Reinigen kolken.	st	2,00	V	
205020	Reiniging rooster, lijn,- verholen goten	m	42,00	V	
208	GLADHEIDBESTRIJDING				
2081	<u>Preventieve gladheidbestrijding</u>				
208110	Consignatiedienst gladheidsbestrijding.	week	44,00	V	
208120	Preventief strooien terrein	are	16,02	V	
208130	Preventief sneeuw,- en/of ijsvrij maken terrein	are	5,34	V	
21	POST HEINENOORD				
210	ONDERHOUD BEPLANTING				
2100	<u>Schonen terrein</u>				
210010	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	104,00	V	
210020	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	104,00	V	
210030	Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	week	104,00	V	
2102	<u>Hagen</u>				
210210	Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00	V	
210220	Knippen van (blok)hagen.	m2	164,00	V	
213	ONDERHOUD VERHARDING				
2131	<u>Schonen terrein</u>				
213120	Beheersen fijn zwerfafval-verharding.	week	104,00	V	
213130	Beheersen grof zwerfafval-verharding.	week	104,00	V	
213140	Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	104,00	V	
2133	<u>Onderhoud elementen verharding</u>				
213310	Verwijderen veegvuil.	are	2,00	V	
213320	Beheersen onkruid-elementenverh. (oppervlakte).	week	104,00	V	
213330	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	104,00	V	
215	ONDERHOUD KOLKEN EN GOTEN				
215010	Reinigen kolken.	st	4,00	V	
218	GLADHEIDBESTRIJDING				
2181	<u>Preventieve gladheidbestrijding</u>				
218110	Consignatiedienst gladheidsbestrijding.	week	44,00	V	
218120	Preventief strooien terrein	are	52,56	V	
218130	Preventief sneeuw,- en/of ijsvrij maken terrein	are	17,52	V	
22	POST HENDRIK IDO AMBACHT				
220	ONDERHOUD BEPLANTING				
2200	<u>Schonen terrein</u>				
220010	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	104,00	V	
220020	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	104,00	V	
220030	Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	week	104,00	V	
2201	<u>Sierbeplanting</u>				
220110	Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
220120	Beheersen overgroei-bodembedekkers.	week	104,00	V	
220130	Knippen van bodembedekkende heesters.	m2	500,00	V	
220140	Beheersen overgroei-heesters.	week	104,00	V	
220150	Snoeien sierplantsoen.	m2	110,00	V	
220180	Snoei solitaire heesters	st	8,00	V	
2202	<u>Hagen</u>				
220210	Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00	V	
220220	Knippen van (blok)hagen.	m2	140,00	V	
221	ONDERHOUD BOMEN				
221010	Controleren bomen door visuele inspectie.	st	14,00	V	
221020	Begeleidingssnoei.	st	14,00	V	
222	ONDERHOUD GRAS				
2220	<u>Schonen terrein</u>				
222020	Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	104,00	V	
222030	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	104,00	V	
222040	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	104,00	V	
2222	<u>Ruwgras</u>				
222210	Maaian en verwerken maaisel ruwgras	are	1,84	V	
222220	Maaian en verwerken maaisel ruwgras	are	2,00	V	
2223	<u>Onderhoud graskanten</u>				
222310	Beheersen overgroei randen beplanting-gras en kruidachtigen.	week	104,00	V	
222320	Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen.	week	104,00	V	
223	ONDERHOUD VERHARDING				
2231	<u>Schonen terrein</u>				
223120	Beheersen fijn zwerfafval-verharding.	week	104,00	V	
223130	Beheersen grof zwerfafval-verharding.	week	104,00	V	
223140	Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	104,00	V	
2233	<u>Onderhoud elementen verharding</u>				
223310	Verwijderen veegvuil.	are	31,70	V	
223320	Beheersen onkruid-elementenverh. (oppervlakte).	week	104,00	V	
223330	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	104,00	V	
225	ONDERHOUD KOLKEN EN GOTEN				
225010	Reinigen kolken.	st	28,00	V	
225020	Reiniging rooster, lijn,- verholen goten	m	6,00	V	
226	ONDERHOUD HEKWERK				
226010	Vrijhouden hekwerken van begroeiing	m	672,00	V	
227	ONDERHOUD OVERIGE				
2271	<u>Onderhoud schanskorven</u>				
227110	Onkruidbestrijding schanskorven	m	1.260,00	V	
227120	Knippen vegetatie opgroeiend tegen schanskorven	m	420,00	V	
228	GLADHEIDBESTRIJDING				
2281	<u>Preventieve gladheidbestrijding</u>				
228110	Consignatiedienst gladheidsbestrijding.	week	44,00	V	
228120	Preventief strooien terrein	are	297,00	V	
228130	Preventief sneeuw,- en/of ijsvrij maken terrein	are	99,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
23	POST HOORNAAR				
230	ONDERHOUD BEPLANTING				
2300	<u>Schonen terrein</u>				
230010	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	104,00	V	
230020	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	104,00	V	
230030	Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	week	104,00	V	
2301	<u>Sierbeplanting</u>				
230110	Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00	V	
230120	Beheersen overgroei-bodembedekkers.	week	104,00	V	
230130	Knippen van bodembedekkende heesters.	m2	214,00	V	
230140	Beheersen overgroei-heesters.	week	104,00	V	
230150	Snoeien sierplantsoen.	m2	98,00	V	
2302	<u>Hagen</u>				
230210	Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00	V	
230220	Knippen van (blok)hagen.	m2	96,00	V	
231	ONDERHOUD BOMEN				
231010	Controleren bomen door visuele inspectie.	st	4,00	V	
231020	Begeleidingssnoei.	st	4,00	V	
233	ONDERHOUD VERHARDING				
2331	<u>Schonen terrein</u>				
233120	Beheersen fijn zwerfafval-verharding.	week	104,00	V	
233130	Beheersen grof zwerfafval-verharding.	week	104,00	V	
233140	Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	104,00	V	
2333	<u>Onderhoud elementen verharding</u>				
233310	Verwijderen veegvuil.	are	17,72	V	
233320	Beheersen onkruid-elementenverh. (oppervlakte).	week	104,00	V	
233330	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	104,00	V	
235	ONDERHOUD KOLKEN EN GOTEN				
235010	Reinigen kolken.	st	8,00	V	
236	ONDERHOUD HEKWERK				
236010	Vrijhouden hekwerken van begroeiing	m	320,00	V	
238	GLADHEIDBESTRIJDING				
2381	<u>Preventieve gladheidbestrijding</u>				
238110	Consignatiedienst gladheidsbestrijding.	week	44,00	V	
238120	Preventief strooien terrein	are	140,04	V	
238130	Preventief sneeuw,- en/of ijsvrij maken terrein	are	46,68	V	
24	POST KLAASWAAL				
242	ONDERHOUD GRAS				
2420	<u>Schonen terrein</u>				
242020	Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	104,00	V	
242030	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	104,00	V	
242040	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	104,00	V	
2421	<u>Grasveld</u>				
242110	Beheersen grashoogte-grasveld.	week	104,00	V	
242120	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen.	week	104,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
243	ONDERHOUD VERHARDING				
2431	<u>Schonen terrein</u>				
243120	Beheersen fijn zwerfafval-verharding.	week	104,00	V	
243130	Beheersen grof zwerfafval-verharding.	week	104,00	V	
243140	Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	104,00	V	
2432	<u>Onderhoud gesloten verharding</u>				
243210	Verwijderen veegvuil.	are	1,90	V	
2433	<u>Onderhoud elementen verharding</u>				
243310	Verwijderen veegvuil.	are	16,00	V	
243320	Beheersen onkruid-elementenverh. (oppervlakte).	week	104,00	V	
243330	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	104,00	V	
245	ONDERHOUD KOLKEN EN GOTEN				
245010	Reinigen kolken.	st	12,00	V	
246	ONDERHOUD HEKWERK				
246010	Vrijhouden hekwerken van begroeiing	m	600,00	V	
248	GLADHEIDBESTRIJDING				
2481	<u>Preventieve gladheidbestrijding</u>				
248110	Consignatiedienst gladheidsbestrijding.	week	44,00	V	
248120	Preventief strooien terrein	are	86,94	V	
248130	Preventief sneeuw,- en/of ijsvrij maken terrein	are	28,98	V	
25	POST LANGERAK				
250	ONDERHOUD BEPLANTING				
2500	<u>Schonen terrein</u>				
250010	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	104,00	V	
250020	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	104,00	V	
250030	Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	week	104,00	V	
2501	<u>Sierbeplanting</u>				
250110	Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00	V	
250140	Beheersen overgroei-heesters.	week	104,00	V	
250150	Snoeien sierplantsoen.	m2	24,00	V	
253	ONDERHOUD VERHARDING				
2531	<u>Schonen terrein</u>				
253120	Beheersen fijn zwerfafval-verharding.	week	104,00	V	
253130	Beheersen grof zwerfafval-verharding.	week	104,00	V	
253140	Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	104,00	V	
2533	<u>Onderhoud elementen verharding</u>				
253310	Verwijderen veegvuil.	are	3,40	V	
253320	Beheersen onkruid-elementenverh. (oppervlakte).	week	104,00	V	
253330	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	104,00	V	
256	ONDERHOUD HEKWERK				
256010	Vrijhouden hekwerken van begroeiing	m	64,00	V	
258	GLADHEIDBESTRIJDING				
2581	<u>Preventieve gladheidbestrijding</u>				
258110	Consignatiedienst gladheidsbestrijding.	week	44,00	V	
258120	Preventief strooien terrein	are	23,94	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
258130	Preventief sneeuw,- en/of ijsvrij maken terrein	are	7,98	V	
26	POST LEERPARK				
263	ONDERHOUD VERHARDING				
2631	<u>Schonen terrein</u>				
263120	Beheersen fijn zwerfafval-verharding.	week	104,00	V	
263130	Beheersen grof zwerfafval-verharding.	week	104,00	V	
263140	Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	104,00	V	
2632	<u>Onderhoud gesloten verharding</u>				
263210	Verwijderen veegvuil.	are	39,14	V	
2633	<u>Onderhoud elementen verharding</u>				
263310	Verwijderen veegvuil.	are	15,82	V	
263320	Beheersen onkruid-elementenverh. (oppervlakte).	week	104,00	V	
263330	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	104,00	V	
2634	<u>Onderhoud ongebonden verharding</u>				
263410	Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week	104,00	V	
263420	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	104,00	V	
265	ONDERHOUD KOLKEN EN GOTEN				
265010	Reinigen kolken.	st	10,00	V	
265020	Reiniging rooster, lijn,- verholten goten	m	198,00	V	
266	ONDERHOUD HEKWERK				
266010	Vrijhouden hekwerken van begroeiing	m	392,00	V	
268	GLADHEIDBESTRIJDING				
2681	<u>Preventieve gladheidbestrijding</u>				
268110	Consignatiedienst gladheidsbestrijding.	week	44,00	V	
268120	Preventief strooien terrein	are	446,58	V	
268130	Preventief sneeuw,- en/of ijsvrij maken terrein	are	148,86	V	
27	POST MAASDAM				
272	ONDERHOUD GRAS				
2720	<u>Schonen terrein</u>				
272020	Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	104,00	V	
272030	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	104,00	V	
272040	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	104,00	V	
2721	<u>Grasveld</u>				
272110	Beheersen grashoogte-grasveld.	week	104,00	V	
272120	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen.	week	104,00	V	
2723	<u>Onderhoud graskanten</u>				
272320	Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen.	week	104,00	V	
273	ONDERHOUD VERHARDING				
2731	<u>Schonen terrein</u>				
273120	Beheersen fijn zwerfafval-verharding.	week	104,00	V	
273130	Beheersen grof zwerfafval-verharding.	week	104,00	V	
273140	Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	104,00	V	
2732	<u>Onderhoud gesloten verharding</u>				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
273210	Verwijderen veegvuil.	are	14,88	V	
2733	<u>Onderhoud elementen verharding</u>				
273310	Verwijderen veegvuil.	are	2,72	V	
273320	Beheersen onkruid-elementenverh. (oppervlakte).	week	104,00	V	
273330	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	104,00	V	
275	ONDERHOUD KOLKEN EN GOTEN				
275010	Reinigen kolken.	st	12,00	V	
276	ONDERHOUD HEKWERK				
276010	Vrijhouden hekwerken van begroeiing	m	480,00	V	
278	GLADHEIDBESTRIJDING				
2781	<u>Preventieve gladheidbestrijding</u>				
278110	Consignatiedienst gladheidsbestrijding.	week	44,00	V	
278120	Preventief strooien terrein	are	167,04	V	
278130	Preventief sneeuw,- en/of ijsvrij maken terrein	are	55,68	V	
28	POST MIJNSHEERENLAND				
280	ONDERHOUD BEPLANTING				
2800	<u>Schonen terrein</u>				
280010	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	104,00	V	
280020	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	104,00	V	
280030	Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	week	104,00	V	
2802	<u>Hagen</u>				
280210	Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00	V	
280220	Knippen van (blok)hagen.	m2	128,00	V	
283	ONDERHOUD VERHARDING				
2831	<u>Schonen terrein</u>				
283120	Beheersen fijn zwerfafval-verharding.	week	104,00	V	
283130	Beheersen grof zwerfafval-verharding.	week	104,00	V	
283140	Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	104,00	V	
2833	<u>Onderhoud elementen verharding</u>				
283310	Verwijderen veegvuil.	are	11,40	V	
283320	Beheersen onkruid-elementenverh. (oppervlakte).	week	104,00	V	
283330	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	104,00	V	
285	ONDERHOUD KOLKEN EN GOTEN				
285010	Reinigen kolken.	st	8,00	V	
286	ONDERHOUD HEKWERK				
286010	Vrijhouden hekwerken van begroeiing	m	152,00	V	
288	GLADHEIDBESTRIJDING				
2881	<u>Preventieve gladheidbestrijding</u>				
288110	Consignatiedienst gladheidsbestrijding.	week	44,00	V	
288120	Preventief strooien terrein	are	102,60	V	
288130	Preventief sneeuw,- en/of ijsvrij maken terrein	are	34,20	V	
29	POST NEDER-HARDINXVELD				
293	ONDERHOUD VERHARDING				
2931	<u>Schonen terrein</u>				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
293120	Beheersen fijn zwerfafval-verharding.	week	104,00	V	
293130	Beheersen grof zwerfafval-verharding.	week	104,00	V	
293140	Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	104,00	V	
2932	<u>Onderhoud gesloten verharding</u>				
293210	Verwijderen veegvuil.	are	5,16	V	
2933	<u>Onderhoud elementen verharding</u>				
293310	Verwijderen veegvuil.	are	0,78	V	
293320	Beheersen onkruid-elementenverh. (oppervlakte).	week	104,00	V	
293330	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	104,00	V	
295	ONDERHOUD KOLKEN EN GOTEN				
295010	Reinigen kolken.	st	2,00	V	
298	GLADHEIDBESTRIJDING				
2981	<u>Preventieve gladheidbestrijding</u>				
298110	Consignatiedienst gladheidsbestrijding.	week	44,00	V	
298120	Preventief strooien terrein	are	60,48	V	
298130	Preventief sneeuw,- en/of ijsvrij maken terrein	are	20,16	V	
30	POST NIEUW BEIJERLAND				
300	ONDERHOUD BEPLANTING				
3000	<u>Schonen terrein</u>				
300010	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	104,00	V	
300020	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	104,00	V	
300030	Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	week	104,00	V	
3001	<u>Sierbeplanting</u>				
300110	Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00	V	
300120	Beheersen overgroei-bodembedekkers.	week	104,00	V	
300130	Knippen van bodembedekkende heesters.	m2	152,00	V	
300140	Beheersen overgroei-heesters.	week	104,00	V	
300150	Snoeien sierplantsoen.	m2	58,00	V	
300160	Beheersen overgroei-vaste planten.	week	104,00	V	
300170	Terugknippen vaste planten	m2	20,00	V	
300180	Snoei solitaire heesters	st	6,00	V	
3002	<u>Hagen</u>				
300210	Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00	V	
300220	Knippen van (blok)hagen.	m2	1.268,00	V	
3003	<u>Braakliggend terrein</u>				
300310	Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00	V	
301	ONDERHOUD BOMEN				
301010	Controleren bomen door visuele inspectie.	st	6,00	V	
301020	Begeleidingssnoei.	st	6,00	V	
303	ONDERHOUD VERHARDING				
3031	<u>Schonen terrein</u>				
303120	Beheersen fijn zwerfafval-verharding.	week	104,00	V	
303130	Beheersen grof zwerfafval-verharding.	week	104,00	V	
303140	Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	104,00	V	
3033	<u>Onderhoud elementen verharding</u>				
303310	Verwijderen veegvuil.	are	14,14	V	
303320	Beheersen onkruid-elementenverh. (oppervlakte).	week	104,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
303330	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	104,00	V	
305	ONDERHOUD KOLKEN EN GOTEN				
305010	Reinigen kolken.	st	6,00	V	
306	ONDERHOUD HEKWERK				
306010	Vrijhouden hekwerken van begroeiing	m	816,00	V	
308	GLADHEIDBESTRIJDING				
3081	<u>Preventieve gladheidbestrijding</u>				
308110	Consignatiedienst gladheidsbestrijding.	week	44,00	V	
308120	Preventief strooien terrein	are	85,14	V	
308130	Preventief sneeuw,- en/of ijsvrij maken terrein	are	28,38	V	
31	POST NIEUW-LEKKERLAND				
310	ONDERHOUD BEPLANTING				
3100	<u>Schonen terrein</u>				
310010	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	104,00	V	
310020	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	104,00	V	
310030	Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	week	104,00	V	
3101	<u>Sierbeplanting</u>				
310110	Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00	V	
310120	Beheersen overgroei-bodembedekkers.	week	104,00	V	
310130	Knippen van bodembedekkende heesters.	m2	1.102,00	V	
310140	Beheersen overgroei-heesters.	week	104,00	V	
310150	Snoeien sierplantsoen.	m2	28,00	V	
310180	Snoui solitaire heesters	st	40,00	V	
311	ONDERHOUD BOMEN				
311010	Controleren bomen door visuele inspectie.	st	14,00	V	
311020	Begeleidingssnoei.	st	14,00	V	
312	ONDERHOUD GRAS				
3120	<u>Schonen terrein</u>				
312020	Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	104,00	V	
312030	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	104,00	V	
312040	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	104,00	V	
3122	<u>Ruwgras</u>				
312210	Maaien en verwerken maaisel ruwgras	are	0,08	V	
313	ONDERHOUD VERHARDING				
3131	<u>Schonen terrein</u>				
313120	Beheersen fijn zwerfafval-verharding.	week	104,00	V	
313130	Beheersen grof zwerfafval-verharding.	week	104,00	V	
313140	Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	104,00	V	
3132	<u>Onderhoud gesloten verharding</u>				
313210	Verwijderen veegvuil.	are	0,92	V	
3133	<u>Onderhoud elementen verharding</u>				
313310	Verwijderen veegvuil.	are	27,74	V	
313320	Beheersen onkruid-elementenverh. (oppervlakte).	week	104,00	V	
313330	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	104,00	V	
314	ONDERHOUD WATER				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
314010	Uitmaaïen en vewerken maaisel watergang	m	120,00	V	
315	ONDERHOUD KOLKEN EN GOTEN				
315010	Reinigen kolken.	st	10,00	V	
315020	Reiniging rooster, lijn,- verholen goten	m	16,00	V	
316	ONDERHOUD HEKWERK				
316010	Vrijhouden hekwerken van begroeiing	m	808,00	V	
318	GLADHEIDBESTRIJDING				
3181	<u>Preventieve gladheidbestrijding</u>				
318110	Consignatiedienst gladheidsbestrijding.	week	44,00	V	
318120	Preventief strooien terrein	are	250,20	V	
318130	Preventief sneeuw,- en/of ijsvrij maken terrein	are	83,40	V	
32	POST NOORDENDIJK				
320	ONDERHOUD BEPLANTING				
3200	<u>Schonen terrein</u>				
320010	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	104,00	V	
320020	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	104,00	V	
320030	Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	week	104,00	V	
3201	<u>Sierbeplanting</u>				
320110	Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00	V	
320120	Beheersen overgroei-bodembedekkers.	week	104,00	V	
320130	Knippen van bodembedekkende heesters.	m2	14,00	V	
320160	Beheersen overgroei-vaste planten.	week	104,00	V	
320170	Terugknippen vaste planten	m2	2,00	V	
3205	<u>Plantenbakken</u>				
320510	Beheersen onkruid-bloembak.	week	104,00	V	
320520	Snoei beplanting in plantenbak	st	4,00	V	
323	ONDERHOUD VERHARDING				
3231	<u>Schonen terrein</u>				
323120	Beheersen fijn zwerfafval-verharding.	week	104,00	V	
323130	Beheersen grof zwerfafval-verharding.	week	104,00	V	
323140	Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	104,00	V	
3233	<u>Onderhoud elementen verharding</u>				
323310	Verwijderen veegvuil.	are	22,16	V	
323320	Beheersen onkruid-elementenverh. (oppervlakte).	week	104,00	V	
323330	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	104,00	V	
325	ONDERHOUD KOLKEN EN GOTEN				
325010	Reinigen kolken.	st	18,00	V	
326	ONDERHOUD HEKWERK				
326010	Vrijhouden hekwerken van begroeiing	m	1.304,00	V	
328	GLADHEIDBESTRIJDING				
3281	<u>Preventieve gladheidbestrijding</u>				
328110	Consignatiedienst gladheidsbestrijding.	week	44,00	V	
328120	Preventief strooien terrein	are	184,32	V	
328130	Preventief sneeuw,- en/of ijsvrij maken terrein	are	61,44	V	
33	POST NUMANSDORP				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
333	ONDERHOUD VERHARDING				
3331	<u>Schonen terrein</u>				
333120	Beheersen fijn zwerfafval-verharding.	week	104,00	V	
333130	Beheersen grof zwerfafval-verharding.	week	104,00	V	
333140	Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	104,00	V	
3333	<u>Onderhoud elementen verharding</u>				
333310	Verwijderen veegvuil.	are	6,88	V	
333320	Beheersen onkruid-elementenverh. (oppervlakte).	week	104,00	V	
333330	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	104,00	V	
335	ONDERHOUD KOLKEN EN GOTEN				
335010	Reinigen kolken.	st	4,00	V	
336	ONDERHOUD HEKWERK				
336010	Vrijhouden hekwerken van begroeiing	m	528,00	V	
338	GLADHEIDBESTRIJDING				
3381	<u>Preventieve gladheidbestrijding</u>				
338110	Consignatiedienst gladheidsbestrijding.	week	44,00	V	
338120	Preventief strooien terrein	are	88,74	V	
338130	Preventief sneeuw,- en/of ijsvrij maken terrein	are	29,58	V	
34	POST OUD-BEIJERLAND				
340	ONDERHOUD BEPLANTING				
3400	<u>Schonen terrein</u>				
340010	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	104,00	V	
340020	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	104,00	V	
340030	Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	week	104,00	V	
3402	<u>Hagen</u>				
340210	Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00	V	
340220	Knippen van (blok)hagen.	m2	1.092,00	V	
343	ONDERHOUD VERHARDING				
3431	<u>Schonen terrein</u>				
343120	Beheersen fijn zwerfafval-verharding.	week	104,00	V	
343130	Beheersen grof zwerfafval-verharding.	week	104,00	V	
343140	Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	104,00	V	
3432	<u>Onderhoud gesloten verharding</u>				
343210	Verwijderen veegvuil.	are	2,10	V	
3433	<u>Onderhoud elementen verharding</u>				
343310	Verwijderen veegvuil.	are	28,08	V	
343320	Beheersen onkruid-elementenverh. (oppervlakte).	week	104,00	V	
343330	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	104,00	V	
345	ONDERHOUD KOLKEN EN GOTEN				
345010	Reinigen kolken.	st	36,00	V	
345020	Reiniging rooster, lijn,- verholten goten	m	36,00	V	
346	ONDERHOUD HEKWERK				
346010	Vrijhouden hekwerken van begroeiing	m	456,00	V	
348	GLADHEIDBESTRIJDING				
3481	<u>Preventieve gladheidbestrijding</u>				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
348110	Consignatiedienst gladheidsbestrijding.	week	44,00	V	
348120	Preventief strooien terrein	are	278,46	V	
348130	Preventief sneeuw,- en/of ijsvrij maken terrein	are	92,82	V	
35	POST PAPENDRECHT				
350	ONDERHOUD BEPLANTING				
3504	<u>Vegetatiedak</u>				
350410	Onkruidbestrijding sedumvegetatie op dak	m2	816,00	V	
350420	Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	2,72	V	
350430	Bemesten beplantingsvak.	m2	136,00	V	
352	ONDERHOUD GRAS				
3520	<u>Schonen terrein</u>				
352020	Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	104,00	V	
352030	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	104,00	V	
352040	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	104,00	V	
3522	<u>Ruwgras</u>				
352210	Maaien en verwerken maaisel ruwgras	are	7,60	V	
352220	Maaien en verwerken maaisel ruwgras	are	0,96	V	
3523	<u>Onderhoud graskanten</u>				
352320	Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen.	week	104,00	V	
353	ONDERHOUD VERHARDING				
3531	<u>Schonen terrein</u>				
353120	Beheersen fijn zwerfafval-verharding.	week	104,00	V	
353130	Beheersen grof zwerfafval-verharding.	week	104,00	V	
353140	Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	104,00	V	
3532	<u>Onderhoud gesloten verharding</u>				
353210	Verwijderen veegvuil.	are	3,52	V	
3533	<u>Onderhoud elementen verharding</u>				
353310	Verwijderen veegvuil.	are	43,20	V	
353320	Beheersen onkruid-elementenverh. (oppervlakte).	week	104,00	V	
353330	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	104,00	V	
3534	<u>Onderhoud ongebonden verharding</u>				
353410	Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week	104,00	V	
353420	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	104,00	V	
355	ONDERHOUD KOLKEN EN GOTEN				
355010	Reinigen kolken.	st	30,00	V	
355020	Reiniging rooster, lijn,- verholen goten	m	28,00	V	
356	ONDERHOUD HEKWERK				
356010	Vrijhouden hekwerken van begroeiing	m	768,00	V	
358	GLADHEIDBESTRIJDING				
3581	<u>Preventieve gladheidbestrijding</u>				
358110	Consignatiedienst gladheidsbestrijding.	week	44,00	V	
358120	Preventief strooien terrein	are	416,16	V	
358130	Preventief sneeuw,- en/of ijsvrij maken terrein	are	138,72	V	
36	POST S'- GRAVENDEEL				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
360	ONDERHOUD BEPLANTING				
3600	<u>Schonen terrein</u>				
360010	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	104,00	V	
360020	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	104,00	V	
360030	Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	week	104,00	V	
3601	<u>Sierbeplanting</u>				
360110	Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00	V	
360140	Beheersen overgroei-heesters.	week	104,00	V	
360150	Snoeien sierplantsoen.	m2	44,00	V	
3602	<u>Hagen</u>				
360210	Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00	V	
360220	Knippen van (blok)hagen.	m2	64,00	V	
360230	Knippen van (blok)hagen.	m2	360,00	V	
363	ONDERHOUD VERHARDING				
3631	<u>Schonen terrein</u>				
363120	Beheersen fijn zwerfafval-verharding.	week	104,00	V	
363130	Beheersen grof zwerfafval-verharding.	week	104,00	V	
363140	Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	104,00	V	
3633	<u>Onderhoud elementen verharding</u>				
363310	Verwijderen veegvuil.	are	15,08	V	
363320	Beheersen onkruid-elementenverh. (oppervlakte).	week	104,00	V	
363330	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	104,00	V	
365	ONDERHOUD KOLKEN EN GOTEN				
365010	Reinigen kolken.	st	18,00	V	
366	ONDERHOUD HEKWERK				
366010	Vrijhouden hekwerken van begroeiing	m	256,00	V	
368	GLADHEIDBESTRIJDING				
3681	<u>Preventieve gladheidbestrijding</u>				
368110	Consignatiedienst gladheidsbestrijding.	week	44,00	V	
368120	Preventief strooien terrein	are	135,72	V	
368130	Preventief sneeuw,- en/of ijsvrij maken terrein	are	45,24	V	
37	POST ZUID-BEIJERLAND				
370	ONDERHOUD BEPLANTING				
3700	<u>Schonen terrein</u>				
370010	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	104,00	V	
370020	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	104,00	V	
370030	Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	week	104,00	V	
3701	<u>Sierbeplanting</u>				
370110	Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00	V	
370120	Beheersen overgroei-bodembedekkers.	week	104,00	V	
370130	Knippen van bodembedekkende heesters.	m2	478,00	V	
370140	Beheersen overgroei-heesters.	week	104,00	V	
370150	Snoeien sierplantsoen.	m2	156,00	V	
370160	Beheersen overgroei-vaste planten.	week	104,00	V	
370170	Terugknippen vaste planten	m2	28,00	V	
370180	Snoui solitaire heesters	st	4,00	V	
3702	<u>Hagen</u>				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
370210	Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00	V	
370220	Knippen van (blok)hagen.	m2	520,00	V	
371	ONDERHOUD BOMEN				
371010	Controleren bomen door visuele inspectie.	st	4,00	V	
371020	Begeleidingssnoei.	st	4,00	V	
372	ONDERHOUD GRAS				
3720	<u>Schonen terrein</u>				
372020	Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	104,00	V	
372030	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	104,00	V	
372040	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	104,00	V	
3722	<u>Ruwgras</u>				
372220	Maaien en verwerken maaisel ruwgras	are	0,48	V	
373	ONDERHOUD VERHARDING				
3731	<u>Schonen terrein</u>				
373120	Beheersen fijn zwerfafval-verharding.	week	104,00	V	
373130	Beheersen grof zwerfafval-verharding.	week	104,00	V	
373140	Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	104,00	V	
3733	<u>Onderhoud elementen verharding</u>				
373310	Verwijderen veegvuil.	are	23,18	V	
373320	Beheersen onkruid-elementenverh. (oppervlakte).	week	104,00	V	
373330	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	104,00	V	
375	ONDERHOUD KOLKEN EN GOTEN				
375010	Reinigen kolken.	st	20,00	V	
376	ONDERHOUD HEKWERK				
376010	Vrijhouden hekwerken van begroeiing	m	728,00	V	
378	GLADHEIDBESTRIJDING				
3781	<u>Preventieve gladheidbestrijding</u>				
378110	Consignatiedienst gladheidsbestrijding.	week	44,00	V	
378120	Preventief strooien terrein	are	136,26	V	
378130	Preventief sneeuw,- en/of ijsvrij maken terrein	are	45,42	V	
38	POST ZWIJNDRECHT				
380	ONDERHOUD BEPLANTING				
3800	<u>Schonen terrein</u>				
380010	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	104,00	V	
380020	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	104,00	V	
380030	Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	week	104,00	V	
3801	<u>Sierbeplanting</u>				
380110	Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00	V	
380120	Beheersen overgroei-bodembedekkers.	week	104,00	V	
380130	Knippen van bodembedekkende heesters.	m2	1.478,00	V	
380180	Snoei solitaire heesters	st	18,00	V	
3802	<u>Hagen</u>				
380210	Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00	V	
380220	Knippen van (blok)hagen.	m2	284,00	V	
3803	<u>Braakliggend terrein</u>				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
380310	Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00	V	
382	ONDERHOUD GRAS				
3820	<u>Schonen terrein</u>				
382020	Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	104,00	V	
382030	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	104,00	V	
382040	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	104,00	V	
3822	<u>Ruwgras</u>				
382210	Maaien en verwerken maaisel ruwgras	are	7,52	V	
3823	<u>Onderhoud graskanten</u>				
382320	Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen.	week	104,00	V	
383	ONDERHOUD VERHARDING				
3831	<u>Schonen terrein</u>				
383120	Beheersen fijn zwerfafval-verharding.	week	104,00	V	
383130	Beheersen grof zwerfafval-verharding.	week	104,00	V	
383140	Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	104,00	V	
3832	<u>Onderhoud gesloten verharding</u>				
383210	Verwijderen veegvuil.	are	3,20	V	
3833	<u>Onderhoud elementen verharding</u>				
383310	Verwijderen veegvuil.	are	71,24	V	
383320	Beheersen onkruid-elementenverh. (oppervlakte).	week	104,00	V	
383330	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	104,00	V	
3834	<u>Onderhoud ongebonden verharding</u>				
383410	Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week	104,00	V	
383420	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	104,00	V	
385	ONDERHOUD KOLKEN EN GOTEN				
385010	Reinigen kolken.	st	30,00	V	
386	ONDERHOUD HEKWERK				
386010	Vrijhouden hekwerken van begroeiing	m	2.112,00	V	
388	GLADHEIDBESTRIJDING				
3881	<u>Preventieve gladheidbestrijding</u>				
388110	Consignatiedienst gladheidsbestrijding.	week	44,00	V	
388120	Preventief strooien terrein	are	658,98	V	
388130	Preventief sneeuw,- en/of ijsvrij maken terrein	are	219,66	V	
39	SPINEL VEILIGHEIDSCENTRUM				
390	ONDERHOUD BEPLANTING				
3900	<u>Schonen terrein</u>				
390010	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	104,00	V	
390020	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	104,00	V	
390030	Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	week	104,00	V	
3901	<u>Sierbeplanting</u>				
390110	Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00	V	
390120	Beheersen overgroei-bodembedekkers.	week	104,00	V	
390130	Knippen van bodembedekkende heesters.	m2	152,00	V	
390140	Beheersen overgroei-heesters.	week	104,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
390150	Snoeien sierplantsoen.	m2	186,00	V	
390180	Snoei solitaire heesters	st	24,00	V	
3902	<u>Hagen</u>				
390210	Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00	V	
390220	Knippen van (blok)hagen.	m2	5.048,00	V	
3903	<u>Braakliggend terrein</u>				
390310	Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00	V	
391	ONDERHOUD BOMEN				
391010	Controleren bomen door visuele inspectie.	st	162,00	V	
391020	Begeleidingssnoei.	st	92,00	V	
391030	Onderhoud knotbomen.	st	31,00	V	
391040	Onderhoud leibomen	st	8,00	V	
392	ONDERHOUD GRAS				
3920	<u>Schonen terrein</u>				
392020	Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	104,00	V	
392030	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	104,00	V	
392040	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	104,00	V	
3921	<u>Grasveld</u>				
392110	Beheersen grashoogte-grasveld.	week	104,00	V	
392120	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen.	week	104,00	V	
3922	<u>Ruwgras</u>				
392210	Maaien en verwerken maaisel ruwgras	are	153,60	V	
3923	<u>Onderhoud graskanten</u>				
392320	Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen.	week	104,00	V	
3924	<u>Ruigte</u>				
392410	Afmaaien ruigte en verwerken maaisel	are	5,86	V	
393	ONDERHOUD VERHARDING				
3931	<u>Schonen terrein</u>				
393120	Beheersen fijn zwerfafval-verharding.	week	104,00	V	
393130	Beheersen grof zwerfafval-verharding.	week	104,00	V	
393140	Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	104,00	V	
3932	<u>Onderhoud gesloten verharding</u>				
393210	Verwijderen veegvuil.	are	127,01	V	
3933	<u>Onderhoud elementen verharding</u>				
393310	Verwijderen veegvuil.	are	93,14	V	
393320	Beheersen onkruid-elementenverh. (oppervlakte).	week	104,00	V	
393330	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	104,00	V	
3934	<u>Onderhoud ongebonden verharding</u>				
393410	Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week	104,00	V	
393420	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	104,00	V	
394	ONDERHOUD WATER				
394010	Uitmaaien en vewerken maaisel watergang	m	282,00	V	
395	ONDERHOUD KOLKEN EN GOTEN				
395010	Reinigen kolken.	st	152,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
396	ONDERHOUD HEKWERK				
396010	Vrijhouden hekwerken van begroeiing	m	5.760,00	V	
40	POST GROOT AMMERS				
401	GLADHEIDBESTRIJDING				
4011	<u>Preventieve gladheidbestrijding</u>				
401110	Consignatiedienst gladheidsbestrijding.	week	44,00	V	
401120	Preventief strooien terrein	are	154,80	V	
401130	Preventief sneeuw,- en/of ijsvrij maken terrein	are	51,60	V	
41	POST SLIEDRECHT				
411	GLADHEIDBESTRIJDING				
4111	<u>Preventieve gladheidbestrijding</u>				
411110	Consignatiedienst gladheidsbestrijding.	week	44,00	V	
411120	Preventief strooien terrein	are	133,74	V	
411130	Preventief sneeuw,- en/of ijsvrij maken terrein	are	44,58	V	
42	POST STRIJEN				
421	GLADHEIDBESTRIJDING				
4211	<u>Preventieve gladheidbestrijding</u>				
421110	Consignatiedienst gladheidsbestrijding.	week	44,00	V	
421120	Preventief strooien terrein	are	88,92	V	
421130	Preventief sneeuw,- en/of ijsvrij maken terrein	are	29,64	V	
8	TER BESCHIKKING STELLEN				
80	TER BESCHIKKING STELLEN BINNEN WERKTIJD				
800010	Op afroep uitvoeren van werkzaamheden.	uur	400,00	V	
81	TER BESCHIKKING STELLEN BUITEN WERKTIJD				
810010	Op afroep uitvoeren van werkzaamheden.	uur	80,00	V	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010		EUR		N	
910020		EUR		N	
910030		EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
939990	Algemene kosten	EUR		N	
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	STELPOSTEN				
950010	Stelpost	EUR	10.000,00	V	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				