
RAW-BESTEK

Projectnummer: IV.100052

Voor het uitvoeren van het Openbare Verlichtingsinstallatie Vervangingsplan 2022 te Vlaardingen.

COLOFON

Project: RAW-bestek voor het uitvoeren van het Openbare Verlichtingsinstallatie Vervangingsplan 2022 te Vlaardingen.

Opdrachtgever: Gemeente Vlaardingen
Afdeling: Stedelijk Beheer, sectie Beheer Openbare Ruimte
Contactpersoon: Dhr. M. Sonmezer

Bestekschrijver: Dhr. R. Gevers-Nobralux
Vrijgegeven: Dhr. E. Boomsluiter-Nobralux

Projectnummer: IV.100052

Datum: 19-07-2022

Versie: Definitief

Aansprakelijkheid Aanbestedende dienst

Dit document met bijbehorende documenten, is met grote zorg samengesteld. Indien in dit document onverhoopt een norm, merk- of fabricaatnaam staat vermeld en de toevoeging 'of gelijkwaardig' is weggelaten, dient conform artikel 2.76 Aanbestedingswet deze toevoeging aanwezig te worden geacht, om zodoende niet in strijd met het Europese non-discriminatiebeginsel te handelen.

Het kwaliteitsmanagementsysteem van Nobralux B.V. is gecertificeerd op basis van ISO 9001.
© Nobralux B.V.

Niets uit dit document mag worden veeleelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nobralux B.V. noch mag het zonder dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd, behoudens schriftelijk anders overeengekomen.
Nobralux B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade die voortvloeit uit of verband houdt met het wijzigen van de inhoud van het door Nobralux B.V. geleverde document.

1. ALGEMEEN

PAR

1.01 OPDRACHTGEVER

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen. Namens deze, het hoofd van de afdeling Stedelijk Beheer, sectie Beheer Openbare Ruimte.

Postadres: Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen
Bezoekadres: Stadskantoor Westnieuwland 6, 3131 VX Vlaardingen
Telefoon: 010-2484000
Website: www.vlaardingen.nl
Contactpersoon: Dhr. M. Sonmezer

1.02 DIRECTIE

In aanvulling op paragraaf 3 lid 1 van de UAV 2012 wijst de opdrachtgever bij opdracht van het werk, één of meer personen aan om als directie op te treden.

1.03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de grenzen van de gemeente Vlaardingen en omvat onderstaande straten:

- Watersportweg;
- Broekpolderweg/Kooikersweg;
- Marathonweg;
- Vondelstraat;
- Aristide Briandring;
- Jean Monnetring;
- Albertine Agneslaan;
- Bonnweg;
- Holyweg woonwagenkamp;
- Molenzicht;
- Marnixlaan;
- Maassluissedijk;
- Van Beethovensingel;
- Burgemeester Pruissingel;
- Burgemeester Heusdenslaan.

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- het leveren en vervangen van armaturen;
- het rechtzetten van stalen lichtmasten;
- het aanleveren van revisiegegevens;
- het geheel bedrijfsklaar opleveren;
- het ontwerpen en toepassen van verkeersmaatregelen.

1.05 TIJDSBEPALING

Het werk dient aaneengesloten te worden uitgevoerd. De werkzaamheden dienen vóór 01-03-2023 te zijn uitgevoerd en opgeleverd.

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt drie maanden.

1.07 GARANTIETERMIJN

Een garantietermijn als bedoeld in paragraaf 22 van de UAV 2012 wordt verlangd. Paragraaf 01.15 van de Standaard 2015 is van toepassing. Op alle leveranties is de geldende garantie van de desbetreffende fabrikant van kracht. Voor aanvullende garantietermijnen wordt verwezen naar paragraaf 34.14 van deel 3 in dit bestek.

2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS

PAR

01 TEKENINGEN

- Tekening OVL Vervangingsplan 2022 blad 1 Definitief d.d. 05-05-2022;
- Tekening OVL Vervangingsplan 2022 blad 2 Definitief d.d. 05-05-2022.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

Nvt

03 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot dit bestek:

- Inschrijvingsbiljet;
- Inschrijfstaat met hoeveelheden;
- Specificatieformulier bijdrage RAW;
- Model inleverstaat revisiegegeven;
- Veiligheids- en gezondheidsplan ontwerpfase;
- Eenmalige verklaring E-Veiligheid;
- Was-wordt lijst OVL Vervangingsplan 2022.

NB: De aantallen en omschrijvingen conform dit RAW-bestek en de locaties/(armatuur)symbolen weergegeven op de projecttekeningen zijn leidend ten op zichte van de Bijlage Was-wordt lijst OVL Vervangingsplan 2022.

2.2 NADERE BESCHRIJVING

PAR

01 VERKLARING VAN DE HIerna VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
1								ARMATUUR VERVANGEN					
10								LEVERANCIER LIGHTRONICS					
101010	340303							Vervangen verlichtingsarmatuur. Betreft: het vervangen van een verlichtingsarmatuur Situering: zie tekeningen Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde voorschakelapparatuur, inclusief lampen Inclusief aansluitsnoer.	st	65,00	V		
		1						Aanbrengen en leveren verlichtingsarmatuur Leverancier Lightronics, type KFK:	st			65,00	L
			9					- 16 LED; - Code 7; - 3000 Kelvin; - 1600 lumen; - 11,9 Watt; - CLO; - Veiligheidsklasse II; - Standaard kleur zwart; - Armatuur met geïntegreerde dimbare driver met een ingesteld dimregime 3A: - verlichting aan tot 22.00 uur 100%; - van 22.00 uur tot 00.00 uur 70%; - van 00.00 uur tot 05.00 uur 50%; - van 05.00 uur tot 06.00 uur 70%; - van 06.00 uur tot verlichting uit 100%. - Armatuur voorzien van aansluitsnoer 2-aderig, lengte maximaal 4,00 m en volgens artikel 34.16.04 in deel 3. - topmaat 60 mm.					
				6				Montagewijze: opzet					
				1				Lichtpunthoogte: 4 m					
					1			Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:	st			65,00	L
								- monteren aansluitsnoer; - aanleveren revisiegegevens volgens bestekspostnummer 300010; - toepassen verkeersmaatregelen volgens bestekspostnummer 400020					
						1		Verwijderde armatuur demonteren en vrijgekomen materialen vervoeren naar en aanbieden bij een erkend verwerkingsbedrijf. Zie artikel 01.17.01 in deel 3.					
11								LEVERANCIER SCHREDER					
111010	340303							Vervangen verlichtingsarmatuur. Betreft: het vervangen van een verlichtingsarmatuur Situering: zie tekeningen Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde voorschakelapparatuur, inclusief lampen Inclusief aansluitsnoer.	st	182,00	V		
		1						Aanbrengen en leveren verlichtingsarmatuur Leverancier Schröder, type Teceo-S:	st			182,00	L
			9					- 16 LED; - Lens 5068; - 3000 Kelvin; - 2830 lumen; - 18,1 Watt; - 350 mA; - CLO; - Veiligheidsklasse II; - Ral-kleur 9005; - Armatuur met geïntegreerde dimbare driver met een ingesteld dimregime 3A:					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
111020	340303					6		- verlichting aan tot 22.00 uur 100%; - van 22.00 uur tot 00.00 uur 70%; - van 00.00 uur tot 05.00 uur 50%; - van 05.00 uur tot 06.00 uur 70%; - van 06.00 uur tot verlichting uit 100%. - Armatuur voorzien van aansluitsnoer 2-aderig, lengte maximaal 6,00 m en volgens artikel 34.16.04 in deel 3. - topmaat 60 mm. Montagewijze: opzet Lichtpunthoogte: 6 m					
						2		Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: - monteren aansluitsnoer; - aanleveren revisiegegevens volgens bestekspostnummer 300010; - toepassen verkeersmaatregelen volgens bestekspostnummer 400020	st			182,00	L
						1		1 Verwijderde armatuur demonteren en vrijgekomen materialen vervoeren naar en aanbieden bij een erkend verwerkingsbedrijf. Zie artikel 01.17.01 in deel 3.					
								Vervangen verlichtingsarmatuur. Betreft: het vervangen van een verlichtingsarmatuur Situering: zie tekeningen Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde voorschakelapparatuur, inclusief lampen Inclusief aansluitsnoer.	st	2,00	V		
		1						Aanbrengen en leveren verlichtingsarmatuur Leverancier Schröder, type Teceo-S: - 24 LED; - Lens 5068; - 4000 Kelvin; - 4963 lumen; - 29,9 Watt; - 400 mA; - CLO; - Veiligheidsklasse II; - Ral-kleur 9005; - Armatuur met geïntegreerde dimbare driver met een ingesteld dimregime 3A: - verlichting aan tot 22.00 uur 100%; - van 22.00 uur tot 00.00 uur 70%; - van 00.00 uur tot 05.00 uur 50%; - van 05.00 uur tot 06.00 uur 70%; - van 06.00 uur tot verlichting uit 100%. - Armatuur voorzien van aansluitsnoer 2-aderig, lengte maximaal 6,00 m en volgens artikel 34.16.04 in deel 3.	st			2,00	L
						9		Leveren, monteren en systemready maken OLC: Driver dient geschikt te zijn voor: OLC: LLC7853/00 CT NODE ZHAGA DC EU4VF DG, kleur zwart OLC dient geschikt te zijn voor gebruik op het bestaande dynamische verlichting systeem InterAct City Armatuur voorzien van Zhaga book 18 socket aan bovenzijde Inclusief lifecylse service 5 jaar en commissioning van de armaturen - topmaat 60 mm. Montagewijze: opzet Lichtpunthoogte: 6 m	st			2,00	L
								Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: - monteren aansluitsnoer; - aanleveren revisiegegevens volgens bestekspostnummer 300010;	st			2,00	L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6			VERPLICHTING			
111030	340303							- toepassen verkeersmaatregelen volgens bestekspostnummer 400020 1 Verwijderde armatuur demonteren en vrijgekomen materialen vervoeren naar en aanbieden bij een erkend verwerkingsbedrijf. Zie artikel 01.17.01 in deel 3.					
								Vervangen verlichtingsarmatuur. Betreft: het vervangen van een verlichtingsarmatuur Situering: zie tekeningen	st	8,00	V		
		1						Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde voorschakelapparatuur, inclusief lampen Inclusief aansluitsnoer.					
						9		Aanbrengen en leveren verlichtingsarmatuur Leverancier Schröder, type Teceo-1: - 24 LED; - Lens 5068; - 3000 Kelvin; - 3696 lumen; - 22,5 Watt; - 300 mA; - CLO; - Veiligheidsklasse II; - Ral-kleur 9005; - Armatuur met geïntegreerde dimbare driver met een ingesteld dimregime 3A: - verlichting aan tot 22.00 uur 100%; - van 22.00 uur tot 00.00 uur 70%; - van 00.00 uur tot 05.00 uur 50%; - van 05.00 uur tot 06.00 uur 70%; - van 06.00 uur tot verlichting uit 100%. - Armatuur voorzien van aansluitsnoer 2-aderig, lengte maximaal 8,00 m en volgens artikel 34.16.04 in deel 3. - topmaat 76 mm.	st			8,00	L
						6		Montagewijze: opzet Lichtpunthoogte: 8 m					
						2		1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: - monteren aansluitsnoer; - aanleveren revisiegegevens volgens bestekspostnummer 300010; - toepassen verkeersmaatregelen volgens bestekspostnummer 400020	st			8,00	L
111040	340303							1 Verwijderde armatuur demonteren en vrijgekomen materialen vervoeren naar en aanbieden bij een erkend verwerkingsbedrijf. Zie artikel 01.17.01 in deel 3.					
								Vervangen verlichtingsarmatuur. Betreft: het vervangen van een verlichtingsarmatuur Situering: zie tekeningen	st	9,00	V		
		1						Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde voorschakelapparatuur, inclusief lampen Inclusief aansluitsnoer.					
						9		Aanbrengen en leveren verlichtingsarmatuur Leverancier Schröder, type Teceo-1: - 32 LED; - Lens 5068; - 3000 Kelvin; - 6930 lumen; - 50,0 Watt; - 500 mA; - CLO; - Veiligheidsklasse II; - Ral-kleur 9005; - Armatuur met geïntegreerde dimbare driver met een	st			9,00	L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
111050	340303							ingesteld dimregime 3A: - verlichting aan tot 22.00 uur 100%; - van 22.00 uur tot 00.00 uur 70%; - van 00.00 uur tot 05.00 uur 50%; - van 05.00 uur tot 06.00 uur 70%; - van 06.00 uur tot verlichting uit 100%. - Armatuur voorzien van aansluitsnoer 2-aderig, lengte maximaal 8,00 m en volgens artikel 34.16.04 in deel 3. Leveren, monteren en systemready maken OLC: Driver dient geschikt te zijn voor: OLC: LLC7853/00 CT NODE ZHAGA DC EU4VF DG, kleur zwart OLC dient geschikt te zijn voor gebruik op het bestaande dynamische verlichting systeem InterAct City Armatuur voorzien van Zhaga book 18 socket aan bovenzijde Inclusief lifecylse service 5 jaar en commissioning van de armaturen - topmaat 76 mm. Montagewijze: opzet Lichtpunthoogte: 8 m	st			9,00	L
							6	Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: - monteren aansluitsnoer; - aanleveren revisiegegevens volgens bestekspostnummer 300010; - toepassen verkeersmaatregelen volgens bestekspostnummer 400020	st			9,00	L
							2	Verwijderde armatuur demonteren en vrijgekomen materialen vervoeren naar en aanbieden bij een erkend verwerkingsbedrijf. Zie artikel 01.17.01 in deel 3.					
							1	Vervangen verlichtingsarmatuur. Betreft: het vervangen van een verlichtingsarmatuur Situering: zie tekeningen Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde voorschakelapparatuur, inclusief lampen Inclusief aansluitsnoer.	st	51,00	V		
							1	Aanbrengen en leveren verlichtingsarmatuur Leverancier Schröder, type Teceo-1: - 40 LED; - Lens 5118; - 3000 Kelvin; - 7080 lumen; - 42,5 Watt; - 300 mA; - CLO; - Veiligheidsklasse II; - Ral-kleur 9005; - Armatuur met geïntegreerde dimbare driver met een ingesteld dimregime 3A: - verlichting aan tot 22.00 uur 100%; - van 22.00 uur tot 00.00 uur 70%; - van 00.00 uur tot 05.00 uur 50%; - van 05.00 uur tot 06.00 uur 70%; - van 06.00 uur tot verlichting uit 100%. - Armatuur voorzien van aansluitsnoer 2-aderig, lengte maximaal 12,00 m en volgens artikel 34.16.04 in deel 3. Leveren, monteren en systemready maken OLC: Driver dient geschikt te zijn voor: OLC: LLC7853/00 CT NODE ZHAGA DC EU4VF DG, kleur zwart OLC dient geschikt te zijn voor gebruik op het bestaande dynamische verlichting systeem InterAct City Armatuur voorzien van Zhaga book 18 socket aan bovenzijde	st			51,00	L
							9						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
				6				Inclusief lifecylse service 5 jaar en commissioning van de armaturen - topmaat 76 mm. Montagewijze: opzet en opschuif Lichtpunthoogte: 8-10 m Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: - monteren aansluitsnoer; - aanleveren revisiegegevens volgens bestekspostnummer 300010; - toepassen verkeersmaatregelen volgens bestekspostnummer 400020 1 Verwijderde armatuur demonteren en vrijgekomen materialen vervoeren naar en aanbieden bij een erkend verwerkingsbedrijf. Zie artikel 01.17.01 in deel 3.	st			51,00	L
111060	340303							Vervangen verlichtingsarmatuur. Betreft: het vervangen van een verlichtingsarmatuur Situering: zie tekeningen Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde voorschakelapparatuur, inclusief lampen Inclusief aansluitsnoer.	st	91,00	V		
		1						Aanbrengen en leveren verlichtingsarmatuur Leverancier Schröder, type Teceo-1: - 48 LED; - Lens 5118; - 4000 Kelvin; - 9856 lumen; - 57,5 Watt; - 400 mA; - CLO; - Veiligheidsklasse II; - Ral-kleur 9005; - Armatuur met geïntegreerde dimbare driver met een ingesteld dimregime 3A: - verlichting aan tot 22.00 uur 100%; - van 22.00 uur tot 00.00 uur 70%; - van 00.00 uur tot 05.00 uur 50%; - van 05.00 uur tot 06.00 uur 70%; - van 06.00 uur tot verlichting uit 100%. - Armatuur voorzien van aansluitsnoer 2-aderig, lengte maximaal 14,00 m en volgens artikel 34.16.04 in deel 3. Leveren, monteren en systemready maken OLC: Driver dient geschikt te zijn voor: OLC: LLC7853/00 CT NODE ZHAGA DC EU4VF DG, kleur zwart OLC dient geschikt te zijn voor gebruik op het bestaande dynamische verlichting systeem InterAct City Armatuur voorzien van Zhaga book 18 socket aan bovenzijde Inclusief lifecylse service 5 jaar en commissioning van de armaturen - topmaat 76 mm. Montagewijze: opschuif Lichtpunthoogte: 12 m Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: - monteren aansluitsnoer; - aanleveren revisiegegevens volgens bestekspostnummer 300010; - toepassen verkeersmaatregelen volgens bestekspostnummer 400020 1 Verwijderde armatuur demonteren en vrijgekomen materialen vervoeren naar en aanbieden bij een erkend verwerkingsbedrijf. Zie artikel 01.17.01 in deel 3.	st			91,00	L
				9					st				
									st				
				6									
				3									
					1				st			91,00	L
111070	340303							Vervangen verlichtingsarmatuur.	st	12,00	V		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5						
111080	340303	1					Betreft: het vervangen van een verlichtingsarmatuur Situering: zie tekeningen Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde voorschakelapparatuur, inclusief lampen Inclusief aansluitsnoer.					
		9					Aanbrengen en leveren verlichtingsarmatuur Leverancier Schröder, type Teceo-1: - 48 LED; - Lens 5118; - 4000 Kelvin; - 11964 lumen; - 73,0 Watt; - 500 mA; - CLO; - Veiligheidsklasse II; - Ral-kleur 9005; - Armatuur met geïntegreerde dimbare driver met een ingesteld dimregime 3A: - verlichting aan tot 22.00 uur 100%; - van 22.00 uur tot 00.00 uur 70%; - van 00.00 uur tot 05.00 uur 50%; - van 05.00 uur tot 06.00 uur 70%; - van 06.00 uur tot verlichting uit 100%. - Armatuur voorzien van aansluitsnoer 2-aderig, lengte maximaal 14,00 m en volgens artikel 34.16.04 in deel 3. Leveren, monteren en systemready maken OLC: Driver dient geschikt te zijn voor: OLC: LLC7853/00 CT NODE ZHAGA DC EU4VF DG, kleur zwart OLC dient geschikt te zijn voor gebruik op het bestaande dynamische verlichting systeem InterAct City Armatuur voorzien van Zhaga book 18 socket aan bovenzijde Inclusief lifecycle service 5 jaar en commissioning van de armaturen - topmaat 76 mm.	st			12,00	L
		6					Montagewijze: opschuif Lichtpunthoogte: 12 m					
		3					Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: - monteren aansluitsnoer; - aanleveren revisiegegevens volgens bestekspostnummer 300010; - toepassen verkeersmaatregelen volgens bestekspostnummer 400020	st			12,00	L
		1					Verwijderde armatuur demonteren en vrijgekomen materialen vervoeren naar en aanbieden bij een erkend verwerkingsbedrijf. Zie artikel 01.17.01 in deel 3.					
111080	340303						Vervangen verlichtingsarmatuur.	st	16,00	V		
		1					Betreft: het vervangen van een verlichtingsarmatuur Situering: zie tekeningen Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde voorschakelapparatuur, inclusief lampen Inclusief aansluitsnoer.					
		9					Aanbrengen en leveren verlichtingsarmatuur Leverancier Schröder, type Teceo-1: - 48 LED; - Lens 5118; - 3000 Kelvin; - 9533 lumen; - 57,5 Watt; - 400 mA; - CLO; - Veiligheidsklasse II;	st			16,00	L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
								- Ral-kleur 9005; - Armatuur met geïntegreerde dimbare driver met een ingesteld dimregime 3A: - verlichting aan tot 22.00 uur 100%; - van 22.00 uur tot 00.00 uur 70%; - van 00.00 uur tot 05.00 uur 50%; - van 05.00 uur tot 06.00 uur 70%; - van 06.00 uur tot verlichting uit 100%. - Armatuur voorzien van aansluitsnoer 2-aderig, lengte maximaal 14,00 m en volgens artikel 34.16.04 in deel 3. Leveren, monteren en systemready maken OLC: Driver dient geschikt te zijn voor: OLC: LLC7853/00 CT NODE ZHAGA DC EU4VF DG, kleur zwart OLC dient geschikt te zijn voor gebruik op het bestaande dynamische verlichting systeem InterAct City Armatuur voorzien van Zhaga book 18 socket aan bovenzijde Inclusief lifecylse service 5 jaar en commissioning van de armaturen - topmaat 76 mm. Montagewijze: opzet en opschuif Lichtpunthoogte: 8-12 m Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: - monteren aansluitsnoer; - aanleveren revisiegegevens volgens bestekspostnummer 300010; - toepassen verkeersmaatregelen volgens bestekspostnummer 400020 1 Verwijderde armatuur demonteren en vrijgekomen materialen vervoeren naar en aanbieden bij een erkend verwerkingsbedrijf. Zie artikel 01.17.01 in deel 3.	st			16,00	L
				6									
				3									
				1					st			16,00	L
111090	340303							Vervangen verlichtingsarmatuur. Betreft: het vervangen van een verlichtingsarmatuur Situering: zie tekeningen Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde voorschakelapparatuur, inclusief lampen Inclusief aansluitsnoer. Aanbrengen en leveren verlichtingsarmatuur Leverancier Schröder, type Teceo-2: - 56 LED; - Lens 5068; - 4000 Kelvin; - 11519 lumen; - 66,5 Watt; - 400 mA; - CLO; - Veiligheidsklasse II; - Ral-kleur 9005; - Armatuur met geïntegreerde dimbare driver met een ingesteld dimregime 3A: - verlichting aan tot 22.00 uur 100%; - van 22.00 uur tot 00.00 uur 70%; - van 00.00 uur tot 05.00 uur 50%; - van 05.00 uur tot 06.00 uur 70%; - van 06.00 uur tot verlichting uit 100%. - Armatuur voorzien van aansluitsnoer 2-aderig, lengte maximaal 12,00 m en volgens artikel 34.16.04 in deel 3. Leveren, monteren en systemready maken OLC: Driver dient geschikt te zijn voor: OLC: LLC7853/00 CT NODE ZHAGA DC EU4VF DG, kleur zwart OLC dient geschikt te zijn voor gebruik op het bestaande	st	3,00	V		
				1									
				9					st			3,00	L
									st			3,00	L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
111100	340303							dynamische verlichting systeem InterAct City Armatuur voorizen van Zhaga book 18 socket aan bovenzijde Inclusief lifecylse service 5 jaar en commissioning van de armaturen - topmaat 76 mm. Montagewijze: opschuif Lichtpunthoogte: 10 m Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: - monteren aansluitsnoer; - aanleveren revisiegegevens volgens bestekspostnummer 300010; - toepassen verkeersmaatregelen volgens bestekspostnummer 400020 1 Verwijderde armatuur demonteren en vrijgekomen materialen vervoeren naar en aanbieden bij een erkend verwerkingsbedrijf. Zie artikel 01.17.01 in deel 3.	st			3,00	L
								Vervangen verlichtingsarmatuur. Betreft: het vervangen van een verlichtingsarmatuur Situering: zie tekeningen Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde voorschakelapparatuur, inclusief lampen Inclusief aansluitsnoer.	st	17,00	V		
								Aanbrengen en leveren verlichtingsarmatuur Leverancier Schröder, type Teceo-2: - 72 LED; - Lens 5118; - 3000 Kelvin; - 14324 lumen; - 86,0 Watt; - 400 mA; - CLO; - Veiligheidsklasse II; - Ral-kleur 9005; - Armatuur met geïntegreerde dimbare driver met een ingesteld dimregime 3A: - verlichting aan tot 22.00 uur 100%; - van 22.00 uur tot 00.00 uur 70%; - van 00.00 uur tot 05.00 uur 50%; - van 05.00 uur tot 06.00 uur 70%; - van 06.00 uur tot verlichting uit 100%. - Armatuur voorzien van aansluitsnoer 2-aderig, lengte maximaal 14,00 m en volgens artikel 34.16.04 in deel 3. Leveren, monteren en systemready maken OLC: Driver dient geschikt te zijn voor: OLC: LLC7853/00 CT NODE ZHAGA DC EU4VF DG, kleur zwart OLC dient geschikt te zijn voor gebruik op het bestaande dynamische verlichting systeem InterAct City Armatuur voorizen van Zhaga book 18 socket aan bovenzijde Inclusief lifecylse service 5 jaar en commissioning van de armaturen - topmaat 76 mm. Montagewijze: opschuif Lichtpunthoogte: 12 m Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: - monteren aansluitsnoer; - aanleveren revisiegegevens volgens bestekspostnummer 300010; - toepassen verkeersmaatregelen volgens bestekspostnummer 400020 1 Verwijderde armatuur demonteren en vrijgekomen materialen vervoeren naar en aanbieden bij een erkend	st			17,00	L
										st			17,00

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
12								verwerkingsbedrijf. Zie artikel 01.17.01 in deel 3.					
121010	340303							LEVERANCIER SUSTAINER					
								Vervangen verlichtingsarmatuur.	st	29,00	V		
								Betreft: het vervangen van een verlichtingsarmatuur					
								Situering: zie tekeningen					
								Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde					
								voorschakelapparatuur, inclusief lampen					
								Inclusief aansluitsnoer.					
								Aanbrengen en leveren verlichtingsarmatuur	st			29,00	L
								Leverancier Sustainer, type Alexia:					
								- 24 LED;					
								- Stal 2;					
								- Flatt Glass;					
								- 3000 Kelvin/Amber;					
								- 1800 lumen;					
								- CLO;					
								- Veiligheidsklasse II;					
								- Standaard kleur Noir;					
								- Armatuur met geïntegreerde dimbare driver met een					
								ingesteld dimregime 3A:					
								- verlichting aan tot 22.00 uur 100%;					
								- van 22.00 uur tot 00.00 uur 70%;					
								- van 00.00 uur tot 05.00 uur 50%;					
								- van 05.00 uur tot 06.00 uur 70%;					
								- van 06.00 uur tot verlichting uit 100%.					
								- Armatuur voorzien van aansluitsnoer 2-aderig, lengte					
								maximaal 6,00 m en volgens artikel 34.16.04 in deel 3.					
								- topmaat 60 mm.					
								- Inclusief afkoop connectiviteitskosten 5 jaar.					
								Montagewijze: opzet					
								Lichtpunthoogte: 6 m					
								Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:					
								- monteren aansluitsnoer;	st			29,00	L
								- aanleveren revisiegegevens volgens bestekspostnummer					
								300010;					
								- toepassen verkeersmaatregelen volgens					
								bestekspostnummer 400020					
								1 Verwijderde armatuur demonteren en vrijgekomen					
								materialen vervoeren naar en aanbieden bij een erkend					
								verwerkingsbedrijf. Zie artikel 01.17.01 in deel 3.					
2								LICHTMASTEN RECHT ZETTEN					
200010	342001							Corrigeren stand lichtmast.	st	33,00	V		
								Betreft: het rechtzetten van een lichtmast met een					
								lichtpunthoogte van 4 m					
								Situering: zie tekeningen					
								Lichtmast					
								Stalen paaltopmast					
								Mast boven maaiveld 4 m					
								Lichtmast rechtzetten					
								Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:					
								- vrijgraven mast (zo ver als nodig);					
								- eventueel opbreken en herstellen straatwerk;					
								- aanvullen mastgat;					
								- verdichten van de grond;					
								- het toepassen van verkeersmaatregelen volgens					
								bestekspostnummer 400020					
200020	342001							Corrigeren stand lichtmast.	st	65,00	V		
								Betreft: het rechtzetten van een lichtmast met een					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
200030	342001	1						lichtpunthoogte van 6 m Situering: zie tekeningen Lichtmast Stalen paaltopmast Mast boven maaiveld 6 m Lichtmast rechtzetten Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: - vrijgraven mast (zo ver als nodig); - eventueel opbreken en herstellen straatwerk; - aanvullen mastgat; - verdichten van de grond; - het toepassen van verkeersmaatregelen volgens bestekpostnummer 400020	st	7,00	V		
200040	342001	1						Corrigeren stand lichtmast. Betreft: het rechtzetten van een lichtmast met een lichtpunthoogte van 8 m Situering: zie tekeningen Lichtmast Stalen paaltopmast en mast met uithouder Mast boven maaiveld 8 m Lichtmast rechtzetten Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: - vrijgraven mast (zo ver als nodig); - eventueel opbreken en herstellen straatwerk; - aanvullen mastgat; - verdichten van de grond; - het toepassen van verkeersmaatregelen volgens bestekpostnummer 400020	st	2,00	V		
3								REVISIEGEGEVENS					
300010	344001	1						Verwerken en aanleveren revisiegegevens. Betreft het verwerken van revisiegegevens van: de uitgevoerde werkzaamheden volgens bestekpostnummer 1 Te verwerken revisiegegevens: volgens Bijlage Model inleverstaat revisiegegevens Bij de revisiegegevens tevens gebruikte materialen vermelden volgens Bijlage Model inleverstaat revisiegegevens 3 Gegevens digitaal verstrekken in Excel formaat Uiterlijk 2 weken na het gereedkomen van de werkzaamheden	EUR		N		
4								VERKEERSMAATREGELEN					
400010	623099							Het opstellen en aanleveren van een verkeersplan	EUR		N		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
400020	620199							Betreft: het opstellen en ter goedkeuring aanbieden van een verkeersplan ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden volgens bestekspostnummers 1 en 2 Situering: zie tekeningen Het verkeersplan dient te voldoen aan de Publicatie CROW 96B. Het verkeersplan/tekeningen/foto's (eea ter keuze van de aannemer) aanleveren in PDF aan de verkeerskundige van de gemeente Vlaardingen. Uitgangspunten: - huidige snelheid 50 km/u; - werk in uitvoering snelheid 30 km/u; - niet werken tijdens spits, 06.00-10.00 uur en 16.00-19.00 uur. Ter goedkeuring aanbieden uiterlijk 3 weken voor aanvang uitvoeringswerkzaamheden. Aannemer dient rekening te houden met 1 wijzingsronde van concept naar definitief. Het staat de aannemer vrij om de (verkeers)situatie ter plaatse op te nemen.	EUR		N	
								Toepassen en instand houden verkeersmaatregelen Betreft: het toepassen van de verkeersmaatregelen, ontworpen en goedgekeurd volgens bestekspostnummer 400010 Situering: zie tekeningen Het toepassen van de verkeersmaatregelen, ontworpen en goedgekeurd volgens bestekspostnummer 400010 gedurende de (gehele) uitvoeringswerkzaamheden. Het instand houden van de verkeersmaatregelen gedurende de (gehele) uitvoeringswerkzaamheden. Met materiaal/materieel van de aannemer.				

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website (www.crow.nl).
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.
- 03 Voorts zijn op dit werk van toepassing de vigerende versies van:
- De veiligheidsvoorschriften voor het werken in nabijheid van hoogspanningslijnen beheerd door TenneT;
 - CROW-uitgave "Handboek Lichtmasten";
 - CROW-publicatie 'Werken op niet-autosnelwegen - Werk in Uitvoering 96b';
 - CROW-publicatie 400 "Werken in en met verontreinigde bodem";
 - CROW-publicatie 500 'Schade voorkomen aan kabels en leidingen'
 - NEN 1010 - 'De veiligheidsvoorschriften voor laagspanningsinstallaties';
 - NEN 3140 - 'Bedrijfsvoering van elektrische Installaties';
 - NEN-EN-40 voor lichtmasten;
- 04 Om aan de verplichtingen van de Arbowet te voldoen wordt NEN 3140 'Bedrijfsvoering van elektrische installaties' aanbevolen.

01 01 06 INSCHRIJFSTAAT

- 05 De opdrachtnemer aan wie het werk is opgedragen dient binnen vijf werkdagen na een daartoe ontvangen verzoek een ingevulde inschrijvingsstaat (sluitende op het bedrag waarvoor het werk is opgedragen) als ZSX-bestand (laatste versie) en Excel-bestand in bij de directie.
- 06 In aanvulling op de Standaard 2020 is het niet toegestaan om negatieve bedragen op te voeren in de inschrijvingsstaat behorend bij dit bestek. Voor de besteksposten (directe kosten) geldt bovendien dat er geen '0' opgevoerd mag worden.

01 01 13 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

- 06 In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de UAV 2012 is de voertaal Nederlands.
Alle personen die werkzaam zijn voor de uitvoering van dit contract dienen de Nederlandse taal, in zowel woord als geschrift, voldoende te beheersen.
- 07 In aanvulling op de van toepassing zijnde UAV-2012 stelt de opdrachtgever dat overheidsmaatregelen ten aanzien van de coronacrisis die de inschrijver ten tijde van de aanbesteding niet wist, niet kon weten, of niet had moeten weten -en hier dus geen rekening mee heeft kunnen houden bij inschrijving- vallen buiten de verantwoordelijkheid van de inschrijver. Zodra er zich een situatie voordoet of de aannemer voorziet dat deze situatie zich voor kan doen of voor zal doen in relatie tot de coronacrisis die de uitvoering van de opdracht verstoort, treedt de aannemer direct in overleg met de opdrachtgever. Het doel van dit overleg is om de betreffende situatie, binnen de kaders van het mogelijke, op een zo efficiënt mogelijke wijze op te lossen, dan wel te voorkomen.
- 08 De aannemer wordt geacht bekend te zijn met de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) en dient aan alle uit die wet voortvloeiende verplichtingen te voldoen en daartoe de nodige controles uit te voeren. Voor wat betreft de op het werk in te zetten vreemdelingen betekent dit in elk geval dat de Aannemer de identiteit van deze personen dient vast te stellen aan de hand van een document als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder 1 tot en met 3 van de Wet op de Identificatieplicht en een afschrift van bedoeld document bewaart in zijn administratie. Tevens dient de Aannemer te beschikken over de benodigde tewerkstellingsvergunningen als bedoeld in artikel 2 Wav. Als voor een vreemdeling zo'n vergunning niet is vereist, moet diens tewerkstelling tijdig en correct zijn gemeld bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Aan vreemdelingen die arbeid hebben verricht dient loon te worden voldaan conform het bepaalde in artikel 23 Wav.
- 09 De Aannemer dient de opdrachtgever aan te tonen, dat hij de bepalingen van de Wav nakomt en daartoe

HFD PAR ART LID

tevens en adequaat controles uitvoert. Bij elke bouwbespreking is het onderwerp "tewerkstelling van vreemdelingen op het werk" een vast agendapunt. Bij de eerste bouwbespreking dient de Aannemer een lijst aan de opdrachtgever te overleggen van alle op het werk aanwezige vreemdelingen, alsmede

- a. een kopie van hun tewerkstellingsvergunning dan wel een kopie van de melding aan het UWV over hun tewerkstelling en
- b. een kopie van het document als bedoeld in de Wet op de Identificatieplicht.

- 10 Aannemer draagt er voor zorg dat bedoelde lijst actueel en volledig blijft en informeert de opdrachtgever terstond zodra de lijst wijziging ondergaat, zulks - indien toepasselijk - onder overlegging van een kopie van de betreffende documenten.
- 11 De aan de niet naleving verbonden gevolgen zijn voor rekening van de aannemer. Ingeval van onderaanneming legt de Aannemer de verplichtingen als hiervoor bedoeld volledig en onverkort door op de onderaannemer, maar blijft zelf verantwoordelijk voor de naleving van de Wav en voor de uitoefening van de controles daarop. De Aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes en loonvorderingen ingevolge de Wav.
- 12 Op grond van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) kan de opdrachtgever aansprakelijk worden gehouden voor het betalen van het loon van werknemers van een onderaannemer. Opdrachtgever treft maatregelen om niet aansprakelijk te worden gesteld voor loonbetaling.

Arbeidsvoorwaarden:

1. Contractant houdt zich bij het verrichten van de werkzaamheden aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die voor zijn medewerkers van toepassing is.
 2. Contractant legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van het verrichten van de werkzaamheden op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast.
 3. Contractant verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instantie toegang tot deze arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits of loonvalidatie.
 4. Contractant verschaft desgevraagd en onverwijld aan Gemeente toegang tot de in lid 3 genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien de gemeente dit noodzakelijk acht in verband met het voorkomen van of de behandeling van een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van het verrichten van de werkzaamheden.
 5. Contractant legt de verplichtingen voortvloeiend uit de vorige leden onverkort op aan alle partijen waarmee hij contracten aangaat ten behoeve van het verrichten van diensten en bedingt tevens dat deze partijen vervolgens bedoelde verplichtingen onverkort opleggen aan alle partijen met wie zij op hun beurt contracten aangaan ten behoeve van het verrichten van de diensten.
- 13 Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade welke het gevolg zijn van het aantreffen of het opruimen van de voorwerpen als bedoeld in artikel 01.01.13 van de Standaard 2020 leden 01 t/m 04, zijn voor rekening van de opdrachtnemer.
 - 14 De laatste zin van paragraaf 15 lid 1 van de U.A.V. 2012 aanvullen met: Hij vrijwaart als dan de opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die tengevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld.
 - 15 Paragraaf 49 van de U.A.V. 2012 vervolgen met:
Indien een der partijen zulks verlangt, wordt een der leden van het scheidsgerecht uit de buitengewone leden van de in het tweede lid bedoelde raad gekozen, danwel door de voorzitter van de raad benoemd.
In deze gevallen bestaat het scheidsgerecht steeds uit drie leden.
 - 16 In aanvulling op de Standaard RAW-bepalingen 2020 wordt gesteld dat voor zover niet in de technische bepalingen van de standaard RAW-bepalingen is omschreven, onder het begrip "toepassen" wordt verstaan: de aanvoer, het aanbrengen, het voor de noodzakelijke periode instandhouden, het naderhand verwijderen en de afvoer van alle voor het betreffende onderdeel benodigde materialen incl. werkzaamheden en eventuele hulpmiddelen.
 - 17 De opdrachtnemer is verplicht het werk of onderdelen daarvan tijdelijk stil te leggen, indien naar het oordeel van de directie weers- en/of terreinomstandigheden de uitvoering naar de eis van goed werk onmogelijk maken, zonder dat hij aanspraak kan maken op enige vergoeding.

01 01 14 WAARSCHUWINGSPLICHT

- 01 Dit bestek, inclusief alle bijbehorende documenten, is met grote zorg samengesteld. De aanbestedende

HFD PAR ART LID

dienst verwacht van de inschrijvers een proactieve houding. Dit betekent dat de inschrijver verplicht is de aanbestedende dienst voorafgaand aan de inschrijfdatum in kennis te stellen dan wel om opheldering te vragen in geval van fouten, omissies of tegenstrijdigheden in de aanbestedingsdocumenten, zodat de aanbestedende dienst eventuele fouten tijdig kan herstellen. De aanbestedende dienst zal aan het uitblijven van meldingen het vertrouwen ontlenen dat de aanbesteding zonder bezwaar kan worden voortgezet en tot ontvangst van inschrijvingen kan worden overgegaan. Inschrijvers die voorafgaand aan de inschrijfdatum geen melding maken van fouten, omissies of tegenstrijdigheden doen afstand van hun recht om tegen die onregelmatigheden op te komen, althans zij verwerpen dat recht.

01 04 BETALINGSREGELING: RISICOREGELING**01 04 01 ALGEMEEN**

- 01 Het bepaalde in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

01 08 BIJDRAGEN**01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN**01 09 01 ALGEMEEN**

- 01 In afwijking van de in lid 01 van de Standaard genoemde CROW publicatie 'Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen' dient hiervoor te worden gelezen CROW publicatie 'Schade voorkomen aan kabels en leidingen'.
- 03 De aannemer dient zich bij mechanische graafwerkzaamheden ten minste drie dagen vóór het begin van het werk in verbinding te stellen met het Kabel- en Leidingen Informatie Centrum (www.klic.nl) in de regio van de locatie van het werk.

De kosten van de bovengenoemde communicatie en melding van graafwerkzaamheden dienen in de desbetreffende besteksposten opgenomen te zijn.

01 09 02 INFORMATIEOVERDRACHT

- 01 In afwijking van hoofdstuk 01.09.02 lid 01 dient de aannemer tekeningen en eventuele overige gegevens ten aanzien van kabels en leidingen zelf op te vragen bij de netbeheerder.

01 10 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN**01 10 02 ONTHEFFINGEN IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN**

- 02 In afwijking van paragraaf 5, eerste lid sub a van de UAV 2012 verzorgt de aannemer zelf de benodigde vergunningen en ontheffingen met betrekking tot de uitvoering van de werkzaamheden.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN**01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN**

- 01 In aanvulling op paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de volgende werken kunnen plaatsvinden gedurende de uitvoering van dit bestek.
- werkzaamheden aan de openbare verlichtingsinstallaties welke uitbreiding, wijziging, verandering en verwijdering tot gevolg kunnen hebben;
 - het opnemen, herstellen of aanbrengen van groenvoorzieningen, rooien en verplanten van bomen;
 - het (ver)leggen van kabels en leidingen door diverse Nutsbedrijven;
 - het uitvoeren van civieltechnische werkzaamheden door derden;
 - het wijzigen en aanbrengen van bewegwijzering;
 - archeologisch onderzoek;
 - evenementen (o.a. weekmarkt, kermis);
 - bouwwerkzaamheden.

HFD PAR ART LID

- 02 In verband met eventueel door derden uit te voeren werkzaamheden is de directie bevoegd voor de uitvoering van onderdelen van het werk een bepaalde termijn te stellen of deze te doen uitstellen, zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op verlenging, bijbetaling of schadevergoeding.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN

01 13 02 KWALITEITSPLAN

- 01 Een kwaliteitsplan zoals bedoeld in paragraaf 01.13.02 van de Standaard wordt niet verlangd.

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSHEMA

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012 verlangd.
- 02 In het algemeen tijdschema dient ook te worden aangegeven op welke werkdagen of gedeelte daarvan het werk zal stil liggen als gevolg van vakantie, roostervrije dagen, etc.

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 02 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

- 02 De CE-markering van de betreffende bouwstof dient gelijktijdig met de leverantie aan de directie te worden overhandigd. De datum van de op het product afgegeven CE-markering mag niet meer dan 3 maanden voor de datum van opdracht liggen.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 02 VERZEKERING DOOR DE OPDRACHTGEVER

- 01 De opdrachtgever heeft geen CAR-verzekering ten behoeve van architect, adviseurs, constructeurs, aannemer (s) en onderaannemer(s) afgesloten.

01 16 03 VERZEKERING DOOR DE OPDRACHTNEMER

- 01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede ten behoeve van de opdrachtgever, te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer en van de opdrachtgever voor door derden geleden schade voor, voortvloeiend uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van tenminste € 2.500.000,- per gebeurtenis.
- 02 De aannemer maakt bij de uitvoering van een werk alleen gebruik van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid gedekt is door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.
- 03 Schade, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede geldende eigen risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.
- 04 De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen veertien dagen na aanvang van het werk, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring over te leggen.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 01 VRIJKOMENDE NIET VAN WAARDE ZIJNDE MATERIALEN

- 02 Alle uit het werk vrijgekomen materialen dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Uitgezonderd hiervan is materiaal bestemd voor hergebruik zoals vermeld onder artikel 01.17.10.
- 03 Afgedankte lampen en armaturen dienen aangeboden en verwerkt te worden bij een WEEELABEX gecertificeerd bedrijf.

HFD PAR ART LID

- 04 De in lid 02 bedoelde vrijkomende materialen dienen door de aannemer vervoerd te worden naar en aangeboden aan een erkende verwerkingsinrichting als bedoeld in de Wet milieubeheer. Opgegraven en vrijgekomen materiaal van het kabel- en/of leidingensysteem dient ontdaan van aanhangend vuil en grond en vrij van chemische verontreiniging te worden aangeboden.
De aannemer moet de procedure volgen die door het bevoegde gezag in de desbetreffende provincie is voorgeschreven.
- 05 De aannemer verstrekt naast de verklaring van de inzamelaar, een verklaring waaruit blijkt dat de vrijgekomen gasontladingslampen uit dit bestek deel uitmaken van de aantallen die zijn vermeld op de verklaring van de inzamelaar. De verklaringen dienen na uitvoering van de werkzaamheden binnen een termijn van 4 weken aan de directie te worden overhandigd.
- 06 Indien ingevolge het bestek vrijgekomen materialen niet rechtstreeks worden afgegeven aan een door het bevoegd gezag erkende inrichting, verstrekt de aannemer de directie voor de betreffende materialen een kopie van het door regelgeving van het bevoegd gezag voorgeschreven 'omschrijvingsformulier bedrijfsafvalstoffen'. Het 'omschrijvingsformulier bedrijfsafvalstoffen' moet volledig zijn ingevuld en moet zijn voorzien van de vereiste handtekeningen.
- 07 In de door de aannemer op de 'Inschrijfstaat' opgegeven verrekenprijs voor het vervoeren en aanbieden van vrijgekomen materialen naar een verwerkingsinrichting als bedoeld in de Wet milieubeheer, behoren tevens de kosten die de desbetreffende inrichting in rekening brengt voor het accepteren van deze materialen.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE**01 18 02 MAATREGELEN I.V.M. BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE**

- 02 De aannemer houdt zich bij de uitvoering van werkzaamheden bij bomen aan de randvoorwaarden en eisen voor "Werken rond bomen". Deze zijn opgenomen op de bomenposter van de Vereniging Stadswerk Nederland. De bomenposter is te bestellen via www.stadswerk.nl en dient op de bouwlocatie aanwezig te zijn.

01 18 06 SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN VEGETATIE

- 01 In afwijking op het bepaalde in lid 02 van artikel 01.18.06 en lid 02 van artikel 01.18.07 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of grassen en kruiden:
€ 100,-- per schade aan struik of vaste plant;
€ 50,-- per m2 per schade aan gras of kruidenvegetatie.

Bedragen excl. kosten van behandeling van de geleden schade.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN**01 19 01 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE**

- 03 De aannemer dient een uitvoeringsplan conform de arbowetgeving op te stellen. De aannemer dient bij opdrachtbevestiging het V&G plan uitvoeringsfase bij de directie ter goedkeuring in. De directie zal maximaal 1 werkweek na ontvangst de aannemer inlichten over acceptatie van het ingediende plan dan wel acceptatie onder voorbehoud van aanpassingen. In het laatste geval zal de aannemer in de eerstvolgende bouwvergadering volgend op de inlichting van de directie het definitieve plan aanbieden.
- 04 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard 2020, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 05 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.
- 06 Om aan de verplichtingen van de Arbowet te voldoen wordt NEN 3140 'Bedrijfsvoering van elektrische installaties' aanbevolen.

01 19 02 COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE

HFD PAR ART LID

- 03 Het aanstellen van de in het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
- 04 In aanvulling op artikel 01.19.02 lid 02 van de Standaard 2020 worden aan de aangestelde coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard 2020, ook de coördinatietaken voor de uitvoeringsfase van dit bestek opgedragen.

01 19 03 VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN M.B.T. NEN 3140

- 01 Vanaf het moment van opdracht tot en met het moment van oplevering van de opdracht in het kader van deze overeenkomst, is de opdrachtnemer als werkgever op basis van de Arbowet verantwoordelijk voor de veilige uitvoering van alle elektrotechnische handelingen gerelateerd aan de opdracht, en verantwoordelijk voor alle operationele taken.
- 02 De opdrachtnemer verklaart schriftelijk éénmalig bij aanvang van de opdracht in het kader van deze overeenkomst dat hij voor de uitvoering van de werkzaamheden zich conformeert aan het, binnen zijn organisatie, vastgestelde en geïmplementeerde, op basis van de Arbowet, elektrotechnisch veiligheidsbeleid. Het document wat daaraan ten grondslag ligt wordt toegevoegd aan deze verklaring.
- 03 Voor de gehele elektrotechnische bedrijfsvoering, leveranties en inbedrijfstellingen ontheft de opdrachtnemer, opdrachtgever, van alle (op basis van wet en regelgeving) aansprakelijkheid voortvloeiend uit het werk.
- 04 De in lid 03 genoemde verantwoordelijkheid komt pas weer bij de opdrachtgever te liggen wanneer aan alle onderstaande handelingen is voldaan:
- Wanneer de gehele uitgevoerde werkzaamheden aan de E-installatie, of schriftelijk overeengekomen delen hiervan, volledig zijn opgeleverd door de opdrachtnemer;
 - Alle op het werk, of de schriftelijk overeengekomen delen hiervan, betrekking hebbende revisietekeningen compleet zijn overgedragen volgens de eisen vermeld in deze opdracht en zijn geaccepteerd door de opdrachtgever;
 - Er een opleveringsdossier, conform het gestelde in bepaling deel 3 01 19 04, in geval van nieuwbouw of aanleg, aan de opdrachtgever is overhandigd, getekend door de opdrachtnemer, waarin verklaard wordt dat aan alle technische eisen uit de overeenkomst en het gestelde in de geldende wet en regelgeving wordt voldaan;
 - Schriftelijke overdracht van verantwoordelijkheid van de OIV-er van de opdrachtnemer naar de opdrachtgever, zodra deze laatste bovenstaande documenten, voor akkoord heeft ondertekend.
- 05 De opdrachtnemer blijft verantwoordelijk voor alle directe en indirecte gevolgen van alle uitgevoerde werkzaamheden binnen deze overeenkomst, welke voortvloeien uit onvolkomenheid van installaties, revisietekeningen en handleidingen, die volgens het gestelde in paragraaf 12 van de UAV 2012, lid 02, aangemerkt worden als verborgen gebrek, waardoor de opdrachtgever, zijn verantwoordelijkheid niet juist heeft kunnen inschatten, c.q. dragen.

01 19 04 OVERDRACHT PROJECTMATIG GEREALISEERDE E-INSTALLATIES INGEBRUIKNAME / OPLEVERING

- 01 De onderstaande bepalingen hebben betrekking op het gereed komen van E-installaties uit projectmatige werkzaamheden.
- 02 Indien (delen van) het werk door derden worden voorbereid en/of uitgevoerd dienen de derde partijen aantoonbaar te voldoen aan dit artikel.
- 03 De gehele NEN1010 is onverkort van toepassing. De opdrachtnemer dient middels deel 6 van de NEN1010 vóór ingebruikname én oplevering van de installatie(delen), aan te tonen dat voldaan wordt aan de geldende normen en eisen uit de overeenkomst en dat de installaties in veilige staat opgeleverd worden.
- Het zo genoemde 'opleverdossier' dient minimaal de volgende onderdelen te bevatten:
 - Alle gegevens en documenten die voortkomen uit het in 61.1 t/m 61.4 beschreven proces;
 - Schema's, tekeningen en documentatie conform 514.5
 - Vastlegging van de controle en de resultaten van metingen en beproevingen (61.4);
 - Een schriftelijke verklaring van de opdrachtnemer, waarin verklaard wordt dat het gerealiseerd werk in zijn geheel voldoet aan wetgeving, normen en de eisen uit de overeenkomst. De verklaring heeft betrekking op achtereenvolgens; Veiligheid, Ontwerp, Bouw, Inspectie.
 - Instructies en/of gebruiksaanwijzingen van toepassing op de installatie(s);
 - Ontwerptekeningen en -berekeningen, groepenverklaringen, materiaallijsten en revisietekeningen

HFD PAR ART LID

van ondergrondse infrastructuur.

- 04 Het opleverdossier wordt beoordeeld op volledigheid en inhoud door de directie.
- 05 Geconstateerde tekortkomingen aan het opleverdossier of aan de gerealiseerde installatie(s) worden door de opdrachtnemer verholpen.
- 06 Wijzigingen aan het opleverdossier als gevolg van de constatering bij lid 4 worden door de opdrachtnemer doorgevoerd.
- 07 Indien er van de directie geen opmerkingen meer zijn wordt/worden de installatie(s) in gebruik genomen en naar de beheerfase overgedragen.
- 08 Het werk kan worden opgeleverd.

34 TECHNISCHE BEPALINGEN OPENBARE VERLICHTING

34 1 OPENBARE VERLICHTING

34 11 OPENBARE VERLICHTING, BEGRIPPEN

34 11 06 DEFINITIES

- 01 Te verstaan is onder:
- a. Functioneren:
Het werken van installatie(onderdelen) overeenkomstig het doel en de specificaties van de (onderdelen van de) installatie.

34 11 07 NETBEHEERDER

- 01 Te verstaan is onder netbeheerder:
beheerder van een elektriciteits-netwerk (ook wel netwerkbeheerder genoemd in Standaard RAW 2015)

34 11 08 BEHEER EN EIGENDOM NETWERK

- 01 Overnamepunt Netbeheerder.
Onder het overnamepunt van de OVL-installatie wordt verstaan de aansluitklemmen van het aansluitblok aan de zijde waarop de aansluitkabel van het armatuur is aangesloten. Het overnamepunt geeft de eigendomssituatie van de OVL-installatie aan. Het verlichtingsobject tot het aansluitblok is eigendom van de opdrachtgever. De werkzaamheden in dit bestek hebben betrekking op het gedeelte dat in eigendom is van de opdrachtgever.
- 02 Het elektriciteitskabelnet is tot het in lid 01 genoemde overnamepunt (inclusief aansluitblok) in beheer en eigendom van het Netwerkbedrijf in het betreffende gebied. Alle aansluitingen op, en wijzigingen in het laagspanningsnet worden gerealiseerd door de Netwerkbeheerder.

34 11 09 STRAATWERK

- 01 Onder straatwerk wordt verstaan het opnemen en herstraten van bestaande bestrating ten behoeve van kabelsleuven, lasgaten en mastgaten.

34 11 10 NORMALE UREN, BUITEN NORMALE UREN

- 01 Onder de term 'normale uren' wordt verstaan de uren op werkdagen tussen 07.00 en 18.00 uur.
- 02 Onder de term 'buiten normale uren' wordt verstaan de uren op werkdagen tussen 18.00 en 24.00 uur en 00.00 en 07.00 uur ('s nachts) en van 00.00 tot 24.00 uur tijdens weekend en/of feestdagen.

34 12 OPENBARE VERLICHTING, EISEN EN UITVOERING

34 12 01 TRANSPORT, OPSLAG EN MONTAGE

- 04 Beschadiging aan materialen zonder verrekening herstellen.

34 12 03 AANBRENGEN VERLICHTINGSARMATUREN

HFD PAR ART LID

- 02 Bij het aanbrengen van armaturen dient altijd rekening te worden gehouden met de montage voorschriften van de fabrikant.
- 03 De tilthoek van van armaturen is standaard 5 graden ten opzichte van het wegdek.
- 04 Bij het vervangen van een armatuur dient de opdrachtnemer tevens de volgende werkzaamheden uit te voeren:
- controleren van de werking;
 - controleren van de stand van het armatuur.

34 12 09 MATERIEEL

- 01 Het te gebruiken materieel (compressoren, aggregaten, pompen e.d.) moet op ruime afstand van de bestaande bebouwing worden opgesteld en zodanig zijn afgeschermd, dat de geluidssterkte gedurende 07.00 tot 18.00 uur op 7 meter afstand van de geluidsbron niet meer bedraagt dan 80 dB(a) en gedurende 18.00 tot 07.00 uur, aan de gevel gemeten op 1,50 meter hoogte, niet meer bedraagt dan 40 dB(a).

34 13 OPENBARE VERLICHTING, INFORMATIEOVERDRACHT**34 13 09 CONTACTPERSOON**

- 01 Vanuit de opdrachtnemer wordt één contactpersoon aangesteld die alle contacten met de directie verzorgt.

34 13 10 WEEKRAPPORTEN

- 01 In afwijking van paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012 maakt de directie geen weekrapport op.

34 13 11 INSPECTIERAPPORTAGE

- 01 Bij de oplevering van het werk dient door de aannemer een inspectierapportage aangeleverd te worden (conform hoofdstuk 61 van de NEN1010), waarmee aangetoond wordt dat de gehele installatie voldoet aan de geldende wet- en regelgeving.

34 14 OPENBARE VERLICHTING, RISICOVERDELING EN GARANTIES**34 14 01 GARANTIE STAND VAN DE MASTEN**

- 01 In afwijking van artikel 34.14.01 lid 01 van de Standaard 2015 geldt:
De aannemer garandeert gedurende zes maanden na oplevering van het werk een afwijking van ten hoogste 1,0% van de in het bestek voorgeschreven stand van de lichtmasten. De scheefstand dient te worden hersteld binnen 2 weken na schriftelijke melding van de directie.

34 14 02 GARANTIE LED-VERLICHTINGSARMATUREN

- 01 De garantiëvoorwaarden van de fabrikant, op naam van de opdrachtgever gesteld, dienen uiterlijk twee (2) weken na oplevering van de werkzaamheden schriftelijk ondertekend door opdrachtnemer en fabrikant van de led-verlichtingsarmaturen aan de opdrachtgever worden overhandigd.

34 14 03 GARANTIE ALGEMEEN

- 01 De aannemer herstelt foutief aangebrachte onderdelen en installatiemethoden in het samenstel van het lichtpunt die binnen de garantietermijn geconstateerd worden.

34 15 OPENBARE VERLICHTING, BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN**34 15 04 INBEGREPEN VOORZIENINGEN**

- 01 De hierna genoemde voorzieningen, welke niet rechtstreeks tot de leveringen en werkzaamheden ten behoeve van de verlichtingsinstallatie behoren, worden geacht in de aanneemsom te zijn begrepen:
- verpakking, bevestigingsmateriaal en hulpwerktuigen;
 - kosten van 'Afzettingen voor kortdurende werkzaamheden' zoals aangegeven in het 'Handboek wegafzettingen 96b' betreffende een standaard stationaire afzetting op en naast de rijbaan. Indien verkeersmaatregelen van een andere orde worden verlangd vindt verrekening plaats in onderling overleg;
 - de kosten voor werkvoorbereiding en/of engineering dienen in de eenheidsprijzen te zijn inbegrepen. Dit betekent dat de opdrachtnemer zelf een proactieve houding aanneemt om een opdracht compleet uit te voeren, materiaal, materieel en personeel coördineert en organiseert binnen de gestelde besteksposten.

HFD PAR ART LID

34 16 OPENBARE VERLICHTING, BOUWSTOFFEN**34 16 04 ARMATUREN**

- 02 Armaturen moeten zijn voorzien van een vanaf fabriek aangemonteerd aansluitsnoer. De lengte van het aansluitsnoer wordt bepaald door de som van de lichtpunthoogte en uithouderlengte vermeerderd met 0,50 m. Het aansluitsnoer dient voorzien te zijn van passende aderhulsjes.

62 TECHNISCHE BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELEN**62 1 VERKEERSMAATREGELEN****62 12 VERKEERSMAATREGELEN, EISEN EN UITVOERING****62 12 01 ALGEMEEN**

- 03 De verkeersmaatregelen uitvoeren overeenkomstig de CROW publicatie 96b.
- 04 Indien andere verkeersmaatregelen dan een stationaire afzetting nodig zijn zoals omleidingen of weg afsluitingen dient de aannemer dit kenbaar te maken aan de directie.
- 05 De aannemer zorgt dat tijdens de uitvoering van het werk, de toegang tot woningen en het rijverkeer naar garages, bedrijven, bouwwerken, landerijen, enz. mogelijk blijft. Tevens dient de toegankelijkheid ten behoeve van de politie, brandweer, ziekenvervoer e.d. gewaarborgd te zijn. Bij korte belemmering, geregeld in overleg met de betrokkenen, moet de aannemer de nodige hulpmiddelen verschaffen en de directie en opdrachtgever vrijwaren van klachten van derden.
- 06 De goedkeuring van de bevoegde instanties c.q. van de directie met betrekking tot alle te nemen maatregelen, door de aannemer, in het belang van het verkeer, ontheft de aannemer op geen enkele wijze van zijn aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever en/of derden voor ongevallen of schade, voortvloeiende uit het werk en geeft hem geen aanspraak op vergoeding of schadeloosstelling.
- 07 Werkzaamheden in de berm en naast rijbaanverhardingen mogen, tenzij de directie anders bepaalt, niet worden verricht op de volgende momenten:
- een half uur na zonsondergang tot een half uur voor zonsopgang;
 - bij atmosferische omstandigheden overdag waarbij het zicht wordt beperkt tot minder dan 200 meter;
 - bij dreigende gladheid;
 - op bijzondere dagen met een verhoogd verkeersaanbod.
- 08 Het is niet toegestaan voor 7.00 uur en na 18.00 uur met bouwverkeer in woonstraten te komen.
- 09 Voor de drukke verkeerswegen geldt dat voor de werkzaamheden bloktijden ingesteld zijn van 07.00 uur - 09.00 uur en 15.30 uur - 18.00 uur. Tijdens deze bloktijden mogen geen rijstroken aan het verkeer worden onttrokken.

62 14 VERKEERSMAATREGELEN, RISICOVERDELING EN GARANTIES**62 14 01 ONDERBREKEN WERKZAAMHEDEN**

- 01 De directie is bevoegd, indien de veiligheid en/of de afwikkeling van het verkeer dit vereist, de werkzaamheden niet te laten aanvangen of te doen onderbreken. Hieraan kan door de aannemer geen aanspraak op bijbetaling of schadevergoeding worden ontleend.

62 14 02 KORTING

- 01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land en te water gegeven opdrachten van de directie niet nakomt of de in het bestek gegeven voorschriften niet naleeft, kan per geval en per dag een korting worden toegepast van € 500,-. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

Behoort bij: IV.100052

OVL Vervangingsplan 2022

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: IV.100052

.....
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

..... euro
(bedrag in cijfers)

..... euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

..... euro
(bedrag in cijfers)

..... euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen 2015.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

..... (naam)
..... (functie)

B)	(handtekening)
.....	(naam)
.....	(functie)
C)	(handtekening)
.....	(naam)
.....	(functie)

Behoort bij: IV.100052

OVL Vervangingsplan 2022

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen 2015 behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	ARMATUUR VERVANGEN				
10	LEVERANCIER LIGHTRONICS				
101010	Vervangen armatuur: type KFK 3000 K	st	65,00	V	
11	LEVERANCIER SCHREDER				
111010	Vervangen armatuur: type Teceo-S 16 LED 3000 K	st	182,00	V	
111020	Vervangen armatuur: type Teceo-S 24 LED 4000 K	st	2,00	V	
111030	Vervangen armatuur: type Teceo-1 24 LED 3000 K	st	8,00	V	
111040	Vervangen armatuur: type Teceo-1 32 LED 3000 K	st	9,00	V	
111050	Vervangen armatuur: type Teceo-1 40 LED 3000 K	st	51,00	V	
111060	Verv. armatuur: type Teceo-1 48 LED 4000 K 400 mA	st	91,00	V	
111070	Verv. armatuur: type Teceo-1 48 LED 4000 K 500 mA	st	12,00	V	
111080	Vervangen armatuur: type Teceo-1 48 LED 3000 K	st	16,00	V	
111090	Vervangen armatuur: type Teceo-2 56 LED 4000 K	st	3,00	V	
111100	Vervangen armatuur: type Teceo-2 72 LED 3000 K	st	17,00	V	
12	LEVERANCIER SUSTAINER				
121010	Vervangen armatuur: type Alexia 3000 K/Amber	st	29,00	V	
2	LICHTMASTEN RECHT ZETTEN				
200010	Corrigeren stand lichtmast lph 4 m	st	33,00	V	
200020	Corrigeren stand lichtmast lph 6 m	st	65,00	V	
200030	Corrigeren stand lichtmast lph 8 m	st	7,00	V	
200040	Corrigeren stand lichtmast lph 12 m	st	2,00	V	
3	REVISIEGEGEVENS				
300010	Verwerken en aanleveren revisiegegevens.	EUR		N	
4	VERKEERSMAATREGELEN				
400010	Het opstellen en aanleveren van een verkeersplan	EUR		N	
400020	Toepassen en in stand houden verkeersmaatregelen	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010	 EUR				
910020	 EUR				
910030	 EUR				
910040	 EUR				
910050	 EUR				
918870	Korting EUR				
918880	Overige eenmalige kosten EUR				
919990	Totaal eenmalige kosten EUR	EUR		N	
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
939990	Algemene kosten	EUR		N	
949990	Winst en risico	EUR		N	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				

Specificatieformulier bijdragen in het kader van RAW

Conform Standaard RAW Bepalingen, paragraaf 01.08 en/of 01.21.

Door invulling en verzending van dit specificatieformulier verklaart u dat de verschuldigde RAW en/of FCK-CT bijdrage(n) is overgemaakt aan de desbetreffende stichting(en). Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en/of Stichting Fonds Collectieve Kennis Civiele Techniek een betalingsbewijs.

Betreft: Opgave van* ☐ RAW bijdrage ☐ FCK-CT bijdrage

Datum:

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam*

Postadres*

Huis- of postbusnr.*

Postcode*

Plaats*

Naam Contactpersoon*

Voorletter(s)

Telefoonnummer*

Faxnummer

E-mailadres

Informatie bijdrageverplichting

RAW - registratienummer^{1*} RAW -

Besteknummer*

Korte werkomschrijving

Naam opdrachtgever*

Naam bestekschrijvende instantie²

Aannemingssom exclusief btw* €

Afdracht

RAW-bijdrage (excl. BTW)^{3 *} €
(0,15% van aannemingssom)

BTW 21% * €

Totaal RAW-bijdrage (incl. BTW)* €

FCK-CT bijdrage³ (vrijgesteld van BTW) €
(0,15% van aannemingssom)

* VERPLICHT VELD

Contactpersoon verklaart dat bovengenoemd RAW en/of FCK-CT bijdrage(n) is/zijn overgemaakt op de rekening van:

rek. nr. *NL39ABNA0539929018* ten name van Stichting CROW - Ede voor bijdrage RAW

rek. nr. *NL67ABNA0608280437* ten name van Fonds Collectieve Kennis Civiele Techniek - Ede voor bijdrage FCK-CT.

Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en/of Stichting Fonds Collectieve Kennis GWW een betalingsbewijs in tweevoud. Eén exemplaar is bestemd voor de directie van het werk.

¹ Het RAW-registratienummer vindt u op iedere pagina van het bestek aan de linkerbovenzijde. Voorbeeld: RAW0123-00001.

² Alleen invullen indien de opdrachtgever niet zelf het bestek heeft geschreven, bijvoorbeeld de naam van een ingenieurbureau.

³ Zie Standaard RAW bepalingen artikel 01.08 en/of 01.21.

Wij verzoeken u het ingevulde formulier te faxen aan: 0318-62 23 09 of per e-mail te verzenden aan: rawbijdrage@crow.nl

CROW ? Galvanistraat 1, 6716 AE Ede ? Postbus 37, 6710 BA Ede

Telefoon: 0318-69 53 00 ? Website: www.crow.nl