

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Raamovereenkomst met kenmerk: 2022-10 incl. Nvl, Raamovereenkomst Omleidingen en evenementen 2023-2024

Directiemededelingen:

Deel 1

De volgende paragrafen zijn gewijzigd, toegevoegd of vervallen:

- Paragraaf 08, Social Return, De regeling en het percentage Social Return is gewijzigd.

Deel 2.2

De volgende besteksposten zijn gewijzigd, toegevoegd of vervallen:

- 330040, bestekspost is gewijzigd, beschrijving van de verrekening in post is bijgewerkt.
- 34, besteksposten onder dit hoofdstuk zijn gewijzigd en anders ingedeeld.
- 35, besteksposten onder dit hoofdstuk zijn gewijzigd en anders ingedeeld.
- 36, besteksposten onder dit hoofdstuk zijn gewijzigd en anders ingedeeld.
- 840010, bestekspost is gewijzigd, de benodigde certificering van de medewerker is verduidelijkt,
- 840020, bestekspost is gewijzigd, de benodigde certificering van de medewerker is verduidelijkt,
- 840030, bestekspost is gewijzigd, de benodigde certificering van de medewerker is verduidelijkt,
- 840060, bestekspost is gewijzigd, de benodigde certificering van de medewerker is verduidelijkt,
- 840070, bestekspost is gewijzigd, de benodigde certificering van de medewerker is verduidelijkt,
- 840080, bestekspost is gewijzigd, de benodigde certificering van de medewerker is verduidelijkt,
- 840100, bestekspost is toegevoegd, inzetten bakwagen met laadklep,
- 840110, bestekspost is vervallen, mobiliseren van materieel,
- 840120, bestekspost is vervallen, inzetten autolaadkraan 6x6,
- 840130, bestekspost is vervallen, inzetten kipauto 6x6,
- 840140, bestekspost is vervallen, inzetten kipauto 8x4,
- 840150, bestekspost is gewijzigd, de eenheid is gewijzigd van 'uur' naar 'dag',
- 840160, bestekspost is toegevoegd, aan- en afvoeren tekstwagen,
- 860020, deze bestekspost is gewijzigd, eenheid is gewijzigd van 'm2' naar 'jaar', minimale hoogte is toegevoegd en het bijhouden van de stukslijst is toegevoegd,
- 870010, deze bestekspost is gewijzigd, de verwijzing naar paragraaf 'werkterrein en precario' uit deel 2.1 is aangepast naar het juiste paragraafnummer.

Deel 3

De volgende bepalingen zijn aangepast, toegevoegd of vervallen:

- 01.26.03, Lid 01 & lid 02 zijn naar aanleiding van de inlichten gewijzigd, het percentage Social Return is gewijzigd.

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	3
08 Voertaal	3
09 Afnameplicht	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
03 Bijlagen	5
04 Betaald parkeren	5
05 Werkterrein en precario	5
06 Rvv-ontheffing	5
07 Werken in (verontreinigde) grond	5
08 Social Return	5
2.2 Nadere beschrijving	6
34 Deze bestekspost is gewijzigd	7
34 Tijdelijke maatregelen t.b.v. omleidingen	7
340 Deze bestekspost is toegevoegd	7
340 Algemene werkzaamheden	7
341 Deze bestekspost is toegevoegd	7
341 Toepassen afzekhekken	7
342 Deze bestekspost is toegevoegd	7
342 Toepassen geleidebaak + voet	8
343 Deze bestekspost is toegevoegd	8
343 Toepassen verkeersborden	8
344 Deze bestekspost is toegevoegd	8
344 Toepassen pijlborden	8
345 Deze bestekspost is toegevoegd	9
345 Toepassen tekstborden	9
346 Deze bestekspost is toegevoegd	9
346 Toepassen bouwhekken	9
35 Deze bestekspost is gewijzigd	10
35 Tijdelijke maatregelen t.b.v. evenementen	10
350 Deze bestekspost is toegevoegd	10
350 Fietsrekken	10
351 Deze bestekspost is toegevoegd	11
351 Toepassen dranghekken	11
3. Bepalingen	17
01 Algemeen en administratief	18
01 26 Inzet personen in het kader van social return	18

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever

02 Directie

03 Locatie

04 Algemene beschrijving

05 Tijdsbepaling

06 Onderhoudstermijn

07 Kwaliteitsborging

08 Voertaal

.....

09 Afnameplicht

.....

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

02 Peilen en hoofdafmetingen

03 Bijlagen

04 Betaald parkeren

05 Werkterrein en precario

.....

06 Rvv-ontheffing

.....

07 Werken in (verontreinigde) grond

.....

08 Social Return

Opdrachtgever vindt het belangrijk dat iedereen een kans krijgt om mee te doen in de samenleving. Maatschappelijk verantwoord ondernemen biedt werkzoekenden met een uitkering, die vaak een afstand hebben tot de arbeidsmarkt, deze kans. Voor deze aanbesteding geldt dat de Opdrachtnemer Social Return (SR) dient toe te passen ter hoogte van 2% van de geraamde waarde van de Overeenkomst.

Omdat het een Raamovereenkomst betreft en het dus niet bekend is voor welk bedrag per contractjaar daadwerkelijk aan Opdrachten wordt verstrekt, zal voor het tweede en eventuele derde en vierde contractjaar de SR verplichting worden bijgesteld op basis van de daadwerkelijk verstrekte Opdrachten in de voorgaande contractjaren.

Voor het bepalen van de Social Return verplichting wordt uitgegaan van een door Opdrachtgever ingeschatte gemiddelde Opdrachtwaarde per jaar. Aan dit bedrag kan, behalve voor het bepalen van de Social Return-verplichtingen, op geen enkele wijze rechten worden ontleend. De wijze waarop de Social Return verplichting wordt bepaald is hierna uiteengezet.

Verklaring afkortingen

- " SR1,2,3,4 = Social Return verplichting in het eerste, tweede en eventuele derde en vierde contractjaar
- " I = door Opdrachtgever ingeschatte gemiddelde contractwaarde/jaar
- " C1,2,3 = verstrekte Opdrachten in contractjaar 1,2 en eventueel 3

Vaststelling SR verplichting

SR verplichting wordt per contractjaar als volgt vastgesteld:

- " $SR1 = 0,02 * I$
- " $SR2 = (0,02 * (C1 + I)) - SR1$
- " $SR3 = (0,02 * (C1 + C2 + I)) - SR1 - SR2$
- " $SR4 = (0,02 * (C1 + C2 + C3 + I)) - SR1 - SR2 - SR3$

Voorbeeld

Voorbeeld waarbij: I = 1.000.000; C1 = 800.000; C2 = 1.400.000; C3 = 400.000

- " $SR1 = 0,02 * 1.000.000 = € 20.000$
- " $SR2 = (0,02 * (800.000 + 1.000.000)) = 32.000 - 20.000 = € 12.000$
- " $SR3 = (0,02 * (800.000 + 1.400.000 + 1.000.000)) = 64.000 - 20.000 - 12.000 = € 32.000$
- " $SR4 = (0,02 * (800.000 + 1.400.000 + 400.000 + 1.000.000)) = 72.000 - 20.000 - 12.000 - 32.000 = € 8.000$

Na afloop van het tweede of eventuele derde en vierde contractjaar zal, omdat de waarde van het laatste contractjaar vooraf niet bekend is, de Social Return verplichting zeer waarschijnlijk niet precies overeenkomen met de theoretische Social Return verplichting. In het voorbeeld zou de contractwaarde precies € 1.000.000 moeten bedragen. Het verschil in opgelegde en de vooraf berekende Social Return verplichting, wordt niet verrekend.

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
330040			Deze bestekspost is gewijzigd			
330040	101699		Instandhouden stamommanteling. Stamommanteling aangebracht volgens bestekspostnr. 330010, 330020 en 330030. Voor verrekening zie: Verrekening door vermenigvuldiging van de prijs per eenheid met daadwerkelijke toegepaste stuks en met daadwerkelijke toegepaste tijdsduur in dagen. Met materiaal van de aannemer.	st*d	210,00	F
34			Deze bestekspost is gewijzigd Deze bestekspost is gewijzigd			
34			Tijdelijke maatregelen t.b.v. omleidingen			
340			Deze bestekspost is toegevoegd Deze bestekspost is toegevoegd			
340			Algemene werkzaamheden			
340010			Deze bestekspost is gewijzigd			
340010	620299		Aan- en afvoer materialen. Betreft: aan- en afvoer van materialen van de aannemer benodigde voor het toepassen van de omleidingen. Verrekening per enkele rit met vracht. Betaling vindt slechts eenmaal plaats per deelopdracht waar deze bestekspost onderdeel van is.	keer	300,00	F
340090			Deze bestekspost is toegevoegd			
340090	620299		Aanbrengen belettering tekst en pijlborden Betreft het aanbrengen van belettering op de benodigde tekst/pijl borden conform de volgens bestekspost 100020 opgestelde plannen en tekeningen.	keer	1.950,00	F
341			Deze bestekspost is toegevoegd Deze bestekspost is toegevoegd			
341			Toepassen afzekeringshekken Het aan- en afvoeren van afzetherkken worden verrekend volgens bestekspost 340010 en is dus geen onderdeel van aanbrengen/verwijderen.			
341010			Deze bestekspost is toegevoegd			
341010	620299		Aanbrengen afzetherk Lengte hekken 2,50 m, rood/wit geblokt. retro-reflecterend, hek voorzien van 2 A-frame's. Materiaal ter keuze van de aannemer.	st	650,00	F
341020			Deze bestekspost is gewijzigd			
341020	620299		In stand houden afzetherk; huur & onderhoud. Betreft: huur en onderhoud van afzetherkken. Eenheid in stuks x dag.	st*d	9.000,00	F
341030			Deze bestekspost is toegevoegd			
341030	620299		Verwijderen afzetherk Afzetherkken aangebracht volgens bestekspostnr. 341010.	st	650,00	F
342			Deze bestekspost is toegevoegd Deze bestekspost is toegevoegd			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
342			Toepassen geleidebaak + voet Het aan- en afvoeren van de geleidebaak en voet wordt verrekend volgens bestekspost 340010 en is dus geen onderdeel van aanbrengen/verwijderen.			
342010			Deze bestekspost is toegevoegd			
342010	620299		Aanbrengen geleidebaken + voet Geleidebaken rood-wit -dubbelzijdig met baakvoet.	st	1.750,00	F
342020			Deze bestekspost is gewijzigd			
342020	620299		In stand houden geleidebaak + voet; huur & onderhoud Betreft: huur en onderhoud van geleidebaken incl. voet. Eenheid in stuks x dag.	st*d	24.000,00	F
342030			Deze bestekspost is toegevoegd			
342030	620299		Verwijderen geleidebaken + voet Geleidebaken en voet aangebracht volgens bestekspostnr. 342010.	st	1.750,00	F
343			Deze bestekspost is toegevoegd Deze bestekspost is toegevoegd			
343			Toepassen verkeersborden Het aan- en afvoeren van de verkeersborden worden verrekend volgens bestekspost 340010 en is dus geen onderdeel van aanbrengen/verwijderen.			
343010			Deze bestekspost is toegevoegd			
343010	620299		Aanbrengen verkeersborden Betreft: aanbrengen verkeersbord incl. verkeersbordpaal, totale lengte 3,60 m. Verkeersbord, afmetingen volgens type 1. Retroflecterend, klasse III.	st	1.500,00	F
343020			Deze bestekspost is gewijzigd			
343020	620299		In stand houden verkeersbord; huur & onderhoud Betreft: huur en onderhoud van regulier verkeersbord incl. verkeersbordpaal. Eenheid in stuks x dag.	st*d	21.450,00	F
343030			Deze bestekspost is toegevoegd			
343030	620299		Verwijderen verkeersborden Verkeersborden aangebracht volgens bestekspostnr. 343010.	st	1.500,00	F
344			Deze bestekspost is toegevoegd Deze bestekspost is toegevoegd			
344			Toepassen pijlborden Het aan- en afvoeren van de pijlborden worden verrekend volgens bestekspost 340010 en is dus geen onderdeel van aanbrengen/verwijderen.			
344010			Deze bestekspost is toegevoegd			
344010	620299		Aanbrengen pijlborden Betreft: aanbrengen pijlbord incl. verkeersbordpaal, totale lengte 3,60 m. Pijlbord: zwarte pijl op gele achtergrond. Retroflecterend, klasse III.	st	2.000,00	F
344020			Deze bestekspost is gewijzigd			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
344020	620299	In stand houden pijlbord; huur & onderhoud Betreft: huur en onderhoud van pijlbord incl. verkeersbordpaal. Eenheid in stuks x dag.	st*d	27.050,00	F
344030		Deze bestekspost is toegevoegd			
344030	620299	Verwijderen pijlborden Pijlborden aangebracht volgens bestekspostnr. 344010.	st	2.000,00	F
345		Deze bestekspost is toegevoegd Deze bestekspost is toegevoegd			
345		Toepassen tekstborden Het aan- en afvoeren van de tekstborden worden verrekend volgens bestekspost 340010 en is dus geen onderdeel van aanbrengen/verwijderen.			
345010		Deze bestekspost is toegevoegd			
345010	620299	Aanbrengen tekstborden Betreft: aanbrengen tekstbord incl. verkeersbordpaal, totale lengte 4,30 m. Tekstbord: zwarte tekst op gele achtergrond. Tekst volgens deelopdracht. Inzake (voor)aankondiging werk of aangeven begin omleiding. Retroflecterend, klasse III.	st	1.800,00	F
345020		Deze bestekspost is toegevoegd			
345020	620299	Aanbrengen tekstborden stremming rijverkeer Betreft: aanbrengen tekstbord incl. verkeersbordpaal, totale lengte 4,30 m. Tekstbord: zwarte tekst op gele achtergrond. Tekst "Doorgaand rijverkeer gestremd". Retroflecterend, klasse III.	st	100,00	F
345030		Deze bestekspost is gewijzigd			
345030	620299	In stand houden tekstbord; huur & onderhoud Betreft: huur en onderhoud van tekstbord incl. verkeersbordpaal. Eenheid in stuks x dag.	st*d	26.350,00	F
345040		Deze bestekspost is gewijzigd			
345040	620299	In stand houden tekstbord; stremming rijverkeer Betreft: huur en onderhoud van tekstbord incl. verkeersbordpaal. Eenheid in stuks x dag.	st*d	1.200,00	F
345050		Deze bestekspost is toegevoegd			
345050	620299	Verwijderen tekstborden Tekstborden aangebracht volgens bestekspostnr. 345010 en 345020.	st	1.900,00	F
346		Deze bestekspost is toegevoegd Deze bestekspost is toegevoegd			
346		Toepassen bouwhekken Het aan- en afvoeren van de bouwhekken worden verrekend volgens bestekspost 340010 en is dus geen onderdeel van aanbrengen/verwijderen.			
346010		Deze bestekspost is toegevoegd			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
346010	620299	Aanbrengen bouwhekken Betreft: aanbrengen bouwhekken incl. voet Gegalvaniseerd stalen hekken, hoogte 2,00 m, lengte hek-element 3,50 m, voorzien van kunststof voeten.	st	650,00	F
346020		Deze bestekspost is gewijzigd			
346020	620299	In stand houden bouwhek; huur & onderhoud Betreft: huur en onderhoud van bouwhekken incl. voet. Eenheid in stuks x dag.	st*d	9.100,00	F
346030		Deze bestekspost is toegevoegd			
346030	620299	Verwijderen bouwhekken Bouwhekken aangebracht volgens bestekspostnr. 346010.	st	650,00	F
35		Deze bestekspost is gewijzigd Deze bestekspost is gewijzigd			
35		Tijdelijke maatregelen t.b.v. evenementen			
350		Deze bestekspost is toegevoegd Deze bestekspost is toegevoegd			
350		Fietsrekken			
350010		Deze bestekspost is gewijzigd			
350010	620299	Aan- en afvoer tijdelijke fietsrekken. Betreft: aan- en afvoer tijdelijke fietsrekken. Verrekening per enkele rit met vracht. Betaling vindt slechts eenmaal plaats per deelopdracht waar deze bestekspost onderdeel van is.	keer	15,00	F
350020		Deze bestekspost is toegevoegd			
350020	620299	Aanbrengen fietsrekken Fietsrekken geschikt voor minimaal 8 fietsen per fietsrek.	st	20,00	F
350030		Deze bestekspost is gewijzigd			
350030	620299	Toepassen tijdelijk fietsrekken. Betreft: instandhouden en tijdens gebruik eventueel verplaatsen van tijdelijke fietsrekken. Incl. huurkosten van fietsrekken. Eenheid in stuks x dag.	st*d	140,00	F
350040		Deze bestekspost is toegevoegd			
350040	620299	Verwijderen fietsrekken Fietsrekken aangebracht volgens bestekspostnr. 350010.	st	20,00	F
350050		Deze bestekspost is gewijzigd			
350050	100899	Verplaatsen fietsrekken - zonder betonvoet Betreft: tijdelijk verplaatsen stalen fietsrek t.b.v. evenementen. Incl. (de)monteren bevestigingsmateriaal Fietsrek van staal zonder betonvoet, incl. bevestiging aan bestrating Afmeting: ca. 1600x460x895 mm Fietsparkeervoorziening loshalen van bestrating en wederom herplaatsen binnen een afstand van max. 250 m. Incl. kosten voor transport, laden en lossen.	st	40,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
351040			Deze bestekspost is toegevoegd			
351040	620299		Verwijderen dranghekken Dranghekken aangebracht volgens bestekspostnr. 351010.	st	500,00	F
360520			Deze bestekspost is toegevoegd			
360520	620299		Aanbrengen tijdelijke parkeerverboden Betreft het instellen van parkeerverboden t.b.v. evenementen d.m.v. het plaatsen van bebording incl. verkeersbordpaal, totale lengte 4,30 m. De borden minstens 14 dagen voor aanvang van de werkzaamheden plaatsen. De maatvoering en opbouw van het verkeersbord, de onderborden en het gele achtergrondbord moeten zijn gebaseerd op het Regelement verkeerstekens (RVV 1990) en het besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) en CROW publicatie 96b. Een voorbeeld van de inrichting van het bord conform bijlage 8 'Tijdelijk verkeersverbod detail U-10SM-01-01'. Aannemer dient gelijktijdig aan het plaatsen van de borden de kentekens op te nemen van de dan aanwezige voertuigen conform bijlage 04 'Formulier registratie kentekens' en dit formulier mailen naar wegsleopteam@gouda.nl.	st	500,00	F
360530			Deze bestekspost is gewijzigd			
360530	620299		In stand houden parkeerverboden Betreft: huur en onderhoud van parkeerverboden, incl. verkeersbordpaal. Eenheid in stuks x dag.	st*d	1.890,00	F
360540			Deze bestekspost is toegevoegd			
360540	620299		Verwijderen parkeerverboden Parkeerverboden aangebracht volgens bestekspostnr. 360520.	st	500,00	F
360550			Deze bestekspost is toegevoegd			
360550	620299		Aanpassen belettering parkeerverboden Betreft: het aanpassen van belettering op verkeersborden t.b.v. het instellen van tijdelijke parkeerverboden. De maatvoering en opbouw van het verkeersbord, de onderborden en het gele achtergrondbord moeten zijn gebaseerd op het Regelement verkeerstekens (RVV 1990) en het besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) en CROW publicatie 96b. Een voorbeeld van de inrichting van het bord conform bijlage 8 'Tijdelijk verkeersverbod detail U-10SM-01-01'.	keer	135,00	F
840010			Deze bestekspost is gewijzigd			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
840010	100501	Inzetten van werknemer. Betreft: verkeersregelaar t.b.v. geleiding verkeer en alarmering werknemers aannemer bij de uitvoering van werkzaamheden uit deze RAW-raamovereenkomst op werkdagen tussen 08.00 uur en 17:00 uur en minimaal 4 uur aaneensluitend. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .1. Werknemers:Verkeersregelaar in het bezit van het certificaat 'Verkeersregelaar' conform de BRL9101 Verkeersregelaar dient te beschikken over: - veiligheidskleding - communicatiemiddelen, zoals portofoon / mobiele telefoon.	uur	2.800,00	F
840020		Deze bestekspost is gewijzigd			
840020	100501	Inzetten van werknemer. Betreft: verkeersregelaar t.b.v. geleiding verkeer en alarmering werknemers aannemer bij de uitvoering van werkzaamheden uit deze RAW-raamovereenkomst op werkdagen tussen 17.00 uur en 22:00 uur en minimaal 4 uur aaneensluitend. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .1. Werknemers:Verkeersregelaar in het bezit van het certificaat 'Verkeersregelaar' conform de BRL9101 Verkeersregelaar dient te beschikken over: - veiligheidskleding - communicatiemiddelen, zoals portofoon / mobiele telefoon.	uur	32,00	F
840030		Deze bestekspost is gewijzigd			
840030	100501	Inzetten van werknemer. Betreft: verkeersregelaar t.b.v. geleiding verkeer en alarmering werknemers aannemer bij de uitvoering van werkzaamheden uit deze RAW-raamovereenkomst in de nachten, weekenden en op feestdagen en minimaal 4 uur aaneensluitend: - maandag t/m vrijdag tussen 22:00 uur en 08:00 uur - zaterdag en zondag gehele dag, avond en nacht - op officiële feestdagen in Nederland vastgesteld volgens www.rijksoverheid.nl . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .1. Werknemers:Verkeersregelaar in het bezit van het certificaat 'Verkeersregelaar' conform de BRL9101 Verkeersregelaar dient te beschikken over: - veiligheidskleding - communicatiemiddelen, zoals portofoon / mobiele telefoon.	uur	32,00	F
840060		Deze bestekspost is gewijzigd			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
840060	100501		Inzetten van werknemer. Betreft: servicemedewerker verkeersmaatregelen t.b.v. het plaatsen, op-/afdraaien en verwijderen van verkeersmaatregelen t.b.v. omleidingen uit deze RAW-raamovereenkomst op werkdagen tussen 08.00 uur en 17:00 uur. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .1. Werknemers: Servicemedewerker verkeersmaatregelen in het bezit van het certificaat 'Vakman Tijdelijke Verkeersmaatregelen' conform de BRL9101 Servicemedewerker verkeersmaatregelen dient te beschikken over: - persoonlijke beschermingsmiddelen.	uur	800,00	F
840070			Deze bestekspost is gewijzigd			
840070	100501		Inzetten van werknemer. Betreft: servicemedewerker verkeersmaatregelen t.b.v. het plaatsen, op-/afdraaien en verwijderen van verkeersmaatregelen t.b.v. de uitvoering van werkzaamheden uit deze RAW-raamovereenkomst op werkdagen tussen 17.00 uur en 22:00 uur. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .1. Werknemers: Servicemedewerker verkeersmaatregelen in het bezit van het certificaat 'Vakman Tijdelijke Verkeersmaatregelen' conform de BRL9101 Servicemedewerker verkeersmaatregelen dient te beschikken over: - persoonlijke beschermingsmiddelen.	uur	160,00	F
840080			Deze bestekspost is gewijzigd			
840080	100501		Inzetten van werknemer. Betreft: servicemedewerker verkeersmaatregelen t.b.v. het plaatsen, op-/afdraaien en verwijderen van verkeersmaatregelen t.b.v. de uitvoering van werkzaamheden uit deze RAW-raamovereenkomst in de nachturen, weekenden en op feestdagen: - maandag t/m vrijdag tussen 22:00 uur en 08:00 uur - zaterdag en zondag gehele dag, avond en nacht - op officiële feestdagen in Nederland vastgesteld volgens www.rijksoverheid.nl . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .1. Werknemers: Servicemedewerker verkeersmaatregelen in het bezit van het certificaat 'Vakman Tijdelijke Verkeersmaatregelen' conform de BRL9101 Servicemedewerker verkeersmaatregelen dient te beschikken over: - persoonlijke beschermingsmiddelen.	uur	160,00	F
840100			Deze bestekspost is toegevoegd			
840100	100516		Inzetten van een vrachtauto. Betreft: bakwagen met laadklep Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 9. Inhoud bakwagen ten minste 21 m3 .9. Voorzien van Hydraulische laadklep1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) en toepassing hulpmiddelen	uur	120,00	F
840110			Deze bestekspost is vervallen			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
840110	100124		Mobiliseren van materieel. Betreft: transportkosten van materieel niet zijnde vrachtauto's, bij inzet op afroep minder dan 8 uur waarbij transportkosten moeten worden gemaakt. In het mobiliseren van materieel is inbegrepen het aanvoeren, opstellen en afvoeren van, voor de werkzaamheden benodigd, groot materieel. Hierin begrepen het eenmalig aanvoeren, opstellen en afvoeren van het voor de werkzaamheden benodigd groot materieel (niet zijnde meldingen) uit deze RAW-raamovereenkomst.	keer	5,00	F
840120			Deze bestekspost is vervallen			
840120	100516		Inzetten van een vrachtauto. Betreft: autolaadkraan 6x6 Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 4. Laadvermogen: ten minste 12 ton .2. Hydraulisch kipbaar .1. Met hydraulische laad- en losinrichting .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) en toepassing hulpmiddelen	uur	80,00	F
840130			Deze bestekspost is vervallen			
840130	100516		Inzetten van een vrachtauto. Betreft: kipauto 6x6 Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 4. Laadvermogen: ten minste 12 ton .2. Hydraulisch kipbaar .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) en toepassing hulpmiddelen	uur	8,00	F
840140			Deze bestekspost is vervallen			
840140	100516		Inzetten van een vrachtauto. Betreft: kipauto 8x4 Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 5. Laadvermogen: ten minste 16 ton .2. Hydraulisch kipbaar .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) en toepassing hulpmiddelen	uur	16,00	F
840150			Deze bestekspost is gewijzigd			
840150	100599		Inzetten van een tekstwagen. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden. Tekstwagen met full-color kleuren display en minimale displayafmeting van 80x80 cm. Tekstwagen voorzien van zonnepanelen. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) en toepassing hulpmiddelen. Aan- en afvoer volgens bestekspostnummer 840160	dag	150,00	F
840160			Deze bestekspost is toegevoegd			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
840160	100599	Aan- en afvoeren tekstwagen Betreft: aan- en afvoer van de tekstwagen van de aannemer. Verrekening per enkele rit. Betaling vindt slechts eenmaal plaats per deelopdracht waar deze bestekspost onderdeel van is.	keer	20,00	F
860020		Deze bestekspost is gewijzigd			
860020	100799	Verzorgen opslagruimte divers materiaal. Betreft: het beschikbaar stellen van een opslagruimte voor diverse materialen in eigendom van de gemeente Gouda gedurende de duur van het contract als bedoeld in paragraaf 05 uit deel 1 van deze RAW-raamovereenkomst. De opslagruimte is NIET bedoeld voor opslag van materialen geleverd via deze RAW-raamovereenkomst. Onder diverse materialen wordt o.a. verstaan: - versiermateriaal; - kartonnen dozen; - vlaggen. Bijlage 11 'Inventarisatie materialen gemeente Gouda' is ter informatie toegevoegd met daarin de omschrijving en hoeveelheden van de materialen waarvoor de opslag minimaal bestemd dient te zijn. De opslagruimte dient op zijn minst te voldoen aan de volgende eisen: - de opslagruimte dient goed bereikbaar en veilig te zijn; - het vloeroppervlak betreft minimaal 400 m2 en de ruimte heeft een minimale hoogte van 3,0 m. - de opslagruimte dient droog en schimmelvrij te zijn, zodanig dat de opgeslagen materialen niet kunnen beschadigen; - de opslagruimte hoeft niet voorzien te zijn van sanitaire voorzieningen. De wijze waarop aan bovengenoemde eisen wordt voldaan is ter keuze van de aannemer. De inventarisatielijst, conform bijlage 11, dient twee keer per jaar te worden geüpdatet en aan de directie te worden geleverd.	jaar	2,00	F
870010		Deze bestekspost is gewijzigd			
870010	101199	Inrichten en opruimen werkterrein. Betreft: het inrichten en opruimen van het werkterrein als bedoeld in paragraaf 05 uit deel 2.1 van dit bestek. In het inrichten en opruimen is begrepen het aan- en afvoeren van alle voor het werk benodigde voorzieningen zoals schafketen en sanitaire voorzieningen etc. , het inrichten en opruimen van opslagruimte voor materiaal. Na voltooiing van de werkzaamheden op een (deel-) lokatie moeten alle materialen en het materieel binnen 1 werkdag te zijn verwijderd. Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke toestand brengen.	keer	8,00	F

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

01 **Algemeen en administratief**

01 26 **Inzet personen in het kader van social return**

01 26 03 **Social-returnverplichting**

- 01 De aannemer moet bij de uitvoering van het werk 2% van zijn loonsom inzetten voor social return.
- 02 De opdrachtgever houdt een bedrag ter grootte van 2% van de aannemingssom aan voor het bedrag aan loonkosten. De opdrachtgever hanteert dit bedrag als rekenwaarde voor de loonsom bij het bepalen van de inzet voor social return op basis van het percentage uit lid 01.

