

**Aanbesteding:** Omleidingen en evenementen 2023-2024  
**Aanbestedende Dienst:** Gemeente Gouda  
**Referentie:** 2022-10

**Toelichting:**

**Ref.nr.** **Onderwerp:**  
1 Aanbestedingsleidraad 5.1.1 Ervaring/referenties

**Vraag:**

Kan de aanbestedende dienst aangeven wat er wordt verstaan onder het verzorgen van de nul- en eindopnames van geschiktheidseis 3?

**Antwoord:**

Het verzorgen van nulopnames (= vooropnames) en eindopnames is beschreven in bestekspost 210040. Het betreft het verzorgen van globale visuele voor- en eindopnames van de openbare ruimte rondom evenementen.

Opdrachtnemer dient per opname een proces-verbaal (incl. ondersteuning met foto's) van de opnames te verzorgen. De visuele voor- en eindopnames van verhardingen dienen uitgevoerd te worden conform de CROW publicatie 146a.

De op te nemen terreinen en objecten betreffen verhardingen, straatmeubilair, groenvoorzieningen en alle andere aanwezige objecten in de openbare ruimte rondom evenementen. E.e.a. op aanwijzing van de directie. Het opnemen moet uitgevoerd worden door een CROW gecertificeerde visueel inspecteur wegen. De resultaten van de visuele voor- en eindopnames dienen in een rapport te worden vastgelegd, waarin per opname minimaal het volgende is opgenomen:

- \* bestaande gebreken/onvolkomenheden, die in een object met het blote oog waarneembaar zijn;
- \* Omschrijving van geconstateerde gebreken/onvolkomenheden incl. ondersteuning door foto's;
- \* indien geen gebreken worden waargenomen, volstaat een vermelding.

De rapportage dient door de Opdrachtnemer binnen 5 werkdagen na het uitvoeren van de werkzaamheden ter kennisgeving bij de directie te worden ingediend.

**Beantwoord op:** 09-09-2022  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.** **Onderwerp:**  
2 Aanbestedingsleidraad 1.3 Social Return

**Vraag:**

In de aanbestedingsleidraad wordt aangegeven dat de het percentage SROI 2% is. In het bestek wordt echter gesproken over 5%. Waar moeten we vanuit gaan?

**Antwoord:**

Voor deze aanbesteding geldt dat de Opdrachtnemer Social Return (SR) dient toe te passen ter hoogte van 2% van de geraamde waarde van de Overeenkomst. De beschrijving van de social returnverplichting is eenduidig gemaakt in de Raamovereenkomst (RAW-bestek) en de Aanbestedingsleidraad. In dit kader is ook een aanpassing verwerkt in paragraaf 2.3 van de Aanbestedingsleidraad, omdat de raamovereenkomst een 'cafeteria-model' betreft. Zie verder de in het kader van de Nota van inlichtingen toegevoegde documenten.

**Beantwoord op:** 09-09-2022

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**

3

**Onderwerp:**

Bestek deel 3 post 840150 tekstwagens

**Vraag:**

In de post wordt aangegeven wat de minimale maat is van een tekstwagen (80\*80cm) Wat is dan de maximale maat?

Verder word een tekstwagen per dag verhuurd en niet per uur. Graag aanpassen naar een dagprijs. Ook een post opnemen voor het transport van en naar de locatie.

**Antwoord:**

De gemeente wenst een tekstwagen welke toegepast kan worden bij o.a. evenementen en nader door de directie op te dragen werkzaamheden. De maximale maat is ter keuze van de aannemer, met de voorwaarde dat de tekstwagen op de betreffende locatie qua beschikbare ruimte geplaatst kan worden.

De aanbestedende dienst gaat akkoord met de vraag om de eenheid van bestekspost 840150 te wijzigen naar 'dag' in plaats van 'uur' en voor het aan- en afvoeren van de tekstwagen is een aparte bestekspost (840160) toegevoegd.

**Beantwoord op:** 09-09-2022

**Label:** Uitvoering

**Ref.nr.**

4

**Onderwerp:**

Bestek deel 3 post 870 Inrichten en opruimen werkterrein

**Vraag:**

In de tijdelijke verkeersmaatregelen maken wij geen gebruik van een werkterrein, schaftkeet of mobiel toilet. Deze zaken liggen bij de civiele aannemer of evenementen organisatie.

Graag deze posten verwijderen uit het bestek

**Antwoord:**

Het inrichten en opruimen van het werkterrein en gebruiken van schaftkeet en mobiel toilet blijft in het bestek gehandhaafd. Dit bijvoorbeeld i.v.m. het mogelijk toepassen t.b.v. verkeersregelaars tijdens evenementen bij langdurige inzet. In post 870010 is de verwijzing naar deel 2.1 wel gewijzigd naar de juiste paragraaf.

**Beantwoord op:** 09-09-2022

**Label:** Uitvoering

**Ref.nr.**

5

**Onderwerp:**

Bestek deel 3 post 860020 verzorgen opslagruimte

**Vraag:**

Hier dient de prijs per m2 te worden aangegeven. Dit is voor ons onduidelijk. Is dit totaal 400m2 in 2 jaar, of is dit een bedrag per maand /week? Waarom is de opslag (als dit toch binnen is) niet opgegeven in m3 per wk voor 104 weken o.i.d. Het is aan de aannemer dan om te bepalen hoe hij het materiaal op slaat. Graag deze post aanpassen?

Als het materiaal is opgeslagen bij de aannemer, wie is dan verantwoordelijk voor de registratie en bijhouden van deze stuklijst? Bijv. het aantal kerstballen na de kerst.

**Antwoord:**

Naar aanleiding van de gestelde vraag is de betreffende bestekspost aangepast. De eenheid van de bestekspost is gewijzigd naar 'jaar' en het minimale oppervlak is in de bestekspost gegeven. Daarnaast is i.v.m. de opslag de minimale hoogte van 3,0 m aangegeven. Ook is het bijhouden van de stukslijst conform bijlage 11 'Inventarisatie materialen gemeente Gouda' aan de bestekspost toegevoegd.

**Beantwoord op:** 09-09-2022

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**

6

**Onderwerp:**

Bestek deel 3 post 840110 / 840140

**Vraag:**

Deze posten hebben mijns inziens geen connectie met tijdelijke verkeersmaatregelen maar lijken te zijn overgenomen uit het vorige bestek (Klein Elementen Verharding).

Ik ken geen werken in de tijdelijke verkeersmaatregelen waarvoor men een kipwagen of autolaadkraan voor nodig heeft.

Graag deze posten verwijderen uit het bestek.

**Antwoord:**

De besteksposten zijn verwijderd uit het bestek. Bestekspost 840100 is toegevoegd. Deze bestekspost betreft de inzet van een vrachtwagen voor het vervoer van divers materiaal door een vrachtwagen met laad/losklep.

**Beantwoord op:** 09-09-2022

**Label:** Uitvoering

**Ref.nr.**

7

**Onderwerp:**

Bestek deel 3 post 840040/840080 werknemer

**Vraag:**

In deze post verwijst u naar de eisen van de werknemer zoals ze in de BRL staan aangegeven. Bedoelt u hiermee dat de in te zetten werknemers minimaal het certificaat Werknemer BRL of Vakman BRL moeten hebben? Als de aannemer is gecertificeerd volgens de BRL9101, dan zou dit standaard moeten zijn.

Graag deze post verduidelijken.

**Antwoord:**

De betreffende besteksposten 840060 t/m 840080 zijn verduidelijkt. De aanbestedende dienst wenst een Vakman Tijdelijke Verkeersmaatregelen met certificaat conform de BRL 9101. Dit i.v.m. het veilig en zorgvuldig toepassen van omleidingen.

**Beantwoord op:** 09-09-2022

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**

8

**Onderwerp:**

Bestek deel 3 post 840010, 840020 en 840030 verkeersregelaars

**Vraag:**

In deze post verwijst u naar de eisen van de verkeersregelaar zoals ze in de BRL staan aangegeven. Bedoelt u hiermee dat de in te zetten verkeersregelaars, naast hun aanstellingspas, ook het verkeersregelaar BRL certificaat moeten hebben?

Als de aannemer is gecertificeerd volgens de BRL9101, dan zou dit standaard moeten zijn.

Graag deze post verduidelijken.

**Antwoord:**

Het is correct dat de aanbestedende dienst de eis stelt dat de verkeersregelaar het certificaat Verkeersregelaar BRL 9101 dient te hebben. Dit is in de bestekposten 840010 t/m 840030 verduidelijkt.

**Beantwoord op:** 09-09-2022

**Label:** Contract

**Ref.nr.**

9

**Onderwerp:**

Bestek deel 3 post 360520 parkeerverboden

**Vraag:**

Parkeerverboden dient men van een datum te voorzien, deze dient regelmatig aangepast te worden. Graag aparte posten voor de kosten voor belettering en voor het aanpassen van datums.

**Antwoord:**

De aanbestedende dienst heeft bestekspost 360550 toegevoegd waarin het beletteren van de verkeersborden voor tijdelijke parkeerverboden apart verrekend kan worden.

**Beantwoord op:** 09-09-2022

**Label:** Uitvoering

**Ref.nr.**

10

**Onderwerp:**

Bestek deel 3 post 340020 Toepassen afzethekken

**Vraag:**

Hierin wordt gevraagd om aluminium afzethekken. Mag dit ook van een ander materiaal zijn, zoals kunststof of hout? De CROW eis is dat een hek dubbelzijdig moet zijn voorzien van reflectiefolie klasse 3, niet uit welk materiaal het hek moet bestaan.

**Antwoord:**

Afzetmateriaal moet deugdelijk zijn, dat wil zeggen schoon, heel, veilig en voldoen aan de richtlijnen. Het maakt niet uit of het hek van hout of aluminium is. Het toe te passen materiaal is uit de bestekspost gehaald. Let op, de besteksposten onder hoofdstuk 34 zijn naar aanleiding van de NvI hernummerd. De betreffende post vindt u nu onder bestekspostnummer 341.

**Beantwoord op:** 09-09-2022

**Label:** Contract

**Ref.nr.**                      **Onderwerp:**  
11                                Bestek deel 3 post 350040 verplaatsen van fietsrekken met betonvoet

**Vraag:**

De prijs voor het verplaatsen dient inc. de kosten van transport, laden en lossen te zijn.

Niet wordt gesproken over terug te plaatsen tegels of levering zand. Gezien vooral tegels per gemeente en locatie kunnen afwijken, kan dit niet altijd geleverd worden.

Kunnen wij er vanuit gaan dat de terug te plaatsen tegels en zand aangeleverd worden door de gemeente?

**Antwoord:**

Het fietsenrek dient met betonvoet te worden verplaatst. Hierbij dienen de ontstane gaten te worden gevuld met zand en te worden afgedicht met een betontegel. Zand en tegel dienen door de aannemer te worden geleverd. Dit is in de bestekspost aangepast.

Gezien het een tijdelijke verplaatsing betreft is het voor de gemeente niet van belang dat exact dezelfde verharding wordt teruggeplaatst.

Let op, de besteksposten onder hoofdstuk 35 zijn naar aanleiding van de NvI hernummerd.

**Beantwoord op:**                      09-09-2022

**Label:**                                      Uitvoering

**Ref.nr.**                      **Onderwerp:**  
12                                Bestek deel 3 post 340050 en 340060 Route- en tekstborden

**Vraag:**

In deze post vraagt u voor tekst- en route borden. dient dit incl. beletterkosten te zijn?

Beletterkosten voor post 340060 zijn afhankelijk van de grote van de te gebruiken borden.

Graag een aparte post(en) opnemen voor de beletterkosten.

**Antwoord:**

De aanbestedende dienst heeft bestekspost 340090 toegevoegd waarin het beletteren van de verkeersborden apart verrekend kan worden.

Let op, de besteksposten onder hoofdstuk 34 zijn naar aanleiding van de NvI hernummerd.

**Beantwoord op:**                      09-09-2022

**Label:**                                      Inhoud

**Ref.nr.**                      **Onderwerp:**

13 Bestek deel 3 post 34 en 35 Instandhouden

**Vraag:**

Bij het instandhouden dient men te rekenen met het plaatsen/verplaatsen en verwijderen van een element, incl. de huur. Huur is afhankelijk van de werkwijze aannemer/duur evenement dus variabel, terwijl het plaatsen (arbeid) dit niet is. Graag deze posten uitsplitsen in huur en arbeid.

**Antwoord:**

Naar aanleiding van de gestelde vraag zijn de betreffende besteksposten aangepast en ontbrekende besteksposten toegevoegd. Er is onderscheid gemaakt tussen eenmalige werkzaamheden en het in stand houden van de situatie incl. huur.

Let op, de besteksposten onder hoofdstuk 34 en 35 zijn naar aanleiding van de NvI hernummerd.

**Beantwoord op:** 09-09-2022

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**

14

**Onderwerp:**

beste deel 3 post 33 Boombescherming

**Vraag:**

Het verzorgen van boombescherming is iets wat niet direct met tijdelijke verkeersmaatregelen heeft te maken, maar de verantwoording is van de civiele aannemer of evenementen organisatie.

Het lijkt of dit uit het oude bestek (Klein elementen verhardingen) komt. Graag deze post verwijderen uit het bestek

**Antwoord:**

Verzorgen van boombescherming kan bijvoorbeeld nodig zijn tijdens evenementen, de bestekspost wordt gehandhaafd.

**Beantwoord op:** 09-09-2022

**Label:** Uitvoering

**Ref.nr.**

15

**Onderwerp:**

bestek deel 3, post 32 Stalen rijplaten

**Vraag:**

Het verzorgen van stalen rijplaten is iets wat normaal bij de civiele aannemer ligt en niet bij tijdelijke verkeersmaatregelen.

Het lijkt of dit uit het oude bestek (Klein elementen verhardingen) komt. Graag deze post verwijderen uit het bestek

**Antwoord:**

Verzorgen van stalen rijplaten kan bijvoorbeeld nodig zijn tijdens evenementen, de bestekspost wordt gehandhaafd.

**Beantwoord op:** 09-09-2022

**Label:** Uitvoering

**Ref.nr.**

16

**Onderwerp:**

bestek deel 3 post 210210 in kennis stellen eigenaren

**Vraag:**

Het is voor bedrijven in de verkeersmaatregelen niet gewoon om huis-aan-huis brieven te verzorgen. Dit is een taak die ligt bij de civiele aannemer en gemeente. Als wij dit moeten verzorgen dan ligt ook de communicatie van uitvoering bij ons. Het bezorgen van huis-aan-huis brieven is wel mogelijk. Het lijkt of dit uit het oude bestek (Klein elementen verhardingen) komt. Graag deze post aanpassen of verwijderen.

**Antwoord:**

Verzorgen van verspreiding huis aan huis brieven kan bijvoorbeeld nodig zijn tijdens evenementen, de bestekspost wordt gehandhaafd.

**Beantwoord op:** 09-09-2022

**Label:** Uitvoering

**Ref.nr.**

17

**Onderwerp:**

Bestek deel 3 post 210040 Het opnemen van bestaande toestand Openbare Ruimte

**Vraag:**

Dit is een onderdeel wat in mijn optiek niet bij het nemen van tijdelijke verkeersmaatregelen of omleidingen hoort, maar gedaan dient te worden door de gemeente i.c.m. de aannemer of evenementen organisatie. Vraag is al snel wie er verantwoordelijk is bij afwijkingen of schades (wie regelt of betaald dit ed?).

Tevens is het lastig dit per are uit te rekenen. Wat valt onder een are? Sloten, bebouwing, groen? Of enkel wegen? Waarom dan niet per keer.

Graag deze post laten vervallen.

**Antwoord:**

De aanbestedende dienst wenst m.n. bij evenementen in beeld te krijgen of er schade is ontstaan. Er wordt niet van de Opdrachtnemer verwacht dat hij duidelijk maakt wie de schade veroorzaakt heeft, noch hoeft de Opdrachtnemer de schade te verhalen op de veroorzaker.

De prijs per are is opgenomen als eenheid om flexibiliteit te krijgen in de omvang van een evenement. Als de prijs per keer wordt aangehouden is het een vaste prijs voor bijvoorbeeld een evenement met het oppervlak van 100m2 en 1500 m2. Wat betreft term 'are': hieronder wordt het oppervlak aan op te nemen openbare ruimte verstaan, dus de buitenruimte exclusief particulier terrein en gebouwen.

**Beantwoord op:** 09-09-2022  
**Label:** Contract

**Ref.nr.** 18  
**Onderwerp:** Bestek, deel 2 art. 08 Social Return

**Vraag:**  
In dit artikel wordt gesproken over een SROI percentage van 5%, terwijl in de aanbestedingsleidraad wordt gesproken over 2%. Graag aangeven wat van toepassing is.

**Antwoord:**  
Voor deze aanbesteding geldt dat de Opdrachtnemer Social Return (SR) dient toe te passen ter hoogte van 2% van de geraamde waarde van de Overeenkomst. De beschrijving van de social returnverplichting is eenduidig gemaakt in de Raamovereenkomst (RAW-bestek) en de Aanbestedingsleidraad. In dit kader is ook een aanpassing verwerkt in paragraaf 2.3 van de Aanbestedingsleidraad, omdat de raamovereenkomst een 'cafeteria-model' betreft. Zie verder de in het kader van de Nota van inlichtingen toegevoegde documenten.

**Beantwoord op:** 09-09-2022  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.** 19  
**Onderwerp:** Bestek deel 2 par 06 RVV ontheffing

**Vraag:**  
Hoe is de ontheffing voor de aannemer geregeld voor het werken binnen het oude stadscentrum?

**Antwoord:**  
Voor in de binnenstad dient er een ontheffing aangevraagd te worden t.b.v. de selectieve toegang in de binnenstad via het omgevingsloket van de gemeente Gouda.

**Beantwoord op:** 09-09-2022  
**Label:** Contract

**Ref.nr.**

20

**Onderwerp:**

Aanbestedingsleidraad 5.5.2 Kwaliteitssysteem

**Vraag:**

In par. 5.5.2 worden de eisen gesteld aan de aannemer in de vorm van ISO9001 en VCA\*\*. Ik mis hier echter de BRL9101. Dit certificaat geeft de minimale eisen aan voor het doen van tijdelijke verkeersmaatregelen bij werkzaamheden en evenementen. In het bestek wordt wel gevraagd om hier naar te werken. Graag het in bezit hebben van de BRL9101 toevoegen aan de kwaliteitseisen.

Ook mis ik de eis voor de CO2 prestatieladder en de Veiligheidsladder. Deze maken ook onderscheidt in de kwaliteit van de aannemer die u contracteert.

**Antwoord:**

De aanbestedende dienst houdt vast aan het geen dat gegeven staat in paragraaf 5.5.2 van de aanbestedingsleidraad. Het is voor de aanbestedende dienst van belang dat de werknemers die de omleidingen toepassen dit veilig en zorgvuldig kunnen uitvoeren. De betreffende besteksposten zijn verduidelijkt door aan te geven welk specifiek certificaat de medewerker dient te bezitten.

**Beantwoord op:** 09-09-2022**Label:** Inhoud**Ref.nr.**

21

**Onderwerp:**

Mededeling van de aanbestedende dienst - Bestek deel 2.2 post 330040

**Vraag:**

Mededeling van de aanbestedende dienst

**Antwoord:**

Bij het verwerken van de NvI is geconstateerd dat de tekst in bestekspost 330040 niet aansluit op de eenheid. In de tekst stond de tijdsduur in 'weken' terwijl dit 'dagen' zou moeten zijn. De tekst in de bestekspost is naar aanleiding hiervan gewijzigd.

**Beantwoord op:** 09-09-2022**Label:** Contract**Ref.nr.**

22

**Onderwerp:**

Mededeling van de aanbestedende dienst - Bestek deel 2.2 posten 36

**Vraag:**

Mededeling van de aanbestedende dienst

**Antwoord:**

Het toepassen van tijdelijke parkeerverboden is naar aanleiding van de gestelde vragen in de NvI gewijzigd. Het onderscheid tussen eenmalige werkzaamheden en het instand houden van het materiaal is hierbij aangehouden. De beschrijving is daarmee gelijk aan de aanpassingen conform de gestelde vraag 13.

**Beantwoord op:** 09-09-2022

**Label:** Contract