

NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:

HET VERVANGEN VAN VLIEGTUIGAFREMINSTALLATIES OP DE VliegBasis LEEUWARDEN
2e Nota van Inlichtingen

BESTEKNUMMER : P-1004645-41
Oraclenummer : P-1004645.

RIJKSVASTGOEDBEDRIJF
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

DIRECTIE VASTGOEDBEHEER
AFDELING REALISATIE & ADVIES BUITENRUIMTE

Bezoekadres:
St. Jacobsstraat 16, 3511 BS Utrecht

Correspondentieadres:
Postbus 16169, 2500 BD Den Haag

VRAGEN / ANTWOORDEN

De gestelde schriftelijke vragen door gegadigden zijn beantwoord in de 2e Nota van Inlichtingen.
Vragen welke verwijzingen hebben naar P-104645-41 (RAW gedeelte) zijn in dit document beantwoord

MEDEDELINGEN VAN DE AANBESTEDER

1. In het bestek worden de navolgende wijzigingen en aanvullingen aangebracht:

Deel 1: Geen

Deel 2.1: Geen

Deel 2.2:

314014: Hoeveelheid toegevoegd
314015: Hoeveelheid ter inlichtingen aangepast.
324014: Hoeveelheid toegevoegd
325013: Hoeveelheid toegevoegd
325014: Hoeveelheid toegevoegd
334014: Hoeveelheid toegevoegd
344013: Hoeveelheid toegevoegd
344014: Hoeveelheid toegevoegd
851020: Bestekpost aangepast
861230: Bestekpost aangepast
862230: Bestekpost aangepast
863230: Bestekpost aangepast
864230: Bestekpost aangepast

Deel 3: Geen

2.2 NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
314014								Hoeveelheid toegevoegd				
314014	230121							Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage. Betreft het aanvullen van sleuf cunetdrain ø80 mm	m		290,00	I
		2						Aanvullen met draineerzand	m3		145,00	L
			9					Tot ten minste 0,5m onder maaiveld, verder aanvullen met bovengrond conform bestekpostnr: 314015				
				3				Gemiddelde lengte per drain variërend 10 en 60 m				
314015								Hoeveelheid ter inlichtingen aangepast				
314015	240121							Aanvullen sleuf. Betreft het aanvullen sleuf van cunet cunetdrain ø80 mm met bovengrond	m		290,00	I
		1						Bovengrond 0,50m gerekend met 0,10 m3/m	m3		29,00	I
			1					Aanvullingshoogte gemiddeld 0,50 m				
				1				Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven				
					1			De aanvulling verdichten in lagen van max. 0,30m				
324014								Hoeveelheid toegevoegd				
324014	230121							Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage. Betreft het aanvullen van sleuf cunetdrain ø80 mm	m		487,00	I
		2						Aanvullen met draineerzand	m3		243,50	L
			9					Tot ten minste 0,5m onder maaiveld, verder aanvullen met bovengrond conform bestekpostnr: 324015				
				3				Gemiddelde lengte per drain variërend 10 en 60 m				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
325013								Hoeveelheid toegevoegd				
325013	230111							Aanbrengen drains voor horizontale drainage.	m		180,00	I
		6						Betreft drains in cunet zandbed				
			8					PP-buizen geribbeld en niet geperforeerd	m		180,00	L
				1	8			Uitwendige diameter 200 mm				
								Omhuld met polypropeenvezels met O90 700 µm				
325014								Hoeveelheid toegevoegd				
325014	230121							Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage.	m		180,00	I
		2						Betreft het aanvullen van sleuf cunetdrain ø80 mm				
			9					Aanvullen met draineerzand	m3		90,00	L
				3				Tot ten minste 0,5m onder maaiveld, verder aanvullen met				
								bovengrond conform bestekpostnr: 325015				
								Gemiddelde lengte per drain variërend 10 en 60 m				
334014								Hoeveelheid toegevoegd				
334014	230121							Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage.	m		220,00	I
		2						Betreft het aanvullen van sleuf cunetdrain ø80 mm				
			9					Aanvullen met draineerzand	m3		110,00	L
				3				Tot ten minste 0,5m onder maaiveld, verder aanvullen met				
								bovengrond conform bestekpostnr: 334015				
								Gemiddelde lengte per drain variërend 10 en 60 m				
344013								Hoeveelheid toegevoegd				
344013	230111							Aanbrengen drains voor horizontale drainage.	m		156,00	I
		5						Betreft drains in cunet zandbed				
			4					PP-buizen geribbeld en geperforeerd	m		156,00	L
				1	8			Uitwendige diameter 80 mm				
								Omhuld met polypropeenvezels met O90 700 µm				
344014								Hoeveelheid toegevoegd				
344014	230121							Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage.	m		156,00	I
		2						Betreft het aanvullen van sleuf cunetdrain ø80 mm				
			9					Aanvullen met draineerzand	m3		156,00	L
				3				Tot ten minste 0,5m onder maaiveld, verder aanvullen met				
								bovengrond conform bestekpostnr: 344015				
								Gemiddelde lengte per drain variërend 10 en 60 m				
851020								Bestekpost aangepast				
851020	820799							Bepalen laagdikte voegvulmassa	st	8,00	V	
								Betreft het bepalen van de laagdikte van de nieuw				
								aangebrachte voegvulmassa in de opgezaagde voegen.				
								Stuk van 50 mm lengte uit de voeg snijden. Hierbij de				
								rugvulling niet beschadigen.				
								Locaties op aanwijzing van de directie.				
								Locatie vastleggen op een schets.				
								Laagdikte bepalen in het bijzijn van de directie.				
								Resultaten en schets in digitaal PDF bestand				
								overhandigen aan directie.				
								Na bepaling de laagdikte voegvulmassa de voeg herstellen				
								met voegvulmassa.				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE							RESULTAATS	VERPLICHTING		
		1	2	3	4	5	6					
861230								Bestekpost aangepast				
861230	010899							Diepte detectie OO. Betreft het uitvoeren van diepte detectie t.b.v. vrijgrave OO rondom bestaande fundatieblok A en B. Zie werkwijze in bijlage 30.09 30.09 G.017330-HEO-PVVO-01-4 Proces verbaal van oplevering OO (bijlage 3). Detecteren, lokaliseren en intrepeteren van verdachte objecten met een objectgrootte vanaf 100Lbs	st	31,00	V	
862230								Bestektekst aangepast				
862230	010899							Diepte detectie OO. Betreft het uitvoeren van diepte detectie t.b.v. vrijgrave OO rondom bestaande fundatieblok A en B. Zie werkwijze in bijlage 30.09 G.017330-HEO-PVVO-01-4 Proces verbaal van oplevering OO (bijlage 3). Detecteren, lokaliseren en intrepeteren van verdachte objecten met een objectgrootte vanaf 100Lbs	st	31,00	V	
863230								Bestektekst aangepast				
863230	010899							Diepte detectie OO. Betreft het uitvoeren van diepte detectie t.b.v. vrijgrave OO rondom bestaande fundatieblok A en B. Zie werkwijze in bijlage 30.09 G.017330-HEO-PVVO-01-4 Proces verbaal van oplevering OO (bijlage 3). Detecteren, lokaliseren en intrepeteren van verdachte objecten met een objectgrootte vanaf 100Lbs	st	31,00	V	
864230								Bestektekst aangepast				
864230	010899							Diepte detectie OO. Betreft het uitvoeren van diepte detectie t.b.v. vrijgrave OO rondom bestaande fundatieblok A en B. Zie werkwijze in bijlage 30.09 G.017330-HEO-PVVO-01-4 Proces verbaal van oplevering OO (bijlage 3). Detecteren, lokaliseren en intrepeteren van verdachte objecten met een objectgrootte van100 Lbs	st	31,00	V	