

Behoort bij: P-1004645-41

Het vervangen van vliegtuigafreminstallaties op de vliegbasis LWD

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

- A)
gevestigd te:
KVK-nummer:
- B)
gevestigd te:
KVK-nummer:
- C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: P-1004645-41

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

..... euro
(bedrag in cijfers)

..... euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

..... euro
(bedrag in cijfers)

..... euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

- A) (handtekening)
..... (naam)
..... (functie)
- B) (handtekening)

.....	(naam)
.....	(functie)
C)	(handtekening)
.....	(naam)
.....	(functie)

Behoort bij: P-1004645-41

Het vervangen van vliegtuigafreminstallaties op de vliegbasis LWD

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	UIT-EN AFBRAAK				
11	BAANKOP 05 (HOOFDBAAN)				
1110	<u>Prefab betonverharding</u>				
111010	BK05 Opnemen verharding van prefab. betonplaten VAI	m2	48,00	V	
1120	<u>Asfaltverharding</u>				
112010	BK05 Zagen van bitumineuze verharding.	m	165,00	V	
112020	BK05 Zagen van bit. verharding teerhoudend t.b.v. OOO.	m	80,00	V	
112030	BK05 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	270,00	V	
112040	BK05 Schoonmaken verhardingsoppervlak teerh..	m2	270,00	V	
112050	BK05 Zagen van bit. verharding t.b.v. OOO.	m	200,00	V	
112060	BK05 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	574,00	V	
1130	<u>Funderingen</u>				
113010	BK05 Verwijderen teervrije funderingslaag asfalt.	m2	844,00	V	
1140	<u>Fundatieblokken</u>				
114010	BK05 grond ontgraven cunet fundatieblok	m3	350,00	V	
114020	BK05 Slopen gewapend beton type A.	m3	54,10	V	
114030	BK05 Slopen gewapend beton type B.	m3	95,10	V	
114040	BK05 Opbreken cementgebonden werkvloer fund.blok A en B	m2	170,00	V	
114050	BK05 Grond verwerken in bouwput fundatieblok type A en B.	m3	350,00	V	
114060	BK05 grond verwerken in bouwput fundatieblok type A en B.	m3	150,00	V	
1150	<u>HWA huidige VAI</u>				
115010	BK05 Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m	25,00	V	
115020	BK05 Verwijderen kunststofbuis.	m	25,00	V	
115030	BK05 Verwijderen kolk.	st	3,00	V	
115040	BK05 Afdoppen inlaat	st	3,00	V	
115050	BK05 Aanvullen sleuf verw. kunststofbuis.	m	25,00	V	
1160	<u>Drainage</u>				
116010	BK05 Verwijderen drainage.	m	760,00	V	
116020	BK05 Aanbrengen hulpstukken voor opbreken drainage.	st	18,00	V	
12	BAANKOP 23 (HOOFDBAAN)				
1210	<u>Prefab betonverharding</u>				
121010	BK23 Opnemen verharding van prefab. betonplaten VAI	m2	48,00	V	
1220	<u>Asfaltverharding</u>				
122010	BK23 Zagen van bitumineuze verharding.	m	197,00	V	
122020	BK23 Zagen van bit. verharding teerhoudend t.b.v. OOO.	m	80,00	V	
122030	BK23 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	255,00	V	
122040	BK23 Schoonmaken verhardingsoppervlak teerh..	m2	255,00	V	
122050	BK23 Zagen van bit. verharding t.b.v. OOO.	m	200,00	V	
122060	BK23 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	538,00	V	
1230	<u>Funderingen</u>				
123010	BK23 Verwijderen teervrije funderingslaag asfalt.	m2	793,00	V	
1240	<u>Fundatieblokken</u>				
124010	BK23 grond ontgraven cunet fundatieblok	m3	350,00	V	
124020	BK23 Slopen gewapend beton type A.	m3	54,10	V	
124030	BK23 Slopen gewapend beton type B.	m3	95,10	V	
124040	BK23 Opbreken cementgebonden werkvloer fund.blok A en B	m2	170,00	V	
124050	BK23 Grond verwerken in bouwput fundatieblok type A en B.	m3	350,00	V	
124060	BK23 grond verwerken in bouwput fundatieblok type A en	m3	150,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	B.				
1250	<u>HWA huidige VAI</u>				
125010	BK23 Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m	21,00	V	
125020	BK23 Verwijderen kunststofbuis.	m	21,00	V	
125030	BK23 Verwijderen kolk.	st	1,00	V	
125040	BK23 Afdoppen inlaat	st	1,00	V	
125050	BK23 Aanvullen sleuf verw. kunststofbuis.	m	21,00	V	
1260	<u>Drainage</u>				
126010	BK23 Verwijderen drainage.	m	2.192,00	V	
126020	BK23 Aanbrengen hulpstukken voor opbreken drainage.	st	73,00	V	
126030	BK23 Verwijderen kunststofbuis.	m	170,00	V	
13	BAANKOP 09 (SECUNDAIRE BAAN)				
1320	<u>Asfaltverharding</u>				
132010	BK09 Zagen van bitumineuze verharding.	m	205,00	V	
132020	BK09 Zagen van bit. verharding t.b.v. OOO.	m	200,00	V	
132030	BK09 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	970,00	V	
1330	<u>Funderingen</u>				
133010	BK09 Verwijderen teervrije funderingslaag asfalt.	m2	970,00	V	
1340	<u>Fundatieblokken</u>				
134010	BK09 grond ontgraven cunet fundatieblok	m3	350,00	V	
134020	BK09 Slopen gewapend beton type A.	m3	54,10	V	
134030	BK09 Slopen gewapend beton type B.	m3	95,10	V	
134040	BK09 Opbreken cementgebonden werkvloer fund.blok A en B	m2	170,00	V	
134050	BK09 Grond verwerken in bouwput fundatieblok type A en B.	m3	350,00	V	
134060	BK09 grond verwerken in bouwput fundatieblok type B.	m3	97,50	V	
134070	BK09 Grond verwerken in bouwput fundatieblok type A en B.	m3	52,50	V	
1360	<u>Drainage</u>				
136010	BK09 Verwijderen drainage.	m	864,00	V	
136020	BK09 Aanbrengen hulpstukken voor opbreken drainage.	st	47,00	V	
136030	BK09 Verwijderen kunststofbuis.	m	65,00	V	
14	BAANKOP 27 (SECUNDAIRE BAAN)				
1420	<u>Asfaltverharding</u>				
142010	BK27 Zagen van bitumineuze verharding.	m	205,00	V	
142020	BK27 Zagen van bit. verharding t.b.v. OOO.	m	200,00	V	
142030	BK27 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	949,00	V	
1430	<u>Funderingen</u>				
143010	BK27 Verwijderen teervrije funderingslaag asfalt.	m2	949,00	V	
1440	<u>Fundatieblokken</u>				
144010	BK27 grond ontgraven cunet fundatieblok	m3	350,00	V	
144020	BK27 Slopen gewapend beton type A.	m3	54,10	V	
144030	BK27 Slopen gewapend beton type B.	m3	95,10	V	
144040	BK27 Opbreken cementgebonden werkvloer fund.blok A en B	m2	170,00	V	
144050	BK27 Grond verwerken in bouwput fundatieblok type A en B.	m3	350,00	V	
144060	BK27 grond verwerken in bouwput fundatieblok type A en B.	m3	97,50	V	
144070	BK27 Grond verwerken in bouwput fundatieblok type A en B.	m3	52,50	V	
1460	<u>Drainage</u>				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
146010	BK27 Verwijderen drainage.	m	490,00	V	
146020	BK27 Aanbrengen hulpstukken voor opbreken drainage.	st	16,00	V	
2	GRONDWERK				
21	BAANKOP 05 (HOOFDBAAN)				
2110	<u>Grondbewerkingen</u>				
211010	BK05 Frezen graszoden	are	133,00	V	
2120	<u>Grondwerk t.b.v. kelder 05 NS/FS (BAK-12 PIT)</u>				
212010	BK05 bovengrond ontgraven uit bouwput kelder	m3	257,00	V	
212020	BK05 Grond ontgraven uit bouwput kelder	m3	2.133,00	V	
212030	BK05 zand verwerken in bodem bouwput	m3	257,00	V	
212040	BK05 ophoogzand verwerken in bouwput kelder	m3	1.422,10	V	
212050	BK05 vrij bovengrond verwerken in bouwput kelder	m3	453,90	V	
212060	BK05 Bovengrond verwerken in bouwput kelder	m3	257,00	V	
212070	BK05 Profileren van oppervlakken kelder	m2	514,00	V	
2130	<u>Grondwerk t.b.v. fundatieblok</u>				
213010	BK05 bovengrond ontgraven uit bouwput fundatieblok	m3	70,00	V	
213020	BK05 Grond ontgraven uit bouwput fundatieblok	m3	105,00	V	
213030	BK05 ophoogzand verwerken in bouwput fundatieblok	m3	64,00	V	
213040	BK05 Bovengrond verwerken in bouwput fundatieblok	m3	42,00	V	
213050	BK05 Profileren van oppervlakken fundatieblok.	m2	50,00	V	
2140	<u>Grondwerk t.b.v. cunet sheaves</u>				
214010	BK05 Bovengrond ontgraven uit cunet sheaves	m3	120,00	V	
214020	BK05 Bovengrond verwerken in cunet sheaves	m3	25,00	V	
214030	BK05 Profileren van oppervlakken cunet sheaves	m2	60,00	V	
2150	<u>Grondwerk t.b.v. afrembandkanaal</u>				
215010	BK05 bovengrond ontgraven uit bouwput afrembandkanaal	m3	336,00	V	
215020	BK05 Grond ontgraven uit bouwput afrembandkanaal	m3	180,00	V	
215030	BK05 ophoogzand verwerken in bouwput afrembandkanaal	m3	244,80	V	
215040	BK05 ophoogzand verwerken in cunet kunststofgrastegels	m3	235,20	V	
215050	BK05 Profileren van oppervlakken bouwput afrembandkanaal	m2	672,00	V	
2160	<u>Grondwerk t.b.v. asfaltverharding</u>				
216010	BK05 bovengrond ontgraven uit cunet asfaltverharding	m3	860,50	V	
216020	BK05 Grond ontgraven uit cunet asfaltverharding	m3	528,40	V	
216030	BK05 zand verwerken in cunet asfaltverharding	m3	660,50	V	
216040	BK05 Profileren van oppervlakken cunet asfaltverharding	m2	1.321,00	V	
2170	<u>Grondwerk t.b.v. huidige VAI</u>				
217010	BK05 Bovengrond verwerken cunet verharding huidige VAI	m3	425,00	V	
217020	BK05 Profileren van oppervlakken cunet verharding huidige VAI	m2	850,00	V	
2180	<u>Damwand constructie</u>				
218010	BK05 Opstellen berekening bouwkuipen	keer	1,00	V	
218020	BK05 Opstellen werkplan bouwkuipen.	keer	1,00	V	
218030	BK05 Aanbrengen stalen damwand.	m	130,00	V	
218040	BK05 Huur en instandhouden stalen damwand.	wk	16,00	V	
218050	BK05 Verwijderen stalen damwand.	m	130,00	V	
2190	<u>Grond vervoeren</u>				
219010	BK05 Bovengrond vervoeren.	m3	1.196,50	V	
219020	BK05 Klei afvoeren.	m3	3.194,78	V	
22	BAANKOP 23 (HOOFDBAAN)				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2210	<u>Grondbewerkingen</u>				
221010	BK23 Frezen graszoden	are	173,00	V	
2220	<u>Grondwerk t.b.v. kelder 23 NS/FS (BAK-12 PIT)</u>				
222010	BK23 bovengrond ontgraven uit bouwput kelder	m3	257,00	V	
222020	BK23 Grond ontgraven uit bouwput kelder	m3	2.133,00	V	
222030	BK23 zand verwerken in bodem bouwput	m3	257,00	V	
222040	BK23 ophoogzand verwerken in bouwput kelder	m3	1.104,70	V	
222050	BK23 vrij bovengrond verwerken in bouwput kelder	m3	771,30	V	
222060	BK23 Bovengrond verwerken in bouwput kelder	m3	257,00	V	
222070	BK23 Profileren van oppervlakken kelder	m2	514,00	V	
2230	<u>Grondwerk t.b.v. fundatieblok</u>				
223010	BK23 bovengrond ontgraven uit bouwput fundatieblok	m3	70,00	V	
223020	BK23 Grond ontgraven uit bouwput fundatieblok	m3	105,00	V	
223030	BK23 ophoogzand verwerken in bouwput fundatieblok	m3	64,00	V	
223040	BK23 Bovengrond verwerken in bouwput fundatieblok	m3	42,00	V	
223050	BK23 Profileren van oppervlakken fundatieblok.	m2	50,00	V	
2240	<u>Grondwerk t.b.v. cunet sheaves</u>				
224010	BK23 Bovengrond ontgraven uit cunet sheaves	m3	120,00	V	
224020	BK23 Bovengrond verwerken in cunet sheaves	m3	25,00	V	
224030	BK23 Profileren van oppervlakken cunet sheaves	m2	60,00	V	
2250	<u>Grondwerk t.b.v. afrembandkanaal</u>				
225010	BK23 bovengrond ontgraven uit bouwput afrembandkanaal	m3	336,00	V	
225020	BK23 Grond ontgraven uit bouwput afrembandkanaal	m3	180,00	V	
225030	BK23 ophoogzand verwerken in bouwput afrembandkanaal	m3	244,80	V	
225040	BK23 ophoogzand verwerken in cunet kunststofgrastegels	m3	235,20	V	
225050	BK23 Profileren van oppervlakken bouwput afrembandkanaal	m2	672,00	V	
2260	<u>Grondwerk t.b.v. asfaltverharding</u>				
226010	BK23 bovengrond ontgraven uit cunet asfaltverharding	m3	1.192,50	V	
226020	BK23 Grond ontgraven uit cunet asfaltverharding	m3	954,00	V	
226030	BK23 zand verwerken in cunet asfaltverharding	m3	1.192,50	V	
226040	BK23 Profileren van oppervlakken cunet asfaltverharding	m2	2.412,50	V	
2270	<u>Grondwerk t.b.v. huidige VAI</u>				
227010	BK23 Bovengrond verwerken cunet verharding huidige VAI	m3	397,00	V	
227020	BK23 Profileren van oppervlakken cunet verharding huidige VAI	m2	794,00	V	
2280	<u>Damwand constructie</u>				
228010	BK23 Opstellen berekening bouwkuipen	keer	1,00	V	
228020	BK23 Opstellen werkplan bouwkuipen.	keer	1,00	V	
228030	BK23 Aanbrengen stalen damwand.	m	130,00	V	
228040	BK23 Huur en instandhouden stalen damwand.	wk	16,00	V	
228050	BK23 Verwijderen stalen damwand.	m	130,00	V	
2290	<u>Grond vervoeren</u>				
229010	BK23 Bovengrond vervoeren.	m3	1.528,50	V	
229020	BK23 Klei afvoeren.	m3	3.674,58	V	
23	BAANKOP 09 (SECUNDAIRE BAAN)				
2310	<u>Grondbewerkingen</u>				
231010	BK09 Frezen graszoden	are	126,00	V	
2320	<u>Grondwerk t.b.v. kelder 09 NS/FS (BAK-12 PIT)</u>				
232010	BK09 bovengrond ontgraven uit bouwput kelder	m3	257,00	V	
232020	BK09 Grond ontgraven uit bouwput kelder	m3	2.133,00	V	
232030	BK09 zand verwerken in bodem bouwput	m3	257,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
232040	BK09 ophoogzand verwerken in bouwput kelder	m3	1.514,60	V	
232050	BK09 vrij bovengrond verwerken in bouwput kelder	m3	361,40	V	
232060	BK09 Bovengrond verwerken in bouwput kelder	m3	257,00	V	
232070	BK09 Profileren van oppervlakken kelder	m2	514,00	V	
2330	<u>Grondwerk t.b.v. fundatieblok</u>				
233010	BK09 bovengrond ontgraven uit bouwput fundatieblok	m3	70,00	V	
233020	BK09 Grond ontgraven uit bouwput fundatieblok	m3	105,00	V	
233030	BK09 ophoogzand verwerken in bouwput fundatieblok	m3	64,00	V	
233040	BK09 Bovengrond verwerken in bouwput fundatieblok	m3	42,00	V	
233050	BK09 Profileren van oppervlakken fundatieblok.	m2	50,00	V	
2340	<u>Grondwerk t.b.v. cunet sheaves</u>				
234010	BK09 Bovengrond ontgraven uit cunet sheaves	m3	120,00	V	
234020	BK09 Bovengrond verwerken in cunet sheaves	m3	25,00	V	
234030	BK09 Profileren van oppervlakken cunet sheaves	m2	60,00	V	
2350	<u>Grondwerk t.b.v. afrembandkanaal</u>				
235010	BK09 bovengrond ontgraven uit bouwput afrembandkanaal	m3	336,00	V	
235020	BK09 Grond ontgraven uit bouwput afrembandkanaal	m3	180,00	V	
235030	BK09 ophoogzand verwerken in bouwput afrembandkanaal	m3	244,80	V	
235040	BK09 ophoogzand verwerken in cunet kunststofgrastegels	m3	235,20	V	
235050	BK09 Profileren van oppervlakken bouwput afrembandkanaal	m2	672,00	V	
2360	<u>Grondwerk t.b.v. asfaltverharding</u>				
236010	BK09 bovengrond ontgraven uit cunet asfaltverharding	m3	846,00	V	
236020	BK09 Grond ontgraven uit cunet asfaltverharding	m3	676,80	V	
236030	BK09 zand verwerken in cunet asfaltverharding	m3	846,00	V	
236040	BK09 Profileren van oppervlakken cunet asfaltverharding	m2	1.692,00	V	
2370	<u>Grondwerk t.b.v. huidige VAI</u>				
237010	BK09 Bovengrond verwerken cunet verharding huidige VAI	m3	503,00	V	
237020	BK09 Profileren van oppervlakken cunet verharding huidige VAI	m2	1.006,00	V	
2380	<u>Damwand constructie</u>				
238010	BK09 Opstellen berekening bouwkuipen	keer	1,00	V	
238020	BK09 Opstellen werkplan bouwkuipen.	keer	1,00	V	
238030	BK09 Aanbrengen stalen damwand.	m	130,00	V	
238040	BK09 Huur en instandhouden stalen damwand.	wk	16,00	V	
238050	BK09 Verwijderen stalen damwand.	m	130,00	V	
2390	<u>Grond vervoeren</u>				
239010	BK09 Bovengrond vervoeren.	m3	1.182,00	V	
239020	BK09 Klei afvoeren.	m3	3.336,55	V	
24	BAANKOP 27 (SECUNDAIRE BAAN)				
2410	<u>Grondbewerkingen</u>				
241010	BK27 Frezen graszoden	are	61,00	V	
2420	<u>Grondwerk t.b.v. kelder 27 NS/FS (BAK-12 PIT)</u>				
242010	BK27 bovengrond ontgraven uit bouwput kelder	m3	257,00	V	
242020	BK27 Grond ontgraven uit bouwput kelder	m3	2.133,00	V	
242030	BK27 zand verwerken in bodem bouwput	m3	257,00	V	
242040	BK27 ophoogzand verwerken in bouwput kelder	m3	1.876,00	V	
242050	BK27 Bovengrond verwerken in bouwput kelder	m3	257,00	V	
242060	BK27 Profileren van oppervlakken kelder	m2	514,00	V	
2430	<u>Grondwerk t.b.v. fundatieblok</u>				
243010	BK27 bovengrond ontgraven uit bouwput fundatieblok	m3	70,00	V	
243020	BK27 Grond ontgraven uit bouwput fundatieblok	m3	105,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
243030	BK27 ophoogzand verwerken in bouwput fundatieblok	m3	64,00	V	
243040	BK27 Bovengrond verwerken in bouwput fundatieblok	m3	42,00	V	
243050	BK27 Profileren van oppervlakken fundatieblok.	m2	50,00	V	
2440	<u>Grondwerk t.b.v. cunet sheaves</u>				
244010	BK27 Bovengrond ontgraven uit cunet sheaves	m3	120,00	V	
244020	BK27 Bovengrond verwerken in cunet sheaves	m3	25,00	V	
244030	BK27 Profileren van oppervlakken cunet sheaves	m2	60,00	V	
2450	<u>Grondwerk t.b.v. afrembandkanaal</u>				
245010	BK27 bovengrond ontgraven uit bouwput afrembandkanaal	m3	336,00	V	
245020	BK27 Grond ontgraven uit bouwput afrembandkanaal	m3	180,00	V	
245030	BK27 ophoogzand verwerken in bouwput afrembandkanaal	m3	244,80	V	
245040	BK27 ophoogzand verwerken in cunet kunststofgrastegels	m3	235,20	V	
245050	BK27 Profileren van oppervlakken bouwput afrembandkanaal	m2	672,00	V	
2460	<u>Grondwerk t.b.v. asfaltverharding</u>				
246010	BK27 bovengrond ontgraven uit cunet asfaltverharding	m3	413,50	V	
246020	BK27 Grond ontgraven uit cunet asfaltverharding	m3	330,80	V	
246030	BK27 zand verwerken in cunet asfaltverharding	m3	660,50	V	
246040	BK27 Profileren van oppervlakken cunet asfaltverharding	m2	1.321,00	V	
2470	<u>Grondwerk t.b.v. huidige VAI</u>				
247010	BK27 Bovengrond verwerken cunet verharding huidige VAI	m3	474,50	V	
247020	BK27 Profileren van oppervlakken cunet verharding huidige VAI	m2	949,00	V	
2480	<u>Damwand constructie</u>				
248010	BK27 Opstellen berekening bouwkuipen	keer	1,00	V	
248020	BK27 Opstellen werkplan bouwkuipen.	keer	1,00	V	
248030	BK27 Aanbrengen stalen damwand.	m	130,00	V	
248040	BK27 Huur en instandhouden stalen damwand.	wk	16,00	V	
248050	BK27 Verwijderen stalen damwand.	m	130,00	V	
2490	<u>Grond vervoeren</u>				
249010	BK27 Bovengrond vervoeren.	m3	749,50	V	
249020	BK27 Klei afvoeren.	m3	2.964,66	V	
3	LEIDINGWERKEN				
31	BAANKOP 05 (HOOFDBAAN)				
3110	<u>HWA roostergoot VAI</u>				
311010	BK05 Aanbrengen goot van betonelementen.	m	43,00	V	
311020	BK05 Aanbrengen zandvangelement in goot.	st	4,00	V	
311030	BK05 bovengrond ontgraven t.b.v. sleuf HWA roostergoot.	m	12,50	V	
311040	BK05 grond ontgraven t.b.v. sleuf HWA roostergoot.	m	12,50	V	
311050	BK05 Aanbrengen PVC 125 buis.	m	12,50	V	
311060	BK05 Aanbrengen PVC 125-hulpstuk.	st	2,00	V	
311070	BK05 Maken inlaat 125 BT 400/500.	st	2,00	V	
311080	BK05 Aanvullen sleuf HWA roostergoot.	m	12,50	V	
3120	<u>HWA kelder (BAK 12-PIT) / fundatieblok VAI / asfalt</u>				
312010	BK05 Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m	220,00	V	
312020	BK05 Aanbrengen PVC-buis 125 sleuf HWA kelder.	m	10,00	V	
312030	BK05 Aanbrengen PVC-buis 160 sleuf HWA kelder.	m	210,00	V	
312040	BK05 Aanbrengen PVC-hulpstuk 125 HWA kelder.	st	8,00	V	
312050	BK05 Aanbrengen put van kunststof HWA Kelder.	st	8,00	V	
312060	BK05 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	4,00	V	
312070	BK05 Maken inlaat 160 BT 400/500 HWA kelder.	st	2,00	V	
312080	BK05 Aanvullen sleuf HWA kelder.	m	220,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
312090	BK05 Aanbrengen putrand met deksel HWA kelder.	st	8,00	V	
3131	<u>HWA inspectieputten op hoogte brengen</u>				
313110	BK05 Verwijderen putrand met deksel.	st	2,00	V	
313120	BK05 Aanbrengen betonnen overgangsring	st	2,00	V	
313130	BK05 Aanbrengen metalen afdekking mangat	st	2,00	V	
313140	BK05 Aanbrengen ronde putafdekking in asfalt	st	2,00	V	
3132	<u>HWA inspectie putten bermen op hoogte brengen</u>				
313210	BK05 Verwijderen putrand met deksel.	st	2,00	V	
313220	BK05 Aanbrengen putrand met deksel.	st	2,00	V	
3140	<u>Velddrainage</u>				
314010	BK05 Aanbrengen cunetdrains voor horizontale drainage.	m	290,00	V	
314020	BK05 Aanbrengen hulpstukken (afsluiter) voor drainage.	st	5,00	V	
314030	BK05 Aanbrengen hulpstukken (klikmof) voor drainage.	st	8,00	V	
32	BAANKOP 23 (HOOFDBAAN)				
3210	<u>HWA roostergoot VAI</u>				
321010	BK23 Aanbrengen goot van betonelementen.	m	43,00	V	
321020	BK23 Aanbrengen zandvangelement in goot.	st	4,00	V	
321030	BK23 bovengrond ontgraven t.b.v. sleuf HWA roostergoot.	m	8,50	V	
321040	BK23 grond ontgraven t.b.v. sleuf HWA roostergoot.	m	8,50	V	
321050	BK23 Aanbrengen PVC 125 buis.	m	8,50	V	
321060	BK23 Aanbrengen PVC 125-hulpstuk.	st	2,00	V	
321070	BK23 Maken inlaat 125 BT 250/300.	st	2,00	V	
321080	BK23 Aanvullen sleuf HWA roostergoot.	m	8,50	V	
3220	<u>HWA kelder (BAK 12-PIT) / fundatieblok VAI / asfalt</u>				
322010	BK23 Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m	246,00	V	
322020	BK23 Aanbrengen PVC-buis 125 sleuf HWA kelder.	m	12,00	V	
322030	BK23 Aanbrengen PVC-buis 160 sleuf HWA kelder.	m	234,00	V	
322040	BK23 Aanbrengen PVC-hulpstuk 125 HWA kelder.	st	11,00	V	
322050	BK23 Aanbrengen put van kunststof HWA Kelder.	st	10,00	V	
322060	BK23 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	5,00	V	
322070	BK23 Maken inlaat 160 BT 250/300 HWA kelder.	st	2,00	V	
322080	BK23 Aanvullen sleuf HWA kelder.	m	246,00	V	
322090	BK23 Aanbrengen putrand met deksel HWA kelder.	st	10,00	V	
3231	<u>HWA inspectieputten op hoogte brengen</u>				
323110	BK23 Verwijderen putrand met deksel.	st	3,00	V	
323120	BK23 Aanbrengen betonnen overgangsring	st	3,00	V	
323130	BK23 Aanbrengen metalen afdekking mangat	st	3,00	V	
323140	BK23 Aanbrengen ronde putafdekking in asfalt	st	3,00	V	
3232	<u>HWA inspectie putten bermen op hoogte brengen</u>				
323210	BK23 Verwijderen putrand met deksel.	st	2,00	V	
323220	BK23 Aanbrengen putrand met deksel.	st	2,00	V	
3240	<u>Velddrainage, ø80 mm</u>				
324010	BK23 Aanbrengen cunetdrains voor horizontale drainage.	m	487,00	V	
324020	BK23 Aanbrengen hulpstukken (afsluiter) voor drainage.	st	3,00	V	
324030	BK23 Aanbrengen hulpstukken (klikmof) voor drainage.	st	17,00	V	
3250	<u>Verzameldrainage, ø200 mm</u>				
325010	BK23 Aanbrengen cunetdrains voor horizontale verz.drainage.	m	180,00	V	
325030	BK23 Aanbrengen hulpstukken voor horizontale drainage.	st	12,00	V	
325040	BK23 Aanbrengen hulpstukken voor horizontale drainage.	st	2,00	V	
33	BAANKOP 09 (SECUNDAIRE BAAN)				
3310	<u>HWA roostergoot VAI</u>				
331010	BK09 Aanbrengen goot van betonelementen.	m	43,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
331020	BK09 Aanbrengen zandvangelement in goot.	st	4,00	V	
331030	BK09 bovengrond ontgraven t.b.v. sleuf HWA roostergoot.	m	14,00	V	
331040	BK09 grond ontgraven t.b.v. sleuf HWA roostergoot.	m	14,00	V	
331050	BK09 Aanbrengen PVC 125 buis.	m	14,00	V	
331060	BK09 Aanbrengen PVC 125-hulpstuk.	st	2,00	V	
331070	BK09 Maken inlaat 125 BT 250/300.	st	2,00	V	
331080	BK09 Aanvullen sleuf HWA roostergoot.	m	14,00	V	
3320	<u>HWA kelder (BAK 12-PIT) / fundatieblok VAI / asfalt</u>				
332010	BK09 Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m	219,00	V	
332020	BK09 Aanbrengen PVC-buis 125 sleuf HWA kelder.	m	12,00	V	
332030	BK09 Aanbrengen PVC-buis 160 sleuf HWA kelder.	m	207,00	V	
332040	BK09 Aanbrengen PVC-hulpstuk 125 HWA kelder.	st	7,00	V	
332050	BK09 Aanbrengen put van kunststof HWA Kelder.	st	9,00	V	
332060	BK09 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	4,00	V	
332070	BK09 Maken inlaat 160 BT 250/300 HWA kelder.	st	2,00	V	
332080	BK09 Aanvullen sleuf HWA kelder.	m	219,00	V	
332090	BK09 Aanbrengen putrand met deksel HWA kelder.	st	9,00	V	
3331	<u>HWA inspectieputten op hoogte brengen</u>				
333110	BK09 Verwijderen putrand met deksel.	st	3,00	V	
333120	BK09 Aanbrengen betonnen overgangsring	st	3,00	V	
333130	BK09 Aanbrengen metalen afdekking mangat	st	3,00	V	
333140	BK09 Aanbrengen ronde putafdekking in asfalt	st	3,00	V	
3332	<u>HWA inspectie putten bermen op hoogte brengen</u>				
333210	BK09 Verwijderen putrand met deksel.	st	3,00	V	
333220	BK09 Aanbrengen putrand met deksel.	st	3,00	V	
3340	<u>Veld drainage</u>				
334010	BK09 Aanbrengen cunetdrains voor horizontale drainage.	m	220,00	V	
334020	BK09 Aanbrengen hulpstukken (afsluiter) voor drainage.	st	4,00	V	
334030	BK09 Aanbrengen hulpstukken (klikmof) voor drainage.	st	8,00	V	
34	BAANKOP 27 (SECUNDAIRE BAAN)				
3410	<u>HWA roostergoot VAI</u>				
341010	BK27 Aanbrengen goot van betonelementen.	m	43,00	V	
341020	BK27 Aanbrengen zandvangelement in goot.	st	4,00	V	
341030	BK27 bovengrond ontgraven t.b.v. sleuf HWA roostergoot.	m	14,00	V	
341040	BK27 grond ontgraven t.b.v. sleuf HWA roostergoot.	m	14,00	V	
341050	BK27 Aanbrengen PVC 125 buis.	m	14,00	V	
341060	BK27 Aanbrengen PVC 125-hulpstuk.	st	2,00	V	
341070	BK27 Maken inlaat 125 BT 250/300.	st	2,00	V	
341080	BK27 Aanvullen sleuf HWA roostergoot.	m	14,00	V	
3420	<u>HWA kelder (BAK 12-PIT) / fundatieblok VAI / asfalt</u>				
342010	BK27 Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m	183,00	V	
342020	BK27 Aanbrengen PVC-buis 125 sleuf HWA kelder.	m	12,00	V	
342030	BK27 Aanbrengen PVC-buis 160 sleuf HWA kelder.	m	171,00	V	
342040	BK27 Aanbrengen PVC-hulpstuk 125 HWA kelder.	st	7,00	V	
342050	BK27 Aanbrengen put van kunststof HWA Kelder.	st	8,00	V	
342060	BK27 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	4,00	V	
342070	BK27 Maken inlaat 160 BT 250/300 HWA kelder.	st	2,00	V	
342080	BK27 Aanvullen sleuf HWA kelder.	m	183,00	V	
342090	BK27 Aanbrengen putrand met deksel HWA kelder.	st	9,00	V	
3431	<u>HWA inspectieputten op hoogte brengen</u>				
343110	BK27 Verwijderen putrand met deksel.	st	2,00	V	
343120	BK27 Aanbrengen betonnen overgangsring	st	2,00	V	
343130	BK27 Aanbrengen metalen afdekking mangat	st	2,00	V	
343140	BK27 Aanbrengen ronde putafdekking in asfalt	st	2,00	V	
3432	<u>HWA inspectie putten bermen op hoogte brengen</u>				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
343210	BK27 Verwijderen putrand met deksel.	st	2,00	V	
343220	BK27 Aanbrengen putrand met deksel.	st	2,00	V	
3440	<u>Velddrainage</u>				
344010	BK27 Aanbrengen cunetdrains voor horizontale drainage.	m	156,00	V	
344020	BK27 Aanbrengen hulpstukken (afsluiter) voor drainage.	st	3,00	V	
344030	BK27 Aanbrengen hulpstukken (klikmof) voor drainage.	st	3,00	V	
3460	<u>Molgoot langs asfaltverharding BK27 FS</u>				
346010	BK27FS Aanbrengen zandvangelement in molgoot	st	3,00	V	
346020	BK 27FS Aanbrengen goot - in het werk gestort.	m	38,00	V	
4	FUNDERINGEN				
41	BAANKOP 05 (HOOFDBAAN)				
4110	<u>Fundering t.b.v. asfaltverharding</u>				
411010	BK05 Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	1.521,00	V	
411020	BK05 Afwerken funderingslaag asfaltverharding	m2	1.521,00	V	
4120	<u>Fundering t.b.v. afrembandkanaal</u>				
412010	BK05 Aanbrengen ongeb. wegfundering afrembandkanaal	m2	672,00	V	
412020	BK05 Afwerken funderingslaag afrembandkanaal	m2	672,00	V	
42	BAANKOP 23 (HOOFDBAAN) EN 27 FS				
4210	<u>Fundering t.b.v. asfaltverharding</u>				
421010	BK23 Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	2.185,00	V	
421020	BK27 Aanbrengen ongebonden wegfundering molgoot.	m2	27,50	V	
421030	BK23 Afwerken funderingslaag asfaltverharding	m2	2.185,00	V	
4220	<u>Fundering t.b.v. afrembandkanaal</u>				
422010	BK23 Aanbrengen ongeb. wegfundering afrembandkanaal	m2	672,00	V	
422020	BK23 Afwerken funderingslaag afrembandkanaal	m2	672,00	V	
43	BAANKOP 09 (SECUNDAIRE BAAN)				
4310	<u>Fundering t.b.v. asfaltverharding</u>				
431010	BK09 Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	1.482,00	V	
431020	BK09 Afwerken funderingslaag asfaltverharding	m2	1.482,00	V	
4320	<u>Fundering t.b.v. afrembandkanaal</u>				
432010	BK09 Aanbrengen ongeb. wegfundering afrembandkanaal	m2	672,00	V	
432020	BK09 Afwerken funderingslaag afrembandkanaal	m2	672,00	V	
44	BAANKOP 27 (SECUNDAIRE BAAN)				
4410	<u>Fundering t.b.v. asfaltverharding</u>				
441010	BK27 Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	727,00	V	
441020	BK27 Afwerken funderingslaag asfaltverharding	m2	727,00	V	
4420	<u>Fundering t.b.v. afrembandkanaal</u>				
442010	BK27 Aanbrengen ongeb. wegfundering afrembandkanaal	m2	672,00	V	
442020	BK27 Afwerken funderingslaag afrembandkanaal	m2	672,00	V	
5	WEGVERHARDINGEN				
51	BAANKOP 05 (HOOFDBAAN)				
5110	<u>Asfaltverhardingen</u>				
511010	BK05 Aanbrengen van onderlaag asfaltbeton in 2 lagen.	ton	377,03	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
511020	BK05 Aanbrengen kleeflaag	m2	2.662,00	V	
511030	BK05 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	131,80	V	
511040	BK05 Zagen van bitumineuze verharding.	m	480,00	V	
511050	BK05 Aanbrengen kleeflaag schuine kant.	m2	24,00	V	
511060	BK05 Aanbrengen langsvogeg asfalt-beton	m	260,00	V	
511070	BK05 Aanbrengen langsvogeg asfalt-goot	m	45,00	V	
5120	<u>Straatwerk rondom kelder</u>				
512010	BK05 Aanbrengen straatlaag kelder.	m2	21,60	V	
512020	BK05 Aanbrengen opsluitbanden van beton kelder	m	54,00	V	
512030	BK05 Aanbrengen betontegels kelder.	m2	16,00	V	
512040	BK05 Pasmaken van betonbanden kelder	st	16,00	V	
512050	BK05 Pasmaken van bestratingsmateriaal kelder	m	3,00	V	
512060	BK05 Leveren hulpstuk -opsluitband van beton-.	st	8,00	V	
5130	<u>Kunststof grastegels afrembandkanaal</u>				
513010	BK05 Aanbrengen straatlaag grastegels	m2	672,00	V	
513020	BK05 Aanbrengen kunststof grastegels	m2	672,00	V	
52	BAANKOP 23 (HOOFDBAAN)				
5210	<u>Asfaltverhardingen</u>				
521010	BK23 Aanbrengen van onderlaag asfaltbeton in 2 lagen.	ton	559,63	V	
521020	BK23 Aanbrengen kleeflaag	m2	4.020,00	V	
521030	BK23 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	198,50	V	
521040	BK23 Zagen van bitumineuze verharding.	m	582,00	V	
521050	BK23 Aanbrengen kleeflaag schuine kant.	m2	30,50	V	
521060	BK23 Aanbrengen langsvogeg asfalt-beton	m	365,00	V	
521070	BK23 Aanbrengen langsvogeg asfalt-goot	m	83,00	V	
5220	<u>Straatwerk rondom kelder</u>				
522010	BK23 Aanbrengen straatlaag kelder.	m2	21,60	V	
522020	BK23 Aanbrengen opsluitbanden van beton kelder	m	54,00	V	
522030	BK23 Aanbrengen betontegels kelder.	m2	16,00	V	
522040	BK23 Pasmaken van betonbanden kelder	st	16,00	V	
522050	BK23 Pasmaken van bestratingsmateriaal kelder	m	3,00	V	
522060	BK23 Leveren hulpstuk -opsluitband van beton-.	st	8,00	V	
5230	<u>Kunststof grastegels afrembandkanaal</u>				
523010	BK23 Aanbrengen straatlaag grastegels	m2	672,00	V	
523020	BK23 Aanbrengen kunststof grastegels	m2	672,00	V	
53	BAANKOP 09 (SECUNDAIRE BAAN)				
5310	<u>Asfaltverhardingen</u>				
531010	BK09 Aanbrengen van onderlaag asfaltbeton in 2 lagen.	ton	369,05	V	
531020	BK09 Aanbrengen kleeflaag	m2	2.634,00	V	
531030	BK09 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	129,20	V	
531040	BK09 Zagen van bitumineuze verharding.	m	480,00	V	
531050	BK09 Aanbrengen kleeflaag schuine kant.	m2	24,00	V	
531060	BK09 Aanbrengen langsvogeg asfalt-beton	m	235,00	V	
531070	BK09 Aanbrengen langsvogeg asfalt-goot	m	45,00	V	
5320	<u>Straatwerk rondom kelder</u>				
532010	BK09 Aanbrengen straatlaag kelder.	m2	21,60	V	
532020	BK09 Aanbrengen opsluitbanden van beton kelder	m	54,00	V	
532030	BK09 Aanbrengen betontegels kelder.	m2	16,00	V	
532040	BK09 Pasmaken van betonbanden kelder	st	16,00	V	
532050	BK09 Pasmaken van bestratingsmateriaal kelder	m	3,00	V	
532060	BK09 Leveren hulpstuk -opsluitband van beton-.	st	8,00	V	
5330	<u>Kunststof grastegels afrembandkanaal</u>				
533010	BK09 Aanbrengen straatlaag grastegels	m2	672,00	V	
533020	BK09 Aanbrengen kunststof grastegels	m2	672,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
54	BAANKOP 27 (SECUNDAIRE BAAN)				
5410	<u>Asfaltverhardingen</u>				
541010	BK27 Aanbrengen van onderlaag asfaltbeton in 2 lagen.	ton	179,30	V	
541020	BK27 Aanbrengen kleeflaag	m2	1.279,00	V	
541030	BK27 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	62,70	V	
541040	BK27 Zagen van bitumineuze verharding.	m	240,00	V	
541050	BK27 Aanbrengen kleeflaag schuine kant.	m2	12,00	V	
541060	BK27 Aanbrengen langsvoeg asfalt-beton	m	105,00	V	
541070	BK27 Aanbrengen langsvoeg asfalt-goot	m	45,00	V	
5420	<u>Straatwerk rondom kelder</u>				
542010	BK27 Aanbrengen straatlaag kelder.	m2	21,60	V	
542020	BK27 Aanbrengen opsluitbanden van beton kelder	m	54,00	V	
542030	BK27 Aanbrengen betontegels kelder.	m2	16,00	V	
542040	BK27 Pasmaken van betonbanden kelder	st	16,00	V	
542050	BK27 Pasmaken van bestratingsmateriaal kelder	m	3,00	V	
542060	BK27 Leveren hulpstuk -opsluitband van beton-.	st	8,00	V	
5430	<u>Kunststof grastegels afrembandkanaal</u>				
543010	BK27 Aanbrengen straatlaag grastegels	m2	672,00	V	
543020	BK27 Aanbrengen kunststof grastegels	m2	672,00	V	
6	AFWERKEN BERMEN				
61	BAANKOP 05 (HOOFDBAAN)				
6110	<u>Ter beschikking stellen</u>				
611010	BK05 t.b.s. wiellader.	uur	40,00	V	
611020	BK05 t.b.s. hydraulische graafmachine.	uur	40,00	V	
611030	BK05 t.b.s. tractor.	uur	40,00	V	
611040	BK05 t.b.s. werknemer.	uur	40,00	V	
6120	<u>Zaaiwerkzaamheden</u>				
612010	BK05 Zaaïen.	are	121,00	V	
612020	BK05 Verwijderen puin (handmatig)	keer	2,00	V	
612030	BK05 Erosiewerend middel toepassen.	are	121,00	V	
62	BAANKOP 23 EN 27 (HOOFD- EN SEC.BAAN)				
6201	<u>Ter beschikking stellen</u>				
620110	BK23.27 t.b.s. wiellader.	uur	60,00	V	
620120	BK23.27 t.b.s. hydraulische graafmachine.	uur	60,00	V	
620130	BK23.27 t.b.s. tractor.	uur	60,00	V	
620140	BK23.27 t.b.s. werknemer.	uur	60,00	V	
6202	<u>Zaaiwerkzaamheden</u>				
620210	BK23.27 Zaaïen.	are	267,50	V	
620220	BK23.27 Verwijderen puin (handmatig)	keer	2,00	V	
620230	BK23.27 Erosiewerend middel toepassen.	are	267,50	V	
63	BAANKOP 09 (SECUNDAIRE BAAN)				
6301	<u>Ter beschikking stellen</u>				
630110	BK09 t.b.s. wiellader.	uur	40,00	V	
630120	BK09 t.b.s. hydraulische graafmachine.	uur	40,00	V	
630130	BK09 t.b.s. tractor.	uur	40,00	V	
630140	BK09 t.b.s. werknemer.	uur	40,00	V	
6302	<u>Zaaiwerkzaamheden</u>				
630210	BK09 Zaaïen.	are	119,00	V	
630220	BK09 Verwijderen puin (handmatig)	keer	2,00	V	
630230	BK09 Erosiewerend middel toepassen.	are	119,00	V	
64	KABELS EN LEIDINGSLEUVEN				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
640010	KenL Profileren van oppervlakken	m2	8.750,00	V	
640020	KenL Zaaïen.	are	87,50	V	
640030	KenL Verwijderen puin (handmatig)	keer	2,00	V	
640040	K en L Erosiewerend middel toepassen.	are	87,50	V	
7	GESTUURDE BORINGEN				
71	BAANKOP 05 (HOOFDBAAN)				
7110	<u>Gestuurde boringen PE</u>				
711010	BK05 Aanbrengen PE-buis.	m	110,00	V	
711020	BK05 Aanbrengen spiegellast in PE-buis.	st	11,00	V	
711030	BK05 Maken horizontaal gestuurde boring: PE.	m	110,00	V	
711040	BK05 Aanbrengen kabelbuis	m	220,00	V	
7120	<u>Mantelbuizen onder VAI en VAI toegangsweg</u>				
712010	BK05 bovengrond ontgraven t.b.v. sleuf mantelbuizen	m	60,00	V	
712020	BK05 grond ontgraven t.b.v. sleuf mantelbuizen	m	60,00	V	
712030	BK05 Aanbrengen mantelbuis VAI.	st	18,00	V	
712040	BK05 Aanvullen sleuf mantelbuis VAI	m	60,00	V	
72	BAANKOP 23 (HOOFDBAAN)				
7210	<u>Gestuurde boringen PE</u>				
721010	BK23 Aanbrengen PE-buis.	m	110,00	V	
721020	BK23 Aanbrengen spiegellast in PE-buis.	st	11,00	V	
721030	BK23 Maken horizontaal gestuurde boring: PE.	m	110,00	V	
721040	BK23 Aanbrengen kabelbuis	m	220,00	V	
7220	<u>Mantelbuizen onder VAI en VAI toegangsweg</u>				
722010	BK23 bovengrond ontgraven t.b.v. sleuf mantelbuizen	m	60,00	V	
722020	BK23 grond ontgraven t.b.v. sleuf mantelbuizen	m	60,00	V	
722030	BK23 Aanbrengen kabelbuis in sleuf.	st	18,00	V	
722040	BK23 Aanvullen sleuf mantelbuis VAI	m	60,00	V	
73	BAANKOP 09 (SECUNDAIRE BAAN)				
7310	<u>Gestuurde boringen PE</u>				
731010	BK09 Aanbrengen PE-buis.	m	110,00	V	
731020	BK09 Aanbrengen spiegellast in PE-buis.	st	11,00	V	
731030	BK09 Maken horizontaal gestuurde boring: PE.	m	110,00	V	
731040	BK09 Aanbrengen kabelbuis	m	220,00	V	
7320	<u>Mantelbuizen onder VAI en VAI toegangsweg</u>				
732010	BK09 bovengrond ontgraven t.b.v. sleuf mantelbuizen	m	60,00	V	
732020	BK09 grond ontgraven t.b.v. sleuf mantelbuizen	m	60,00	V	
732030	BK09 Aanbrengen kabelbuis in sleuf.	st	18,00	V	
732040	BK09 Aanvullen sleuf mantelbuis VAI	m	60,00	V	
74	BAANKOP 27 SECUNDAIRE BAAN)				
7410	<u>Gestuurde boringen PE</u>				
741010	BK27 Aanbrengen PE-buis.	m	110,00	V	
741020	BK27 Aanbrengen spiegellast in PE-buis.	st	11,00	V	
741030	BK27 Maken horizontaal gestuurde boring: PE.	m	110,00	V	
741040	BK27 Aanbrengen kabelbuis	m	220,00	V	
7420	<u>Mantelbuizen onder VAI en VAI toegangsweg</u>				
742010	BK27 bovengrond ontgraven t.b.v. sleuf mantelbuizen	m	70,00	V	
742020	BK27 grond ontgraven t.b.v. sleuf mantelbuizen	m	70,00	V	
742030	BK27 Aanbrengen kabelbuis in sleuf.	st	21,00	V	
742040	BK27 Aanvullen sleuf mantelbuis VAI	m	70,00	V	
75	ROLBANEN				
750010	Z-rolb aanbrengen kabelbuis d.m.v. boren 15m.	st	1,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
750020	Inter D-baan aanbrengen kabelbuis d.m.v. boren 9m	st	1,00	V	
750030	D-baan aanbrengen kabelbuis d.m.v. boren 11m.	st	1,00	V	
750040	D-baan - sec.baan aanbrengen kabelbuis d.m.v. boren 20m.	st	1,00	V	
750050	N-O rolbaan aanbrengen kabelbuis d.m.v. boren 15m.	st	2,00	V	
750060	ILS aanbrengen kabelbuis d.m.v. boren 7m.	st	1,00	V	
750070	N-rolbaan aanbrengen kabelbuis d.m.v. boren 15m	st	1,00	V	
750080	Aanbrengen kabelbuis in buis.	m	321,00	V	
8	DIVERSEN				
82	BEMALING				
821	BAANKOP 05 (HOOFDBAAN)				
8211	<u>Freatische bemaling kelder</u>				
821110	BK05 Opstellen werkplan bemaling kelder	st	1,00	V	
821120	BK05 Aanbrengen bronbemaling kelder.	EUR		N	
821130	BK05 Instandhouden bronbemaling kelder.	dag	56,00	V	
821140	BK05 Verwijderen bronbemaling kelder.	EUR		N	
8212	<u>Bemaling fundatieblok</u>				
821210	BK05 Opstellen werkplan bemaling fundatieblok	st	1,00	V	
821220	BK05 Aanbrengen bronbemaling fundatieblok	EUR		N	
821230	BK05 Instandhouden bronbemaling fundatieblok	dag	28,00	V	
821240	BK 09 Verwijderen bronbemaling.	EUR		N	
8213	<u>Bemaling op te breken fundatieblokken</u>				
821310	BK05 Opstellen werkplan bemaling op te breken fundatieblok	st	1,00	V	
821320	BK05 Aanbrengen bronbemaling op te breken fundatieblok	EUR		N	
821330	BK05 Instandhouden bronbemaling op te breken fundatieblok	dag	14,00	V	
821340	BK05 Verwijderen bronbemaling op te breken fundatieblok	EUR		N	
8214	<u>Bemaling cunet afrembandkanaal</u>				
821410	BK05 Aanbrengen open bemaling afrembandkanaal	EUR		N	
8215	<u>Bemaling cunet asfaltverharding</u>				
821510	BK05 Aanbrengen open bemaling asfaltverharding.	EUR		N	
822	BAANKOP 23 (HOOFDBAAN)				
8221	<u>Spannings en freatische bemaling kelder</u>				
822110	BK23 Opstellen werkplan bemaling kelder	st	1,00	V	
822120	BK23 Aanbrengen spanningsbemaling kelder.	EUR		N	
822130	BK23 Instandhouden spanningsbemaling kelder	dag	56,00	V	
822140	BK23 Verwijderen spanningsbemaling kelder.	EUR		N	
822150	BK23Aanbrengen bronbemaling kelder.	EUR		N	
822160	BK23 Instandhouden bronbemaling kelder.	dag	56,00	V	
822170	BK23 Verwijderen bronbemaling kelder.	EUR		N	
8222	<u>Bemaling fundatieblok</u>				
822210	BK23 Opstellen werkplan bemaling fundatieblok	st	1,00	V	
822220	BK23 Aanbrengen bronbemaling fundatieblok	EUR		N	
822230	BK23 Instandhouden bronbemaling fundatieblok	dag	28,00	V	
822240	BK 23 Verwijderen bronbemaling fundatieblok.	EUR		N	
8223	<u>Bemaling op te breken fundatieblokken</u>				
822310	BK23Opstellen werkplan bemaling op te breken fundatieblok	st	1,00	V	
822320	BK23 Aanbrengen bronbemaling op te breken fundatieblok	EUR		N	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
822330	BK23 Instandhouden bronbemaling op te breken fundatieblok	dag	14,00	V	
822340	BK23 Verwijderen bronbemaling op te breken fundatieblok	EUR		N	
8224	<u>Bemaling cunet afrembandkanaal</u>				
822410	BK23 Aanbrengen open bemaling afrembandkanaal	EUR		N	
8225	<u>Bemaling cunet asfaltverharding</u>				
822510	BK23 Aanbrengen open bemaling asfaltverharding.	EUR		N	
823	BAANKOP 09 (SECUNDAIRE BAAN)				
8231	<u>Freatische bemaling kelder</u>				
823110	BK09 Opstellen werkplan bemaling kelder	st	1,00	V	
823120	BK09 Aanbrengen bronbemaling kelder.	EUR		N	
823130	BK09 Instandhouden bronbemaling kelder.	dag	56,00	V	
823140	BK09 Verwijderen bronbemaling kelder.	EUR		N	
8232	<u>Bemaling fundatieblok</u>				
823210	BK09 Opstellen werkplan bemaling fundatieblok	st	1,00	V	
823220	BK09 Aanbrengen bronbemaling fundatieblok	EUR		N	
823230	BK09 Instandhouden bronbemaling fundatieblok	dag	28,00	V	
823240	BK09 Verwijderen bronbemaling.	EUR		N	
8233	<u>Bemaling op te breken fundatieblokken</u>				
823310	BK09 Opstellen werkplan bemaling op te breken fundatieblok	st	1,00	V	
823320	BK09 Aanbrengen bronbemaling op te breken fundatieblok	EUR		N	
823330	BK09 Instandhouden bronbemaling op te breken fundatieblok	dag	14,00	V	
823340	BK09 Verwijderen bronbemaling op te breken fundatieblok	EUR		N	
8234	<u>Bemaling cunet afrembandkanaal</u>				
823410	BK09 Aanbrengen open bemaling afrembandkanaal	EUR		N	
8235	<u>Bemaling cunet asfaltverharding</u>				
823510	BK09 Aanbrengen open bemaling asfaltverharding.	EUR		N	
824	BAANKOP 27 (SECUNDAIRE BAAN)				
8241	<u>Spannings en freatische bemaling kelder</u>				
824110	BK27 Opstellen werkplan bemaling kelder	st	1,00	V	
824120	BK27 Aanbrengen spanningsbemaling kelder.	EUR		N	
824130	BK27 Instandhouden spanningsbemaling kelder	dag	56,00	V	
824140	BK27 Verwijderen spanningsbemaling kelder.	EUR		N	
824150	BK27 Aanbrengen bronbemaling kelder.	EUR		N	
824160	BK27 Instandhouden bronbemaling kelder.	dag	56,00	V	
824170	BK27 Verwijderen bronbemaling kelder.	EUR		N	
8242	<u>Bemaling fundatieblok</u>				
824210	BK27 Opstellen werkplan bemaling fundatieblok	st	1,00	V	
824220	BK27 Aanbrengen bronbemaling fundatieblok	EUR		N	
824230	BK27 Instandhouden bronbemaling fundatieblok	dag	28,00	V	
824240	BK 27 Verwijderen bronbemaling fundatieblok.	EUR		N	
8243	<u>Bemaling op te breken fundatieblokken</u>				
824310	BK27 Opstellen werkplan bemaling op te breken fundatieblok	st	1,00	V	
824320	BK27 Aanbrengen bronbemaling op te breken fundatieblok	EUR		N	
824330	BK27 Instandhouden bronbemaling op te breken fundatieblok	dag	14,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
824340	BK27 Verwijderen bronbemaling op te breken fundatieblok	EUR		N	
8244	<u>Bemaling cunet afrembandkanaal</u>				
824410	BK27 Aanbrengen open bemaling afrembandkanaal	EUR		N	
8245	<u>Bemaling cunet asfaltverharding</u>				
824510	BK27 Aanbrengen open bemaling asfaltverharding.	EUR		N	
825	ALGEMEEN				
825010	Opstellen monitoringsplan bemalingsinstallatie.	EUR		N	
825020	Instandhouden monitoring bemalinginstallaties	dag	149,00	V	
825030	Opstellen onderhoudsplan bemalinginstallatie	EUR		N	
825040	Instandhouden onderhoudsplan bemalinginstallaties	dag	149,00	V	
83	MARKERINGEN				
831	BAANKOP 05				
8311	<u>Fundatieblok/sheaves</u>				
831110	BK05 Aanbrengen markering sheaves rood.	m2	114,00	V	
831120	BK05 Aanbrengen markering sheaves wit	m2	86,00	V	
8312	<u>Anti-skid start-landingsbaan</u>				
831210	BK05 Aanbrengen markering -koudplastisch materiaal A- skid	m2	42,42	V	
832	BAANKOP 23				
8321	<u>Fundatieblok/sheaves</u>				
832110	BK23 Aanbrengen markering sheaves rood.	m2	114,00	V	
832120	BK23 Aanbrengen markering sheaves wit	m2	86,00	V	
8322	<u>Anti-skid start-landingsbaan</u>				
832210	BK23 Aanbrengen markering -koudplastisch materiaal A- Skid	m2	28,28	V	
833	BAANKOP 09				
8331	<u>Fundatieblok/sheaves</u>				
833110	BK09 Aanbrengen markering sheaves rood.	m2	114,00	V	
833120	BK09 Aanbrengen markering sheaves wit	m2	86,00	V	
8332	<u>Anti-skid start-landingsbaan</u>				
833210	BK09 Aanbrengen markering -koudplastisch materiaal A- skid	m2	42,42	V	
834	BAANKOP 27				
8341	<u>Fundatieblok/sheaves</u>				
834110	BK27 Aanbrengen markering sheaves rood.	m2	114,00	V	
834120	BK27 Aanbrengen markering sheaves wit	m2	86,00	V	
8342	<u>Anti-skid start-landingsbaan</u>				
834210	BK27 Aanbrengen markering -koudplastisch materiaal A- Skid	m2	42,42	V	
84	WERKTERREIN				
841	AFRASTERINGEN				
8410	<u>Baankop 05</u>				
841010	BK05 Aanbrengen tijdelijke afrastering.	m	800,00	V	
841020	BK05 Instandhouden tijdelijke afrastering.	EUR		N	
841030	BK05 Verwijderen tijdelijke afrastering.	m	800,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
8411	<u>Baankop 23/27</u>				
841110	BK23/27 Aanbrengen tijdelijke afrastering.	m	850,00	V	
841120	BK23/27 Instandhouden tijdelijke afrastering.	EUR		N	
841130	BK23/27 Verwijderen tijdelijke afrastering.	m	850,00	V	
8412	<u>Baankop 09</u>				
841210	BK09 Aanbrengen tijdelijke afrastering.	m	880,00	V	
841220	BK09 Instandhouden tijdelijke afrastering.	EUR		N	
841230	BK09 Verwijderen tijdelijke afrastering.	m	880,00	V	
842	BEREIKBAARHEIDSVORZIENINGEN				
842010	Toepassen voorzieningen t.b.v. bereikbaarheid werkterrein.	EUR		N	
85	KWALITEITSBORGING				
8510	<u>OPLEVERCONTROLES</u>				
851010	Oplevercontrole asfalt	EUR		N	
851020	Bepalen laagdikte voegvulmassa	st	8,00	V	
851030	Aanleveren documenten	EUR		N	
851040	Aanleveren garantiestaat	EUR		N	
851050	Maken revisietekeningen K+L	EUR		N	
86	OOO				
861	BAANKOP 05				
8611	<u>Ter Beschikking stellen van personeel</u>				
861110	BK05 T.b.s. senior OOO deskundige	uur	10,00	V	
861120	BK05 T.b.s. OOO deskundige	uur	10,00	V	
861130	BK05 T.b.s. Assistent OOO deskundige	uur	20,00	V	
861140	BK05 Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	20,00	V	
8612	<u>Overig OO gerelateerd</u>				
861210	BK05 Projectplan opsporen OO	EUR		N	
861220	BK05 Detecteren, lokaliseren en interpreteren OO	are	20,00	V	
861230	BK05 Diepte detectie OO	st	31,00	V	
861240	BK05 Benaderen, identificeren en veiligstellen OO	st	5,00	V	
861250	BK05 Overdracht ontplofbare oorlogsresten	keer	2,00	V	
861260	BK05 Opstellen proces verbaal van deeloplevering OOO	st	1,00	V	
861270	BK05 Vervoeren schroot OOO	kg	50,00	V	
862	BAANKOP 23				
8621	<u>Ter Beschikking stellen van personeel</u>				
862110	BK23 T.b.s. senior OOO deskundige	uur	10,00	V	
862120	BK23 T.b.s. OOO deskundige	uur	10,00	V	
862130	BK23 T.b.s. Assistent OOO deskundige	uur	20,00	V	
862140	BK23 Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	20,00	V	
8622	<u>Overig OO gerelateerd</u>				
862210	BK23 Projectplan opsporen OO	EUR		N	
862220	BK23 Detecteren, lokaliseren en interpreteren OO	are	20,00	V	
862230	BK23 Diepte detectie OO	st	31,00	V	
862240	BK23 Benaderen, identificeren en veiligstellen OO	st	5,00	V	
862250	BK23 Overdracht ontplofbare oorlogsresten	keer	2,00	V	
862260	BK23 Opstellen proces verbaal van deeloplevering OOO	st	1,00	V	
862270	BK23 Vervoeren schroot OOO	kg	50,00	V	
863	BAANKOP 09				
8631	<u>Ter Beschikking stellen van personeel</u>				
863110	BK09 T.b.s. senior OOO deskundige	uur	10,00	V	
863120	BK09 T.b.s. OOO deskundige	uur	10,00	V	
863130	BK09 T.b.s. Assistent OOO deskundige	uur	20,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
863140	BK09 Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	20,00	V	
8632	<u>Overig OO gerelateerd</u>				
863210	BK09 Projectplan opsporen OO	EUR		N	
863220	BK09 Detecteren, lokaliseren en interpreteren OO	are	20,00	V	
863230	BK09 Diepte detectie OO	st	31,00	V	
863240	BK09 Benaderen, identificeren en veiligstellen OO	st	5,00	V	
863250	BK09 Overdracht ontplofbare oorlogsresten	keer	2,00	V	
863260	BK09 Opstellen proces verbaal van deeloplevering OOO	st	1,00	V	
863270	BK09 Vervoeren schroot OOO	kg	50,00	V	
864	BAANKOP 27				
8641	<u>Ter Beschikking stellen van personeel</u>				
864110	BK27 T.b.s. senior OOO deskundige	uur	10,00	V	
864120	BK27 T.b.s. OOO deskundige	uur	10,00	V	
864130	BK27 T.b.s. Assistent OOO deskundige	uur	20,00	V	
864140	BK27 Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	20,00	V	
8642	<u>Overig OO gerelateerd</u>				
864210	BK27 Projectplan opsporen OO	EUR		N	
864220	BK27 Detecteren, lokaliseren en interpreteren OO	are	20,00	V	
864230	BK27 Diepte detectie OO	st	31,00	V	
864240	BK27 Benaderen, identificeren en veiligstellen OO	st	5,00	V	
864250	BK27 Overdracht ontplofbare oorlogsresten	keer	2,00	V	
864260	BK27 Opstellen proces verbaal van deeloplevering OOO	st	1,00	V	
864270	BK27 Vervoeren schroot OOO	kg	50,00	V	
87	DIRECTIEBEHOEFTE				
870010	Gebruik directieverblijf.	wk	50,00	V	
88	TER BESCHIKKING STELLEN				
881	TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS				
881010	T.b.s. werknemer A.	uur	40,00	V	
881020	T.b.s. werknemer B.	uur	40,00	V	
881030	T.b.s. werknemer C.	uur	40,00	V	
882	TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL				
882010	T.b.s. hydraulische graafmachine.	uur	40,00	V	
882020	T.b.s. vrachtauto.	uur	40,00	V	
882030	T.b.s. tractor.	uur	40,00	V	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010	Inrichten werkterrein.	EUR		N	
910020	Opruimen werkterrein.	EUR		N	
910030	Aan- en afvoer materieel	EUR		N	
910040	Reprokosten	EUR		N	
910050		EUR		N	
910060		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
939990	Algemene kosten	EUR		N	
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	STELPOSTEN				
950010	Stelpost kleine leveranties.	EUR	20.000,00	V	
950020	Ruimen door EODD	EUR	5.000,00	V	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				