

**NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:**

BK221480 - Nota van Inlichtingen 01  
Verwijderen voorbelasting te Hendrick-Ido-Ambacht  
DEFINITIEF d.d. 30-11-2022

**MEDEDELINGEN AANBESTEDENDE DIENST**

Door de aanbestedende dienst wordt de volgende mededeling gedaan:

1. In de aanbestedingsleidraad is het bestek inclusief bijlages als bijlage G toegevoegd. Dit heeft tot diverse vragen geleid met betrekking tot conflicterende verwijzingen. De bijlagennummers in het bestek betreft het subnummer van bijlage G zoals vermeld in de gepubliceerde aanbestedingsdocumenten. Bijvoorbeeld 'Bijlage D Partijkeuringen' in dit bestek is 'Bijlage G - D Partijkeuringen' in de gepubliceerde aanbestedingsdocumenten.

**INGEKOMEN VRAGEN**

Tijdens de inlichtingen zijn de hieronder vermelde vragen door de bestekhouders gesteld. Namens de opdrachtgever zijn er geen wijzigingen.

De gehonoreerde vragen van de inschrijvers en de wijzigingen van de opdrachtgever zijn in de hierna volgende nota van inlichtingen vermeld.

**Aanbestedingsleidraad**

1. Vraag:  
In de aanbestedingsleidraad staat in artikel 3.4.3 Geschiktheidseisen betreffende technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid onder lid C Kerncompetenties vermeld dat we per referentie een beschrijving van maximaal 1 pagina's A4 inclusief tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever mogen indienen. Is het mogelijk om de tevredenheidsverklaring als bijlage aan de referentie toe te voegen?  
Antwoord:  
Ja. Tevredenheidsverklaring mag als bijlage worden toegevoegd.
2. Vraag:  
In de aanbestedingsleidraad staat in artikel 3.4.3 Geschiktheidseisen betreffende technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid onder lid C Kerncompetenties in de toelichting vijf voorgaande jaren vermeld voor de referentie en in de minimumvereisten 3 jaar. Welke tijdsspanne is leidend?  
Antwoord:  
Referentie heeft betrekking op 3 jaar voorafgaand.

**Deel 1**

3. Vraag:  
deel 1 1.09 Korting SROI. zie bijlage J, deze ontbreekt. Tevens is het in de huidige tijd al lastig om personeel te vinden. Graag de eis laten vervallen of te reduceren en afhankelijk te maken van het loon bestanddeel.  
Antwoord:  
Voor invulling van deze post kan gedacht worden aan de inzet van verkeersregelaars. Verwijzing in deel 1.09 aangepast

**Deel 2.1**

4. Vraag:  
is er ook een aanleg tekening beschikbaar?  
Antwoord:  
Betreft bijlage G-I van de aanbestedingsdocumenten

**Deel 2.2**

5. Vraag:  
post 121210 Verwijderen verticale drainage: bedoelt u dat de gehele verticale drainage verwijderd dient te worden? en zo ja. is dit dan verstandig? immers gezette grond weer los halen?  
Antwoord:  
Nee, het betreft het deel van de drains dat bloot komt te liggen bij het verwijderen van het voorbelastingszand.
6. Vraag:

Bestekspost 11110 Schonen terrein. Klopt de hoeveelheidsresultaatsverplichting van de af te voeren vervuiling?

Antwoord:

Is een (ruime) verrekenbare bestekspost in m3 in relatie tot het oppervlak van 380 are.

7. Vraag:  
bestekspost 210010. Grond ontgraven uit cunet. Ontgraven tot 0,05 cm boven oorspronkelijk MC of tot max - 1,90 NAP. is het juist dat het terrein hier boven ligt volgens de meegestuurde tekeningen?  
Antwoord:  
Op sommige plaatsen ligt het oorspronkelijk maaiveld onder -1,90 NAP. Dit gedeelte zand blijft achter vanwege de grondbalans.
8. Vraag:  
U stel bij bestekspost 840010: Opstellen Plan van aanpak FFW uitvoeringsfase. het gaat om het actualiseren van de bij het bestek als bijlage gevoegde plan van aanpak flora en fauna. Deze ontbreekt o.i. bij de stukken. in deel 1 staat bijlage H is Flora en Fauna maar dit is CAR verzekering  
Antwoord:  
Het betreft bijlage G-G en G-H van de aanbestedingsdocumenten
9. Vraag:  
In de post ontbreekt een product omschrijving van de te verwijderen verticale belasting. Kun u deze geven?  
Antwoord:  
Het type drain dat is aangebracht is MD7407, bestekspost gewijzigd
10. Vraag:  
In bestekspost 881020 is de inzet van verkeersregelaars voorzien, voor een totale hoeveelheid resultaatsverplichting van 1120 uur. Er wordt in de omschrijving beschreven dat gerekend dient te worden met de inzet van 2 verkeersregelaars gelijktijdig. Betekent dit dat er uitgegaan moet worden van een koppel (2 man) voor 1120 uur, en dus totaal 2240 uur verkeersregelaar ingezet wordt?  
Antwoord:  
Nee, de inzet wordt verrekend per werknemer per uur.
11. Vraag:  
Graag indicatie van de diepte waarop de te verwijderen drains zich bevinden.  
Antwoord:  
De drains hoeven alleen verwijderd te worden voor het gedeelte dat bloot komt te liggen bij het verwijderen van het voorbelastingszand.
12. Vraag:  
Hoe zit het met de aan/afvoerkosten van de betreffende materieelstukken? Met name de materieelstukken die onder 882 vermeld staan en ons inziens niet direct nodig zijn om de werkzaamheden zoals in het bestek omschreven, uit te voeren. Zo mogelijk dienen deze materieelstukken op enig moment, één of meerdere keren ter beschikking te worden gesteld.  
Antwoord:  
Voor werkzaamheden waar materieel specifiek voor moet worden aangevoerd dient de aan- en afvoerkosten worden ingebrepen. Uitgangspunt is één keer aan- en afvoer.
13. Vraag:  
Zijn negatieve eenheidsprijzen toegestaan?  
Antwoord:  
Ja
14. Vraag:  
In besteksposten 210010 en 310010 wordt verwezen naar tekening BO\_550. Deze is niet toegevoegd aan de aanbestedingsstukken. Kunt u deze tekening verstrekken?  
Antwoord:  
BO\_550 moet zijn bestektekeningnrs. BO\_301 en BO\_601, bestekpost gewijzigd
15. Vraag:  
620201 Verkeersmaatregelen: in het hele bestek komt er geen bestekspost voor m.b.t. verkeersmaatregelen. Tevens is de CROW 2020 van toepassing. Hierin wordt beschreven dat de Opdrachtgever de verkeersmaatregelen of uitsplits of een stelpost opneemt. Hier dan ook het vriendelijke verzoek een stelpost verkeersmaatregelen op te nemen in het bestek  
Antwoord:

Bestekspost toegevoegd t.b.v. toepassen en inspecteren tijdelijke verkeersmaatregelen en bebording

Deel 3.

16. Vraag:  
011101 u stelt hier dat er asfaltwerkzaamheden plaats vinden op de jacobuslaan. Heeft u hier een planning van, aangezien dit ook de afvoerroute is?  
Antwoord:  
Deze vinden volgens 1.05 plaats in de Meivakantie, in de periode van 24 april 2023 tot en met 5 mei 2023
17. Vraag:  
010113 02 op het werk dient een voor dit werk verantwoordelijke uitvoerder aanwezig te zijn. Kunt u motiveren wat de reden hiervoor is?  
Antwoord:  
Verantwoordelijke uitvoerder hoeft niet continue aanwezig te zijn. De opdrachtgever wenst wel de betrokkenheid van een verantwoordelijke uitvoerder.

## 1. ALGEMEEN

PAR

### 1.01 OPDRACHTGEVER

### 1.02 DIRECTIE

### 1.03 LOCATIE

### 1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING

### 1.05 TIJDSBEPALING

### 1.06 ONDERHOUDSTERMIJN

### 1.07 KWALITEITSBORGING

### 1.09 KORTING SROI

Ten aanzien van de inzet van Social Return on Investment geldt een resultaatsverplichting conform bijlage D van de aanbestedingsleidraad. Indien de Social Return on Investment niet wordt ingevuld tot de overeengekomen omvang conform bijlage D van de aanbestedingsleidraad, wordt een korting opgelegd. Deze korting wordt de aannemer, nadat deze in verzuim is, opgelegd door de Opdrachtgever. De korting is gelijk aan het SROI-bedrag, of - indien de SROI voor een deel niet werd vervuld - een bedrag evenredig met het niet-vervulde deel. De korting wordt geëffectueerd door inhouding van het betreffende bedrag op de laatste termijn die wordt verrekend in de eindafrekening.

## 2. BESCHRIJVING

### 2.1 ALGEMENE GEGEVENS

PAR

#### 01 TEKENINGEN

#### 02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

#### 03 KWALITEITSBORGING

## 04 BIJLAGEN

## 2.2 NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6					
1			<b>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</b>				
12			<b>OPRUIMEN LEIDINGWERKEN</b>				
121			<b>VERWIJDEREN DRAINAGE</b> Zie bijlage I voor ligging drainage				
1212			<u>Verwijderen verticale drainage</u>				
121210			BESTEKSPOST GEWIJZIGD				
121210	251199		Verwijderen verticale drainage. Betreft: verwijderen verticale drainage uit te ontgraven ophoging Gerekend met 0,72 stuks per m2 Lengte drain 1,00 m tot 3,0 m Type: MD7407 H.o.h. afstand drains: 1,25 m Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting	m	124.456,00	V	
				st			62.228,00 I
2			<b>PARTIJ 2</b> - Alle grondhoeveelheden in vaste m3				
21			<b>GROND ONTGRAVEN</b>				
210010			BESTEKSPOST GEWIJZIGD				
210010	220101		Grond ontgraven uit cunet Situering volgens tekeningnr. BO_301 en BO_601 Betreft: partijnummer 2 Grondsoort: zand Kwaliteitsklasse: altijd toepasbaar PFAS: landbouw/natuur Grondsoorten gescheiden ontgraven Vervoeren volgens bestekspostnrs. 220010 220020 en 220030 Ontgraven tot 0,05 m boven oorspronkelijk maaiveld of tot maximaal 1,90 m - NAP Taluds 1 : 0 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 2 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving	m3	46.643,00	V	
		2					
		9					
		1					
		1					
		2					
3			<b>PARTIJ 3</b>				
31			<b>GROND ONTGRAVEN</b> - Alle grondhoeveelheden in vaste m3				
310010			BESTEKSPOST GEWIJZIGD				
310010	220101		Grond ontgraven uit cunet Situering volgens tekeningnr. BO_301 en BO_601	m3	108.420,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
8			2				Betreft: partijnummer 3 Grondsoort: zand Kwaliteitsklasse: altijd toepasbaar PFAS: landbouw/natuur Grondsoorten gescheiden ontgraven Vervoeren volgens bestekspostnrs. 320010 en 320020 Ontgraven tot 0,05 m boven oorspronkelijk maaiveld of tot maximaal 1,90 m - NAP Taluds 1 : 0			
83			9				Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 2 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving			
830030				1			<b>(VERKEERS)VOORZIENINGEN/MAATREGELEN</b>			
830030					1		<b>VOORZIENINGEN</b>			
830030	620499						BESTEKSPOST TOEGEVOEGD			
830030	620499						Toepassen tijdelijke verkeersmaatregelen en bebording Situering: bestaande inrit bouwterrein op rotonde Jacobuslaan Betreft: plaatsen, in stand houden en verwijderen van tijdelijke verkeersmaatregelen Aantal borden: 4 st Frequentie inspectie: 2 keer per dag Gedurende de gehele uitvoeringsperiode Met materiaal van de aannemer	EUR		N