



Werkgrens
Kadastrale grens
Bestaande situatie
Bestaande ondergrondse container
Bestaande boom
Verkanting
Brandkraan met obstakelvrije ruimte en bereikbaarheidszone

Nieuwe situatie

Materialiegrens

Nieuwe hoogte kan verandering / kantopsluiting

Aan te brengen trottoirband 180/200x250x100mm, kleur grijs, zicht 10cm

Aan te brengen verlaagde trottoirband 200x150x100mm, kleur grijs, zicht 0cm

Aan te brengen trottoirband 130/180x250x100mm, kleur grijs, zicht 10cm

Aan te brengen opsluitband 200x250mm, kleur grijs, zicht 0cm

Aan te brengen opsluitband 100x200mm, kleur grijs, zicht 0cm

Aan te brengen L-band 100/250x300mm, kleur grijs, zicht 0cm

Aan te brengen 3 strek betonstraatstenen, keefmaat, kleur grijs

Aan te brengen 10-10mm langsmarkering van betonstraatstenen, keefmaat, kleur wit

Aan te brengen strek betonstraatstenen, keefmaat, kleur wit

Aan te brengen 5 strek straatbaksteen Drainflow, waterpasserend, 210x10x48mm, kleur Marrone 69% en Ardesche 31%

Aan te brengen 0,2-0,2m dwarsmarkering van betonstraatstenen, keefmaat, kleur wit

Aan te brengen markering 0,3-2,7m thermopast, 100mm dik, kleur wit

Aan te brengen waterleiding aanvoerende lijnen Join the Pipe & waterelement onder derden

Aan te brengen voeding f.b.v. waterelement onder derden

Aan te brengen asfaltverharding, zwart: slijtlaag Nederlandse steenslag 4/8

Aan te brengen betontegel 300x300x45mm, halfsteenvoerband, kleur grijs

Aan te brengen betontegel 300x300x60mm, halfsteenvoerband, kleur grijs

Aan te brengen giettegels, 300x300x10mm, kleur zwart, blokvorm

Aan te brengen straatbaksteen Drainflow, waterpasserend, 210x10x48mm, ellipsevoerband, kleur Marrone 69% en Ardesche 31%

Aan te brengen gebakken klinkers, keefmaat, Marrone 69% en Ardesche 31%, keefverband

Aan te brengen betonstraatstenen, keefmaat, kleur grijs halfsteenvoerband

Aan te brengen betonstraatstenen, keefmaat, kleur grijs ellipsevoerband

Aan te brengen 50mm Stabilizer (Fibre) Maxmix lichtgrijs + 30mm Lava 0/16 Menggraad (Infill) + 250mm Menggraad 0/315

Aan te brengen plantvat van planten en bollen in 400mm teelgroot (zie beplantingsplan) onder derden

Aan te brengen gras (zie beplantingsplan)

Aan te brengen midervaleispruit met perronbanden 180/200x250mm, Lx100m en noppen tegels

Aan te brengen noppetegel 300x300x60mm, kleur wit

Aan te brengen drespel, straatbakstenen, keefmaat, kleur Terra Carrara, Marrone 69% en Ardesche 31%, pianoverband

Aan te brengen drespel met markering thermopast, 100mm dik, kleur wit

Aan te brengen straatkook STR-9373-100-ES

Aan te brengen straatkook TRK-4717-100-ES

Aan te brengen straatkook STR-7030-100-ES

Aan te brengen trottoirband 180/200x250mm bochtstuk R=0,5m uitwendig

Aan te brengen trottoirband 180/200x250mm hoekblok R=0,3m 90 graden inwendig

Aan te brengen trottoirband 180/200x250mm hoekstuk Lx450mm

Aan te brengen opsluitband 100x200mm hoekstuk Lx100mm

Aan te brengen inritverloopband 180/200x250mm naar 200x250mm

Aan te brengen verloophoekblok 180/200x250mm naar 480x500x160mm R=0,3m 90 graden inwendig

Aan te brengen trottoirband 180/200x250mm hoekblok R=0,5m 90 graden inwendig

Aan te brengen inritverloopbochtband 180/200x250mm bij R=6m naar 200x250mm

Aan te brengen wadi-gootband 180/200x250x100mm, kleur grijs met grasbetontegel 600x200mm, kleur grijs

Aan te brengen verloopband in 180/200x250mm naar 200x250mm, kleur grijs

Aan te brengen verloopband in 180/200x250mm naar 200x250mm, kleur grijs

Op hoogte te brengen inspectieput met putnummer

Aan te brengen inderdeksel in asfalt met putnummer

Aan te brengen putdeksel met putnummer

Aan te brengen kunststofpaal, anti-parkeerpaal recycled kunststof

Aan te brengen lichtinvalstelsel verplaatsings/hegverbod (door derden)

Aan te brengen afvalbak type WTL Buizend, kleur antracietgrijs zonder hijsman logo (RAL 7016)

Aan te brengen nieuwe boom (zie soort in beplantingsplan, door derden)

Aan te brengen bank: BN-bank, FSC-hardhout, ongelakt, afmeting 2m Hegverbod, zitlijnen vervangen door nieuw hout, Cultural

Aan te brengen afzetpaal, conisch, staal, hegreubijk, v. verzinkbaar, kleur rood/wit, Erdi (veesp model 90)

Drinkwaterpunt type Join the Pipe, afm. 400x400mm, aansluiten op drinkwaterleiding door derden

		Hoogtenoten in meters t.o.v. N.A.P.	
D1	24-05-2022	DIVERSE AANPASSINGEN	OvL
D0	26-11-2021	DEFINITIEF	JvM
DO	01-10-2021	CONCEPT	JvM
Nr	Datum		Wijziging
			Tek

Opdrachtgever
Gemeente Utrecht

Projectomschrijving
Kanaleneiland Noord-Noord

Tekeningomschrijving
Bestektekening
Aan te brengen nieuwe bovengrondse situatie
Attleeplantsoen

Tekeningnummer
0413927.127-3-OW-0203

Tekenaar	Schaal
J. van der Marel	1:200
Projectleider	Formaat
M. Vincers	A1-594x1260
	Blad in bladen
	3 IN 3
Status	Wijz. nr.
DEFINITIEF	D1

eagroup.nl

antea[®]group

R 1004/1009:64/1007/44/1007.127 Kansakevild Moort (Strackelafre/Wilgwe/220514071) Berg/44/1007.127-5-1-0201.de