

Behoort bij: 2021-OOR-054

Kanaleneiland Noord-Noord

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	Opruimwerkzaamheden				
11	Schonen werkterrein				
110010	Schonen terrein, zwerfvuil.	EUR		N	
110020	Schonen terrein, grofvuil.	EUR		N	
110030	Schonen terrein, puin.	EUR		N	
13	Verwijderen riolering				
130	Riool reinigen voorafgaand aan uitbreken				
130010	Riool reinigen voorafgaand aan uitbreken - beton.	m	978,30V		
130020	Riool reinigen voorafgaand aan uitbreken - pvc.	m	22,00V		
130030	Riool reinigen voorafgaand aan uitbreken - infiltratiekragen.	m	59,10V		
130040	Afv.. van rioolslib naar verwerker.	ton	10,00V		
131	Verwijderen hoofdriolering				
1310	<u>Uitbreken riolering - op staal</u>				
131010	Uitbr. riolering - op staal	m	31,00V		
131020	Verw./afv.. putrand met deksel.	st	10,00V		
131030	Verw./afv. betonnen inspectieput.	st	6,00V		
1315	<u>Uitbreken riolering - funderingsplaat</u>				
131510	Uitbr. riolering - op funderingsplaat.	m	947,30V		
131520	Verw./afv.. putrand met deksel.	st	21,00V		
131540	Verw./afv. gemetselde inspectieput.	st	20,00V		
133	Verwijderen infiltratiekragen				
133010	Verw./afv. infiltratiestelsel.	st	1,00V		
135	Verwijderen aansluitleiding buiten trace				
1351	<u>Verwijderen huisaansluitingen buiten trace</u>				
135110	Verw./afv. aansluitleiding pvc 125mm, incl. grondwerk Dwa.	m	295,00V		
135120	Verw./afv. aansluitleiding pvc 160mm, incl. grondwerk Dwa.	m	65,00V		
135130	Verw./afv. aansluitleiding gres 160mm, incl. grondwerk Dwa.	m	195,00V		
1352	<u>Verwijderen kolkaansluitingen buiten trace</u>				
135210	Verw./afv. aansluitleiding pvc, incl. grondwerk Hwa.	m	345,00V		
136	Verwijderen kolken				
136030	Verw./afv. trottoircolk.	st	57,00V		
136040	Verw./afv. straatcolk.	st	36,00V		
136070	Reinigen kolken.	st	93,00V		
14	Verwijderen verhardingen				
141	Verwijderen funderingen				
141010	Verw./afv. licht gebonden steenmengsel - puin/slak/silex.	m3	450,00V		
141020	Verw./afv. licht gebonden steenmengsel - puin, sterk grindhoudend, licht cement gebonden.	m3	230,00V		
141030	Verw./afv. ongebonden steenmengsel - menggranulaat.	m3	245,00V		
141040	Verw./afv. licht gebonden steenmengsel - slakken.	m3	85,00V		
141050	Verw./afv. licht gebonden steenmengsel - puin, natuursteen/kiezels.	m3	550,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
142	Verwijderen afaltverharding				
1420	<u>Zagen asfaltverharding</u>				
142010	Zagen van bitumineuze verharding.	m	82,60V		
1421	<u>Verwijderen asfaltverharding</u>				
142110	Opbr./afv. teervrij asfaltverharding op fundering.	m2	2.010,00V		
142170	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting.	m3	3,00V		
142220	Opbr./afv. teerhoudend asfaltverharding op fundering.	m2	3.720,00V		
142230	Opbr./afv. teerhoudend asfaltverh. op fundering - park	m2	175,00V		
1423	<u>Drempel Van Heuven Goedhartlaan</u>				
142310	Frezen teervrij asfalt t.b.v. drempels.	m2	180,00V		
142370	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting.	m3	3,50V		
1429	<u>Acceptatiekosten asfalt</u>				
142910	Acceptatiekosten teervrij asfalt.	ton	788,50V		
142920	Acceptatiekosten teerhoudend asfalt.	ton	945,00V		
144	Verwijderen elementenverharding				
1441	<u>Verwijderen betonstraatstenen</u>				
144110	Opbr./her. betonstraatstenen KF - zwart.	m2	109,00V		
144120	Opbr./her. betonstraatstenen KF - paars.	m2	61,00V		
144130	Opbr./her. betonstraatstenen KF - grijs.	m2	765,00V		
144140	Opbr./afv. betonstraatstenen KF - zwart/wit.	m2	49,00V		
144150	Opbr./afv. betonstraatstenen KF - grijs.	m2	1.040,00V		
144160	Opbr./her. betonstraatstenen 20x20 cm - grijs.	m2	240,00V		
144170	Opbr./afv. betonstraatstenen - 20x20 cm - zwart.	m2	140,00V		
1442	<u>Verwijderen betontegels</u>				
144210	Opbr./her. betontegels 300x300x45 mm - grijs.	m2	2.410,00V		
144220	Opbr./her. gritruteigels 300x300x60 mm - zwart.	m2	65,00V		
144230	Opbr./afv. betontegels 30x30x4,5 cm - grijs / bruin.	m2	3.235,00V		
144260	Opbr./afv. betontegels 30x30x7,0 cm - rood.	m2	46,00V		
144280	Opbr./afv. betontegels 500x500x60 mm - grijs.	m2	30,00V		
144290	Opbr./afv. betontegels 600x400x60 mm - grijs.	m2	30,00V		
1445	<u>Verwijderen overig</u>				
144510	Opbr./afv. noppentegels 300x300x60 mm - wit.	m2	6,25V		
144520	Opbr./afv. rubbertegels 500x500x70mm.	m2	87,00V		
1446	<u>Verwijderen streklagen</u>				
144610	Opbr./afv. ononderbroken streklaag bss KF - wit.	m	385,00V		
144620	Opbr./afv. onderbroken streklaag bss KF - wit.	m	140,00V		
144630	Opbr./afv. streklaag bss dubbel KF - grijs.	m	45,00V		
1447	<u>Elementenverharding ontdoen van grond</u>				
144720	BSS ontdoen van aanhangend zand/grond.	m2	343,50V		
144730	Betontegels ontdoen van aanhangend zand/grond.	m2	2.235,00V		
145	Verwijderen kantopsluitingen				
1450	<u>Verwijderen trottoirbanden</u>				
145050	Opbr./afv. trottoirbanden 13/15x25 cm, specie.	m	48,00V		
145060	Opbr./afv. trottoirbanden 18/20x25 cm, specie.	m	1.650,00V		
1453	<u>Verwijderen opsluitbanden</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
145340	Opbr./afv. opsluitbanden 10x20 cm.	m	175,00V		
145370	Opbr./afv. bloembakranden 200x400x1.200 mm.	m	45,00V		
145380	Opbr./afv. bloembakranden 200/400x700 mm.	m	47,00V		
145390	Opbr./afv. boomrandbanden 130/150x250 mm.	m	170,00V		
1454	<u>Verwijderen inritbanden</u>				
145410	Opbr./afv. inritbanden 450x500 mm, specie.	m	11,00V		
145420	Opbr./afv. inritbanden 500x500 mm, specie.	m	33,00V		
145430	Opbr./afv. inritbanden 500x1.000 mm, specie.	m	6,00V		
145440	Opbr./afv. inritbanden 650x500 mm, specie.	m	11,00V		
1457	<u>Verwijderen diversen</u>				
145710	Opbr./afv. stootbanden 180x200x900 mm - grijs/wit.	st	32,00V		
146	Verwijderen markeringen				
1460	<u>Verwijderen thermoplast</u>				
146010	Verw./afv. markering thermoplast bij verw. asfalt.	m2	25,00V		
16	Verwijderen terreininrichting				
1610	<u>Verwijderen fietsparkeren</u>				
161010	Verw./her.rijwielrek - DSB - enkel 90°	st	7,00V		
1611	<u>Verwijderen hekwerken</u>				
161130	Verw/afv. plantsoenhekwerk (bandijzer).	m	16,00V		
161140	Verw/afv. buishekwerk hoogte 0,90 m.	m	30,00V		
161150	Verw/afv. spijlenhekwerk hoogte 1,0 m.	m	65,00V		
161160	Verw/afv. dubbelstaafmathekwerk hoogte 2,0 m.	m	21,00V		
1612	<u>Verwijderen palen</u>				
161210	Uitbr./her./afv. kunststof palen - 150x150 mm.	st	28,00V		
161220	Uitbr./afv. ijzerenpalen - vast (conisch).	st	16,00V		
161230	Uitbr./afv. ijzeren beschermbeugel - vast.	st	1,00V		
1613	<u>Verwijderen zitelementen</u>				
161310	Uitbr./her. zibank type BN - 2,0 m.	st	4,00V		
161320	Verw./afv. betonnen zitelement - trapezium.	st	2,00V		
161330	Verw./afv. betonnen carre - 300x300x700 mm.	st	6,00V		
1614	<u>Verwijderen afvalbakken</u>				
161410	Uitbr./afv. afvalbak type Bammens Capitole.	st	7,00V		
1616	<u>Verwijderen speeltoestellen</u>				
161610	Verw./afv. speeltoestellen/objecten - overige.	st	2,00V		
162	Verwijderen verkeersborden				
162010	Verw. verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	3,00V		
17	Verwijderen groenvoorzieningen				
171	Verwijderen gras				
171010	Maaien gras.	are	27,79V		
172	Verwijderen beplanting				
172010	Verw/afv. begroeiing (struikgewas/boschage).	are	10,20V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
173	Verwijderen bomen				
173060	Verwijderen stobben diam. tot 0,75m.	st	33,00V		
2	Grondwerk				
20	Grondkeuringen				
200010	Uitv. partijkeuring in depot - zand (AW)	st	4,00V		
200020	Uitv. partijkeuring in depot - zand (Industrie)	st	1,00V		
200030	Uitv. partijkeuring in depot - klei (AW)	st	4,00V		
200040	Uitv. partijkeuring in depot - veen (AW)	st	1,00V		
200050	Uitv. partijkeuring in depot - gemengde grond (AW)	st	4,00V		
21	Veiligheid bij grondwerken				
210010	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen - basis	EUR		N	
22	Grond ontgraven				
220	Grond ontgraven/profileren				
220010	Op hoogte brengen bestaand zandbed, zand.	m2	4.645,00V		
221	Grond ontgraven sleuf				
221010	Ontgr. zand/klei/veen t.b.v. riool Adenauerlaan.	m3	2.005,00V		
221020	Ontgr. zand/klei t.b.v. riool Trumanlaan.	m3	1.255,00V		
221030	Ontgr. zand/grond/klei/veen t.b.v. riool Attleeplantsoen	m3	2.350,00V		
221040	Ontgr. zand/grond t.b.v. riool Rooseveltlaan.	m3	185,00V		
221050	Ontgr. zand t.b.v. riool infiltratiekratten.	m3	220,00V		
222	Grond/zand ontgraven cunet				
222010	Ontgr. zand cunet, 0,35 m, Adenauerlaan.	m3	565,00V		
222020	Ontgr./aanv. zand cunet, 0,05/0,10 m, Trumanlaan.	m3	110,00V		
222030	Ontgr. zand uit cunet, 0,60 m, parkeervakken.	m3	3.040,00V		
222040	Ontgr. grond uit cunet, 0,60 m, groenvakken.	m3	1.020,00V		
222050	Ontgr. grond uit cunet, 0,80 m, fietspad.	m3	160,00V		
222060	Ontgr. zand uit cunet, 0,30 m, nieuwe gazons.	m3	100,00V		
222070	Ontgr. zand uit cunet, 0,40 m, nieuw sierplantsoen.	m3	755,00V		
222080	Ontgr. zand uit cunet, 0,60 m, nieuwe hagen.	m3	90,00V		
23	Grond verwerken				
231	Zand verwerken in sleuf				
231010	Aanv. rioolsleuf met zand - Adenauerlaan.	m3	2.055,00V		
231020	Aanv. rioolsleuf met zand - Trumanlaan.	m3	1.250,00V		
231030	Aanv. rioolsleuf met zand - Attleeplantsoen.	m3	2.420,00V		
231040	Aanv. rioolsleuf met zand - Rooseveltlaan.	m3	350,00V		
231050	Aanv. rioolsleuf met zand - Infiltratiekratten.	m3	290,00V		
231060	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3	6.365,00V		
232	Zand verwerken in cunet				
232010	Aanv. cunet met zand - 0,50 m, fietspad incl. verdichten.	m3	100,00V		
232020	Aanv. cunet met zand - 0,05 m, Attleeplantsoen incl. verdichten.	m3	135,00V		
232030	Aanv. cunet met zand - 0,30 m, Rooseveltlaan, incl. verdichten.	m3	180,00V		
233	Grond verwerken in cunet				
233010	Verw. grond in groenstrook - sierpl. -vaste planten.	m3	835,00V		
233020	Verw. grond in groenstrook - gazon.	m3	175,00V		
233030	Verw. grond in groenstrook - hagen.	m3	210,00V		
233040	Verw. grond in groenstrook - uitvullen bermen.	m2	660,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
25	Grondwerk groenvoorzieningen				
253	Groeiplaatsverbetering				
2531	<u>Groeiplaatsverbetering bomengrond</u>				
253110	Grondverb. bv te planten bomen 1e gr (plantvak).	m3	275,00V		
253120	Grondverb. tbv te planten bomen 2e gr (plantvak).	m3	176,00V		
253130	Grondverb. tbv te planten bomen 3e gr (plantvak).	m3	162,00V		
2532	<u>Groeiplaatsverbetering bomenzand</u>				
253210	Grondverb. tbv te planten bomen 1e gr (verh).	m3	125,00V		
253220	Grondverb. tbv te planten bomen 2e gr (verh).	m3	48,00V		
253290	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	173,00V		
2533	<u>Groeiplaatsverbetering bomengranulaat</u>				
253310	Lev/aanbr. bomengranulaat t.b.v. boom 1e gr (verh).	st	8,00V		
253320	Lev/aanbr. bomengranulaat t.b.v. boom 2e gr (verh).	st	9,00V		
2534	<u>Groeiplaatsverbetering rozen</u>				
253410	Grondverb. t.b.v. nieuwe rozen.	m3	206,00V		
26	Grondbewerkingen maaiveld				
261010	Frezen voor aanbrengen ophoging/ontgraven.	are	9,79V		
261070	Egaliseren groenstroken. - plantvakken.	are	15,35V		
261080	Egaliseren groenstroken. - gazons.	are	14,85V		
261090	Afzoeken bodemvreemd materiaal.	are	90,60V		
27	Grond opslaan				
271	Toepassen tijdelijk gronddepot				
271010	Inrichten tijdelijk gronddepot - zand.	EUR		N	
28	Grond vervoeren				
282	Zand vervoeren				
2820	<u>Zand vervoeren op het werk</u>				
282010	Verv. zand naar tijdelijk depot binnen het werk - AW.	m3	9.620,00V		
282020	Verv. zand naar tijdelijk depot binnen het werk - Industrie.	m3	30,00V		
282030	Verv. zand van tijdelijk depot naar plaats van verwerking - AW.	m3	6.365,00V		
2821	<u>Zand afvoeren (aannemer)</u>				
282110	Afv. zand, aannemer - AW.	m3	3.255,00V		
282120	Afv. zand, aannemer - Industrie.	m3	30,00V		
283	Grond vervoeren				
2830	<u>Grond vervoeren op het werk</u>				
283010	Verv. klei naar tijdelijk depot binnen het werk - AW.	m3	1.855,00V		
283020	Verv. veen naar tijdelijk depot binnen het werk - AW.	m3	15,00V		
283030	Verv. gemengde grond naar tijdelijk depot binnen het werk - AW.	m3	1.225,00V		
2831	<u>Grond afvoeren (aannemer)</u>				
283110	Afv. klei, aannemer - AW.	m3	1.855,00V		
283120	Afv. veen, aannemer - AW.	m3	15,00V		
283130	Afv. gemengde grond, aannemer - AW.	m3	1.225,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
29	Leveren grond/zand				
291010	Lev. zand in zandbed.	m3	355,00V		
291030	Lev. straatzand	m3	320,00V		
291060	Lev. grond, teelgrond - sierplantsoen en vaste planten.	m3	835,00V		
291070	Lev. grond, teelgrond - schrale grasvelden.	m3	241,00V		
291080	Lev. grond, teelgrond - hagen.	m3	90,00V		
291090	Lev. bomengrond.	m3	370,00V		
291100	Lev.eentoppig bomenzand.	m3	136,00V		
291110	Lev. bomengranulaat.	ton	415,00V		
3	Riolering				
31	Rioolreiniging en inspectie				
311010	Betonriool reinigen.	m	1.736,00V		
311020	Kunststof riool reinigen.	m	5,00V		
311030	Kolken reinigen.	st	144,00V		
312	Opleveringsinspectie				
312010	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	1.500,00V		
32	Afkisting en bemaling				
321	Afkisting				
3210	<u>Afkisting sleuven riolering</u>				
321010	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering).	m	1.140,00V		
322	Bemaling				
3220	<u>Bemaling sleuven riolering</u>				
322020	Toep. bronbemaal. onttrekkingssdiepte > 1,5 m.	m	1.140,00V		
322310	Aanbr. afvoerleiding bronbemaalingsinstallatie.	m	100,00V		
322320	Aanbr. debietmeetpunt en verwijderen.	st	7,00V		
322330	Opn. grondwater-/debietmeterstanden.	week	26,00V		
323	Ondersteuning open bemaling rioolsleuven				
323010	Toep. van een open bemaling.	m	1.140,00V		
326	Maatregelen kabels & leidingen				
3261	<u>Voorzieningen sleufkruisende leidingen</u>				
326110	Ophangen/ondersteunen nutsleiding.	EUR		N	
3262	<u>Voorzieningen sleufkruisende kabels</u>				
326210	Ophangen/ondersteunen nutskabels.	EUR		N	
33	Hoofdriolering				
331	Betonnen rioolbuizen				
3310	<u>Betonnen riolering</u>				
331010	Aanbr. betonbuis Hapro diam. 300 mm.	m	812,00V		
331020	Aanbr. betonbuis Hapro diam. 700 mm.	m	24,40V		
331030	Maken passtuk uit betonbuis 300 mm.	st	17,00V		
331040	Maken passtuk uit betonbuis 700 mm.	st	3,00V		
3311	<u>Betonnen IT-riolering</u>				
331110	Aanbr. permeo betonbuis Hapro - ø.400 mm.	m	80,60V		
331120	Aanbr. permeo betonbuis Hapro - ø.600 mm.	m	747,20V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
331130	Aanbr. permeo betonbuis Hapro - ø.800 mm.	m	71,80V		
331140	Maken passtuk uit betonbuis 400 of 600 mm.	st	17,00V		
331150	Maken passtuk uit betonbuis 800 mm.	st	1,00V		
332	Betonnen riool inspectieputten				
332010	Aanbr. inspectieput Hapro, afm. 800 x 800 mm.	st	14,00V		
332020	Aanbr. inspectieput Hapro, afm. 1000 x 1000 mm.	st	14,00V		
332030	Aanbr. inspectieput Hapro, afm. 1250 x 1250 mm.	st	2,00V		
332040	Aanbr. overstortput, afm. 1.250 x 1.250 mm.	st	1,00V		
332110	Aanbr. overstort- tussenbouwput met springen.	st	1,00V		
332210	Afplakken putnaad onder grondwaterspiegel.	m	150,00V		
332310	Aanbr./lev. stroomprofiel van beton	m3	32,00V		
333	Kunststof riolering				
3330	<u>Kunststof rioolbuizen</u>				
333010	Aanbr./lev. PVC-buis diam. 400 mm.	m	2,50V		
333020	Aanbr./lev. PVC-buis diam. 630 mm.	m	2,50V		
3331	<u>Aanbrengen standpijpen</u>				
333190	Aanbr. PVC-standpijp 125 mm.	m	166,00V		
333200	Aanbr. PVC-standpijp 160 mm.	m	43,00V		
335	Overige werkzaamheden hoofdriool				
335010	Maken aansluiting op nieuw prefab rioolput.	st	7,00V		
335020	Maken aansluiting op bestaand gemetseld rioolput.	st	3,00V		
335150	Lev./aanbr. steens schildmuur van metselwerk.	st	2,00V		
3354	<u>Putafdekkingen in elementenverharding</u>				
335410	Aanbr. putrand met deksel op betonput - verharding.	st	2,00V		
335440	Leveren putrand 240/ 520 met deksel, randopschrift.	st	2,00V		
3355	<u>Putafdekkingen in asfaltbetonverhardingen</u>				
335510	Lev. ronde putrand met deksel.	st	32,00V		
335520	Aanbr./lev. beton stelplaat ronde afdekking.	st	32,00V		
335530	Aanbrengen tijdelijke putafdekplaat.	st	32,00V		
335540	Opsporen en markeren locatie inspectieput onder asfalt.	st	32,00V		
335550	Uitboren asfaltbeton t.b.v. aanbrengen putafdekking.	st	32,00V		
335560	Aanbr. selflevel ronde putrand met deksel.	st	32,00V		
335570	Naad vullen tussen putafdekking en asfaltbeton.	st	32,00V		
335580	Lev. ronde putrand met deksel voor asfaltbeton.	st	32,00V		
3356	<u>Putafdekkingen in groen</u>				
335610	Aanbr. putrand met deksel op betonput - groen.	st	3,00V		
335620	Aanbr. putrand met deksel op gemetselde put - groen.	st	2,00V		
335640	Lev. putrand 240/ 520 met deksel, randopschrift.	st	5,00V		
336	Tijdelijke voorzieningen				
3360	<u>Maatregelen huisaansluitingen</u>				
336010	Tijdelijke opvang vuilwater huisaansluitingen.	EUR		N	
3361	<u>Ompompvoorzieningen rioolwater</u>				
336110	Aanbr. pomp t.b.v. ompompen rioolwater (TPI).	st	1,00N		
336120	Aanbr. alarmeringsinstallatie.	EUR		N	
336130	Aanbr. afvoerleiding t.b.v. bemalingsinstallatie.	m	75,00V		
336140	Instandhouden ompompinstallatie.	EUR		N	
339	Tijdelijke voorzieningen afsluiten riool				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
339010	Werkplan - afsluiterplan.	EUR	N		
35	Afwateringsvoorzieningen				
352	Aanbrengen kolken				
352010	Aanbr./lev. straatkolk type STR-9737/7.	st	84,00V		
352020	Aanbr./lev. trottoirkolk bet/gij type TRK-4530 110A.	st	57,00V		
352030	Aanbr./lev. straatkolk van bet/gij type STR-7030/7.	st	3,00V		
3522	<u>Kolkvoorzieningen infiltratie</u>				
352260	Aanbr./lev. Gully strainer in betonkolk.	st	144,00V		
353	Aansluitleidingen riolering				
3531	<u>Aanbrengen huis- aansluitleidingen</u>				
353110	Aanbr./lev. DWA huisaansluitingen - 125 mm.	m	365,00V		
353120	Aanbr./lev. DWA huisaansluitingen - 160 mm.	m	125,00V		
353130	Aanbr./lev. HWA huisaansluitingen - 125 mm.	m	410,00V		
353140	Aanbr./lev. HWA huisaansluitingen - 160 mm.	m	70,00V		
3532	<u>Aanbrengen kolkaansluitingen</u>				
353210	Aanbr./lev. kolkaansluitingen - 125 mm.	m	460,00V		
3533	<u>Ontstoppingstuk en verbindingsmof Gres - PVC</u>				
353310	Aanbr./lev. ontstoppingsstuk PVC 125 mm.	st	82,00V		
353320	Aanbr./lev. ontstoppingsstuk PVC 160 mm.	st	28,00V		
353330	Aanbr./lev. ontstoppingsstuk PVC 200 mm.	st	1,00V		
353340	Aanbr./lev. PVC-verbindingsmof PVC-Gres - 125-160mm.	st	17,00V		
353350	Aanbr./lev. PVC-verbindingsmof PVC-Gres - 160-160mm.	st	10,00V		
353360	Aanbr./lev. PVC-verbindingsmof PVC-PVC - 160-125mm.	st	3,00V		
4	Verhard oppervlak				
40	Algemeen				
4000	<u>Tijdelijke ingebruikname</u>				
400010	Tijdelijke ingebruikname werkterrein.	EUR	N		
4011	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
401110	Zagen van bitumineuze verharding - onder-/tussenlaag.	m	647,00V		
41	Aanbrengen fundering				
410	Voorbereidende werkzaamheden				
410010	Afw. zandbed voor afwerken fundering.	m2	8.070,00V		
410020	Schoonmaken verhardingsoppervlak - gebonden. menggranulaat.	m2	5.940,00V		
410030	Schoonmaken verhardingsoppervlak - ongebonden. menggranulaat.	m2	2.130,00V		
412	Aanbrengen licht gebonden fundering				
412010	Aanbr./lev. lichtgebond. menggr, d= 0,25 m - 0/45.	m2	5.940,00V		
412030	Profil. hydraulisch gebonden fundering.	m2	215,00V		
412040	Lev. hydraulisch gebonden steenmengsel - 0/22,5.	ton	25,00V		
413	Aanbrengen ongebonden fundering WPV				
413110	Aanbr. zand in cunet - 150 mm.	m3	320,00V		
413120	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	2.130,00V		
413130	Aanbr./lev. ongeb. steenmengsel, 4/40, b > 2,0 m.	m2	2.130,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
414	Aanbrengen zand fundering WPV				
414110	Aanbr. zand in cunet - 450 mm.	m3	1.325,00V		
414120	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	2.935,00V		
415	Controle funderingen				
415010	Uitvoeren verdichtingsmeting.	st	50,00V		
416	Aanbrengen sinus asfalt drempels				
416010	Toeslag sinus drempel fundering.	st	18,00V		
42	Aanbrengen asfaltverhardingen				
420	Vorbereidende werkzaamheden				
420010	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	4.845,00V		
420110	Aanbr.kantvoorziening asfalt.	m	84,40V		
421	Aanbrengen asfaltverharding rijweg				
4210	<u>Onderlagen</u>				
421020	Aanbr./lev. onderlaag asfaltb. AC 22 base, OL-B, d=55mm.	ton	715,00V		
421050	Aanbr./lev. onderl. asf. AC 16 base, OL-B, d=40mm.	ton	503,00V		
4211	<u>Deklagen, zonder granulaat (PR)</u>				
421130	Aanbr./lev. deklaag asfb AC 8 surf zw DL-B, d=30.	ton	486,00V		
4217	<u>Kleeflaag</u>				
421710	Aanbr./lev. leeflaag - 0,3kg/m2.	m2	10.225,00V		
421720	Aanbr./lev. kleeflaag - 0,4 kg/m2.	m2	62,00V		
424	Aanbrengen asfaltverharding voet-/fietspad				
424010	Aanbr./lev. onderlaag asfaltb AC16 base, OL-A, d=50.	ton	25,00V		
424030	Aanbr./lev. deklaag asfaltbeton AC 8 surf zwart DL-A, d=30.	ton	15,00V		
424810	Aanbr./lev. kleeflaag.	m2	185,00V		
424880	Aanbr.enkelvoudige oppervlakbehandeling.	m2	175,00V		
425	Aanbrengen sinus asfalt drempels				
425010	Toeslag sinus drempel asfalt.	st	18,00V		
426	Afdichten naden				
426010	Afdichten langs-/dwarsnaad.	m	84,40V		
43	Aanbrengen halfverharding				
435	Stabilizer				
435010	Aanbr. Stabilizer, fundering 150 mm.	m2	90,00V		
435020	Aanbr. Stabilizer, fundering 250 mm.	m2	5,00V		
45	Aanbrengen elementenverharding				
450	Vorbereidende werkzaamheden				
450010	Afwerken zandbed.	m2	5.805,00V		
451	Aanbrengen straatlaag				
451010	Lev./aanbr. straatlaag van straatzand op zandbed.	m2	4.645,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
451020	Lev./aanbr. straatlaag van straatzand op fundering.	m2	3.160,00V		
451030	Lev./aanbr. straatlaag van WD06 op zandbed.	m2	50,00V		
451040	Lev./aanbr. straatlaag van WD06 op fundering.	m2	40,00V		
451050	Lev./aanbr. straatlaag van basaltsplit 2/5 op zandbed.	m2	2.885,00V		
451060	Lev./aanbr. straatlaag van basaltsplit 2/5 op fundering.	m2	2.090,00V		
452	Aanbrengen straatbakstenen				
4522	<u>Leveren en aanbrengen straatbakstenen</u>				
452210	Lev./aanbr. sbs KF - Goedoud - ev - split1/3.	m2	245,00V		
452220	Lev./aanbr. sbs KF - Médoc - ev - split1/3.	m2	85,00V		
452230	Lev./aanbr. sbs KF - Médoc - ev - WD06.	m2	90,00V		
452240	Lev./aanbr. sbs KF - Médoc - hv - split 1/3.	m2	135,00V		
452250	Lev./aanbr. sbs KF - Marrone/Ardeche - kv - brekerzand.	m2	145,00V		
453	Aanbrengen betonstraatstenen				
4531	<u>Aanbrengen betonstraatstenen</u>				
453110	Aanbr./her. betonstraatstenen, elleboogverband - zwart.	m2	10,00V		
453120	Aanbr./her. betonstraatstenen, keperverband - grijs.	m2	60,00V		
453130	Aanbr./her. betonstraatstenen, elleboogband - grijs.	m2	20,00V		
453140	Aanbr./her. betonstraatstenen, halfsteensverband - grijs.	m2	112,50V		
453150	Aanbr./her. betonstraatstenen, halfsteensverband - paars.	m2	21,00V		
453160	Aanbr./her. betonstraatstenen, 200x200 mm - grijs.	m2	50,00V		
454	Aanbrengen betontegels				
4540	<u>Aanbrengen betontegels</u>				
454010	Aanbr./her. betontegels 300x300x45 mm.	m2	3.160,00V		
454020	Aanbr./her. gritruittegels 300x300x60 mm.	m2	65,00V		
4541	<u>Leveren en aanbrengen betontegels</u>				
454110	Lev./aanbr. betontegels 300x300x70 mm.	m2	370,00V		
454170	Lev./aanbr. grasbetontegels.	m2	4,00V		
455	Aanbrengen markeringen				
455010	Lev./aanbr. lengtemark. in bestrating, KF 1-1(drainflow-wit).	m	210,00V		
455020	Lev./aanbr. lengtemark. in bestrating, KF 1-1(grijs-wit).	m	22,00V		
455030	Lev./aanbr. lengtemarkering in bestrating, streep.	m	27,00V		
455040	Lev./aanbr. ononderbroken 0,10m streep in bestrating.	m	465,00V		
455070	Lev./aanbr. noppentegels 300x300x60 mm, wit.	m2	10,00V		
456	Aanbrengen drempels				
456010	Lev./aanbr. sinusdrempel - Marrone/Ardeche-wit.	m2	18,00V		
459	Aanbrengen straatbakstenen W.P. verharding				
459310	Lev./aanbr. W.P. straatbakstenen - Drainflow	m2	1.865,00V		
46	Aanbrengen kantopsluitingen en goten				
461	Aanbrengen kantopsluiting				
461020	Lev./aanbr. bescherming bocht trottoir, 3 rijen.	m	49,50V		
461110	Lev./aanbr. kantopsluiting op plateau.	m	40,00V		
461120	Lev./aanbr. kantopsluiting nokkentegels.	m	55,00V		
463	Aanbrengen trottoirbanden				
4630	<u>Leveren en aanbrengen trottoirbanden</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
463010	Lev./aanbr. trott.banden 13/15x250 cm, recht, specie.	m	8,00V		
463020	Lev./aanbr. trott.banden 13/15x250 cm, bocht, specie.	m	58,60V		
463030	Lev./aanbr. trott.banden 18/20x170 cm, recht, specie.	m	22,50V		
463040	Lev./aanbr. trott.banden 18/20x250 cm, recht, specie.	m	1.795,00V		
463050	Lev./aanbr. trott.banden 48/50x250 cm, recht, specie.	m	135,00V		
463060	Lev./aanbr. trott.banden 18/20x170 cm, bocht, specie.	m	60,50V		
463070	Lev./aanbr. trott.banden 18/20x250 cm, bocht, specie.	m	60,50V		
463080	Lev./aanbr. eindverloopband 18/20 x 25 cm.	st	1,00V		
463090	Lev./aanbr. inritverloopband 18/20 naar 20x17, recht.	m	17,00V		
463100	Lev./aanbr. inritverloopband 18/20 naar 20x17, bocht.	m	11,00V		
463110	Lev./aanbr. verloopband 18/20 naar 20x25 cm.	st	8,00V		
463120	Lev./aanbr. verloopband 18/20 naar 13/15 cm.	st	2,00V		
463130	Lev./aanbr. perronband 18/20 cm.	st	16,00V		
463140	Lev./Aanbr. hoekblok 50 cm uitw., 18/20 cm.	st	15,00V		
463150	Lev./Aanbr. hoekblok 50 cm inw., 18/20 cm.	st	36,00V		
463160	Lev./Aanbr. hoekstuk 90° cm uitw., 18/20 cm.	st	2,00V		
463170	Lev./Aanbr. hoekstuk 90° cm inw., 18/20 cm.	st	2,00V		
463180	Lev./aanbr. hoekstuk 90° cm inw., 18/20x48/50 cm.	st	12,00V		
463810	Pasmaken van betonbanden 13/15 x 25 cm (zagen).	st	10,00V		
463820	Pasmaken van betonbanden 18/20 x 17 cm (zagen).	st	25,00V		
463830	Pasmaken van betonbanden 18/20 x 25 cm (zagen).	st	320,00V		
464	Aanbrengen opsluitbanden				
464020	Lev./aanbr. opsluitbanden 10x20 cm, recht, zand.	m	945,00V		
464030	Lev./aanbr. opsluitbanden 10x20 cm, bocht, zand.	m	10,00V		
464150	Lev./aanbr. opsluitbanden 20x25 cm, recht, specie.	m	24,00V		
464160	Lev./aanbr. opsluitbanden 20x25 cm, bocht,specie.	m	19,00V		
464210	Lev./aanbr. hoekstuk 90° cm uitw., 10/20 cm.	st	85,00V		
464310	Pasmaken van betonbanden 10x20 cm (zagen).	st	260,00V		
464320	Pasmaken van betonbanden 20x25 cm (zagen).	st	15,00V		
465	Aanbrengen inritbanden				
465040	Lev./aanbrengen inritbanden 650x200x500 cm, op speciebed.	m	95,00V		
466	Aanbrengen overige banden				
466010	Lev./aanbr. boombakband, 30/70 cm.	m	32,50V		
466020	Lev./aanbr. boombakband, 40/50 cm.	m	48,00V		
466110	Lev./aanbr. anti-parkeerband 15 x 20 cm.	st	20,00V		
466210	Lev./aanbr. wadigootband 18/ 20 cm.	st	8,00V		
466220	Lev./aanbr. wadigootband 48/ 50 cm.	st	8,00V		
466310	Pasmaken van betonbanden 30x70 cm (zagen).	st	8,00V		
466410	Lev./aanbr. L-band, 10/25x30 cm.	m	290,00V		
466420	Pasmaken van betonbanden L-band, 10/25x30 cm. (zagen).	st	46,00V		
468	Aanbrengen goten				
468010	Lev./aanbr. molgoot langs asfaltverh. Médoc-WD06.	m	30,00V		
468020	Lev./aanbr. molgoot langs asfaltverh. Médoc-spit1/3.	m	75,00V		
468030	Lev./aanbr. molgoot langs asfaltverh. Goedoud-spit1/3.	m	145,00V		
468040	Lev./aanbr. molgoot langs asfaltverh. Drainflow-split1/3.	m	165,00V		
47	Diversen				
470	Herstellen divers				
470010	Op hoogte brengen straatpot.	st	85,00V		
470020	Aanbr./lev. hydrant.	st	33,00V		
470030	Op hoogte brengen afdekking peilbuizen.	st	50,00V		
471	Herstraten				
48	Leveren bestratingsmaterialen				
483	Leveren betontegels				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
483010	Lev. betontegels, 300x300x45 mm, grijs.	st	9.850,00V		
483020	Lev. betontegels, 150x300x45 mm, grijs.	st	2.190,00V		
49	Wegbebakening				
492	Aanbrengen markering thermoplast materiaal				
492050	Lev./aanbr. lengtemarkering thermoplast 0,3-2,7 10 cm.	km	0,07V		
492250	Lev./aanbr. overige mark. thermoplast drempel figuratie.	m2	21,40V		
7	Terreininrichting en groenvoorzieningen				
71	Aanbrengen terreininrichting				
711	Aanbrengen straatmeubilair				
7110	<u>Aanbrengen straatmeubilair</u>				
711010	Aanbr./her. upgraden zitbank Velopa BN, 2,0m.	st	4,00V		
7111	<u>Leveren en aanbrengen straatmeubilair</u>				
711110	Aanbr./lev. Velopa zitbank, 2,0m.	st	2,00V		
711120	Aanbr./lev. Velopa zitbank/picknicktafel.	st	1,00V		
7131	<u>Aanbrengen hekwerk</u>				
713110	Aanbr./lev. dubbelstaafmathekwerk hoogte 1,00 m.	m	118,00V		
713120	Verplaatsen dubbelstaafmathekwerk hoogte 2,00 m.	m	5,00V		
7134	<u>Aanbrengen poorten</u>				
713430	Verplaatsen enkele poort hoogte 2,00m.	st	1,00V		
7135	<u>Aanbrengen voethekwerk</u>				
713520	Aanbr./lev. plantsoenhekwerk (voethek).	m	265,00V		
714	Aanbrengen rijwielvoorzieningen				
714010	Aanbr. rijwielrek, DSB - 3 fietsen.	st	7,00V		
714020	Aanbr./her., rijwielrek, DSB - 6 fietsen.	st	7,00V		
715	Aanbrengen palen				
715010	Aanbr./her. kunststofpaal.	st	8,00V		
716	Aanbrengen afvalbakken				
716010	Aanbr./lev. afvalbak, WTL 100L.	st	17,00V		
72	Aanbrengen groenvoorzieningen				
721	Boombeschermende maatregelen				
721030	Aanbr./lev. wortelscherm.	m	365,00V		
8	Algemene werkzaamheden				
81	Werk algemene aard				
811	(Werk)-Plannen				
8110	<u>Algemeen tijdschema</u>				
811010	Vervaardigen algemeen tijdschema.	EUR	N		
8111	<u>Veiligheidsplan (bouwveiligheidsplan)</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
811110	Opstellen veiligheidsplan.	EUR		N	
8112	<u>Veiligheids- en gezondheidsplan en -dossier</u>				
811210	Coördinatie uitvoering Arbobesluit.	EUR		N	
8113	<u>Verkeerscirculatieplan</u>				
811310	Opstellen verkeerscirculatieplan.	EUR		N	
8114	<u>Werkplannen</u>				
811410	Opstellen gedetailleerde werkplannen.	EUR		N	
812	Inzetten werknemers/materieel				
8121	<u>Inzetten werknemers</u>				
812110	Inzetten werknemer groep C.	uur	84,00V		
812120	Inzetten straatmakersploeg 2 man.	uur	84,00V		
812130	Inzetten verkeersregelaar.	uur	700,00V		
8122	<u>Inzetten materieel</u>				
812210	Inzetten vrachtauto met laad-/losinrichting.	uur	84,00V		
812220	Inzetten wiellader - 90 KW.	uur	84,00V		
812230	Inzetten hydraulische graafmachine 600-1200 L.	uur	84,00V		
812240	Inzetten hydraulische graafmachine 1200 L en meer.	uur	84,00V		
812250	Aan- en afvoeren asfaltset, werkbreedte > 2,50 m.	keer	5,00V		
812260	Aan- en afvoeren asfaltset, werkbreedte 0,8 - 2,50 m.	keer	5,00V		
813	Revisie				
813010	Het maken van revisiewerk t.b.v. riolering.	EUR		N	
813020	Het maken van revisiewerk t.b.v. wegen.	EUR		N	
813030	Het maken van revisiewerk t.b.v. cultuurtechniek.	EUR		N	
814	Coördinatie derden				
814010	Coördinatie derden.	EUR		N	
815	nulmeting				
815010	Het maken van een 'nul'meting, Civiel.	EUR		N	
815020	Bepalen nieuwe hoogtes maaiveld.	EUR		N	
8160	<u>Bouwhekwerk</u>				
816040	Toepassen bouwhek - depots.	EUR		N	
8161	<u>Kabels en leidingen</u>				
816110	Zoeken naar kabels/leidingen, incl. graafmelding.	EUR		N	
816120	Grav. proefsleuven, artikel 01.09.02.	m	200,00V		
816130	Aanv. proefsleuven.	m	200,00V		
817	BLVC-plan				
817010	Toepassen BLVC-plan.	EUR		N	
818	Monitoringsplan bemalingsadvies				
818010	Toepassen Monitoringsplan en bemalingsadvies.	EUR		N	
819	Ecologische maatregelen				
819010	Instandhouden en verwijderen ecologische maatregelen.	EUR		N	
SUBTOTAAL					

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten werkterrein.	EUR		N	
910020	Opruimen werkterrein.	EUR		N	
910030	Aan- en afvoer materiaal.	EUR		N	
910040	Verificatie & uitzetten maatvoering.	EUR		N	
910050	Aanvraag IOG t.b.v. werkterrein en tijdelijk depot.	EUR		N	
918870	Korting.	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost verwijderen en afvoeren afval/puin.	EUR	5.000,00V		
950020	Stelpost PVC riolering.	EUR	35.000,00V		
950030	Stelpost kleine levering en werkzaamheden.	EUR	50.000,00V		
950040	Stelpost tijdelijke markeringen.	EUR	5.000,00V		
950050	Stelpost Moederbestek Bouwcirculair.	EUR	2.500,00V		
950060	Stelpost acceptatiekosten.	EUR	10.000,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				