

Scenario binnen

	zwart	indien aanwezig elementen opnemen, standaard activiteiten worden wel in Planon weergegeven. Eenmalige correctieve activiteiten alleen indien je deze activeert					
	blauw	indien aanwezig elementen opnemen, standaard activiteiten worden niet in Planon weergegeven (element blijft leeg). Eenmalige correctieve activiteiten alleen indien je deze activeert.					
	rood	indien aanwezig elementen alleen opnemen indien je een eenmalige correctieve activiteiten wil weergeven in Planon					
H/V	NI-SfB code	Element (groep)	Dimensie	Inventarisatie	Toelichting/annotatie element	Plaats	Opname-eenheid
10 algemeen							
V		Algemeen onderhoud/bijdrage Vve	POST	indien gebouw deels eigenaar is van VvE	-	algemeen	a000
V		Herinspectie NEN2767	BVO	inmeten volgens NEN 2580	-	algemeen	a000
V		Herstelonderhoud bouwkundig & installaties	BVO	inmeten volgens NEN 2580, element bedoeld voor borging bouwkundig klachtenonderhoud	-	algemeen	a000
V		Schades algmeneen	BVO	inmeten volgens NEN 2580, element bedoeld voor borging bouwkundig klachtenonderhoud	-	algemeen	a000
V		Asbestverdacht materiaal	POST	element bedoeld voor borging van correctief onderhoud, niet standaard opnemen	-	algemeen	a000
V		Klachtenonderhoud schoonmaak	POST		indien gebouw in eigen beheer	algemeen	a000
V		Keuring vloestofdichte vloer	POST		-	algemeen	a000
H/V		Keuring brandwerende coating	POST		-	algemeen	a000
V		Keuring sportgebouw volgens eisen NOC/NSF totaal	POST		-	algemeen	a000
V		Abonnement monumentenwacht	POST		-	algemeen	a000
V		Contract schoonmaak	POST		indien gebouw in eigen beheer	algemeen	a000
V		Contract gebouwbeheer	POST		-	algemeen	a000
H/V		Contract alarmopvolging	POST		-	algemeen	a000
H/V		Contract BHV	POST		-	algemeen	a000
13 vloeren op grondslag							
V		Vloeren op grondslag niet constructief algemeen	POST	element bedoeld voor borging van correctief onderhoud, niet standaard opnemen	-	binnen	b000
V		Vloeren als bestrating algemeen	M2	inmeten per type (tegels en klinkers)	-	binnen	b000
22 binnenwanden							
V		Binnenwanden constructief & niet constructief alg.	PM	element bedoeld voor borging van correctief onderhoud, niet standaard opnemen	-	binnen	b000
H/V		Systeemwanden vast algemeen	PM	element bedoeld voor signaalfunctie conditie en borging van correctief onderhoud, standaard opnemen indien aanwezig, bij correctief onderhoud splitsen per type	-	binnen	b000
H/V		Systeemwand sanitair	M1	inmeten (enkelzijdig gemeten)	toelichten hoogte(n)	binnen	b000
H/V		Systeemwand verplaatsbaar	M2	inmeten per wand en per type (paneel- en vouwwanden)	toelichten materiaalspecificatie	binnen	b000
V		Systeemwand verplaatsbaar zakwand	M2	inmeten per wand	toelichten fabrikant, type, bouwjaar en aantal aandrijfaggregaten	binnen	b000
23 vloeren							
V		Vloerconstructies constr. & niet constructief	PM	element bedoeld voor borging van correctief onderhoud, niet standaard opnemen	-	binnen	b000
H/V		Vloerconstructies schilderwerk algemeen binnen	M2	inmeten, geen onderscheid maken tussen dekkend en transparant	-	binnen	b000
24 trappen en hellingen							
V		Trappen / hellingen algemeen binnen	PM	element bedoeld voor borging van correctief onderhoud, niet standaard opnemen	-	binnen	b000
H/V		Trappen / hellingen schilderwerk algemeen binnen	M2	inmeten, geen onderscheid maken tussen dekkend en transparant	-	binnen	b000
27 daken							
V		Dakconstructies vlak & hellend algemeen	PM	element bedoeld voor borging van correctief onderhoud, niet standaard opnemen	-	binnen	b000
H/V		Dakconstructies schilderwerk algemeen binnen	M1/M2	inmeten volgens NEN3699 (<300 mm en ≥300mm) en splitsen per type (dekkend en transparant)	-	binnen	b000

Scenario binnen

	zwart	indien aanwezig elementen opnemen, standaard activiteiten worden wel in Planon weergegeven. Eenmalige correctieve activiteiten alleen indien je deze activeert					
	blauw	indien aanwezig elementen opnemen, standaard activiteiten worden niet in Planon weergegeven (element blijft leeg). Eenmalige correctieve activiteiten alleen indien je deze activeert.					
	rood	indien aanwezig elementen alleen opnemen indien je een eenmalige correctieve activiteiten wil weergeven in Planon					
H/V	NI-SfB code	Element (groep)	Dimensie	Inventarisatie	Toelichting/annotatie element	Plaats	Opname-eenheid
28 hoofddraagconstructie							
V		Skeletdeel (kolom/ligger/spant) algemeen	PM	element bedoeld voor borging van correctief onderhoud, niet standaard opnemen	-	binnen	b000
H/V		Skeletdeel schilderwerk algemeen binnen	M1/M2	inmeten volgens NEN3699 (<300 mm en ≥300mm), geen onderscheid maken tussen dekkend en transparant	-	binnen	b000
32 binnenwandopeningen							
H/V		Binnenwandopening rolluik	STK	inventariseren	toelichten afmetingen	binnen	b000
H/V		Binnenwandopening rolluik elektrisch	STK	inventariseren	toelichten afmetingen	binnen	b000
H/V		Binnendeuren hang & sluitwerk algemeen	STK	inventariseren	-	binnen	b000
H/V		Binnendeuren schilderwerk algemeen	M2	inmeten (dubbelzijdig gemeten), geen onderscheid maken tussen dekkend en transparant	geen rekening houden met sparingen (bijv. glasplaat)	binnen	b000
H/V		Binnendeur loopdeur	PM	element bedoeld voor borging van correctief onderhoud, niet standaard opnemen	-	binnen	b000
H/V		Binnendeur elektrische deurdranger	STK	inventariseren	toelichten afmetingen, fabrikant, type en bouwjaar	binnen	b000
H/V		Schuifdeur / garagedeur/ tourniquet / overheaddeur	STK	inventariseren	toelichten afmetingen, fabrikant, type en bouwjaar	binnen	b000
H/V		Schuifdeur / garagedeur/ tourniquet / overheaddeur elektrisch	STK	inventariseren	toelichten afmetingen, fabrikant, type en bouwjaar	binnen	b000
H/V		Binnenwandopeningen kozijnwerk algemeen	PM	element bedoeld voor borging van correctief onderhoud, niet standaard opnemen	-	binnen	b000
H/V		Kozijnwerk schilderwerk algemeen binnen	M1/M2	inmeten volgens NEN3699 (<300 mm en ≥300mm), dubbelzijdig gemeten, geen onderscheid maken tussen dekkend en transparant	-	binnen	b000
H/V		Binnenbeglazing algemeen	PM	element bedoeld voor borging van correctief onderhoud, niet standaard opnemen	-	binnen	b000
34 balustrades/leuning							
V		Balustrades & leuning algemeen binnen	PM	element bedoeld voor borging van correctief onderhoud, niet standaard opnemen	-	binnen	b000
H/V		Balustrades & leuning schilderwerk algemeen binnen	M1/M2	inmeten volgens NEN3699 (<300 mm en ≥300mm), geen onderscheid maken tussen dekkend en transparant	-	binnen	b000
42 binnenwandafwerkingen							
H/V		Binnenwandafwerking algemeen	PM	element bedoeld voor borging van correctief onderhoud, niet standaard opnemen	-	binnen	b000
H/V		Binnenwandafwerking schilderwerk algemeen	M2	inmeten, geen onderscheid maken tussen sauswerk, dekkend en transparant	-	binnen	b000
H/V		Wandafwerklaag tegelwerk algemeen	PM	element bedoeld voor signaalfunctie conditie en borging van correctief onderhoud, standaard opnemen indien aanwezig, bij correctief onderhoud splitsen per type	-	binnen	b000
V		Wandafwerklaag tegelwerk sanitair	M2	inmeten	alleen natte ruimten, zoals douche- en kleedruimten, werkkasten, toiletgroepen en zwembaden	binnen	b000
43 vloerafwerkingen							
H/V		Installatievloer computervloer	M2	inmeten	-	binnen	b000
H/V		Vloerafwerking schilderwerk algemeen binnen	M2	inmeten	-	binnen	b000
H/V		Vloerafwerklaag tegelwerk algemeen	PM	element bedoeld voor signaalfunctie conditie en borging van correctief onderhoud, standaard opnemen indien aanwezig, bij correctief onderhoud splitsen per type	-	binnen	b000

Scenario binnen

	zwart	indien aanwezig elementen opnemen, standaard activiteiten worden wel in Planon weergegeven. Eenmalige correctieve activiteiten alleen indien je deze activeert					
	blauw	indien aanwezig elementen opnemen, standaard activiteiten worden niet in Planon weergegeven (element blijft leeg). Eenmalige correctieve activiteiten alleen indien je deze activeert.					
	rood	indien aanwezig elementen alleen opnemen indien je een eenmalige correctieve activiteiten wil weergeven in Planon					
H/V	NI-SfB code	Element (groep)	Dimensie Inventarisatie		Toelichting/annotatie element	Plaats	Opname-eenheid
V		Vloerafwerklaag tegelwerk sanitair	M2	inmeten	alleen natte ruimten, zoals douche- en kleedruimten, werkkasten, toiletgroepen en zwembaden	binnen	b000
H/V		Afwerklaag kunststof vloeren algemeen	M2	inmeten per type (coating en gietvloer/troffelvloer)	-	binnen	b000
H/V		Vloerafwerklaag cement dekvloer/ gietasfalt/ granito/ terazzo binnen	PM	element bedoeld voor signaalfunctie conditie en borging van correctief onderhoud, standaard opnemen indien aanwezig, bij correctief onderhoud splitsen per type	-	binnen	b000
H/V		Vloerbekledingen algemeen	M2	inmeten per type en per verdieping	-	binnen	b000
V		Bekleding sportvloer algemeen	M2	inmeten per type en per ruimte	-	binnen	b000
V		Bekleding sportvloer belijning	STK	inventariseren	-	binnen	b000
H/V		Bekleding entreematten algemeen	M2	inmeten per type	losse entreematten niet meenemen	binnen	b000
44 trap- en hellingafwerkingen							
H/V		Trap- en hellingafwerkingen algemeen	PM	element bedoeld voor signaalfunctie conditie en borging van correctief onderhoud, standaard opnemen indien aanwezig, bij correctief onderhoud splitsen per type	-	binnen	b000
H/V		Trap- en hellingbekledingen algemeen	M2	inmeten per type	-	binnen	b000
H/V		Trapbekleding anti-slip strips	TRE	inventariseren (aantal treden tellen)	-	binnen	b000
H/V		Trapbekleding trapneuzen rubber	TRE	inventariseren (aantal treden tellen)	-	binnen	b000
45 plafondafwerkingen							
H/V		Plafonds schilderwerk algemeen binnen	M2	inmeten, geen onderscheid maken tussen dekkend en transparant	-	binnen	b000
V		Systeemplafonds algemeen	M2	inmeten	-	binnen	b000
V		Niet verlaagde plafondafwerkingen algemeen	PM	element bedoeld voor borging van correctief onderhoud, niet standaard opnemen	-	binnen	b000
71 vaste verkeersvoorzieningen							
H/V		Vaste balie algemeen	STK	inventariseren	-	binnen	b000
H/V		Bewegwijzering algemeen	STK	inventariseren	-	binnen	b000
72 vaste gebruikersvoorzieningen							
H/V		Vaste bar algemeen	STK	inventariseren	-	binnen	b000
V		Sport/Fitness/Trimz inrichting	STK	inventariseren	scorebord in sporthallen	binnen	b000
73 keukenvoorzieningen							
H/V		Vaste keukenmeubilering keukenblok	STK	inventariseren per type (eenvoudig/ met bovenkasten/ compleet met inbouwapparatuur/ primair onderwijs)	toelichten lengte en toelichten losse inbouwapparatuur indien aanwezig	binnen	b000
74 sanitair							
V		Sanitaire accessoires diverse contract	STK	inventariseren	alleen bij gebouwen met schoonmaakcontract	binnen	b000

Scenario buiten

	zwart	indien aanwezig elementen opnemen, standaard activiteiten worden wel in Planon weergegeven. Eenmalige correctieve activiteiten alleen indien je deze activeert					
	blauw	indien aanwezig elementen opnemen, standaard activiteiten worden niet in Planon weergegeven (element blijft leeg). Eenmalige correctieve activiteiten alleen indien je deze activeert.					
	rood	indien aanwezig elementen alleen opnemen indien je een eenmalige correctieve activiteiten wil weergeven in Planon					
H/V	NI-SfB code	Element (groep)	Dimensie Inventarisatie		Toelichting/annotatie element	Plaats	Opname-eenheid
10 algemeen							
V		Technisch advies derden	POST	element bedoeld voor borging van correctief onderhoud, niet standaard opnemen	toelichten op welk element het advies betrekking heeft	algemeen	a000
V		Steigerwerk algemeen	POST	toepassen als rolsteiger, vaste steiger of hangbakinstallatie	toelichten op welke wijze de normkosten zijn bepaald	algemeen	
V		Keuring valbeveiliging RIE	POST		-	daken	d000
V		Keuring speeltoestel	POST		-	terrein	t000
13 vloeren op grondslag							
V		Kelders algemeen	PM	element bedoeld voor borging van correctief onderhoud, niet standaard opnemen	-	gevels	g000
16 funderingsconstructies							
V		Funderingsconstructies algemeen	PM	element bedoeld voor borging van correctief onderhoud, niet standaard opnemen	-	gevels	g000
V		Kruipruimte algemeen	PM	element bedoeld voor borging van correctief onderhoud, niet standaard opnemen	-	gevels	g000
V		Grondverbeteringen algemeen	PM	element bedoeld voor borging van correctief onderhoud, niet standaard opnemen	aangeven per gevel	gevels	g101
21 buitenwanden							
V		Buitenwand impregneren/anti-graffitilaag	M2	inmeten per gevel en per type	toelichting bij anti grafittilaag; bepalen welk systeem en ondergrond, overige activiteiten verwijderen	gevels	g101
V		Buitenwanden schilderwerk algemeen	M1/M2	inmeten volgens NEN3699 (<300 mm en ≥300mm) en splitsen per gevel	toelichten op welk element het schilderwerk van toepassing is en in welke hoeveelheid het is toegepast	gevels	g101
V		Gesloten gevel	PM	element bedoeld voor signaalfunctie conditie en borging van correctief onderhoud, standaard opnemen indien aanwezig, bij correctief onderhoud splitsen per gevel en per type	-	gevels	g101
V		Gevelanker / gevel ornament / gevel ornament vergulden	PM	element bedoeld voor signaalfunctie conditie en borging van correctief onderhoud, standaard opnemen indien aanwezig, bij correctief onderhoud splitsen per gevel en per type	-	gevels	g101
V		Systeemgevels schilderwerk algemeen	M2	inmeten per gevel en per type	-	gevels	g101
V		Systeemgevels algemeen	M2	inmeten per gevel en per type	-	gevels	g101
V		Systeemgevels betonelementen	PM	element bedoeld voor signaalfunctie conditie en borging van correctief onderhoud, standaard opnemen indien aanwezig, bij correctief onderhoud splitsen per gevel	-	gevels	g101
H/V		Vliesgevels schilderwerk algemeen bi/bu	M1/M2	inmeten volgens NEN3699 (<300 mm en ≥300mm) en splitsen per gevel en per type	-	gevels	g101
V		Vliesgevels schilderwerk algemeen	M1/M2	inmeten volgens NEN3699 (<300 mm en ≥300mm) en splitsen per gevel en per type	-	gevels	g101
V		Vliesgevels algemeen	M2	inmeten per gevel en per type	-	gevels	g101
V		Boeib./windv. schilderwerk algemeen	M1/M2	inmeten volgens NEN3699 (<300 mm en ≥300mm) en splitsen per gevel en per type	-	gevels	g101
V		Boeiboord/windveer algemeen	M1	inmeten per gevel en per type	-	gevels	g101
23 vloeren							
H/V		Vloerconstructies schilderwerk algemeen buiten	M2	inmeten volgens NEN3699 (<300 mm en ≥300mm) en splitsen per gevel en per type	-	gevels	g101

Scenario buiten

	zwart	indien aanwezig elementen opnemen, standaard activiteiten worden wel in Planon weergegeven. Eenmalige correctieve activiteiten alleen indien je deze activeert					
	blauw	indien aanwezig elementen opnemen, standaard activiteiten worden niet in Planon weergegeven (element blijft leeg). Eenmalige correctieve activiteiten alleen indien je deze activeert.					
	rood	indien aanwezig elementen alleen opnemen indien je een eenmalige correctieve activiteiten wil weergeven in Planon					
H/V	NI-SfB code	Element (groep)	Dimensie	Inventarisatie	Toelichting/annotatie element	Plaats	Opname-eenheid
V		Vloerconstructie vrijdragend hout	M2	element bedoeld voor borging van correctief onderhoud, niet standaard opnemen	aangeven per gevel	gevels	g101
V		Vloerconstructie vrijdragend beton	PM	element bedoeld voor signaalfunctie conditie en borging van correctief onderhoud, standaard opnemen indien aanwezig, bij correctief onderhoud splitsen per gevel	-	gevels	g101
V		Balkon / galerij / bordes hout buiten	M2	inmeten per gevel	-	gevels	g101
V		Balkon / galerij / bordes beton buiten	PM	element bedoeld voor signaalfunctie conditie en borging van correctief onderhoud, standaard opnemen indien aanwezig, bij correctief onderhoud splitsen per gevel	-	gevels	g101
24 trappen en hellingen							
V		Trappen / hellingen schilderwerk algemeen buiten	M1/M2	inmeten volgens NEN3699 (<300 mm en ≥300mm) en splitsen per gevel/dakvlak en per type	-	gevels/ daken	g101/d001
V		Trap hout/staal buiten	STK	inventariseren per gevel/dakvlak	toelichting hoeveel bouwlagen	gevels/ daken	g101/d001
V		Trap beton buiten	PM	element bedoeld voor signaalfunctie conditie en borging van correctief onderhoud, standaard opnemen indien aanwezig, bij correctief onderhoud splitsen per gevel/dakvlak	toelichting hoeveel bouwlagen	gevels/ daken	g101/d001
V		Helling hout/staal buiten	STK	inventariseren per gevel/dakvlak	-	gevels/ daken	g101/d001
V		Helling beton buiten	PM	element bedoeld voor signaalfunctie conditie en borging van correctief onderhoud, standaard opnemen indien aanwezig, bij correctief onderhoud splitsen per gevel/dakvlak	-	gevels/ daken	g101/d001
V		Ladder & klimijzers schilderwerk algemeen buiten	M1/M2	inmeten volgens NEN3699 (<300 mm en ≥300mm) en splitsen per gevel, alleen dekkend	-	gevels	g101
V		Ladder hout / staal / aluminium buiten	M1	inmeten per gevel	-	gevels	g101
V		Klimijzers staal buiten	STK	inventariseren per gevel	-	gevels	g101
27 daken							
V		Dakconstructies schilderwerk algemeen buiten	M1/M2	inmeten volgens NEN3699 (<300 mm en ≥300mm) en splitsen per dakvlak en per type	-	daken	d001
V		Dakconstructies vlak & hellend algemeen	PM	element bedoeld voor signaalfunctie conditie en borging van correctief onderhoud, standaard opnemen indien aanwezig, bij correctief onderhoud splitsen per dakvlak	-	daken	d001
V		Prefab luifels schilderwerk algemeen	M1/M2	inmeten volgens NEN3699 (<300 mm en ≥300mm) en splitsen per gevel en per type	-	gevels	g101
V		Prefab luifels algemeen	M2	element bedoeld voor signaalfunctie conditie en borging van correctief onderhoud, standaard opnemen indien aanwezig, bij correctief onderhoud splitsen per gevel	-	gevels	g101
V		Dakoverstekken schilderwerk algemeen	M1/M2	inmeten volgens NEN3699 (<300 mm en ≥300mm) en splitsen per gevel en per type	-	gevels	g101
V		Dakoverstekken algemeen	M1	inmeten per gevel en per type	-	gevels	g101
V		Gootconstructies schilderwerk algemeen	M1/M2	inmeten volgens NEN3699 (<300 mm en ≥300mm) en splitsen per gevel en per type	-	gevels	g101
V		Gootconstructies algemeen	M1	inmeten per gevel en per type	-	gevels	g101
V		Gootconstructie hout monumentaal	M1	element bedoeld voor signaalfunctie conditie en borging van correctief onderhoud, standaard opnemen indien aanwezig, bij correctief onderhoud splitsen per gevel	-	gevels	g101

Scenario buiten

	zwart	indien aanwezig elementen opnemen, standaard activiteiten worden wel in Planon weergegeven. Eenmalige correctieve activiteiten alleen indien je deze activeert					
	blauw	indien aanwezig elementen opnemen, standaard activiteiten worden niet in Planon weergegeven (element blijft leeg). Eenmalige correctieve activiteiten alleen indien je deze activeert.					
	rood	indien aanwezig elementen alleen opnemen indien je een eenmalige correctieve activiteiten wil weergeven in Planon					
H/V	NI-SfB code	Element (groep)	Dimensie	Inventarisatie	Toelichting/annotatie element	Plaats	Opname-eenheid
28 hoofddraagconstructie							
V		Skeletdeel (kolom/ligger/spant) algemeen	PM	element bedoeld voor signaalfunctie conditie en borging van correctief onderhoud, standaard opnemen indien aanwezig, bij correctief onderhoud splitsen per gevel/dakvlak	-	gevels/ daken	g101/d001
V		Skeletdeel schilderwerk algemeen buiten	M1/M2	inmeten volgens NEN3699 (<300 mm en ≥300mm) en splitsen per gevel en per type	-	gevels	b000
31 buitenwandopeningen							
V		Buitenwandopeningen ramen algemeen	M2	element bedoeld voor borging van correctief onderhoud, niet standaard opnemen	aangeven per gevel	gevels	g101
H/V		Ramen hang & sluitwerk algemeen	STK	inventariseren per gevel	-	gevels	g101
V		Tralies staal	PM	element bedoeld voor signaalfunctie conditie en borging van correctief onderhoud, standaard opnemen indien aanwezig, bij correctief onderhoud splitsen per gevel	-	gevels	g101
V		Tralies schilderwerk algemeen	M1/M2	inmeten volgens NEN3699 (<300 mm en ≥300mm) en splitsen per gevel, alleen dekkend	-	gevels	g101
V		Ventilatiooroster in kozijnen/gesloten gevel algemeen	STK	element bedoeld voor signaalfunctie conditie en borging van correctief onderhoud, standaard opnemen indien aanwezig, bij correctief onderhoud splitsen per gevel	-	gevels	g101
V		Ventilatiooroster schilderwerk algemeen	M1/M2	inmeten volgens NEN3699 (<300 mm en ≥300mm) en splitsen per gevel, alleen dekkend	-	gevels	g101
H/V		Buitendeuren hang & sluitwerk algemeen	STK	inventariseren per gevel	-	gevels	g101
H/V		Buitendeuren schilderwerk bi/bu algemeen	M1/M2	inmeten volgens NEN3699 (<300 mm en ≥300mm) en splitsen per gevel en per type	-	gevels	g101
V		Buitendeuren schilderwerk buiten algemeen	M1/M2	inmeten volgens NEN3699 (<300 mm en ≥300mm) en splitsen per gevel en per type	-	gevels	g101
V		Buitendeur loopdeur algemeen	STK	element bedoeld voor borging van correctief onderhoud, niet standaard opnemen	aangeven per gevel	gevels	g101
V		Buitendeur loopdeur monumentaal	STK	element bedoeld voor borging van correctief onderhoud, niet standaard opnemen	aangeven per gevel	gevels	g101
H/V		Buitendeur deuopener elektrisch	STK	inventariseren per gevel	-	gevels	g101
V		Schuifdeur / garagedeur/ tourniquet / overhaddeur handbediend buiten	STK	inventariseren per gevel	toelichting afmetingen, fabrikant, type en bouwjaar	gevels	g101
H/V		Schuifdeur / garagedeur/ tourniquet / overhaddeur elektrisch buiten	STK	inventariseren per gevel	toelichting afmetingen, fabrikant, type en bouwjaar	gevels	g101
H/V		Kozijnwerk schilderwerk bi/bu algemeen	M1/M2	inmeten volgens NEN3699 (<300 mm en ≥300mm) en splitsen per gevel en per type	-	gevels	g101
V		Kozijnwerk schilderwerk buiten algemeen	M1/M2	inmeten volgens NEN3699 (<300 mm en ≥300mm) en splitsen per gevel en per type	-	gevels	g101
V		Waterslagen algemeen	M1	inmeten per gevel, element bedoeld voor preventief reinigen bij betonnen en natuurstenen waterslagen	-	gevels	g101
V		Waterslagen steenachtig voegwerk	M1	inmeten per gevel	-	gevels	g101
V		Kozijnvullingen algemeen	M2	element bedoeld voor borging van correctief onderhoud, niet standaard opnemen	aangeven per gevel	gevels	g101
V		Kozijnvullingen > 300mm schilderwerk dekkend	M2	inmeten volgens NEN3699 (<300 mm en ≥300mm) en splitsen per gevel en per type	-	gevels	g101
V		Kozijnwerk afdichting kitvoegen	M1	element bedoeld voor borging van correctief onderhoud, niet standaard opnemen	aangeven per gevel	gevels	g101
V		Kozijnwerk algemeen	M2	inmeten per gevel en per type	-	gevels	g101

Scenario buiten

zwart		indien aanwezig elementen opnemen, standaard activiteiten worden wel in Planon weergegeven. Eenmalige correctieve activiteiten alleen indien je deze activeert					
blauw		indien aanwezig elementen opnemen, standaard activiteiten worden niet in Planon weergegeven (element blijft leeg). Eenmalige correctieve activiteiten alleen indien je deze activeert.					
rood		indien aanwezig elementen alleen opnemen indien je een eenmalige correctieve activiteiten wil weergeven in Planon					
H/V	NI-SfB code	Element (groep)	Dimensie	Inventarisatie	Toelichting/annotatie element	Plaats	Opname-eenheid
V		Kozijnwerk hout monumentaal	M2	element bedoeld voor signaalfunctie conditie en borging van correctief onderhoud, standaard opnemen indien aanwezig, bij correctief onderhoud splitsen per gevel	-	gevels	g101
V		Beglazing algemeen	M2	inmeten per gevel en per type	toelichting productiejaar, type	gevels	g101
V		Beglazing glas in lood	M2	inmeten per gevel	-	gevels	g101
V		Buitenluiken schilderwerk algemeen	M1/M2	inmeten volgens NEN3699 (<300 mm en ≥300mm) en splitsen per gevel en per type, dubbelzijdig gemeten	-	gevels	g101
V		Buitenluik hout	STK	inventariseren per gevel	-	gevels	g101
V		Buitenluik hout monumentaal	STK	element bedoeld voor signaalfunctie conditie en borging van correctief onderhoud, standaard opnemen indien aanwezig, bij correctief onderhoud splitsen per gevel	-	gevels	g101
H/V		Zonwering algemeen	STK	element bedoeld voor borging van preventief onderhoud (servicebeurt) van alle subelementen	-	gevels	g000
V		Zonwering schilderwerk algemeen	M1/M2	inmeten volgens NEN3699 (<300 mm en ≥300mm) en splitsen per gevel en per type	-	gevels	g101
V		Zonwering handbediend algemeen	STK	inventariseren per gevel en per type	toelichting lengte	gevels	g101
V		Zonwering elektrisch algemeen	STK	inventariseren per gevel en per type	toelichting lengte	gevels	g101
V		Vaste zonweringconstructie algemeen	M2	inmeten per gevel en per type	toelichting toegepaste materialen en afmetingen	gevels	g101
		Vaste zonweringconstructie beweegbare lamellen	M2	inmeten per gevel en per type	toelichting toegepaste materialen en afmetingen	gevels	g101
33 vloeropeningen							
V		Vloeropeningen schilderwerk algemeen buiten	M2	inmeten volgens NEN3699 (<300 mm en ≥300mm) en splitsen per gevel en per type	-	gevels	g101
V		Vloerluiken algemeen	STK	inventariseren per gevel en per type	toelichting afmetingen	gevels/ terrein	g101/ t000
V		Vloerroosters algemeen	STK	inventariseren per gevel en per type	toelichting afmetingen	gevels/ terrein	g101/ t000
34 balustrades/leuning							
V		Balustrades & leuning schilderwerk algemeen buiten	M1/M2	inmeten volgens NEN3699 (<300 mm en ≥300mm) en splitsen per gevel/ dakvlak en per type	-	gevels/ daken/ terrein	g101/ d001/ t000
V		Balustrades & leuning algemeen buiten	M1	inmeten per gevel/dakvlak en per type	-	gevels/ daken/ terrein	g101/ d001/ t000
V		Balustrades & leuning monumentaal buiten	M1	element bedoeld voor signaalfunctie conditie en borging van correctief onderhoud, standaard opnemen indien aanwezig, bij correctief onderhoud splitsen per gevel	-	gevels/ daken/ terrein	g101/ d001/ t000
37 dakopeningen							
V		Dakluiken schilderwerk algemeen	M1/M2	inmeten volgens NEN3699 (<300 mm en ≥300mm) en splitsen per gevel, alleen dekkend	-	daken	d001
V		Dakluiken algemeen	STK	inventariseren per dakvlak en per type	toelichting afmetingen	daken	d001
V		Schoorsteen algemeen	STK	element bedoeld voor signaalfunctie conditie en borging van correctief onderhoud, standaard opnemen indien aanwezig, bij correctief onderhoud splitsen per dakvlak	-	daken	d001
V		Schoorsteen pleisterwerk	M2	inmeten per dakvlak	-	daken	d001

Scenario buiten

	zwart	indien aanwezig elementen opnemen, standaard activiteiten worden wel in Planon weergegeven. Eenmalige correctieve activiteiten alleen indien je deze activeert					
	blauw	indien aanwezig elementen opnemen, standaard activiteiten worden niet in Planon weergegeven (element blijft leeg). Eenmalige correctieve activiteiten alleen indien je deze activeert.					
	rood	indien aanwezig elementen alleen opnemen indien je een eenmalige correctieve activiteiten wil weergeven in Planon					
H/V	NI-SfB code	Element (groep)	Dimensie	Inventarisatie	Toelichting/annotatie element	Plaats	Opname-eenheid
V		Schoorsteen voegwerk	PM	element bedoeld voor signaalfunctie conditie en borging van correctief onderhoud, standaard opnemen indien aanwezig, bij correctief onderhoud splitsen per dakvlak	-	daken	d001
V		Schoorsteen slabben	M1	inmeten per dakvlak	-	daken	d001
V		Schoorsteen loketten	STK	inventariseren per dakvlak	-	daken	d001
V		Schoorsteen afdekplaat	PM	element bedoeld voor signaalfunctie conditie en borging van correctief onderhoud, standaard opnemen indien aanwezig, bij correctief onderhoud splitsen per dakvlak	-	daken	d001
V		Schoorsteen schilderwerk algemeen	M1/M2	inmeten volgens NEN3699 (<300 mm en ≥300mm) en splitsen per dakvlak en per type	-	daken	d001
V		Dakventilator windgedreven	STK	inventariseren per dakvlak	-	daken	d001
H/V		Daklicht schilderwerk algemeen bi/bu	M1/M2	inmeten volgens NEN3699 (<300 mm en ≥300mm) en splitsen per dakvlak en per type	-	daken	d001
V		Daklicht schilderwerk algemeen buiten	M1/M2	inmeten volgens NEN3699 (<300 mm en ≥300mm) en splitsen per dakvlak en per type	-	daken	d001
V		Lichtkoepels algemeen	STK	inventariseren per dakvlak en per type	toelichting afmetingen	daken	d001
V		Lichtstraten algemeen	M1	inmeten per dakvlak en per type	toelichting afmetingen	daken	d001
V		Daklichten algemeen	M2	inmeten per dakvlak en per type	toelichting afmetingen	daken	d001
H/V		Dakramen schilderwerk algemeen bi/bu	M1/M2	inmeten volgens NEN3699 (<300 mm en ≥300mm) en splitsen per dakvlak en per type	-	daken	d001
V		Dakramen schilderwerk algemeen buiten	M1/M2	inmeten volgens NEN3699 (<300 mm en ≥300mm) en splitsen per dakvlak en per type	-	daken	d001
V		Dakramen algemeen	STK	inventariseren per dakvlak en per type	toelichting afmetingen	daken	d001
H/V		Dakkapel schilderwerk algemeen bi/bu	M1/M2	inmeten volgens NEN3699 (<300 mm en ≥300mm) en splitsen per dakvlak en per type	-	daken	d001
V		Dakkapel schilderwerk algemeen buiten	M1/M2	inmeten volgens NEN3699 (<300 mm en ≥300mm) en splitsen per dakvlak en per type	-	daken	d001
V		Dakkapel dakafwerkingen algemeen	M2	inmeten per dakvlak en per type		daken	d001
V		Dakkapel dakrandafwerkingen algemeen	M1	inmeten per dakvlak en per type		daken	d001
V		Dakkapel kozijnwerk algemeen	M2	inmeten per dakvlak en per type		daken	d001
V		Dakkapel kozijnwerk hout monumentaal	M2	element bedoeld voor signaalfunctie conditie en borging van correctief onderhoud, standaard opnemen indien aanwezig, bij correctief onderhoud splitsen per dakvlak	-	daken	d001
V		Dakkapel loopdeur	STK	inventariseren per dakvlak en per type		daken	d001
V		Dakkapel loopdeur monumentaal	STK	element bedoeld voor signaalfunctie conditie en borging van correctief onderhoud, standaard opnemen indien aanwezig, bij correctief onderhoud splitsen per dakvlak	-	daken	d001
V		Dakkapel wangen algemeen	M2	inmeten per dakvlak en per type		daken	d001
V		Dakkapel boeib./windv. algemeen	M1	inmeten per dakvlak en per type		daken	d001
V		Dakkapel boeib./windv. hout monumentaal	M1	element bedoeld voor signaalfunctie conditie en borging van correctief onderhoud, standaard opnemen indien aanwezig, bij correctief onderhoud splitsen per dakvlak	-	daken	d001
V		Dakkapel dakoverstekken algemeen	M1	inmeten per dakvlak en per type		daken	d001
V		Dakkapel dakoverstek hout monumentaal	M1	element bedoeld voor signaalfunctie conditie en borging van correctief onderhoud, standaard opnemen indien aanwezig, bij correctief onderhoud splitsen per dakvlak	-	daken	d001
V		Prefab dakkapellen algemeen	STK	inventariseren per dakvlak en per type	toelichting afmetingen	daken	d001

Scenario buiten

zwart		indien aanwezig elementen opnemen, standaard activiteiten worden wel in Planon weergegeven. Eenmalige correctieve activiteiten alleen indien je deze activeert					
blauw		indien aanwezig elementen opnemen, standaard activiteiten worden niet in Planon weergegeven (element blijft leeg). Eenmalige correctieve activiteiten alleen indien je deze activeert.					
rood		indien aanwezig elementen alleen opnemen indien je een eenmalige correctieve activiteiten wil weergeven in Planon					
H/V	NI-SfB code	Element (groep)	Dimensie	Inventarisatie	Toelichting/annotatie element	Plaats	Opname-eenheid
41 buitenwandafwerkingen							
V		Gevelafwerklagen schilderwerk algemeen	M1/M2	inmeten volgens NEN3699 (<300 mm en ≥300mm) en splitsen per gevel en - per type	-	gevels	g101
V		Gevelafwerklaag pleisterwerk	M2	inmeten per gevel	-	gevels	g101
V		Gevelafwerklaag voegwerk algemeen	PM	element bedoeld voor signaalfunctie conditie en borging van correctief onderhoud, standaard opnemen indien aanwezig, bij correctief onderhoud splitsen per gevel	-	gevels	g101
V		Gevelafwerklaag tegelwerk	PM	element bedoeld voor signaalfunctie conditie en borging van correctief onderhoud, standaard opnemen indien aanwezig, bij correctief onderhoud splitsen per gevel	-	gevels	g101
V		Gevelbekledingen schilderwerk algemeen	M1/M2	inmeten volgens NEN3699 (<300 mm en ≥300mm) en splitsen per gevel en - per type	-	gevels	g101
V		Gevelbekledingen algemeen	M2	inmeten per gevel en per type	-	gevels	g101
V		Gevelbekleding steenachtig/natuursteen	PM	element bedoeld voor signaalfunctie conditie en borging van correctief onderhoud, standaard opnemen indien aanwezig, bij correctief onderhoud splitsen per gevel	-	gevels	g101
V		Gevelafdichtingen algemeen	M1	inmeten per gevel en per type	toelichting afmetingen	gevels	g101
V		Gevelafdekking kitvoegen	STK	inventariseren per dakvlak en per type		gevels/ terrein	g101/ t000
V		Gevelafdekkingen schilderwerk algemeen buiten	M1/M2	inmeten volgens NEN3699 (<300 mm en ≥300mm) en splitsen per gevel	-	gevels/ terrein	g101/ t000
V		Gevelafdekking algemeen	M1	inmeten per gevel en per type	toelichting afmetingen	gevels/ terrein	g101/ t000
43 vloerafwerkingen							
V		Vloerafwerking schilderwerk algemeen buiten	M1/M2	inmeten volgens NEN3699 (<300 mm en ≥300mm) en splitsen per gevel	-	gevels	g101
V		Vloerafwerklaag tegelwerk algemeen	PM	element bedoeld voor signaalfunctie conditie en borging van correctief onderhoud, standaard opnemen indien aanwezig, bij correctief onderhoud splitsen per gevel	-	gevels	g101
44 trap- en hellingafwerkingen							
V		Trap- en hellingafwerkingen algemeen	PM	element bedoeld voor signaalfunctie conditie en borging van correctief onderhoud, standaard opnemen indien aanwezig, bij correctief onderhoud, splitsen per type	-	gevels	g101
45 plafondafwerkingen							
V		Plafonds schilderwerk algemeen buiten	M2	inmeten per gevel en per type	-	gevels	g101
V		Systeemplafonds algemeen	M2	inmeten per gevel en per type	toelichten per m2 materiaalspecificatie (houten delen, metaal, kunststof, mineraalplaat en hwc-plaat)	gevels	g101
V		Plafondafwerking pleisterwerk	M2	inmeten per gevel	-	gevels	g101
		Niet verlaagde plafondafwerkingen algemeen	M2	inmeten per gevel en per type	-	gevels	g101
47 dakafwerkingen							
V		Dakafwerkingen algemeen	M2	element bedoeld voor borging van preventief onderhoud (servicebeurt) van alle subelementen	-	daken	d000
V		Vlakke dakafwerkingen algemeen	M2	inmeten per dakvlak en per type	-	daken	d001
V		Vlakke dakafwerking bitumineus randstrook	M1	element bedoeld voor borging van correctief onderhoud, niet standaard opnemen	aangeven per dakvlak	daken	d001
V		Hellende dakafwerkingen algemeen	M2	inmeten per dakvlak en per type	-	daken	d001

Scenario buiten

zwart		indien aanwezig elementen opnemen, standaard activiteiten worden wel in Planon weergegeven. Eenmalige correctieve activiteiten alleen indien je deze activeert					
blauw		indien aanwezig elementen opnemen, standaard activiteiten worden niet in Planon weergegeven (element blijft leeg). Eenmalige correctieve activiteiten alleen indien je deze activeert.					
rood		indien aanwezig elementen alleen opnemen indien je een eenmalige correctieve activiteiten wil weergeven in Planon					
H/V	NI-SfB code	Element (groep)	Dimensie Inventarisatie		Toelichting/annotatie element	Plaats	Opname-eenheid
V		Hellende dakafwerking nokvorsten algemeen	M1	element bedoeld voor borging van correctief onderhoud, niet standaard opnemen	aangeven per dakvlak	daken	d001
V		Berijdbare dakafwerking algemeen	M2	inmeten per dakvlak en per type	-	daken	d001
V		Dakbekleding ornament	STK	inventariseren per dakvlak en per type		daken	d001
V		Dakbekleding ornament vergulden	STK	inventariseren per dakvlak en per type		daken	d001
V		Dakaansluitingen algemeen	M1	inmeten per dakvlak en per type	-	daken	d001
V		Dakaansluiting loodloketten	STK	inventariseren per dakvlak en per type		daken	d001
V		Dakaansluiting deklood monumentaal	M1	inmeten per dakvlak en per type	-	daken	d001
V		Dakrandafwerkingen schilderwerk algemeen	M1/M2	inmeten volgens NEN3699 (<300 mm en ≥300mm) en splitsen per dakvlak en per type	-	daken	d001
V		Dakrandafwerking algemeen	M1	inmeten per dakvlak en per type	-	daken	d001
52 afvoeren							
V		Regenwaterafvoeren schilderwerk algemeen buiten	M1/M2	inmeten volgens NEN3699 (<300 mm en ≥300mm) en splitsen per gevel	-	gevels	g101
V		Goten en gootbekleding algemeen	M1	element bedoeld voor borging van preventief onderhoud (servicebeurt) van alle subelementen	-	gevels	g101
V		Goten prefab algemeen	M1	inmeten per gevel en per type		gevels	g101
V		Goot prefab lood monumentaal	M1	element bedoeld voor signaalfunctie conditie en borging van correctief onderhoud, standaard opnemen indien aanwezig, bij correctief onderhoud, splitsen per gevel	-	gevels	g101
V		Gootbekledingen algemeen	M1	inmeten per gevel en per type	-	gevels	g101
V		Kilgoot zink	M1	inmeten per dakvlak en per type	-	daken	d001
V		Hemelwaterafvoeren algemeen	M1	inmeten per gevel en per type		gevels	g101
V		HWA voorzieningen monumentaal	STK	element bedoeld voor borging van correctief onderhoud, niet standaard opnemen	aangeven per gevel	gevels	g101
65 beveiliging							
V		Anti-klimbeveiliging metaal	M1	inmeten per gevel		gevels	g101
V		Anti-klimbeveiliging schilderwerk algemeen	M1/M2	inmeten volgens NEN3699 (<300 mm en ≥300mm) en splitsen per gevel	-	gevels	g101
V		Valbeveiliging algemeen	POST	inventariseren per dakvlak	toelichting type, aantal ankerpunten en lengte kabels indien aanwezig	daken	d001
V		Doorvalbeveiliging algemeen	M1	inmeten per gevel		gevels	g101
V		Doorvalbeveiliging schilderwerk algemeen	M1/M2	inmeten volgens NEN3699 (<300 mm en ≥300mm) en splitsen per gevel	-	gevels	g101
90 terrein							
H/V		Opstallen schilderwerk algemeen	M1/M2	inmeten volgens NEN3699 (<300 mm en ≥300mm) en splitsen per type	-	terrein	t000
H/V		Opstallen /overkappingen algemeen	M2	inmeten in m2 BVO per type	toelichting opbouw en afmetingen van toegepaste materialen	terrein	t000
H/V		Terreinomheiningen schilderwerk algemeen	M1/M2	inmeten volgens NEN3699 (<300 mm en ≥300mm) en splitsen per type	toelichting op welk element het schilderwerk van toepassing is en in welke hoeveelheid het is toegepast	terrein	t000
H/V		Tuinmuur anti-graffitilaag	M2	element bedoeld voor borging van correctief onderhoud, niet standaard opnemen	toelichting bepalen welk systeem en welke ondergrond, overige activiteiten verwijderen	terrein	t000
H/V		Tuinmuur metselwerk/afwerklaag voegwerk/beton	M1	element bedoeld voor signaalfunctie conditie en borging van correctief onderhoud, standaard opnemen indien aanwezig, bij correctief onderhoud, splitsen per gevel	-	terrein	t000
H/V		Hekwerken algemeen	M1	inmeten per type en splitsen op afmeting	toelichting hoogte	terrein	t000
H/V		Overige afrasteringen algemeen	M1	inmeten per type	toelichting hoogte	terrein	t000

Scenario buiten

	zwart	indien aanwezig elementen opnemen, standaard activiteiten worden wel in Planon weergegeven. Eenmalige correctieve activiteiten alleen indien je deze activeert					
	blauw	indien aanwezig elementen opnemen, standaard activiteiten worden niet in Planon weergegeven (element blijft leeg). Eenmalige correctieve activiteiten alleen indien je deze activeert.					
	rood	indien aanwezig elementen alleen opnemen indien je een eenmalige correctieve activiteiten wil weergeven in Planon					
H/V	NI-SfB code	Element (groep)	Dimensie Inventarisatie		Toelichting/annotatie element	Plaats	Opname-eenheid
H/V		Afrastering schutting beton	M1	element bedoeld voor signaalfunctie conditie en borging van correctief onderhoud, standaard opnemen indien aanwezig, bij correctief onderhoud, splitsen per gevel	toelichting hoogte	terrein	t000
H/V		Draaipoorten algemeen	STK	inventariseren per type en splitsen op materiaal	toelichting afmetingen	terrein	t000
H/V		Schuifpoorten/slagbomen/roadbarrier handbediend/elektrisch	STK	inventariseren per type	toelichting afmetingen	terrein	t000
H/V		Terreinverharding algemeen	M2	element bedoeld voor borging van preventief onderhoud (servicebeurt) van alle subelementen	-	terrein	t000
H/V		Tuinonderhoud algemeen	POST	stelpost voor preventief onderhoud (maaïen, snoeien, enz.), kosten worden aangevuld door Gemeente Assen	-	terrein	t000
H/V		Terreinverlichting palen/masten schilderwerk	M1/M2	inmeten volgens NEN3699 (<300 mm en ≥300mm) en splitsen per type	toelichting op welk element het schilderwerk van toepassing is en in welke hoeveelheid het is toegepast	terrein	t000
H/V		Terreinverlichting armaturen schilderwerk	M1/M2	inmeten volgens NEN3699 (<300 mm en ≥300mm) en splitsen per type	toelichting op welk element het schilderwerk van toepassing is en in welke hoeveelheid het is toegepast	terrein	t000
H/V		Terreinmeubilering schilderwerk algemeen	M1/M2	inmeten volgens NEN3699 (<300 mm en ≥300mm) en splitsen per type	toelichting op welk element het schilderwerk van toepassing is en in welke hoeveelheid het is toegepast	terrein	t000
H/V		Terreinmeubelering algemeen	STK	inventariseren per type	-	terrein	t000

Scenario installaties

zwart		indien aanwezig elementen opnemen, standaard activiteiten worden wel in Planon weergegeven. Eenmalige correctieve activiteiten alleen indien je deze activeert						
blauw		indien aanwezig elementen opnemen, standaard activiteiten worden niet in Planon weergegeven (element blijft leeg). Eenmalige correctieve activiteiten alleen indien je deze activeert.						
rood		indien aanwezig elementen alleen opnemen indien je een eenmalige correctieve activiteiten wil weergeven in Planon						
Inventarisatie								
H/V	NI-SfB code	Type	Element (groep)	Dimensie		Toelichting/annotatie element	Plaats	Opname-eenheid
10 algemeen								
V		B	Inspectie NEN 3140	BVO	inmeten volgens NEN 2580		installaties	i000
H/V		B	Inspectie NEN1006 (keerklepcontrole)	POST			installaties	i000
V		B	Keuring SCIOS stookinstallaties	POST		Scope 1, 2, 3 en 7a	installaties	i000
V		B	Keuring SCIOS elektrisch materiaal	POST		Scope 12	installaties	i000
V		B	Keuring koudeopwekking STEK	POST			installaties	i000
H/V		B	Keuring grootkeukeninstallatie	POST			installaties	i000
H/V		B	Keuring lift	POST			installaties	i000
H/V		B	Aansluiting meldkamer brandweer	POST			installaties	i000
H/V		B	Aansluiting meldkamer beveiliging	POST			installaties	i000
51 warmteopwekking								
H/V		B	Lokale luchtverhitters direct gestookt algemeen	STK	inventariseren per capaciteit	toelichten fabrikant, type, capaciteit en bouwjaar, installatieruimte	installaties	i001
H/V		B	Gevelkachels algemeen	STK	inventariseren per capaciteit	toelichten fabrikant, type, capaciteit en bouwjaar, installatieruimte	installaties	i001
H/V		B	Opstellings-/stookruimte algemeen	PM	element bedoeld voor signaalfunctie conditie en borging van correctief onderhoud, standaard opnemen indien aanwezig, bij correctief onderhoud	bij niet voldoen aan SCIOS eisen, herstelmaatregelen opnemen	installaties	i000
H/V		B	Ventilatievoorzieningen stookruimte algemeen	PM	element bedoeld voor signaalfunctie conditie en borging van correctief onderhoud, standaard opnemen indien aanwezig, bij correctief onderhoud	bij niet voldoen aan SCIOS eisen, herstelmaatregelen opnemen	installaties	i000
H/V		I	CV-ketels	STK	inventariseren per type en capaciteit	toelichten fabrikant, type, capaciteit en bouwjaar, installatieruimte	installaties	i001
H/V		I	Ventilatorbranders algemeen	STK	inventariseren per type en capaciteit	toelichten fabrikant, type, capaciteit en bouwjaar, installatieruimte	installaties	i001
H/V		I	Stoomgenerators algemeen	STK	inventariseren per capaciteit	toelichten fabrikant, type, capaciteit en bouwjaar, installatieruimte	installaties	i001
H/V		I	Warmtekrachtkoppeling algemeen	STK	inventariseren per type en capaciteit	toelichten fabrikant, type, capaciteit en bouwjaar, installatieruimte	installaties	i001
H/V		I	Warmtepompen algemeen	STK	inventariseren per capaciteit	toelichten fabrikant, type, capaciteit en bouwjaar, installatieruimte	installaties	i001
H/V		I	Zonne-energie installatie algemeen	STK	inventariseren	toelichten fabrikant, type, capaciteit en bouwjaar, installatieruimte	installaties	i001
H/V		I	Aardwarmte broninstallatie	STK	inventariseren	toelichten fabrikant, type, capaciteit en bouwjaar, installatieruimte	installaties	i001
52 afvoeren								
H/V		B	Leidingen hemelwaterafvoer algemeen binnen	PM	element bedoeld voor signaalfunctie conditie en borging van correctief onderhoud, standaard opnemen indien aanwezig, bij correctief onderhoud	-	installaties	i000
H/V		I	Pompinstallatie hemelwaterafvoer algemeen	STK	inventariseren	toelichten fabrikant, type, capaciteit en bouwjaar, installatieruimte	installaties	i001
H/V		B	Leidingen fecaliënafvoer algemeen	PM	element bedoeld voor signaalfunctie conditie en borging van correctief onderhoud, standaard opnemen indien aanwezig, bij correctief onderhoud	-	installaties	i000
H/V		I	Scheidingsinstallaties afvalwater algemeen	STK	inventariseren	toelichten capaciteit	binnen/ terrein	b000/ t000

Scenario installaties

zwart		indien aanwezig elementen opnemen, standaard activiteiten worden wel in Planon weergegeven. Eenmalige correctieve activiteiten alleen indien je deze activeert						
blauw		indien aanwezig elementen opnemen, standaard activiteiten worden niet in Planon weergegeven (element blijft leeg). Eenmalige correctieve activiteiten alleen indien je deze activeert.						
rood		indien aanwezig elementen alleen opnemen indien je een eenmalige correctieve activiteiten wil weergeven in Planon						
Inventarisatie					Opname-			
H/V	NI-SfB code	Type	Element (groep)	Dimensie	Toelichting/annotatie element		Plaats	eenheid
H/V		B	Afvoerpomp afvalwater algemeen	STK	inventariseren	toelichten fabrikant, type, capaciteit en bouwjaar, installatieruimte	installaties	i001
H/V		I	Regelkasten + appendages afvoerinstallatie	STK	inventariseren	toelichten fabrikant, type, capaciteit en bouwjaar, installatieruimte	installaties	i001
H/V		B	Leidingen gecombineerde riolering algemeen	PM	element bedoeld voor signaalfunctie conditie en borging van correctief onderhoud, standaard opnemen indien aanwezig, bij correctief onderhoud	-	installaties	i000
53 water								
H/V		B	Leidingen drinkwaterinstallaties algemeen	PM	element bedoeld voor signaalfunctie conditie en borging van correctief onderhoud, standaard opnemen indien aanwezig, bij correctief onderhoud	-	installaties	i000
H/V		B	Legionella	POST	inventariseren	toelichten aantal tappunten	installaties	i000
H/V		B	Legionella-installatie	STK	inventariseren	toelichten fabrikant, type, capaciteit en bouwjaar, installatieruimte	installaties	i001
H/V		I	Drukverhogingsinstallaties drinkwater algemeen	STK	inventariseren per type en capaciteit	toelichten fabrikant, type, capaciteit en bouwjaar, installatieruimte	installaties	i001
H/V		B	Wateropslag buffervat algemeen	STK	inventariseren	toelichten fabrikant, type, capaciteit en bouwjaar, installatieruimte	installaties	i001
H/V		B	Leidingen verwarmd tapwater algemeen	PM	element bedoeld voor signaalfunctie conditie en borging van correctief onderhoud, standaard opnemen indien aanwezig, bij correctief onderhoud	-	installaties	i000
H/V		B	Pompen warm-tapwaterinstallaties algemeen	STK	inventariseren per type en capaciteit	toelichten fabrikant, type, capaciteit en bouwjaar, installatieruimte	installaties	i001
H/V		B	Centrale mengkraan	STK	inventariseren	toelichten fabrikant, type en bouwjaar, installatieruimte	installaties	i001
H/V		I	Voorraadboilers	STK	inventariseren per type en capaciteit	toelichten fabrikant, type, capaciteit en bouwjaar, installatieruimte	installaties	i001
H/V		I	Zonneboiler algemeen	STK	inventariseren per type	toelichten fabrikant, type, capaciteit en bouwjaar, installatieruimte	installaties	i001
H/V		B	Geisers algemeen	STK	inventariseren per type	toelichten fabrikant, type, capaciteit en bouwjaar, installatieruimte	installaties	i001
H/V		B	Zwembad waterleidingen	STK	inventariseren per type	toelichten fabrikant, type, capaciteit en bouwjaar, installatieruimte	installaties	i001
H/V		B	Zwembad regeling	STK	inventariseren per type	toelichten fabrikant, type, capaciteit en bouwjaar, installatieruimte	installaties	i001
H/V		B	Zwembad haarvanger	STK	inventariseren per type	toelichten fabrikant, type, capaciteit en bouwjaar, installatieruimte	installaties	i001
H/V		B	Zwembad circulatiepomp	STK	inventariseren per type	toelichten fabrikant, type, capaciteit en bouwjaar, installatieruimte	installaties	i001
H/V		B	Zwembad regelkleppen en stelmotoren	STK	inventariseren per type	toelichten fabrikant, type, capaciteit en bouwjaar, installatieruimte	installaties	i001
H/V		B	Zwembad doseerpomp	STK	inventariseren per type	toelichten fabrikant, type, capaciteit en bouwjaar, installatieruimte	installaties	i001
H/V		B	Zwembad voorraadvat gevaarlijke stoffen	STK	inventariseren per type	toelichten fabrikant, type, capaciteit en bouwjaar, installatieruimte	installaties	i001
H/V		B	Zwembad zandfilter	STK	inventariseren per type	toelichten fabrikant, type, capaciteit en bouwjaar, installatieruimte	installaties	i001

Scenario installaties

zwart	indien aanwezig elementen opnemen, standaard activiteiten worden wel in Planon weergegeven. Eenmalige correctieve activiteiten alleen indien je deze activeert							
blauw	indien aanwezig elementen opnemen, standaard activiteiten worden niet in Planon weergegeven (element blijft leeg). Eenmalige correctieve activiteiten alleen indien je deze activeert.							
rood	indien aanwezig elementen alleen opnemen indien je een eenmalige correctieve activiteiten wil weergeven in Planon							
Inventarisatie								
H/V	NI-SfB code	Type	Element (groep)	Dimensie		Toelichting/annotatie element	Plaats	Opname-eenheid
H/V		B	Zwembad diversen	STK	inventariseren per type		toelichten fabrikant, type, capaciteit en bouwjaar, installatieruimte	installaties i001
H/V		I	Wateronthardersysteem pekel algemeen	STK	inventariseren per type		toelichten fabrikant, type, capaciteit en bouwjaar, installatieruimte	installaties i001
H/V		I	Regelkast waterbehandeling algemeen	STK	inventariseren per type		toelichten fabrikant, type, capaciteit en bouwjaar, installatieruimte	installaties i001
H/V		I	Overige waterbehandeling algemeen	STK	inventariseren per type		toelichten fabrikant, type, capaciteit en bouwjaar, installatieruimte	installaties i001
54 gassen								
H/V		B	Leidingen brandstofinstallatie gas algemeen	PM	element bedoeld voor signaalfunctie conditie en borging van correctief onderhoud, standaard opnemen indien aanwezig, bij correctief onderhoud	-		installaties i000
H/V		B	Aardgas tussenmeter compleet	STK	inventariseren		toelichten fabrikant, type, capaciteit en bouwjaar, installatieruimte	installaties i001
55 koude opwekking								
H/V		B	Raamkoelers algemeen	STK	inventariseren per type en capaciteit		toelichten fabrikant, type, capaciteit en bouwjaar, installatieruimte	installaties i001
H/V		I	Split systeem algemeen	STK	inventariseren per type en capaciteit		toelichten fabrikant, type, capaciteit en bouwjaar, installatieruimte	installaties i001
H/V		I	Computair algemeen	STK	inventariseren per type en capaciteit		toelichten fabrikant, type, capaciteit en bouwjaar, installatieruimte	installaties i001
H/V		I	Rooftop-unit algemeen	STK	inventariseren per type en capaciteit		toelichten fabrikant, type, capaciteit en bouwjaar, installatieruimte	installaties i001
H/V		B	Koelplafond algemeen	M2	inmeten		toelichten fabrikant, type, capaciteit en bouwjaar, installatieruimte	installaties i001
H/V		B	Leidingen koelwater algemeen	PM	element bedoeld voor signaalfunctie conditie en borging van correctief onderhoud, standaard opnemen indien aanwezig, bij correctief onderhoud	-		installaties i000
H/V		B	Circulatiepomp koudedistributie algemeen	STK	inventariseren per type en capaciteit		toelichten fabrikant, type, capaciteit en bouwjaar, installatieruimte	installaties i001
H/V		B	Fundatiepomp koudedistributie algemeen	STK	inventariseren per type en capaciteit		toelichten fabrikant, type, capaciteit en bouwjaar, installatieruimte	installaties i001
H/V		B	Expansievoorzieningen koudedistributie algemeen	STK	inventariseren per type en capaciteit		toelichten fabrikant, type, capaciteit en bouwjaar, installatieruimte	installaties i001
H/V		B	Regelkleppen en stelmotoren koudedistr. algemeen	STK	inventariseren per type en capaciteit		toelichten fabrikant, type, capaciteit en bouwjaar, installatieruimte	installaties i001
H/V		I	TSA koudedistributie algemeen	STK	inventariseren per type en capaciteit		toelichten fabrikant, type, capaciteit en bouwjaar, installatieruimte	installaties i001
56 warmtedistributie								
H/V		B	Leidingen cv incl. verw. lichamen+app. algemeen	PM	element bedoeld voor signaalfunctie conditie en borging van correctief onderhoud, standaard opnemen indien aanwezig, bij correctief onderhoud	-		installaties i000
H/V		B	Expansievoorzieningen cv-installatie algemeen	STK	inventariseren per type en capaciteit		toelichten fabrikant, type, capaciteit en bouwjaar, installatieruimte	installaties i001
H/V		B	Circulatiepomp warmtedistributie algemeen	STK	inventariseren per type en capaciteit		toelichten fabrikant, type, capaciteit en bouwjaar, installatieruimte	installaties i001

Scenario installaties

zwart	indien aanwezig elementen opnemen, standaard activiteiten worden wel in Planon weergegeven. Eenmalige correctieve activiteiten alleen indien je deze activeert							
blauw	indien aanwezig elementen opnemen, standaard activiteiten worden niet in Planon weergegeven (element blijft leeg). Eenmalige correctieve activiteiten alleen indien je deze activeert.							
rood	indien aanwezig elementen alleen opnemen indien je een eenmalige correctieve activiteiten wil weergeven in Planon							
Inventarisatie								Opname-
H/V	NI-SfB code	Type	Element (groep)	Dimensie		Toelichting/annotatie element	Plaats	eenheid
H/V		B	Fundatiepomp warmtedistributie algemeen	STK	inventariseren per capaciteit	toelichten fabrikant, type, capaciteit en bouwjaar, installatieruimte	installaties	i001
H/V		B	Regelkleppen en stelmotoren warmtedistr. algemeen	STK	inventariseren per capaciteit	toelichten fabrikant, type, capaciteit en bouwjaar, installatieruimte	installaties	i001
H/V		I	TSA warmtedistributie algemeen	STK	inventariseren per type	toelichten fabrikant, type, capaciteit en bouwjaar, installatieruimte	installaties	i001
H/V		B	Verwarmingslichamen schilderwerk algemeen	STK	element bedoeld voor borging van correctief onderhoud, niet standaard opnemen	-	installaties	i000
H/V		I	Automatische ontluchtingsinstallatie (ontgasser)	STK	inventariseren	toelichten fabrikant, type, capaciteit en bouwjaar, installatieruimte	installaties	i001
H/V		B	Indirect verwarmde luchtverwarmers algemeen	STK	inventariseren per capaciteit	toelichten fabrikant, type, capaciteit en bouwjaar, installatieruimte	installaties	i001
H/V		I	Versatempstelsysteem algemeen	STK	inventariseren	toelichten fabrikant, type, capaciteit en bouwjaar, installatieruimte	installaties	i001
57 luchtbehandeling								
H/V		B	Axiaal ventilator algemeen	STK	inventariseren	toelichten fabrikant, type, capaciteit en bouwjaar	installaties	i000
H/V		B	Dakventilator algemeen	STK	element bedoeld voor borging van preventief onderhoud (servicebeurt) van alle subelementen	-	daken	d000
H/V		B	Ventilatoren	STK	inventariseren per type en capaciteit	toelichten fabrikant, type, capaciteit en bouwjaar, installatieruimte	installaties	i001
H/V		B	Luchtreiniger (tbv rook) algemeen	STK	inventariseren	toelichten fabrikant, type, capaciteit en bouwjaar, installatieruimte	installaties	i001
H/V		I	Centrale mechanische afzuiginstallaties algemeen	STK	inventariseren per type	toelichten fabrikant, type, capaciteit en bouwjaar, installatieruimte	installaties	i001
H/V		B	Lokale mechanische ventilatie algemeen	STK	inventariseren per type	toelichten fabrikant, type, capaciteit en bouwjaar, installatieruimte	installaties	i001
H/V		B	Luchtkanalen inclusief ornamenten algemeen	PM	element bedoeld voor signaalfunctie conditie en borging van correctief onderhoud, standaard opnemen indien aanwezig, bij correctief onderhoud	opnemen bij aanwezigheid luchtzakken	installaties	i000
H/V		B	Luchtbehandelingskast algemeen	STK	element bedoeld voor borging van preventief onderhoud (filters vervangen) van alle subelementen	totaal aantal filters vermelden	installaties	i000
H/V		I	Luchtbehandelingskasten	STK	inventariseren per type en capaciteit	toelichten fabrikant, type, capaciteit en bouwjaar, installatieruimte	installaties	i001
H/V		I	Warmteterugwin-sectie algemeen	STK	inventariseren per type en capaciteit	toelichten fabrikant, type, capaciteit en bouwjaar, installatieruimte	installaties	i001
H/V		B	Nabehandeling luchtbehandeling algemeen	STK	inventariseren per type	toelichten fabrikant, type, capaciteit en bouwjaar, installatieruimte	installaties	i001
H/V		B	Stoomopwekker algemeen	STK	inventariseren per capaciteit	toelichten fabrikant, type, capaciteit en bouwjaar, installatieruimte	installaties	i001
58 regeling klimaat								
H/V		I	Centrale regelkast klimaat algemeen	STK	inventariseren per type	toelichten naam, fabrikant, type, bouwjaar, aantal fasen, weersafhankelijke regelaars, pc's en modules, installatieruimte. Let op: frequentieregelaars, autonome onderstations verwerkt in centrale regelkasten apart opnemen	installaties	i001

Scenario installaties

zwart		indien aanwezig elementen opnemen, standaard activiteiten worden wel in Planon weergegeven. Eenmalige correctieve activiteiten alleen indien je deze activeert						
blauw		indien aanwezig elementen opnemen, standaard activiteiten worden niet in Planon weergegeven (element blijft leeg). Eenmalige correctieve activiteiten alleen indien je deze activeert.						
rood		indien aanwezig elementen alleen opnemen indien je een eenmalige correctieve activiteiten wil weergeven in Planon						
Inventarisatie								Opname-eenheid
H/V	NI-SfB code	Type	Element (groep)	Dimensie		Toelichting/annotatie element	Plaats	
H/V		I	Autonome onderstations algemeen	STK	inventariseren	toelichten fabrikant, type, capaciteit en bouwjaar, installatieruimte	installaties	i001
H/V		I	Centraal meld- en bedieningspaneel algemeen	STK	inventariseren	toelichten fabrikant, type, capaciteit en bouwjaar, installatieruimte	installaties	i001
H/V		I	Frequentieregelaar algemeen	STK	inventariseren per capaciteit	toelichten fabrikant, type, capaciteit en bouwjaar, installatieruimte	installaties	i001
61 centrale elektrische voorzieningen								
H/V		B	Centrale elektrische voorzieningen algemeen	PM	element bedoeld voor signaalfunctie conditie en borging van correctief onderhoud, standaard opnemen indien aanwezig, bij correctief onderhoud	-	installaties	i000
H/V		I	Noodstroom aggregaat algemeen	STK	inventariseren per capaciteit	toelichten fabrikant, type, capaciteit en bouwjaar, installatieruimte	installaties	i001
H/V		I	Noodstroom no-break installatie algemeen	STK	inventariseren per capaciteit	toelichten fabrikant, type, capaciteit en bouwjaar, installatieruimte	installaties	i001
H/V		B	PV-panelen algemeen	STK	inventariseren	toelichten fabrikant, type, capaciteit en bouwjaar, splitsen per dakvlak	daken	d001
H/V			Noodverlichtingsunit incl. bekabeling algemeen	STK	inventariseren	toelichten fabrikant, type, bouwjaar en aantal accu's, installatieruimte	installaties	i001
H/V		B	Zonnepanelen omvormer algemeen	STK	inventariseren	toelichten fabrikant, type, capaciteit en bouwjaar, splitsen per dakvlak/installatieruimte	daken/ installaties	d001/ i001
H/V		I	Hoogspanning verdeelinrichting algemeen	inventarisere toelichten fabrikant, type, capaciteit en bouwjaar, installatieruimte		installaties	i001	
H/V			Laagspanning (hoofd)verdeelinrichting algemeen	STK	element bedoeld voor borging van preventief onderhoud (servicebeurt) van alle subelementen		-	installaties
H/V		B	(hoofd) verdeelinrichtingen	STK	inventariseren per capaciteit	toelichten fabrikant, type, capaciteit en bouwjaar, installatieruimte	installaties	i001
H/V		B	Uitwendige bliksemafleidingsinstallatie algemeen	POST	element bedoeld voor borging van preventief onderhoud (servicebeurt) van alle subelementen	-	installaties	i001
62 krachtstroom								
H/V		B	Elektrische verwarming algemeen	STK	inventariseren per type en capaciteit	toelichten fabrikant, type, capaciteit en bouwjaar	binnen	b001
H/V		B	Elektrische vloerverwarming	STK	inventariseren per type en capaciteit	toelichten fabrikant, type, capaciteit en bouwjaar	binnen	b001
63 verlichting								
H/V		B	Verlichtingsarmaturen algemeen	BVO	inmeten volgens NEN 2580	-	installaties	i000
H/V		B	Lampen algemeen	BVO	inmeten volgens NEN 2580	-	installaties	i000
H/V		B	Lamp algemeen groepsremplace	STK	inventariseren, in sportzalen	-	installaties	i000
H/V		B	Calamiteiten decentraal gevoed	STK	inventariseren	-	installaties	i000
H/V		B	Noodverlichtingarmaturen decentraal gevoed	STK	inventariseren	-	installaties	i000
H/V		B	Vluchtverlichtingarmaturen decentraal gevoed	STK	inventariseren	-	installaties	i000
H/V		B	Calamiteiten centraal gevoed	STK	inventariseren	-	installaties	i000
H/V		B	Noodverlichtingarmaturen centraal gevoed	STK	inventariseren	-	installaties	i000
H/V		B	Vluchtverlichtingarmaturen centraal gevoed	STK	inventariseren	-	installaties	i000
H/V		B	Bijzondere verlichting reclame algemeen	STK	inventariseren per type	toelichten fabrikant, type, capaciteit en bouwjaar, splitsen per dakvlak/gevel	daken/ gevels	d001/g101

Scenario installaties

zwart		indien aanwezig elementen opnemen, standaard activiteiten worden wel in Planon weergegeven. Eenmalige correctieve activiteiten alleen indien je deze activeert						
blauw		indien aanwezig elementen opnemen, standaard activiteiten worden niet in Planon weergegeven (element blijft leeg). Eenmalige correctieve activiteiten alleen indien je deze activeert.						
rood		indien aanwezig elementen alleen opnemen indien je een eenmalige correctieve activiteiten wil weergeven in Planon						
Inventarisatie								
H/V	NI-SfB code	Type	Element (groep)	Dimensie		Toelichting/annotatie element	Plaats	Opname-eenheid
64 communicatie								
H/V		B	Deurbelinstallatie algemeen	STK	inventariseren per gevel	toelichten fabrikant, type, bouwjaar en aantal accu's, installatieruimte	gevels	g101
H/V		B	Personen Zoek/Personen Beveiliging installatie algemeen	BVO	inmeten volgens NEN 2580	toelichten fabrikant, type, aantal centrale, ontvangers, laadrekken incl. voeding en antennes voor bepaling normkosten, installatieruimte	installaties	i001
H/V		B	Tijdsignalering carillon	STK	inventariseren	toelichten fabrikant, type, capaciteit en bouwjaar, installatieruimte	installaties	i001
H/V		I	Intercominstallatie algemeen	STK	inventariseren	toelichten fabrikant, type, bouwjaar, aantal hoofdposten, intercomposten, deurintercomposten en lokatintercomposten	installaties	i000
H/V		I	Portofoon/mobilofooninstallatie	STK	inventariseren	toelichten fabrikant, type, aantal portofoons, laadrekken incl. voeding en antennes voor bepaling normkosten, installatieruimte	installaties	i000
H/V		B	Geluidsinstallatie algemeen	STK	inventariseren	toelichten fabrikant, type, bouwjaar, installatieruimte	installaties	i001
H/V		B	CCTV-camera algemeen	STK	inventariseren per type	toelichten fabrikant, type, capaciteit en bouwjaar	binnen	b001
H/V		B	CCTV-monitor algemeen	STK	inventariseren per type	toelichten fabrikant, type, capaciteit en bouwjaar	binnen	b001
H/V		B	CCTV-opname apparatuur algemeen	STK	inventariseren per type	toelichten fabrikant, type, capaciteit en bouwjaar	binnen	b001
65 beveiliging								
H/V		I	Brandmeldinstallatie centrale	STK	inventariseren	toelichten fabrikant, type, bouwjaar en aantal accu's, installatieruimte	installaties	i001
H/V		B	Brandmeldinstallatie kabels + appendages	BVO	inmeten volgens NEN 2580	toelichten aantal panelen, rookmelders, handmelders, nevenindicatoren, meldsirenes en flitslichten	installaties	i000
H/V		I	Omroep- en ontruimingsinstallatie centrale	STK	inventariseren	toelichten fabrikant, type, bouwjaar en aantal accu's, installatieruimte	installaties	i001
H/V		B	Omroep- /ontruimingsinstall. kabels + appendages	BVO	inmeten volgens NEN 2580	toelichten aantal panelen, handmelders, meldsirenes en luidspreker	installaties	i000
H/V		B	Brandwerende doorvoeringen	STK	inventariseren		binnen	b000
H/V		B	Vluchtroute algemeen	POST	element bedoeld voor borging van correctief onderhoud, niet standaard opnemen	-	binnen	b000
H/V		B	Droge stijgleiding algemeen	M1				
H/V		B	Handblusser algemeen	STK	inventariseren		installaties	i000
H/V		B	Brandslanghaspel algemeen	STK	inventariseren		installaties	i000
H/V		I	Blusgasinstallatie algemeen	STK	inventariseren	toelichten fabrikant, type, bouwjaar	installaties	i000
H/V		B	Sprinklerinstallatie algemeen	BVO	inmeten volgens NEN 2580	toelichten fabrikant, type, alarmkleppen, regelkasten, jockeypompen en sprinklerpompen voor bepaling normkosten, installatieruimte	installaties	i001
H/V		B	Drukverhoging brandpompinstallatie algemeen	STK	inventariseren	toelichten fabrikant, type, bouwjaar, installatieruimte	installaties	i001

Scenario installaties

zwart		indien aanwezig elementen opnemen, standaard activiteiten worden wel in Planon weergegeven. Eenmalige correctieve activiteiten alleen indien je deze activeert						
blauw		indien aanwezig elementen opnemen, standaard activiteiten worden niet in Planon weergegeven (element blijft leeg). Eenmalige correctieve activiteiten alleen indien je deze activeert.						
rood		indien aanwezig elementen alleen opnemen indien je een eenmalige correctieve activiteiten wil weergeven in Planon						
		Inventarisatie						Opname-
H/V	NI-SfB code	Type	Element (groep)	Dimensie		Toelichting/annotatie element	Plaats	eenheid
H/V		B	Brandventilatievoorz. rookluiken algemeen	STK	inventariseren	toelichten fabrikant, type, bouwjaar, installatieruimte	installaties	i001
H/V		I	Brandventilatievoorz. regelkast rookluiken	STK	inventariseren	toelichten fabrikant, type, bouwjaar, installatieruimte	installaties	i001
H/V		B	Luchtkanalen brandventilatievoorzieningen algemeen	PM	element bedoeld voor signaalfunctie conditie en borging van correctief onderhoud, standaard opnemen indien aanwezig, bij correctief onderhoud	-	installaties	i000
H/V		I	Inbraaksignalering centrale algemeen	STK	inventariseren	toelichten fabrikant, type, bouwjaar en aantal accu's, installatieruimte	installaties	i001
H/V		B	Inbraaksignalering kabels + appendages	BVO	inmeten volgens NEN 2580	toelichten aantal lokale bedieningen, bewegingsmelders, standcontacten, meldsirenes en flitslichten	installaties	i000
H/V		I	Toegangscontrole centrale	STK	inventariseren	toelichten fabrikant, type, bouwjaar, installatieruimte	installaties	i001
H/V		B	Toegangscontrole kaartlezers	STK	inventariseren	toelichten fabrikant, type, bouwjaar	installaties	i000
H/V			Zonweringsinstallatie automaat	STK	inventariseren	toelichten fabrikant, type, capaciteit en bouwjaar	installaties	i001
H/V		B	Gasdetectiesysteem tbv cv kelder	STK	inventariseren	toelichten fabrikant, type, capaciteit en bouwjaar, installatieruimte	installaties	i001
H/V		B	Gas- en Co2 detectiesyst. tbv parkeergarage	STK	inventariseren	toelichten fabrikant, type, capaciteit, bouwjaar en CO2 en LPG melder, installatieruimte	installaties	i001
H/V		B	Vloeistofbeveiliging wateroverlastmelder	STK	inventariseren	toelichten fabrikant, type, capaciteit en bouwjaar, installatieruimte	installaties	i001
H/V		B	Nooddouche	STK	inventariseren	toelichten fabrikant, type, capaciteit en bouwjaar, installatieruimte	installaties	i001
H/V		B	Oogdouche	STK	inventariseren	toelichten fabrikant, type, capaciteit en bouwjaar, installatieruimte	installaties	i001
H/V		B	Invalidetoilet noodsignaal	STK	inventariseren	toelichting type installatie/melding	installaties	i000
66 transport								
H/V		I	Elektrische lift algemeen	STK	inventariseren per lift	toelichten fabrikant, type, liftnummer, capaciteit, aantal stopplaatsen en bouwjaar, installatieruimte	installaties	i001
H/V		I	Spindellift algemeen	STK	inventariseren per lift	toelichten fabrikant, type, liftnummer, capaciteit, aantal stopplaatsen en bouwjaar, installatieruimte	installaties	i001
H/V		I	Hydraulische lift algemeen	STK	inventariseren per lift	toelichten fabrikant, type, liftnummer, capaciteit, aantal stopplaatsen en bouwjaar, installatieruimte	installaties	i001
H/V		I	Traplift algemeen	STK	inventariseren per lift	toelichten fabrikant, type, liftnummer, capaciteit, aantal stopplaatsen en bouwjaar, installatieruimte	installaties	i001
H/V		I	Hefplateau algemeen	STK	inventariseren per lift	toelichten fabrikant, type, liftnummer, capaciteit, aantal stopplaatsen en bouwjaar, installatieruimte	installaties	i001
H/V		I	Beweegbare bodem zwembad	STK	inventariseren per lift	toelichten fabrikant, type, liftnummer, capaciteit, aantal stopplaatsen en bouwjaar, installatieruimte	installaties	i001

Scenario installaties

zwart		indien aanwezig elementen opnemen, standaard activiteiten worden wel in Planon weergegeven. Eenmalige correctieve activiteiten alleen indien je deze activeert						
blauw		indien aanwezig elementen opnemen, standaard activiteiten worden niet in Planon weergegeven (element blijft leeg). Eenmalige correctieve activiteiten alleen indien je deze activeert.						
rood		indien aanwezig elementen alleen opnemen indien je een eenmalige correctieve activiteiten wil weergeven in Planon						
Inventarisatie					Toelichting/annotatie element	Plaats	Opname- eenheid	
H/V	NI-SfB code	Type	Element (groep)	Dimensie				
H/V		I	Platformlift	STK	inventariseren per lift	toelichten fabrikant, type, liftnummer, capaciteit, aantal stopplaatsen en bouwjaar, installatieruimte	installaties	i001
H/V		I	Roltrappen algemeen	STK	inventariseren per roltrap	toelichten fabrikant, type, installatienummer en bouwjaar, installatieruimte	installaties	i001
H/V		I	Rolpaden algemeen	STK	inventariseren per rolpad	toelichten fabrikant, type, installatienummer en bouwjaar, installatieruimte	installaties	i001
H/V		I	Goederenheffer met schacht	STK	inventariseren per lift	toelichten fabrikant, type, liftnummer, capaciteit, aantal stopplaatsen en bouwjaar, installatieruimte	installaties	i001
H/V		I	Goederenheffer zonder schacht	STK	inventariseren per lift	toelichten fabrikant, type, liftnummer, capaciteit, aantal stopplaatsen en bouwjaar, installatieruimte	installaties	i001
67 gebouwen beheersvoorziening								
H/V		I	Gebouwbeheersysteem algemeen	STK	inventariseren	toelichten fabrikant, type, bouwjaar, installatieruimte	installaties	i001
H/V		I	Regeling klimaat/sanitair geïntegreerd systeem	STK	inventariseren	toelichten fabrikant, type, bouwjaar, installatieruimte	installaties	i001
73 keukenvoorzieningen								
H/V		I	Grootkeukeninstallatie algemeen	POST	element bedoeld voor borging van preventief onderhoud (servicebeurt) van alle subelementen	toelichten alle aanwezige apparatuur	installaties	i001
H/V		B	Koelcel/vriescel inclusief aggregaat algemeen	M3	inventariseren	toelichten fabrikant, type, bouwjaar, installatieruimte	installaties	i001
74 sanitair								
H/V		B	Sanitaire toestellen standaard algemeen	STK	inventariseren per type	toelichten fabrikant, type, capaciteit en bouwjaar	binnen	b001
75 vaste onderhoudsvoorzieningen								
H/V		I	Gevelladder algemeen	STK	inventariseren per gevel/dak	toelichten fabrikant, type, bouwjaar en lengte	gevels/ daken	g101/ d001
H/V		B	Gevelladder railconstructie	M1	inmeten	-	gevels/ daken	g101/ d001
H/V		I	Verijdbare hangsteiger algemeen		element bedoeld voor borging van preventief onderhoud (servicebeurt) van alle subelementen	toelichten fabrikant, type, capaciteit en bouwjaar	gevels/ daken	g101/ d001
H/V		B	Gevelonderhoudsinstallatie railconstructie	M1	inmeten	-	gevels/ daken	g101/ d001
H/V		I	Gevelonderhoudsinstallatie besturing	STK	inventariseren	toelichten fabrikant, type, capaciteit en bouwjaar	gevels/ daken	g101/ d001
H/V		I	Gevelonderhoudsinstallatie gondel	STK	inventariseren	-	gevels/ daken	g101/ d001
H/V		I	Gevelonderhoudsinstallatie dakwagen	STK	inventariseren	-	gevels/ daken	g101/ d001
H/V		I	Gevelonderhoudsinstallatie kabels	POST	inventariseren	-	gevels/ daken	g101/ d001
H/V		I	Gevelonderhoudsinstallatie aandrijving	STK	inventariseren	toelichten fabrikant, type, capaciteit en bouwjaar	gevels/ daken	g101/ d001

Scenario installaties

zwart		indien aanwezig elementen opnemen, standaard activiteiten worden wel in Planon weergegeven. Eenmalige correctieve activiteiten alleen indien je deze activeert						
blauw		indien aanwezig elementen opnemen, standaard activiteiten worden niet in Planon weergegeven (element blijft leeg). Eenmalige correctieve activiteiten alleen indien je deze activeert.						
rood		indien aanwezig elementen alleen opnemen indien je een eenmalige correctieve activiteiten wil weergeven in Planon						
Inventarisatie								
H/V	NI-SfB code	Type	Element (groep)	Dimensie		Toelichting/annotatie element	Plaats	Opname-eenheid
82 losse inventaris voor gebruiksruidten								
		I	AED algemeen	STK	inventariseren	toelichten fabrikant, type, capaciteit en bouwjaar	binnen	b000
90 terrein								
H/V		B	Drainagevoorzieningen algemeen	POST	inventariseren	-	terrein	t000
H/V		B	Straatkolken/inspectieputten terrein algemeen	STK	inventariseren	-	terrein	t000
H/V		B	Riolering terrein algemeen	PM	element bedoeld voor signaalfunctie conditie en borging van correctief onderhoud, standaard opnemen indien aanwezig, bij correctief onderhoud	-	terrein	t000
H/V		B	Leidingen terrein brandstofinstal. gas algemeen	PM	element bedoeld voor borging van correctief onderhoud, niet standaard opnemen	-	terrein	t000
H/V		B	Terreinleidingen krachtstroom algemeen	PM	element bedoeld voor borging van correctief onderhoud, niet standaard opnemen	-	terrein	t000
H/V		B	Terrein elektr. krachtvoorz. wegdekverwarming	PM	element bedoeld voor signaalfunctie conditie en borging van correctief onderhoud, standaard opnemen indien aanwezig, bij correctief onderhoud	-	terrein	t000
H/V		B	Terrein terreinleidingen verlichting algemeen	PM	element bedoeld voor borging van correctief onderhoud, niet standaard opnemen	-	terrein	t000
H/V		B	Terreinverlichting armaturen algemeen	STK	inventariseren per type	toelichten fabrikant, type, capaciteit en bouwjaar	gevels/terrein	g101/t000
H/V		B	Intercom terrein algemeen	STK	inventariseren	-	terrein	t000
H/V		B	CCTV-camera terrein algemeen	STK	inventariseren per type	toelichten fabrikant, type, capaciteit en bouwjaar	gevels/terrein	g101/t000
H/V		B	Leidingen brandkranen/hydranten algemeen	PM	element bedoeld voor borging van correctief onderhoud, niet standaard opnemen	-	terrein	t000