

Aanbesteding Vervanging, onderhoud en beheer openbare verlichting
Datum 9 juni 2022
Onderwerp Nota van Inlichtingen 1

Wijzigingen vanuit de Opdrachtgever:

1. Areaalgegevens Gooise Meren zijn bij deze nota van inlichtingen gevoegd;
2. Areaalgegevens Wijdmeren zijn bij deze nota van inlichtingen gevoegd;
3. Storingen Gooise Meren 2020- tot heden zijn bij deze nota van inlichtingen gevoegd;
4. Storingen Wijdmeren zijn bij deze nota van inlichtingen gevoegd;
5. Bijlage 8 Prijsformulier Gooise Meren is aangepast en bijgevoegd bij deze nota van inlichtingen;
6. Bijlage 9 Prijsformulier Wijdmeren is aangepast en bijgevoegd bij deze nota van inlichtingen.
7. De inschrijfdatum wordt verplaatst naar 29 juni 2022, 10 uur . De voorlopige en definitieve gunning schuiven navenant. De ingangsdatum van de overeenkomst blijft gelijk.

Beantwoording van gestelde vragen

Nr	Betreft	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Inhoud	Gevraagde producten	De aanbestedende dienst vraagt producten die uit gefaseerd zijn. Kan de inschrijver hiervoor de opvolger/nieuwe generatie van de betreffende armatuur aanbieden?	Ja, of gelijkwaardig na goedkeuring opdrachtgever.
2	Inhoud	Algemeen / Bijlage 4	Op basis van bijlage 4 zien we dat er nog veel armaturen verLED zullen moeten worden om bij te dragen aan de duurzaamheidsambities. Bent u voornemens deze verLEDding via een separaat vernieuwingsbestek aan te besteden? En kunt u ons vertellen wanneer dit bestek op de markt komt?	De vervangingsopgave is onderdeel van de raamovereenkomst.
3	Proces	Proces	Heeft er een marktconsultatie plaatsgevonden?	Er heeft geen marktconsultatie plaatsgevonden.
4	Proces	Proces	Welke partijen hebben deelgenomen aan deze marktconsultatie?	Zie vraag 3.
5	Proces	Proces	Kan de AD alle relevante stukken die gebruikt zijn voor het maken van het bestek beschikbaar stellen?	De relevante stukken zijn meegestuurd met de aanbestedingsdocumentatie.
6	Proces	Proces	Welke adviseurs zijn betrokken bij deze aanbesteding?	Er zijn geen adviseurs betrokken bij de aanbesteding.
7	Proces	Proces	Welke personen doen de beoordeling van de inschrijving?	De beoordeling wordt uitgevoerd door de assetmanager en werkvoorbereider van de gemeente Gooise Meren en de beheerder van de gemeente Wijdmeren.
8	Proces	Proces	Welke andere partijen zijn betrokken geweest bij het opstellen van het bestek?	Er zijn geen andere partijen betrokken geweest bij het opstellen van het programma van eisen.
9	Inhoud	Beheersysteem	In het programma van eisen staat dat ON over een beheerssysteem moet beschikken. De OG vraagt	Nee, dat willen we niet. Het beheerssysteem hoeft niet

			echter armaturen uit die niet beschikken over de mogelijkheid deze te connecteren met een online beheerssysteem. Wil de OG daarom dat het armatuur een Zhaga D4I armatuur is in combinatie met een SR driver? Dit is proven state of the art technology zoals gevraagd in het bestek.	gekoppelt te zijn aan de hardware, het gaat om verzamelen en beheren van data van de hardware.
10	Inhoud	Beheerssysteem	Wil de OG de armaturen voorzien van een outdoor luminaire controller (OLC) en deze beheersbaar maken in een online lichtmanagement systeem.	Nee.
11	Inhoud	Beheerssysteem	Wil de OG aan de bovenzijde van het armatuur een zhaga connector ten behoeve van connectiviteit met een online beheerssysteem?	Nee.
12	Inhoud	Beheerssysteem	Wil de OG het dimprofiel op een later moment zelf aan kunnen passen?	Nee.
13	Inhoud	Beheerssysteem	Wil de OG op alle functionele armaturen een Zhaga connector aan de bovenkant en onderkant gezien de wens van OG om het areaal efficiënt en eenvoudig te kunnen beheren, danwel in de toekomst uit te breiden met verdere functionaliteit?	Nee.
14	Inhoud	Circulariteit	Wil de OG vanuit het oogpunt van circulariteit dat de driver en/of LED board uit te wisselen is, zonder dat daarbij het gehele armatuur vervangen moet worden.?	Dit heeft de voorkeur, maar het betreft geen eis.
15	Inhoud	2.5 Treffen van de benodigde verkeersmaatregelen	U geeft aan dat alle verkeersmaatregelen onderdeel dienen te zijn van de aanbidding, wij gaan ervan uit dat dit alleen standaard stationaire afzetting betreft (bebording op bus/hoogwerker). Kan AD dit bevestigen?	Aanbestedende dienst bevestigt dit.
16	Inhoud	2.6 Beheerssysteem en gegevensbeheer	U vraagt om een systeem waarbij opdrachtgever zelf een DWG-format uit het beheerssysteem van de opdrachtnemer kan genereren. Bedoelt u hier dat ON via het beheerssysteem een DWG aanlevert? Zo nee, wat bedoelt u?	Als opdrachtnemer een dwg of soortgelijk document kan aanleveren is dat ook voldoende.
17	Inhoud	2.3 PvE	U vraagt een voorstel te maken voor deelopdrachten, kan AD hier een post voor opnemen zodat ON dit kan afprijzen?	Het maken van een offerte is inbegrepen bij de prijs van een deelopdracht
18	Inhoud	Responstijd	U vraagt een responstijd voor schades van <1 uur, dit is niet gebruikelijk in de markt. wij stellen voor dit aan te passen naar 2 uur. Gaat AD hiermee akkoord?	Aanbestedende dienst gaat hiermee akkoord.
19	Inhoud	Prijsformulier	U vraagt typen armaturen en lampen uit die niet langer leverbaar zijn, hoe moet ON hiermee omgaan?	Zie vraag 1.
20	Inhoud	PvE 2.3	U geeft een schatting van het jaarlijkse budget voor vervanging aan. zijn deze werkzaamheden ook onderdeel van deze aanbesteding?	Zie vraag 2.
21	Inhoud	Conceptovereenkomst	Aangegeven boetes zijn in onze ogen disproportioneel en staan niet in verhouding tot de vergoeding. Wij stellen het volgende voor: Reguliere storting: € 50,- per incident per werkdag Gaat AD hiermee akkoord?	Nee, aanbestedende dienst gaat hiermee niet akkoord.

22	Contract	Conceptovere enkomst	De aangegeven boetes zijn in onze ogen disproportioneel en staan niet in verhouding met vergoeding. wij stellen het volgende voor: Storing die gevaar of ernstige hinder veroorzaakt: € 250,- per incident per werkdag overschrijding Gaat AD hiermee akkoord?	Nee, aanbestedende dienst gaat hiermee niet akkoord.
23	Inhoud	ondergrondse werkzaamheden	U geeft aan dat de werkzaamheden in het eigen net onderdeel zijn van de opdracht, hier zijn echter geen posten voor opgenomen om materiaal/werkzaamheden op te verrekenen. Worden deze werkzaamheden separaat afgerekend of kan AD hier posten voor toevoegen?	Voor werkzaamheden aan het eigen net geldt dat voor start werkzaamheden de omvang wordt besproken en geeft de opdrachtnemer een globale kostenopgaaf. Daarna volgt de uitvoering en betaling.
24	Contract	Kosten netbeheerder	Er zijn geen posten opgenomen voor de kosten voor de ondergrondse werkzaamheden. worden deze door de gemeente direct met de netbeheerder verrekend?	Ja, deze worden direct met de netbeheerder verrekend.
25	Contract	BD_vervangin gen onderhoud en beheer OVL_1.0 - Algemeen	Wij hebben in het beschrijvend document nergens voorwaarden aangetroffen m.b.t. wijziging van prijzen c.q. indexering. Kunt u aangeven op welke wijze de prijzen kunnen worden gewijzigd c.q. geïndexeerd?	Indexering is opgenomen in art 3 van de ROK.
26	Contract	BD_vervangin gen onderhoud en beheer OVL_1.0 paragraaf 4.3.2	"In deze paragraaf geeft u aan: ""De Aanbestedende dienst heeft de volgende kerncompetenties gedefinieerd. Per kerncompetentie dient Inschrijver één referentie te overleggen."" Kunt bevestigen dat het is toegestaan één of meerdere kerncompetenties op één of meerdere referenties samen te voegen (b.v. kerncompetentie 1 t/m 3 op één referentie en kerncompetentie 4 op één referentie of alle kerncompetenties op één referentie)?"	Conform paragraaf 4.3.2, pagina 16 kan aanbestedende dienst dit bevestigen.
27	Contract	BD_vervangin gen onderhoud en beheer OVL_1.0 paragraaf 4.3.1	In de tabel met in te dienen documenten is bij nr. 10 Akkoordverklaring niet aangegeven welk document u bedoelt en wanneer deze moet worden ingediend. Wij gaan ervan uit dat u bijlage 12 Akkoordverklaring bedoelt. Kunt u dit bevestigen en aangeven wanneer deze bijlage moet worden ingediend?	De akkoordverklaring dient bij inschrijving te worden ingediend.
28	Contract	Bijlage 3 - Programma van Eisen vervanging onderhoud beheer OVL_1.0 paragraaf 2.3	"In deze paragraaf geeft u aan: ""In de aangeboden prijs dient inbegrepen te zijn: de kosten voor het de- installeren, het afvoeren naar een erkend verwerker en het verwerken van de bestaande huidige openbare verlichting, inclusief niet gebruikte bekabeling, evenals het kabel- en grondwerk en herstel van de bestaande bodembedekking/bestrating. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het overleg en de coördinatie met netbeheerders."" Wij verzoeken u om separate posten op te nemen voor het overleg en de coördinatie met netbeheerders op te nemen in het geval er sprake is	De kosten voor de netbeheerder worden direct door opdrachtgever betaald. Coördinatiekosten dienen te zijn inbegrepen in de prijs van inschrijver.

			van een aansluiting op net van de netbeheerder en separate posten voor het kabel- en grondwerk en herstel van de bestaande bodembedekking/bestrating in het geval er sprake is van een aansluiting op het net van de opdrachtgever?"	
29	Contract	Bijlage 3 - Programma van Eisen vervanging onderhoud beheer OVL_1.0 paragraaf 2.3	"In deze paragraaf geeft u aan: ""Op verzoek van opdrachtgever dient de opdrachtnemer binnen 14 dagen, kosteloos een lichtontwerp in, gebaseerd op de uitgangspunten en mast- en armatuurconfiguraties van de opdrachtgever. Het voorstel bevat minimaal de aangeboden mast- en armatuurconfiguratie, levensduur, prijs, TCO, lichtopbrengst en energieverbruik. De aangeboden configuratie dient te voldoen aan de ROVL2011 en/of NPR13201:2017, tenzij hiervan in overleg met de opdrachtgever wordt afgeweken."" U verwacht dat het opstellen van een verlichtingsplan binnen een deelopdracht door inschrijver kosteloos wordt aangeboden. In het Burgelijk Wetboek Boek 7. Bijzondere overeenkomsten Titel 12. Aanneming van werk Afdeling 1. Aanneming van werk in het algemeen Artikel 750 lid 1. geeft aan: ""Aanneming van werk is de overeenkomst waarbij de ene partij, de aannemer, zich jegens de andere partij, de opdrachtgever, verbindt om buiten dienstbetrekking een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en op te leveren, tegen een door de opdrachtgever te betalen prijs in geld."" In het kader van bovengenoemd artikel verzoeken wij u om voor deze werkzaamheden naar rato van de omvang van een deelopdracht posten op te nemen in het prijsformulier bijlage 8 en 9 of te motiveren waarom de opdrachtnemer deze werkzaamheden kosteloos zou moeten aanbieden?"	Lichtplan is onderdeel van de deelopdracht bij vervanging, en zit dus bij die kosten inbegrepen.
30	Contract	Bijlage 3 - Programma van Eisen vervanging onderhoud beheer OVL_1.0 paragraaf 2.2	"In deze paragraaf geeft u aan: ""Binnen 1 uur na constatering melden bij netbeheerder1."" In de voetnoot 1 geeft u vervolgens aan: ""1 Opdrachtnemer hoeft niet zelf te kijken naar de storing, een melding van opdrachtgever of inwoner is voldoende."" Kunt u bevestigen dat eventuele kosten die de netbeheerder berekend a.g.v. een melding van de opdrachtgever of inwoner die onterecht blijkt te zijn voor rekening van de opdrachtgever komen? "	Aanbestedende dienst gaat hiermee akkoord
31	Contract	Bijlage 3 - Programma van Eisen vervanging onderhoud beheer OVL_1.0 paragraaf 2.1	"In deze paragraaf geeft u aan: ""Opdrachtnemer nummert bij constatering de lichtmasten, die niet zijn voorzien van een leesbaar nummer. De nummering wordt door de opdrachtgever verstrekt."" Kunt u bevestigen dat de hiermee gepaard gaande kosten zullen worden verrekend via de posten 8 Inzet medewerkers en materieel (tbs uren)	Aanbestedende dienst gaat hiermee akkoord. Opdrachtnemer geeft voor start van de werkzaamheden aan welke masten opnieuw benummerd worden.

			aangezien er geen separate post is opgenomen voor deze werkzaamheden?"	
32	Contract	Bijlage 3 - Programma van Eisen vervanging onderhoud beheer OVL_1.0 paragraaf 2.1	"In deze paragraaf geeft u aan: ""Eén keer per jaar voert de opdrachtnemer een remplace uit op basis van de theoretische levensduur van de lampen op aangeven van opdrachtgever."" In bijlage 8 (perceel Gooise Meren) is geen post voor de remplace opgenomen. Kunt u voor de remplace zoals in deze paragraaf aangegeven ook in het perceel Gooise Meren een post opnemen voor deze werkzaamheden?"	De kosten voor remplace worden verrekend via het tabblad "eenheidsprijzen mast etc."
33	Contract	Bijlage 3 - Programma van Eisen vervanging onderhoud beheer OVL_1.0 paragraaf 2.1	Bijlage 3 - Programma van Eisen vervanging onderhoud beheer OVL_1.0 paragraaf 2.1	Het is aanbestedende dienst niet duidelijk wat de vraag is.
34	Contract	Bijlage 9 Prijsformulier - Fictieve aanneemsom	"Bij de posten 5 (Beheersysteem en gegevensbeheer), 6 (Overleg en advies opdrachtgever - opdrachtnemer) en 7 (Overleg met netbeheerders) is overal aangegeven: ""Wordt niet apart gefactureerd maar is bij de prijs ingebegrepen"". Kunt aangeven op welke wijze en op welke post de inschrijver de hiermee gepaard gaande kosten dient op te nemen, aangezien de inschrijver alleen bij de ""groene velden"" een bedrag mag invullen?"	Deze kosten dienen te zijn opgenomen in de eenheidsprijzen.
35	Contract	Bijlage 9 Prijsformulier - Fictieve aanneemsom	"Bij de post 4 (Treffen van de benodigde verkeersmaatregelen) is aangegeven: ""Zijn bij de prijs inbegrepen m.u.v. de inzet onder 8. van dit prijsformulier."" Kunt aangeven op welke wijze en op welke post de inschrijver de hiermee gepaard gaande kosten dient op te nemen, aangezien de inschrijver alleen bij de ""groene velden"" een bedrag mag invullen?"	Zie vraag 34.
36	Contract	Bijlage 9 Prijsformulier - Fictieve aanneemsom	"U geeft aan dat het treffen van de benodigde verkeersmaatregelen zijn inbegrepen bij de prijs m.u.v. de inzet onder 8 van dit prijsformulier. Als wegbeheerder is het bevoegdheid van de opdrachtgever om de juiste verkeersmaatregelen voor te schrijven. De CROW g6b bevat een breed spectrum aan verkeersmaatregelen die door de opdrachtgever dienen te worden voorgeschreven. Als opdrachtnemer kunnen wij in de aanbestedingsfase geen rekening houden met de kosten van verkeersmaatregelen om het simpele feit dat er in de aanbestedingsfase niet bekend is welke werkzaamheden op welke locaties dienen te worden uitgevoerd. Kunt u verduidelijken van welke verkeersmaatregelen (figuurnummer CROW g6b) dient op te nemen in de prijs en hiervan een	Bijzondere maatregelen zijn opgenomen in de TBS posten.

			verrekenbare post maken?"	
37	Contract	Bijlage 9 Prijnsformulier - Fictieve aanneemsom	Onder opdracht 3 geeft u aan: "Waar gesproken wordt over 'mast', wordt bedoeld: mast, inclusief armatuur en lamp". De gangbare term in de OV-wereld is verlichtingsobject i.p.v. mast. Wij verzoeken u om dit te wijzigen in: "Waar gesproken wordt over 'verlichtingsobject', wordt bedoeld: mast, inclusief armatuur en lamp. Dit geldt ook voor de posten 3a t/m 3r.	Nee, aanbestedende dienst gaat hiermee niet akkoord.
38	Contract	Bijlage 9 Prijnsformulier - Fictieve aanneemsom	Onder opdracht 1 geeft u aan: "Opdracht 1 is inclusief alle kosten, zoals de prijs van de lampen, bijkomende materialen en bijkomende werkzaamheden." Om een reële prijs te kunnen bepalen hebben wij meer inzicht nodig in de areaalgegevens (Bijlage 4). Daarnaast zijn deze gegevens wel beschikbaar voor de huidige aannemer. Om meer inzicht te krijgen en een gelijk "Level Playing Field" te waarborgen verzoeken wij u om de volledige areaalgegevens van het perceel Wijdmeren ter beschikking te stellen.	De gegevens zijn bijgevoegd bij deze nota van inlichtingen.
39	Contract	Bijlage 9 Prijnsformulier - Eenheidsprijzen - Algemeen	Wij missen op tabblad eenheidsprijzen voor verschillende materialen. Kunt u bevestigen dat alle niet nader benoemde materialen zullen worden verrekend via een nader overeen te komen eenheidsprijs?	Aanbestedende dienst gaat hiermee akkoord.
40	Contract	Bijlage 9 Prijnsformulier - Eenheidsprijzen - lampen	Bij het lamptype TLD is de omschrijving onvolledig. Kunt u aangeven welke nominaal vermogen (TLD 18W, TLD36W of TLD58W) en welke lichtkleur (830 of 840) door de inschrijver dient te worden geleverd?	Zie vraag 38.
41	Contract	Bijlage 9 Prijnsformulier - Eenheidsprijzen - lampen	Bij het lamptype PLL is de omschrijving onvolledig. Kunt u aangeven welke nominaal vermogen (PLL 18W, PLL24W, PLL36W of PLL55W) en welke lichtkleur (830 of 840) door de inschrijver dient te worden geleverd?	Zie vraag 38.
42	Contract	Bijlage 9 Prijnsformulier - Eenheidsprijzen - armatuur	Bij de armaturen Innolumis Mini Nicole Schröder, Lightronics BART, BRISA, GFK en MAK, Schröder Teceo ontbreken de gegevens m.b.t. het aantal LED's, lumenoutput en kleurtemperatuur, kleur behuizing en mogelijke opties (zoals Zhaga). Kunt u deze gegevens opnemen in het prijzenformulier perceel 2 Wijdmeren?	Nee.
43	Contract	Bijlage 9 Prijnsformulier - Eenheidsprijzen - armatuur	Alle aangegeven armaturen van de fabrikanten Hellux, Industria en Philips en Schröder Aresa zijn uitgefaseerd en derhalve niet meer leverbaar. S.v.p. deze posten laten vervallen of een alternatief aangeven?	Zie vraag 1.
44	Contract	Bijlage 9 Prijnsformulier - Eenheidsprijzen - mast	Bij alle te leveren masten ontbreken een groot deel van de technische specificaties. Het gaat hierbij om uitvoeringsvorm (conisch, cilindrisch verjongd), voetdiameter, topdiameter en wanddikte, uitlegger (geen, enkel, dubbel), elevatie van de uitlegger (alle masten met uitlegger) en de lengte van de uitlegger. Kunt u deze gegevens opnemen in het	Bijlage 9 wordt aangepast bij deze nota van inlichtingen.

			prijzenformulier perceel 2 Wijdmeren?	
45	Contract	Bijlage 8 Prijnsformulier - Fictieve aanneemsom	"Bij de posten 5 (Beheersysteem en gegevensbeheer), 6 (Overleg en advies opdrachtgever - opdrachtnemer) en 7 (Overleg met netbeheerders) is overal aangegeven: ""Wordt niet apart gefactureerd maar is bij de prijs inbegrepen"". Kunt aangeven op welke wijze en op welke post de inschrijver de hiermee gepaard gaande kosten dient op te nemen, aangezien de inschrijver alleen bij de ""groene velden"" een bedrag mag invullen?"	Zie vraag 34.
46	Contract	Bijlage 8 Prijnsformulier - Fictieve aanneemsom	"Bij de post 4 (Treffen van de benodigde verkeersmaatregelen) is aangegeven: ""Zijn bij de prijs inbegrepen m.u.v. de inzet onder 8. van dit prijsformulier."" Kunt aangeven op welke wijze en op welke post de inschrijver de hiermee gepaard gaande kosten dient op te nemen, aangezien de inschrijver alleen bij de ""groene velden"" een bedrag mag invullen?"	zie vraag 36
47	Contract	Bijlage 8 Prijnsformulier - Fictieve aanneemsom	"U geeft aan dat het treffen van de benodigde verkeersmaatregelen zijn inbegrepen bij de prijs m.u.v. de inzet onder 8 van dit prijsformulier. Als wegbeheerder is het bevoegdheid van de opdrachtgever om de juiste verkeersmaatregelen voor te schrijven. De CROW g6b bevat een breed spectrum aan verkeersmaatregelen die door de opdrachtgever dienen te worden voorgeschreven. Als opdrachtnemer kunnen wij in de aanbestedingsfase geen rekening houden met de kosten van verkeersmaatregelen om het simpele feit dat er in de aanbestedingsfase niet bekend is welke werkzaamheden op welke locaties dienen te worden uitgevoerd. Kunt u verduidelijken van welke specifieke verkeersmaatregelen (figuurnummer CROW g6b) dient op te nemen in de prijs en hiervan een verrekenbare post maken?"	zie vraag 36.
48	Contract	Bijlage 8 Prijnsformulier - Fictieve aanneemsom	Onder opdracht 3 geeft u aan: "Waar gesproken wordt over 'mast', wordt bedoeld: mast, inclusief armatuur en lamp". De gangbare term in de OV-wereld is verlichtingsobject i.p.v. mast. Wij verzoeken u om dit te wijzigen in: "Waar gesproken wordt over 'verlichtingsobject', wordt bedoeld: mast, inclusief armatuur en lamp. Dit geldt ook voor de posten 3a t/m 3x.	Opdrachtgever gaat hiermee niet akkoord.
49	Contract	Bijlage 8 Prijnsformulier - Fictieve aanneemsom	Onder opdracht 1 geeft u aan: "Opdracht 1 is inclusief alle kosten, zoals de prijs van de lampen, bijkomende materialen en bijkomende werkzaamheden." Om een reële prijs te kunnen bepalen hebben wij meer inzicht nodig in de areaalgegevens (Bijlage 4). Daarnaast zijn deze gegevens wel beschikbaar voor de huidige aannemer. Om meer inzicht te krijgen en een gelijk "Level Playing Field" te waarborgen verzoeken wij u	De gegevens zijn bijgevoegd bij deze nota van inlichtingen.

			om de volledige areaalgegevens van het perceel Gooise Meren ter beschikking te stellen.	
50	Contract	Bijlage 8 Prijsformulier - Eenheidsprijzen - Algemeen	Wij missen op tabblad eenheidsprijzen voor verschillende materialen. Kunt u bevestigen dat alle niet nader benoemde materialen zullen worden verrekend via een nader overeen te komen eenheidsprijs?	Opdrachtgever gaat hiermee akkoord.
51	Contract	Bijlage 8 Prijsformulier - Eenheidsprijzen - Aansluitkast	Welk type aansluitkastje dient door de inschrijver te worden geleverd?	Het aansluitkastje is verwijderd uit het prijsformulier. Deze post komt te vervallen. Het nieuwe prijsformulier is bijgevoegd bij deze nota van inlichtingen.
52	Contract	Bijlage 8 Prijsformulier - Eenheidsprijzen - EVSA	Bij het EVSA-type CDMT 20W is wellicht onjuist en sluit niet aan bij het aangegeven lamptype CDMT35W. Kunt u aangeven welk EVSA-type door de inschrijver geleverd dient te worden?	Het EVSA dient te passen bij de lamp.
53	Contract	Bijlage 8 Prijsformulier - Eenheidsprijzen - lampen	Bij het lamptype TLM40 is de omschrijving onvolledig. Kunt u aangeven welke type (TL-M RS 40W/33-640 of TL-M RS-Super 80 40W/840) door de inschrijver dient te worden geleverd?	Het betreft TLM40 830 RS G13 en in ANWB lichtwegwijzers zitten TLM 65W 33 RS G13.
54	Contract	Bijlage 8 Prijsformulier - Eenheidsprijzen - lampen	Bij het lamptype TLD18 is de omschrijving onvolledig. Kunt u aangeven welke lichtkleur (830 of 840) door de inschrijver dient te worden geleverd?	Het betreft TLD 18W en TLD 58W Lichtkleur 830
55	Contract	Bijlage 8 Prijsformulier - Eenheidsprijzen - lampen	De lamptypes SOX18, SOX55 en SOXE36 zijn uitgefaseerd en derhalve niet meer leefbaar. S.v.p. deze posten laten vervallen of een alternatief aangeven?	Zie vraag 1.
56	Contract	Bijlage 8 Prijsformulier - Eenheidsprijzen - lampen	Bij het lamptypes PL18, PL24, PL36 en PL55 is de omschrijving onvolledig. Kunt u aangeven welke lichtkleur (830 of 840) door de inschrijver dient te worden geleverd?	U dient lichtkleur 830 te leveren.
57	Contract	Bijlage 8 Prijsformulier - Eenheidsprijzen - lampen	Bij het lamptype PL11 is de omschrijving onvolledig. Waarschijnlijk bedoeld u een PL-S 11W. Kunt u bevestigen dat u dit lamptype bedoeld en aangeven welke lichtkleur (830 of 840) en lampvoet (2-pins of 4 pins) door de inschrijver dient te worden geleverd?	We bevestigen dat dit lamptype gebruikt dient te worden. De lichtkleur is 830. De lampvoet 4 pins.
58	Contract	Bijlage 8 Prijsformulier - Eenheidsprijzen - lampen	Bij het lamptype SDW-TG50 is de omschrijving onvolledig. Kunt u bevestigen dat het lamptype MST SDW-TG MINI 50W/825 GX12 door de inschrijver dient te worden geleverd?	Dit bevestigt aanbestedende dienst.
59	Contract	Bijlage 8 Prijsformulier - Eenheidsprijzen - lampen	Bij het lamptype CDMT35 is de omschrijving onvolledig. Kunt u aangeven welke lichtkleur (830 of 840) door de inschrijver dient te worden geleverd?	De lichtkleur dient 830 te zijn.

60	Contract	Bijlage 8 Prijnsformulier - Eenheidsprijzen - armatuur	Bij het armatuur Schröder Alma ontbreken de gegevens m.b.t. het aantal LED's, lumenoutput en kleurtemperatuur. Kunt u deze gegevens opnemen in het prijzenformulier perceel 1 Gooise Meren?	De gegevens zijn bijgevoegd bij deze nota van inlichtingen.
61	Contract	Bijlage 8 Prijnsformulier - Eenheidsprijzen - armatuur	Alle aangegeven armaturen van de fabrikant Philips zijn uitgefaseerd en derhalve niet meer leverbaar. S.v.p. deze posten laten vervallen of een alternatief aangeven?	Zie vraag 1.
62	Contract	Bijlage 8 Prijnsformulier - Eenheidsprijzen - mast	Bij alle te leveren masten ontbreken een groot deel van de technische specificaties. Het gaat hierbij om voetdiameter, topdiameter en wanddikte (alle masten) en elevatie (alle masten met uithouder) en de lengte van de uitlegger (masten met een masthoogte van 6 en 8 meter). Kunt u deze gegevens opnemen in het prijzenformulier perceel 1 Gooise Meren?	De areaalgegevens zijn bijgevoegd bij deze nota van inlichtingen.
63	Contract	Kostenverhogende omstandigheden	"In aanvulling op de voorgaande vraag, verzoekt gegadigde de aanbestedende dienst de prijsaanbieding aan te mogen passen aan de gestegen prijzen, bijvoorbeeld door een passende index op te nemen voor de periode tussen indiening en gunning van de opdracht. Gegadigde verzoekt de aanbestedende dienst de volgende tekst in de overeenkomst op te nemen: Partijen zijn op de hoogte van mondiaal optredende prijsstijgingen van brandstoffen, (bouw)materialen en -producten en de (leverings)onzekerheid die dit met zich meebrengt voor de nakoming van de verplichtingen van partijen uit deze overeenkomst. De gevolgen van deze prijsstijgingen en de (leverings)onzekerheid zijn daarom niet verdisconteerd in [de aanneemsom/prijs voor het werk respectievelijk het (meerjarig) onderhoud]. Partijen verklaren over en weer dat de gevolgen van de prijsstijgingen en (leverings)onzekerheid een omstandigheid vormen die de opdrachtnemer niet kan worden toegerekend, en dat de opdrachtnemer voor die gevolgen recht heeft op kostenvergoeding en termijnsverlenging. Omdat deze gevolgen niet zijn verdisconteerd in de aannemingssom/prijs van het werk en de opdrachtnemer deze niet kan en niet hoeft te voorzien, geldt het bovenstaande in uitdrukkelijke afwijking van hetgeen is bepaald in de UAV 2012, in het bijzonder het bepaalde in paragraaf 6 leden 11 t/m 13."	Aanbestedende gaat niet akkoord met uw voorstel, maar past artikel 3 van de raamovereenkomst als volgt aan: Artikel 3 1 3.1. De aangeboden prijzen staan vast tot 1 maart 2023 3.2. Tariefsaanpassingen vinden halfjaarlijks plaats, voor het eerst op 1 maart 2023 op basis van een gewogen gemiddelde (50/50) over 2 indexen. Deze indexen zijn: - Deelgebied Grond-, weg- en waterbouw (4321 - Elektrische installaties) - Productprijzenindex (PPI) (274 Elektrische verlichtingsindustrie) Uiterlijk op 1 februari en 1 september van het lopende jaar wordt door de opdrachtnemer een voorstel gemaakt over het prijsniveau van de komende periode. Na schriftelijke overeenstemming tussen opdrachtgever en opdrachtnemer geldt deze prijsaanpassing. De maximale prijsaanpassing mag nooit hoger zijn dan de jaarmutatie van het gewogen gemiddelde van

				de 2 indexen, uitgaande van de periode waarover op dat moment bij het CBS de cijfers bekend zijn. 3.3. Indien gedurende de looptijd van de overeenkomst alternatieve materialen c.q. werkzaamheden worden gevraagd, waarvan de tarieven niet genoemd staan in de tariefbijlage, dan hanteert u hiervoor een prijs die uitgaat van eenzelfde berekening. Dus uitgaande van kostprijs, zelfde kortingspercentages, % overhead, winst etc.
64	Contract	Kostenverhogende omstandigheden	Gegadigde ondervindt op dit moment de concrete gevolgen van de wereldwijde prijsstijgingen en vertragingen in de levering van (bouw)materialen en –producten en brandstoffen. Deze effecten worden op dit moment nog versterkt door de oorlog in Oekraïne. Het gevolg hiervan is dat onze leveranciers op basis van dagprijzen offertes aan ons doen. Het is [niet/nauwelijks] mogelijk om vaste offertes te krijgen. Dat maakt het vrijwel onmogelijk om een goede prijsaanbieding te doen, mede omdat gegadigde de prijsaanbieding gestand dient te doen gedurende [dagen/maanden] na de datum van inschrijving. Om toch een prijsaanbieding te doen, verzoekt gegadigde de aanbestedende dienst een voorstel te doen om deze gevolgen te ondervangen in de inschrijving.	Zie vraag 63.
65	Contract	CROW 400	Volgens de CROW 400 dient de initiatiefnemer/opdrachtgever (hierna OG) de nodige gegevens (vooronderzoek) aan te leveren op basis waarvan bepaalt kan worden of de werklocatie mogelijk verontreinigd is en als er sprake is van verontreiniging met welke stoffen in welke concentraties dit is. Kunt u aangeven op welke wijze u de nodige gegevens aanlevert aan de opdrachtnemer?	De bodemkwaliteitskaart zal na gunning beschikbaar worden gesteld.
66	Contract	CROW 400	Volgens de CROW 400 dient de initiatiefnemer/opdrachtgever (hierna OG) de nodige gegevens (vooronderzoek) aan te leveren op basis waarvan bepaalt kan worden of de werklocatie mogelijk verontreinigd is en als er sprake is van verontreiniging met welke stoffen in welke concentraties dit is. Kunt u bevestigen dat opdrachtnemer hiervoor geen kosten behoeft te maken c.q. in het geval dat opdrachtnemer toch kosten dient te maken deze kosten door de opdrachtnemer met de opdrachtgever worden	Zie vraag 65.

			verrekenend?	
67	Contract	gelijkwaardig heid materialen	U heeft in het bestek geen technische beschrijving van de te leveren onderdelen opgenomen maar u verwijst naar specifieke fabrikaten (leveranciers, type enz.). Dit is in strijd met de wet- en regelgeving (zie art 2.75 en 2.76 van de aanbestedingswet). Wij willen u verzoeken op voor de te leveren onderdelen de technische specificaties op te nemen en in ieder geval aan te geven waar een gelijkwaardige levering aan moet voldoen. NB: de omschrijving 'technische specificatie o.b.v. de voorgeschreven materialen en gelijkwaardige leveringen dienen hier minimaal aan te voldoen (of beter) geeft veel ruimte voor interpretatie.	Zie vraag 1.
68	Contract	Installatieverantwoordelijkheid	Wilt u bevestigen dat alle informatie die u in het kader van de installatieverantwoordelijkheid beschikbaar stelt juist en volledig is en dat, mocht er toch sprake zijn van een onjuistheid of onvolledigheid deze niet voor rekening en risico van de inschrijver zijn.	Aanbestedende dienst bevestigt dit.
69	Inhoud	Te leveren armaturen	Een groot deel van de genoemde armaturen in de tarieflijst zijn niet meer leverbaar, onder andere onderstaande lijst. Hoe dienen inschrijvers hiermee om te gaan? Gooise Meren IND 2000 SDN HF PLL 24W IND 2000 PLL 36W IND 2565 LIBRA PLL36W RAL9007 Industria Libra 2570 PLL 55 W Industria Libra 2571 SGS 253 Iridium 70 Watt SGS 253 Iridium 100 Watt SGS 253 Iridium 150 Watt Wijdmeren Industria 2000 Industria 2050 Industria 2500 Industria 2550 Industria 2551 Industria osiris 2310 Philips CPS 200 Philips FGD103 Philips FGS104 Philips SGS 203	Zie vraag 1.
70	Inhoud	Verrekening lampen	Hoe vind de verrekening van te leveren lampen plaats? Enerzijds wordt er een eenheidsprijs gevraagd in de tarievenlijst, anderzijds staat bij opdracht 1 en 2 omschreven dat deze onderdelen inclusief de prijs van lampen zijn.	De lampen die genoemd staan bij eenheidsprijzen zijn voor opdracht 3, de lampen voor opdracht 1 en 2 zijn inclusief.
71	Inhoud	Afgeschreven armaturen	Volgens het areaal overzicht zijn binnen het areaal Gooise Meren 4938 armaturen en 2639 masten	Deze worden als onderdeel van de raamovereenkomst

			afgeschreven. Is de verwachting of doelstelling van opdrachtgever dat deze aantallen ook binnen de duur van dit onderhoudscontract vervangen zullen worden? Dit volgt namelijk niet uit de fictieve aantallen per jaar te vervangen armaturen en masten. Daarnaast is dit van belang voor het aantal te verwachten storingen.	vervangen, in opdracht van opdrachtgever.
72	Inhoud	Storingenoverzicht	Kunt u een overzicht van het aantal storingen en schadegevallen verstrekken? Zonder een dergelijk overzicht is het aan inschrijvers om hier zelf een inschatting van te maken. Dit kan leiden tot niet-homogene inschrijvingen omdat de inschatting van inschrijvers kunnen verschillen.	De storingen van Gooise Meren zijn toegevoegd als bijlage aan deze nota.
73	Inhoud	opdracht 5 Rapportage / Beheersysteem	Kunt u nader toelichten wat onder deze opdracht verwacht wordt van de opdrachtnemer.	De werkzaamheden zoals opgenomen in paragraaf 2.6 van het PvE.
74	Uitvoering	Opdracht 6 Overleg en advies opdrachtgever - opdrachtnemer	Kunt u nader toelichten wat onder deze opdracht verwacht wordt van de opdrachtnemer. Met welke omvang van het overleg en advies dienen inschrijvers rekening te houden?	Hier vallen in ieder geval de werkzaamheden onder paragraaf 2.7 en 2.8 onder.
75	Contract	Boetes / kortingen	In de concept Raamovereenkomst worden een aantal kortingen benoemd voor het overschrijden van termijnen. Kunt u de termijnen ook specificeren? Wat wordt bijvoorbeeld bedoeld met 'datadump gegevens' en welke termijn is hier aan gekoppeld? Door wie en hoe wordt bepaald of een lichtplan te laat is ingediend en wat zijn de minimale eisen aan een lichtplan? Wanneer is een lampcontrole te laat Terecht merkt u op dat een goede opdrachtnemer geen boetes hoeft te verwachten, maar gegeven het belang dat u deze kortingen mee geeft door ze onderdeel te maken van de gunningscriteria lijkt een meer nauwkeurige omschrijving ons inziens op zijn plaats.	Het betreft de termijnen zoals genoemd in het programma van eisen.
76	Inhoud	Bijlage 10 blz. 5 § Artikel 5	De kortingen zoals aangegeven in artikel 5.1 worden niet gemaximaliseerd. Op grond van de Aanbestedingswet moet aansprakelijkheid en vrijwaring in redelijke verhouding staan tot de aard van de opdracht. Bij onbeperkte boetebeding is dat niet het geval. Dat is in strijd met de Aanbestedingswet, in het bijzonder art. 1.10 lid 2 en 4 en ook voorschrift 3.9D van de Gids Proportionaliteit is hierover ook zeer duidelijk. Inschrijver verzoekt de aanbestedende dienst dan ook om de kortingen in het bestek te	De maximale korting per jaar betreft € 50.000,-

			maximaliseren.	
77	Inhoud	Bijlage 8 en bijlage 9 blz. Fictieve aanneemsom § Opdracht 2	De lampen e.d. dienen in de prijs van het storingsonderhoud te zijn opgenomen, om een goed beeld te krijgen van deze kosten dient door opdrachtgever een overzicht te beschikking worden gesteld van het aantal storingen die de afgelopen 3 jaar hebben voor gedaan en welke materialen zijn vervangen.	De storingen van Gooise Meren zijn toegevoegd als bijlage aan deze nota.
78	Inhoud	Bijlage 8 en bijlage 9 blz. Fictieve aanneemsom § Opdracht 1	De lampen e.d. dienen in de prijs van het preventief onderhoud te zijn opgenomen, om een goed beeld te krijgen van deze kosten dient door opdrachtgever een overzicht te beschikking worden gesteld van het aantal lichtbronnen (type, kleur en vermogen) die er zijn toegepast en wanneer de laatste remplace heeft plaatsgevonden.	Het areaal is bijgevoegd.
79	Inhoud	Bijlage 8 en bijlage 9 blz. eenheidsprijzen mast etc § Masten	De omschreven masten zijn niet allemaal terug te herleiden naar een exact type/uitvoering, bijvoorbeeld de 3/4/5 meter staal. Wij verzoeken u om het type mast te omschrijven met de juiste benaming en lichtpunthoogte.	Het areaal van Gooise Meren en Wijdmeren is bijgevoegd bij deze nota van inlichtingen.
80	Inhoud	Bijlage 8 en bijlage 9 blz. eenheidsprijzen mast etc § Armaturen	De omschreven armaturen zijn niet allemaal terug te herleiden naar een exact type/vermogen, bijvoorbeeld de Industria 2000. Wij verzoeken u om het type armatuur te omschrijven met de juiste benaming.	Zie vraag 1.
81	Inhoud	Bijlage 8 en bijlage 9 blz. eenheidsprijzen mast etc § Armaturen	Hoe dient inschrijver om te gaan met armaturen die uitgefaseerd zijn zoals bijvoorbeeld Hellux 303 e.d.	Zie vraag 1.
82	Inhoud	Bijlage 8 en bijlage 9 blz. eenheidsprijzen mast etc § Lampen	Hoe dient inschrijver om te gaan met lichtbronnen die uitgefaseerd zijn zoals bijvoorbeeld SOX18 e.d.	Zie vraag 1.
83	Inhoud	Bijlage 8 en bijlage 9 blz. eenheidsprijzen mast etc § Lampen	De omschreven lichtbronnen zijn niet allemaal terug te herleiden naar type in de licht catalogus van Philips, bijvoorbeeld de PL11. Wij verzoeken u om het type lichtbron te omschrijven met de juiste benaming.	zie vraag 57.
84	Inhoud	Bijlage 8 blz. eenheidsprijzen mast etc Lampen, EVSA, Starter	De eenheidsprijzen zijn niet opgenomen in het fictieve bedrag materiaalkosten aanneemsom is dit correct?	Het prijsformulier is aangepast en bijgevoegd bij deze nota van inlichtingen.
85	Inhoud	Bijlage 8 blz. eenheidsprijzen mast etc Lampen, EVSA, Starter	De fictieve hoeveelheden zijn niet opgegeven van welke aantallen dient inschrijver uit te gaan voor de aanneemsom?	Het prijsformulier is aangepast en bijgevoegd bij deze nota van inlichtingen.
86	Inhoud	Bijlage 3 PVE blz. 9 § 2.9 Vergunningen	De opdrachtnemer dient de noodzakelijke vergunningen voor het werk op eigen initiatief en voor eigen rekening te verzorgen. Graag opgeven met welke vergunningen er door opdrachtnemer	De kosten voor de vergunningen dienen te zijn opgenomen in de eenheidsprijzen.

			rekening moet worden gehouden en aangeven in welke post deze dienen te worden opgenomen.	
87	Inhoud	Bijlage 3 PVE blz. 7 § 2.5 Treffen van de benodigde verkeersmaatregelen	Indien niet correct, verzoeken wij u om aan te geven van welk figuur inschrijver uit dient te gaan en op welke post deze verkeersmaatregelen hoe vaak dienen te worden meegenomen zodat voor alle inschrijvers een gelijk uitgangspunt ontstaat.	Zie vraag 36.
88	Inhoud	Bijlage 3 PVE blz. 7 § 2.5 Treffen van de benodigde verkeersmaatregelen	Het is vooraf niet te bepalen welke verkeersmaatregelen op welk tijdstip waar benodigd zijn. Is onze conclusie correct dat kleine (standaard in bus aanwezige) verkeersmaatregelen (kegels en actieraam) in de prijs dienen te zitten en uitgebreide verkeersmaatregelen kunnen worden verrekend?	Ja.
89	Inhoud	Bijlage 3 PVE blz. 5 § 2.2 Storingsonderhoud, inclusief 24 uren storingswacht dienst	"De prijzen van de lampen, bijkomende materialen en bijkomende werkzaamheden zitten in de prijs van het storingsonderhoud. Graag verduidelijken welk type lamp (kleur, vermogen, uitvoering) hier wordt bedoeld. Bijlage 4 Areaal gegevens geeft hier onvoldoende inzicht in. "	De areaalgegevens zijn bijgevoegd bij deze nota van inlichtingen.
90	Inhoud	Bijlage 3 PVE blz. 5 § 2.2 Storingsonderhoud, inclusief 24 uren storingswacht dienst	De prijzen van de lampen, bijkomende materialen en bijkomende werkzaamheden zitten in de prijs van het storingsonderhoud. Graag verduidelijken wat door opdrachtgever onder bijkomende materialen en werkzaamheden wordt bedoeld.	Het betreft alle werkzaamheden en materialen die zijn nodig zijn om een aansluiting tot stand te brengen.
91	Inhoud	Beschrijvend document blz. 23 § 5.6.2 Gunningcriterium Aanpak verwijderen, vervangen, verplaatsen en bijplaatsen van lichtmasten en armaturen.	"Bij eerste bullet vraagt u om in te gaan hoe de uitvoering van het werk wordt georganiseerd en de kwaliteit van het werk en de goede staat van onderhoud van de openbare verlichting wordt gewaarborgd. Deze beschrijving komt volledig overeen met die van eerste bullet van het gunningcriterium Aanpak storingen. Vraag: Kunt u verduidelijken waarop/waarover u precies een toelichting wenst, temeer omdat de tweede bullet De wijze waarop wij invulling gegeven aan deelopdrachten overlap heeft met uw vraag in de eerste bullet."	Aanbestedende dienst gaat er vanuit storingen en verwijderingen, vervangingen, verplaatsingen en bijplaatsingen andere werkzaamheden inhouden. In de beide gunningcriteria vragen we dan ook om de specifieke invulling daarvan.
92	Inhoud	Beschrijvend document blz. 22 § 5.6.1 Gunningcriterium Aanpak storingen.	"U geeft in de titel en de inleiding aan dat het onderwerp storingen betreft. Onder het kopje Indienen geeft u aan dat Inschrijver dient in te gaan op het onderdeel Preventief onderhoud. Bij eerste bullet vraagt u om in te gaan hoe de uitvoering van het werk wordt georganiseerd en de kwaliteit van het werk en de goede staat van onderhoud van de openbare verlichting wordt gewaarborgd. Vraag: Moeten wij hieruit opmaken dat u hier	Conform de beschrijving betreft het preventief onderhoud en storingsonderhoud en gegevensbeheer.

			preventief onderhoud bedoeld en gunningcriterium dus ook preventief onderhoud betreft?"	
93	Contract	Beschrijvend document blz. 21 § 5.5 Gunningcriterium Inschrijfprijs	Als direct gevolg van de oorlog in Oekraïne is sprake van extreme prijsstijgingen van materialen (zoals staalproducten), doen leveranciers hun offertes niet (meer) of niet lang gestand en is beschikbaarheid of (tijdige) leverbaarheid van materialen onzeker. Ook een indexeringsregeling in het contract (indien van toepassing), is niet of onvoldoende geschikt om de extreme prijsstijgingen te compenseren. Met de recente gebeurtenissen in Oekraïne en de oplopende spanningen en sancties tegen Rusland, is er voorlopig geen zicht op verbetering. Aangezien de gevolgen van de oorlog in Oekraïne op dit moment nog steeds volstrekt ongewis en onvoorzienbaar zijn, verzoeken wij u om de standaard crisis bepaling (Oost-Europa) van Koninklijke Bouwend Nederland toe te passen.	Zie vraag 63.
94	Contract	Bijlage 3 PVE blz. 20 § 5.2 Beoordelingscommissie en werkwijze	Wij verzoeken u om aan te geven wat de achtergrond is van de medewerkers die in de beoordelingscommissie zitten.	Zie vraag 7.
95	Contract	Beschrijvend document blz. 15 § 4.3.1 Financiële en economische draagkracht	"Grote concerns hebben voor verzekeringen een groepsprogramma waarvan werkmaatschappijen niet mogen afwijken. Wij verzoeken u in te stemmen met een eigen risico dat marktconform is."	De zin met betrekking tot het eigen risico vervalt.
96	Proces	Planning	Gezien de grote hoeveelheid vragen die door de verschillende partijen zijn gesteld verzoeken wij u om een extra vragenronde in te plannen en de aanbesteding met 1 week uit te stellen	Aanbestedende dienst geeft geen extra ruimte voor vragen, maar stelt wel de inschrijfdatum met een week uit tot 29 juni 2022, 10.00 uur.
97	Contract	Prijsformulier	Bij post nr 1 en nr 2 geeft u aan dat alle te leveren materialen in deze post dienen te zijn afgeprijsd, echter dit is op diverse manieren te interpreteren en niet kostenhomogeen af te prijzen wij verzoeken u deze posten te verduidelijken zodat iedere inschrijver dezelfde uitgangspunten kan hanteren	Zie vraag 70.
98	Contract	Programma van Eisen	In het PvE wordt gesproken over "vervanging, onderhoud en beheer openbare verlichting" maken verduurzamingsprojecten deel uit van deze aanbesteding?	Ja, dat klopt. Zie vraag 2.
99	Juridisch	Areaal gegevens	In de door u verstrekte areaal gegevens geeft u in de uitgangspunten aan dat armaturen na 20 jaar en masten naar 40 jaar zijn afgeschreven. Vallen de afgeschreven onderdelen buiten het onderhoudsregiem daar deze zijn afgeschreven en einde levensduur hebben bereik	Nee.
100	Proces	Gunningscriterium Verduurzaming	Uw geeft aan dat u verduurzaming en circulariteit hoog in het vaandel heeft staan tevens geeft u aan dat u zich wil richten op concrete verduurzaming in	Het gaat met name om de bedrijfsvoering,

		g	inkoop, echter in deze aanbesteding schrijft u alle te leveren onderdelen op fabrikant en type voor. Hoe verwacht u dat de inschrijver hier invloed op kan uitoefenen.	
101	Proces	proces	Gezien de vele vragen die er zijn / worden gesteld verzoeken wij u om de aanbesteding met 3 weken te verlengen en een 2e nota van inlichtingen toe te voegen zodat er verdiepende vragen kunnen worden gesteld naar aanleiding van de 1e Nota van Inlichtingen	Zie vraag g6
102	Proces	Program van eisen	Er wordt in 2.6 gesproken over een beheersysteem welke door ON ter beschikking dient te worden gesteld. in Gooise Meren gebeurt dit direct in het beheersysteem en bij Wijdmeren worden melding via de mail doorgestuurd. Zoals het omschreven staat dienen we alleen het beheerspakket aan te bieden voor Wijdmeren, daar Gooise meren al direct in een beheersysteem meld	GM heeft een meldsysteem, dit staat nu los van een beheersysteem. De vraag is om een beheersysteem aan te bieden.
103	Juridisch	algemeen	Kan opdrachtgever bevestigen dat de UAV van toepassing is.	Het UAV 2012 is van toepassing.
104	Juridisch	algemeen	Kan opdrachtgever bevestigen dat de Standaard RAW bepalingen niet van toepassing zijn	Opdrachtgever bevestigt dit.
105	Juridisch	algemeen	Indien opdrachtgever de RAW bepalingen van toepassing verklaard dan ontvangen willen wij de inschrijfstaat als RSX bestand ontvangen	De RAW bepalingen zijn niet van toepassing.