

| nr. | Onderwerp | Vraag | Antwoord |
|-----|--|---|--|
| 1 | Verhouding EMVI component | Geachte heer/mevrouw, Het is de ON onduidelijk wat de verhouding is tussen de prijs en kwaliteitscriterium. Kunt u de verhoudingen aangeven? | Zoals in hoofdstuk zeven beschreven wordt gebruik gemaakt van de methode 'gunnen op waarde'. Per kwaliteitscriterium (Omgevingscommunicatie (K1) en Uitvoering voorschouw (K2)) wordt een afzonderlijke kwaliteitswaarde berekend: voor K1 maximaal € 150.000 en voor K2 maximaal € 350.000. Hierbij worden de scoremogelijkheden uit paragraaf 7.5 gebruikt. Alle toegekende kwaliteitswaarden worden vervolgens opgeteld. De wijze van berekening staat beschreven in paragraaf 7.5 (scoremogelijkheden) en het rekenvoorbeeld in paragraaf 7.6. Na berekening van de (totale) kwaliteitswaarde wordt deze als fictieve korting afgetrokken van de geboden inschrijfsom met als uitkomst een fictieve inschrijfsom. Zie in bijlage de nadere toelichting. Ter verduidelijking van de kwalitatieve beoordeling van uw inschrijving merken wij op dat de volgende aspecten onderdeel uitmaken van de beoordeling: Voor het subgunningscriterium Kwaliteit: Omgevingscommunicatie (K 1): - de kwaliteit van de communicatie met bewoners - de kwaliteit van de communicatie met stakeholders - de communicatie met opdrachtgever - de communicatie tijdens de uitvoering - hoe omgegaan wordt met klachten Voor het subgunningscriterium Kwaliteit: Uitvoering voorschouw (K 2) - de wijze van uitvoering van de schouw (onderscheidend vermogen) - de door inschrijver in het kader van deze opdracht gesignaleerde kansen - de door de inschrijver in het kader van deze opdracht gesignaleerde bedreigingen en in verband daarmee te treffen beheersmaatregelen - eventuele clustering van werkzaamheden/straten teneinde tot efficiënte en overlastbeperkende uitvoering van de opdracht te komen |
| 2 | nota van inlichtingen | In verband met de drukte op de aanbestedingsmarkt zou de opdrachtgever nog een extra ronde in willen plannen voor de vragen van de nota van inlichtingen, ronde 2? | Zie beantwoording van vraag 19. |
| 3 | Leidraad 7.5 Scoremogelijkheden; pagina 16 | AD geeft in de tabel de toelichting op de scores van 0, 30, 60 en 100. Wij verzoeken AD aan te geven of zij ook scores toe zal kennen die tussen de gegevens waardes liggen en hoe zij dit dan bepaald. | Er zullen geen scores tussen de gegeven waarden worden toegekend. |
| 4 | Leidraad 7.2 Beoordeling kwaliteit | Wij verzoeken AD te bevestigen dat de informatie in de bijlage(n) van inschrijver behoren tot de te beoordelen inhoud. | Dit is correct. |
| 5 | Leidraad 7.2 Beoordeling kwaliteit | Wij verzoeken AD te bevestigen dat het toepassen van een voorblad, inhoudsopgave en bijlage(n) is toegestaan | Dit is correct. |
| 6 | Leidraad 7.2 Beoordeling kwaliteit | Wij verzoeken AD te bevestigen dat inschrijver maximaal 3 (drie) pagina's A4 per subgunningscriterium mag beschrijven en dat deze pagina's door AD beoordeeld worden. | Dit is correct. |
| 7 | Leidraad 5.5 Geschiktheidseisen | "In deze paragraaf geeft u aan dat de inschrijver dient te beschikken over de onderstaande geldige en relevante certificaten of andere bewijzen inzake gelijkwaardige maatregelen op het gebied van kwaliteitsbewaking: - VCA certificaat; - NEN 3140; - NEN 1010. Specifiek voor de activiteiten in de netten van de Netbeheerders is de NEN-3140 en NEN-3840 voorzien van uitbreidingen, beperkingen, verduidelijkingen en vervat in de BEI-BLS (BEI Branche LS). Kunt u bevestigen dat de BEI-BLS (BEI Branche LS) in combinatie met de erkenning door Enexis Netbeheer B.V. als gelijkwaardig bewijsmiddel wordt beschouwd?" | Dat is akkoord. |
| 8 | Bijlage 2 - 221107_bst20220205 posten 22 | Bij alle armaturen geeft u in de bestekstekst aan: "RAL kleur: nader te bepalen, afhankelijk van de locatie". Armaturen worden veelal geleverd in 1 of 2 standaard RAL kleuren. Kunt u bevestigen dat inschrijver voor de prijsvorming uit dient te gaan van deze standaard RAL-kleuren en dat de meerprijs van een afwijkende RAL kleur kan worden verrekend als meerwerk? | U dient uit te gaan van een standaard RAL kleur, afwijkingen worden verrekend als meerwerk. |
| 9 | Bijlage 2 - 221107_bst20220205 post 121010 | In de bestekstekst geeft u aan: "Levering op bestekspost 233010." en geeft u in de kolom hoeveelheid ter inlichting een "L" aan. Dit is tegenstrijdig. Kunt u de "L" wijzigen in een "I"? | Dit hebben wij aangepast in het bestek. |
| 10 | Bijlage 2 - 221107_bst20220205 paragraaf 62 07 02 01 | In deze paragraaf geeft u aan: "Kosten van verkeersmaatregelen worden geacht in de besteksposten opgenomen te zijn." Het is voor de inschrijver niet te bepalen welke verkeersmaatregelen noodzakelijk zijn aangezien u geen gegevens heeft verstrekt t.a.v. locatie werkzaamheden per deelopdracht en de daarbij behorende wegclassificatie conform CROW 96b. Wij verzoeken u in het kader van kostenhomogeniteit om per deelopdracht de locatie de uit te voeren werkzaamheden en de wegclassificatie conform CROW 96b aan te geven, zodat inschrijver kan bepalen welke verkeersmaatregelen in de besteksposten dienen te worden opgenomen OF separate verrekenbare posten op te nemen voor de verkeersmaatregelen die meer omvatten dan de standaard bebording op de werkvoertuigen o.a. figuur 1101, 1102, 1104, 1122, rijdende afzetting, inzet botser, afsluiting en omleiding | U dient rekening te houden met de standaard verkeersmaatregelen (cf. 96b). Als er in een uitzonderlijk geval grootschalige maatregelen noodzakelijk zijn, komt dat in de voorschouw naar voren en worden de overeen te komen extra kosten vergoed. |

| nr. | Onderwerp | Vraag | Antwoord |
|-----|--|--|---|
| 11 | Bijlage 2 - 221107_bst20220205 paragraaf 01 21 12 | "In aanvulling op de voorgaande vraag, verzoekt gegadigde de aanbestedende dienst de prijsaanbieding aan te mogen passen aan de gestegen prijzen, bijvoorbeeld door een passende index op te nemen voor de periode tussen indiening en gunning van de opdracht. Gegadigde verzoekt de aanbestedende dienst de volgende tekst in de overeenkomst op te nemen: Partijen zijn op de hoogte van mondiaal optredende prijsstijgingen van brandstoffen, (bouw)materialen en -producten en de (leverings)onzekerheid die dit met zich meebrengt voor de nakoming van de verplichtingen van partijen uit deze overeenkomst. De gevolgen van deze prijsstijgingen en de (leverings)onzekerheid zijn daarom niet verdisconteerd in de aanneemsom voor het werk. Partijen verklaren over en weer dat de gevolgen van de prijsstijgingen en (leverings)onzekerheid een omstandigheid vormen die de opdrachtnemer niet kan worden toegerekend, en dat de opdrachtnemer voor die gevolgen recht heeft op kostenvergoeding en termijnsverlenging. Omdat deze gevolgen niet zijn verdisconteerd in de aannemingsom van het werk en de opdrachtnemer deze niet kan en niet behoeft te voorzien, geldt het bovenstaande in uitdrukkelijke afwijking van hetgeen is bepaald in de UAV 2012, in het bijzonder het bepaalde in paragraaf 6 leden 11 t/m 13." | De bestekstekst (01.21.12) is aangepast op basis van halfjaarlijkse indexering. |
| 12 | Bijlage 2 - 221107_bst20220205 paragraaf 01 21 12 | Gegadigde ondervindt op dit moment de concrete gevolgen van de wereldwijde prijsstijgingen en vertragingen in de levering van (bouw)materialen en -producten en brandstoffen. Deze effecten worden op dit moment nog versterkt door de oorlog in Oekraïne. Het gevolg hiervan is dat onze leveranciers op basis van dagprijzen offertes aan ons doen. Het is nauwelijks mogelijk om vaste offertes te krijgen. Dat maakt het vrijwel onmogelijk om een goede prijsaanbieding te doen, mede omdat gegadigde de prijsaanbieding gestand dient te doen gedurende 50 dagen na de datum van inschrijving. Om toch een prijsaanbieding te doen, verzoekt gegadigde de aanbestedende dienst een voorstel te doen om deze gevolgen te ondervangen in de inschrijving. | Zie beantwoording vraag 11. |
| 13 | Bijlage 2 - 221107_bst20220205 paragraaf 01 17 | Volgens de CROW 400 dient de initiatiefnemer/ opdrachtgever (hierna OG) de nodige gegevens (vooronderzoek) aan te leveren op basis waarvan bepaald kan worden of de werklocatie mogelijk verontreinigd is en als er sprake is van verontreiniging met welke stoffen in welke concentraties dit is. Kunt u bevestigen dat opdrachtnemer hiervoor geen kosten behoeft te maken c.q. in het geval dat opdrachtnemer toch kosten dient te maken deze kosten door de opdrachtnemer met de opdrachtgever worden verrekend? | Op de website van de Omgevingsdienst West Brabant zijn de gegevens op te halen, u dient rekening te houden met de tijd die hiermee gemoeid is. Deze kosten dienen verdisconteerd te zijn in de betreffende besteksposten. |
| 14 | Bijlage 2 - 221107_bst20220205 paragraaf 01 17 | Volgens de CROW 400 dient de initiatiefnemer/ opdrachtgever (hierna OG) de nodige gegevens (vooronderzoek) aan te leveren op basis waarvan bepaald kan worden of de werklocatie mogelijk verontreinigd is en als er sprake is van verontreiniging met welke stoffen in welke concentraties dit is. Kunt u aangeven op welke wijze u de nodige gegevens aanlevert aan de opdrachtnemer? | Zie beantwoording vraag 13. |
| 15 | Bijlage 2 - 221107_bst20220205 paragraaf 01 13 06 03 | AD schrijft: "De aannemer mag op maandag t/m donderdag tussen 18:00 uur en 07:00 uur vrijdag tussen 12:00 en 7:00 op zaterdag en zon- en feestdagen geen werkzaamheden uitvoeren zonder toestemming van de directie" Naar onze mening loopt deze zin niet en is niet duidelijk wat AD bedoeld. Wij verzoeken AD deze zin te verduidelijken en te onderbouwen waarom er op vrijdag na 12.00 uur geen werkzaamheden meer mogen uitgevoerd. | De aannemer mag op zaterdag en zon- en feestdagen geen werkzaamheden uitvoeren zonder toestemming van de directie. Het is door de aannemer toegestaan op vrijdag werkzaamheden te verrichten, echter is de Directie op vrijdagmiddag vanaf 12:00 uur niet meer bereikbaar. Het is aan de opdrachtnemer om hier rekening mee te houden. |
| 16 | Bijlage 2 - 221107_bst20220205 Bestekspost 521030 | Wij verzoeken AD in het kader van Level Playingfield de gewenste vrachtkraanwagen nader te omschrijven | Deze dient geschikt te zijn voor de uit te voeren werkzaamheden. |
| 17 | Bijlage 2 - 221107_bst20220205 Bestekspost 521020 | Wij verzoeken AD aan te geven tot welke lichtpunthoogte de gewenste hoogwerker geschikt dient te zijn | Deze dient geschikt te zijn voor de uit te voeren werkzaamheden. |
| 18 | Leidraad 5.1 pag. 8 | U geeft aan dat een 'Plan van aanpak Maatschappelijk verantwoord ondernemen' onderdeel uitmaakt van de inschrijvingsdocumenten. Dit komt niet overeen met 7.3 Subgunningscriteria. Kun u aangeven wat juist is en de leidraad hierop aanpassen? | Er is sprake van een vergissing aan de zijde van de aanbestedende dienst. Hier zou moeten staan 'Plan van aanpak Uitvoering voorschouw'. |
| 19 | Verlenging aanbestedingsperiode | Naast inrichten van een 2e vragenronden willen wij u verzoeken inschrijvers extra tijd te bieden om tot een passende aanbieding te komen. Mede omdat de publicatie niet op 9 november, conform planning, maar 11 november heeft plaatsgevonden. Gaat u ermee akkoord de inschrijfdatum met enkele dagen door te schuiven (u krijgt hiermee ook meer ruimte om een 2e vragenronde in te richten)? | Wij hebben naar aanleiding van uw opmerking en gestelde vragen besloten een tweede vragenronde in te bouwen en de planning van deze aanbesteding te wijzigen. <u>Wij merken daarbij op dat de tweede vragenronde uitsluitend bedoeld is om vragen te stellen naar aanleiding van deze (eerste) nota van inlichtingen.</u> Wij hebben de planning als volgt bijgesteld: 14-12-2022, 12.00 uur - Sluitingstermijn voor stellen vragen 2e ronde 19-12-2022 (streefdatum) - Publicatie 2e Nota van Inlichtingen 9-1-2023, 12.00 uur - Sluitingstermijn indiening van de inschrijving 20-1-2023 (streefdatum) - Gunningsbeslissing 10-2-2023 - Definitieve gunning en start van de opdracht |
| 20 | Algemeen | Door de recente Porthos uitspraak van de Raad van State is er onzekerheid ontstaan over het verkrijgen van een Wnb vergunning voor de bouwactiviteiten. Kan de Inschrijver voor haar Aanbieding, in het kader van een gelijk speelveld, uitgaan van de fictieve situatie dat de bouwvrijstelling stikstof nog van toepassing is en dat eventuele maatregelen die noodzakelijk worden als gevolg van het vervallen van de bouwvrijstelling stikstof verrekenbaar zijn (in tijd en geld)? | Wij gaan ervan uit dat het hier niet gaat om vergunningsplichtige activiteiten. |
| 21 | Bestek post 12 90 10 | Post 139010: Uitvoeren voorschouw st 233,00 F Betreft het uitvoeren van een voorschouw. t.b.v controle op de situatie zoals vermeld in bepaling 341308: De schouw wordt uitgevoerd op straatniveau en geldt in combinatie met de uitvoering van de werkzaamheden als één (1) deelopdracht. Mogen wij op basis van deze beschrijving concluderen dat er 233 deelopdracht worden vertrekt, waarbij bij iedere deelopdracht een voorschouw wordt gedaan? Zo niet, graag aangegeven waar stuks betrekking op heeft. | Klopt, elke straat wordt voorgeschoofd en daar wordt een deelopdracht van gemaakt. |
| 22 | Proces | Heeft er een marktconsultatie plaatsgevonden? Kan de AD bekend maken welke partijen hebben deelgenomen aan deze marktconsultatie en kan de AD alle relevante stukken die gebruikt zijn voor het maken van het bestek beschikbaar stellen? | Er heeft in de voorbereiding op deze aanbesteding geen marktconsultatie plaatsgevonden. |

| nr. | Onderwerp | Vraag | Antwoord |
|-----|---|--|---|
| 23 | Proces | Welke partijen hebben deelgenomen aan deze marktconsultatie? | Zie beantwoording vraag 22. |
| 24 | Proces | Kan de AD alle relevante stukken die gebruikt zijn voor het maken van het bestek beschikbaar stellen? | Er is gebruik gemaakt van het beheersysteem MOON en de uiteindelijke opdrachtnemer krijgt hiervoor toegang. De lichtberekeningen worden aangeleverd per deelopdracht. |
| 25 | Proces | Welke adviseurs zijn betrokken bij deze aanbesteding? | Montad adviesbureau |
| 26 | Proces | Welke personen doen de beoordeling van de inschrijving? | 2 beheerders OVL, 1 uitvoerder OVL. |
| 27 | Proces | Welke andere partijen zijn betrokken geweest bij het opstellen van het bestek? | Montad adviesbureau. |
| 28 | Gelijkwaardigheid | Aanbestedende dienst is gehouden om ondernemers op gelijke en niet discriminerende wijze te behandelen. Deze verplichting houdt onder meer in dat de technische eisen die aan het voorwerp van de opdracht worden gesteld, de ondernemingen een gelijke toegang tot de opdracht moeten bieden. Door een specifieke (merk)armatuur voor te schrijven worden bepaalde producten en ondernemingen bevoordeeld, terwijl andere producten en ondernemingen worden benadeeld, dit levert een strijd met het Level playing field. Artikel 2.76 lid 3 Aanbestedingswet en artikel 2.10.11 ARW bepalen dat de aanbestedende dienst bij de technische specificaties niet verwijst naar een bepaald fabricaat, of merk. Dat is op grond van lid 3 en lid 4 van artikel 2.76 Aanbestedingswet slechts toegestaan indien: 1. Het voorwerp van de opdracht een dergelijke verwijzing rechtvaardigt. 2. Een voldoende nauwkeurige of begrijpelijke beschrijving van het voorwerp van de overheidsopdracht niet mogelijk is, 3. En de verwijzing naar het merk vergezeld gaat van de woorden "of gelijkwaardig": Ten aan zien van het eerste: de motivering van AD ontbreekt waarom het voor armaturen noodzakelijk is om een merk voor te schrijven. Kan AD deze motivering alsnog verstreken? Ten aan zien van het tweede: het verwijzen naar een merk en type is voor deze aanbesteding niet nodig om te komen tot een 'nauwkeurige en begrijpelijke beschrijving van het voorwerp van de overheidsopdracht' zoals vereist is op grond van art. 2:76 lid 4 Aw en zoals al eerder in de jurisprudentie is bevestigd (De rechtbank Oost-Brabant 14 mei 2020, ECLI:NL:RBOBR:2020:2612). Kan Aanbestedende dienst zorgdragen voor een technische specificaties van het voorwerp van de opdracht? Ten aan zien van het derde: in de aanbestedingsdocumenten ontbreekt een exacte specificatie waar het aan te bieden 'gelijkwaardige' product minimaal aan dient te voldoen. Het is voor gegadigde niet duidelijk wat wel en wat niet vergelijkbaar is en dus onduidelijk wat wel of niet aangeboden kan worden. Kan aanbestedende dienst deze specificatie inclusief het proces hoe de gelijkwaardigheid wordt beoordeeld alsnog verstrekken? Of kan aanbestedende dienst andere fabricaten toestaan? | De Aanbestedende dienst heeft in het kader van uniformiteit in het wegbeeld en efficiëntie in onderhoud bewust gekozen voor de in het bestek opgenomen materialen. Bij het opstellen van de ROA enkele jaren geleden is er besloten om de voorgeschreven armaturen toe te passen. De keuze is gemaakt naar aanleiding van een proefopstelling. Hierbij is gekeken naar de volgende punten: - Vormgeving - Lichthinder ervaren door de burger - Onderhoud (minimale voorraden door standaardisering) Inmiddels zijn er al verschillende grote vervangingsprojecten uitgevoerd met de in het projectenbestek beschreven armaturen. De aanbestedende dienst wijst erop dat op die plaatsen in de Aanbestedingsleidraad waar mogelijkerwijs gevraagd wordt naar bijvoorbeeld merknamen, octrooien, typen, fabricage procedés e.d. en waarbij het wellicht handelt om een unieke zaak en waar dit niet vermeld staat, het gestelde in artikel 2.10.12 onder b. ARW 2016 van toepassing is op het bewuste tekstdeel. U dient in een dergelijk geval aansluitend aan het bewuste tekstdeel de zinsnede "of daarmee gelijkwaardig" te lezen. Indien een inschrijver van mening is producten te moeten aanbieden die hij gelijkwaardig acht, dient hij deze producten <u>bij inschrijving</u> expliciet te noemen en de gelijkwaardigheid hiervan aan te tonen en te onderbouwen in een door hem op te stellen gelijkwaardigheidsverklaring. De gelijkwaardigheidsverklaring is een schriftelijke verklaring waarin wordt aangetoond dat alternatieve productkeuze die in het kader van de gevraagde producten zoals opgenomen in het bestek wordt geleverd, tenminste dezelfde mate van veiligheid, bruikbaarheid (o.a. beheer/onderhoud, uniformiteit/vormgeving, levensduur), energiezuinigheid, bescherming van het milieu, functionaliteit (o.a. lichttechnische prestaties) bevatten/beschikken. De gelijkwaardigheidsverklaring dient <u>bij inschrijving</u> bij de stukken gevoegd te worden. Aanbestedende dienst zal hierop een geschiktheid/conformiteitstoets uitvoeren of de alternatieve producten met een gelijkwaardigheidsverklaring voldoet aan deze aspecten. Een en ander conform het ARW 2016 artikel 2.10.1 t/m 2.10.12. |
| 29 | Dimregime | Dimregime 3B is niet bekend bij de inschrijver. Vraagt de AD hier om dimregime 76? | Zie ROA |
| 30 | Zhaga D41 | Wil de OG dat het armatuur een Zhaga D41 gecertificeerd armatuur is in combinatie met een SR driver? | Het armatuur dient voorzien te zijn van een Zhaga connector en een SR-Driver. |
| 31 | Systeem | Kan de AD aangeven met welk software systeem de armaturen bediend gaan worden? | Hier heeft de AD nog geen keuze gemaakt. |
| 32 | 34 15 06 ONDERHOUD BEHEERSYSTEEM | In lid 2 geeft u aan dat de monteur direct in MOON dient bij te werken. In lid 04 geeft u aan dat wijzigingen e.d binnen 5 dagen verwerkt dienen te zijn. Kunt u bevestigen dat voor de werkzaamheden binnen deze overeenkomst uitsluiten lid 4 van toepassing is voor de tijdigheid van de verwerking va gegevens. | De mutatiegegevens van de werkzaamheden dienen binnen 5 werkdagen verwerkt te zijn in MOON . |
| 33 | Bestek 22 VERLICHTINGSARMATUREN Koffer armaturen dienen te zijn voorzien | Kunt u aangeven aan welke criteria de gelijkwaardigheid van de armaturen getoetst zal worden met daarbij de toleranties per criterium opgenomen? | Zie vraag 28. |
| 34 | Bestek 129 VOORSCHOUW | Kunt u bevestigen dat hier met stuks per straat wordt bedoeld. Oftewel als een deelopdracht 5 straatnamen omvat dat deze post 5 keer zal worden verrekend? Kunt u aangeven hoe omgegaan zal worden met lange straten waarvoor deze post in de regel onvoldoende toereikend zal zijn? | De deelopdracht is per straat. |
| 35 | Bestek 127 AANSLUITINGEN NETWERK ENEXIS Voor onderstaande besteksposten dient | Kunt u bevestigen dat na bekendmaking de Enexis tarieven 2023 hier zullen worden verrekend? | Voor zover nu is te overzien, klopt dit. |
| 36 | Bestek 1 VERVANGING OPENBARE VERLICHTING | Verkeersmaatregelen uitvoeren volgens CROW publicatie 96b. De kosten voor de verkeersmaatregelen worden geacht in onderstaande besteksposten te zijn opgenomen. Als uitgangspunt wordt hiermee een rijdende afzetting, volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' bedoeld. Het is vooraf voor inschrijvers niet in te schatten welke maatregelen toegepast dienen te worden. Hiermee zijn de kosten niet homogeen. Wij verzoeken u aan te geven welk figuur berekend dient te worden en de kosten voor eventueel andere benodigde verkeersmaatregelen verrekendbaar te stellen. | Zie vraag 10. |
| 37 | Leidraad 3.8 Vertrouwelijkheid | U geeft aan dat u zich het recht voorbehoudt om bij een eventueel geschil de ingediende inschrijvingen en aanbestedingsdocumenten of delen daarvan ter beschikking te stellen aan de rechter. Graag wijzen wij u op het bepaalde in artikel 2.57 en 2.138 c Aanbestedingswet 2012. Onze inschrijving bevat commerciële en financiële bedrijfsvertrouwelijke informatie, welke niet aan derden verstrekt mogen worden. | Wij nemen kennis van uw opmerking en merken op dat een goede rechtsbescherming met zich meebrengt dat de rechter met volledige kennis van zaken moet kunnen oordelen over de stukken (en de vraag of die stukken kunnen worden verstrekt aan een verliezende inschrijver die een kort geding aanspant). |
| 38 | Leidraad 1.Omschrijving van de werkzaamheden | Kunt u bevestigen dat vervangingsprojecten die onderdeel zijn van een grotere gebiedsontwikkeling onderdeel uitmaken van deze overeenkomst? | Nee, dit is puur vervanging en onderhoudswerk. |

| nr. | Onderwerp | Vraag | Antwoord |
|-----|---|---|---|
| 39 | Bestek 01 21 12 RAW- RAAMOVEREENKOMST: INDEXERING VAN DE PRIJZEN PER EENHEID | De grondstofprijzen, met name de staalprijzen, stijgen momenteel zeer sterk en zijn niet te voorspellen. Leveranciers geven prijzen momenteel prijzen welke een zeer korte geldigheidsduur hebben. Sommige aanbieders zelfs dagprijzen. Hiermee is het voor inschrijvers niet mogelijk een passende aanbieder te doen voor de uitvoeringsperiode van deze overeenkomst. De Gids Proportionaliteit stelt in Voorschrift 3.9 A: "De aanbestedende dienst alloceert het risico bij de partij die het risico het best kan beheersen of beïnvloeden." 1)Wij verzoeken u de indexering per halfjaar te laten plaatsvinden? 2) Hoe gaat u ermee om als blijkt dat er excessieve prijsstijgingen zijn op grondstoffen ten opzichte van het moment van inschrijving met als gevolg dat producten meer dan de te verwachte indexering duurder worden? | Zie beantwoording vraag 11. |
| 40 | Leidraad 7.6 Uitvoering beoordeling | Kunt u aangeven uit hoeveel mensen het beoordelingssteam zal bestaan en wat hun functies zijn? | Zie beantwoording vraag 26. |
| 41 | Bestek 34 13 08 VOORSCHOUW | Bij de schouw dient tevens... Hier lijkt een deel van de tekst weggevalen. | De tekst is verwijderd. |
| 42 | Leidraad 5.1 Inschrijving | Wij gaan ervanuit dat u in de opsomming van de in te dienen stukken bij de laatste bullet kwaliteit: uitvoering voorschouw (K2) wordt bedoelt. | Zie beantwoording vraag 18. |
| 43 | Leidraad 3.7 Mogelijke onduidelijkheden en tegenstrijdigheden in de aanbestedingsstukken | Wij merken hierbij op dat het proactief handelen van de potentiële inschrijver, naar de huidige stand in de jurisprudentie, niet verder reikt dan dat hij evidente en in het oog springende gebreken behoort op te merken en dat hij daarvan dan onmiddellijk melding maakt. Het is bovendien niet aan de potentiële inschrijver om te controleren of de aanbestedingsprocedure in overeenstemming is met de regels en de beginselen van het aanbestedingsrecht. | Wij nemen kennis van uw opmerking. |
| 44 | Leidraad 3.5 Planning | Indien de beantwoording van de vragen in de 1e NVI leidt tot aanvullend vragen, tot wanneer kunnen deze gesteld worden? | Zie beantwoording vraag 19. |
| 45 | Bijlage 5 | Graag ontvangen wij bijlage 5 in een bewerkbaar Word bestand. | Deze treft u in bijlage op deze nota van inlichtingen aan. |
| 46 | Raamovereenkomst deel 3 | Wat zijn de kosten per vergunninging / ontheffing die de opdrachtgever in rekening brengt om het werk conform de uitvraag uit te voeren? | Geen, dit werk is vergunningsvrij. |
| 47 | Algemeen | Op 11 maart 2020 heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) het coronavirus erkend als pandemie ("WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19"). Ook verstrekt het RIVM met enige regelmaat nieuwe adviezen en vaardigt de rijksoverheid nieuwe maatregelen uit tegen verspreiding van het coronavirus in Nederland. Wij kunnen in onze aanbiedingen de gevolgen hiervan niet overzien. Wij verzoeken u te bevestigen dat wij in onze aanbieder hier geen rekening mee hoeven te houden en dat eventuele gevolgen op basis van onder meer par 6.13, par. 47 UAV 1989/2012 te zijner tijd overeengekomen zullen worden. | De bepalingen uit de UAV 2012 (i.c. de bepalingen waarnaar u verwijst) voorzien in een passende regeling voor deze situatie. Wij bevestigen derhalve nogmaals dat de UAV 2012 van toepassing is op de opdracht/overeenkomst die het onderwerp is van deze aanbesteding. |
| 48 | Raamovereenkomst, art. 62 07 02 | "In deel 2.2 van de raamovereenkomst wordt aangegeven dat: Indien er verkeersmaatregelen benodigd zijn voor het uitvoeren van de bestekposten worden de bijkomende kosten m.b.t. deze verkeersmaatregelen geacht in de desbetreffende bestekposten te zijn opgenomen. De verkeersmaatregelen zijn afhankelijk van locatie en type weg, het is dus per bestekpost niet mogelijk te bepalen waar de exactie locatie van de lichtmast is. Wij verzoeken u de verkeersmaatregelen per bestekpost te specificeren, (of een bestekpost toe te voegen voor de verkeersmaatregelen) zodat voor iedere aannemer een gelijk speelveld ontstaat. Of het aan te bieden figuurnummer van de CROW in een nieuwe bestekpost zetten." | Zie beantwoording vraag 10. |
| 49 | Raamovereenkomst, art. 62 07 02 | Bij deel 2.2 moeten de verkeersmaatregelen in de desbetreffende bestekposten worden opgenomen, wordt hier bedoeld tijdelijke verkeersmaatregelen voor kortdurende werkzaamheden?, en kunnen omleidingen en eventueel afsluitingen separaat verrekend worden? | Zie vorige vraag hierover. |
| 50 | Raamovereenkomst, art. 34 13 10 blz. 47 | Wij verzoeken OG een bestekpost toe te voegen voor het bijwonen van een periodiek overleg. | Niet akkoord. |
| 51 | Raamovereenkomst post 129010 blz. 26 | Met hoeveel masten dienen wij rekening te houden bij een voorschouw? En zijn de masten aansluitend te schouwen in 1 fase? | Per straat verschillend maar wel in 1 fase. |
| 52 | Raamovereenkomst, art. 01 21 12 | Het is O.G. via de berichtgeving in de media vast niet ontgaan: het is momenteel een gekte op de markt voor armaturen, lichtmasten en voorschakelapparaten e.d. De prijzen van diverse materialen - zijn excessief gestegen en levertijden lopen fors op. Als gevolg hiervan zijn wij genoodzaakt om u te melden dat deze omstandigheid ook gevolgen heeft voor uw overeenkomst. Kunt u overwegen om de risicoregeling (maandlijks) wel van toepassing te verklaren. Of om de materiaalprijzen 4 keer per jaar te indexeren? | Zie beantwoording vraag 11. |
| 53 | Raamovereenkomst art. 01 17 11 blz. 41 | Met hoeveel bruikbare masten en armaturen dienen wij rekening te houden? | Dit is per opdracht verschillend. De exacte situatie wordt per opdracht door opdrachtnemer met een voorschouw in beeld gebracht. |
| 54 | Raamovereenkomst, art. 01 17 10 lid. 02 blz.41 | Wij verzoeken OG een bestekpost toe te voegen voor het uitvoeren van een vooronderzoek CROW 400. | Niet akkoord. |
| 55 | Raamovereenkomst, art 01 17 10 lid 01blz. 41 | Met hoeveel m3 puin, afval e.d. dienen wij rekening te houden? | Is zo niet te zeggen maar de masten staan grotendeels in het trottoir en daar zit gewoonlijk geen puin onder. |
| 56 | Raamovereenkomst deel 2.2 | Wij verzoeken OG een bestekpost toe te voegen voor het voorbereiden van een deelopdracht. | Niet akkoord. |
| 57 | Raamovereenkomst, post 410010 blz. 34 | Met hoeveel deelopdrachten m.b.t. het informeren van omwonenden dienen wij rekening te houden? | Bij elke deelopdracht dienen omwonenden geïnformeerd te worden. Zie ook beantwoording vraag 66. |
| 58 | Raamovereenkomst, Post 212020 blz. 29 | Bij de hoeveelheid ter inlichting bij de afneembare uithouder staat geen hoeveelheid vermeld en ook geen L. Wij verzoeken O.G. deze toe te voegen. | In het bestek is L toegevoegd bij het leveren van de uithouder. |

| nr. | Onderwerp | Vraag | Antwoord |
|-----|---------------------------------------|--|---|
| 59 | Algemeen | Wij veronderstellen dat o.b.v. de vertrekte gegevens veel deelopdrachten worden vertrekt (zie ook de overige vragen). Dit houdt in dat er naar verhouding veel additionele kosten worden gemaakt voor administratieve handelingen. Tevens wordt de prijsstelling bij levenaciërs mede bepaald door bestelhoeveelheden, dus bij een relatief kleine deelopdracht ligt het prijsniveau een stuk hoger. Deze kosten zullen uiteraard van invloed zijn op de inschrijfbetragten en op de hoeveelheid uit te voeren werkzaamheden binnen het plafondbedrag. Hoe ziet u als opdrachtgever deze additionele kosten? Staat u open voor hte bundelen van deelopdrachten (b.v. wijksgewijs) en kunt u hierop het bestek aanpassen? | Het is mogelijk om soortgelijke straten als schouw te bundelen maar het moet overzichtelijk en behapbaar zijn, dus ook wordt er per deelopdracht opdracht gegeven. Daarbij dient ook de impact voor de bewoners tot een minimum beperkt te worden. We zien uw plan hieromtrent met belangstelling tegemoet. |
| 60 | Algemeen | Kunt u het proces van deelopdrachten toelichten; begrijpen wij het goed dat o.b.v. een concept deelopdracht een voorschouw plaatsvindt en dat o.b.v. de schouwgegevens de definitieve deelopdracht wordt vertrekt? | Klopt, maar als u in uw plan een heel goed idee heeft om dit slimmer aan te pakken dan bent u daar vrij in, echter wordt er wel per deelopdracht afgerekend. |
| 61 | Raamovereenkomst post 212010 blz. 28 | Bij de hoeveelheid ter inlichting bij de afneembare uithouder staat geen hoeveelheid vermeld en ook geen L. Wij verzoeken O.G. deze toe te voegen. | In het bestek is L toegevoegd bij het leveren van de uithouder. |
| 62 | Raamovereenkomst 2.2 blz. 8 | Wij verzoeken OG een bestekspost toe te voegen voor het aanvragen van een KLIC melding. | Bestekspost 130010 is toegevoegd. |
| 63 | Raamovereenkomst 1.05 blz. 3 | Kunnen de vervangings- en uitbreidingsplannen (deelopdrachten) voor zover deze nu al bekend zijn qua omvang en locatie worden benoemd? | Er zijn geen uitbreidingsplannen. |
| 64 | Raamovereenkomst 1.05 blz. 3 | Hoe geeft U de deelopdrachten uit? Per straat of per buurt of wijk? Of meerdere deelopdrachten in meerdere straten of wijken tegelijkertijd? | Zie beantwoording vraag 59. |
| 65 | Raamovereenkomst 1.05 blz. 3 | Wat is de indicatieve omvang van een deelopdracht? | Die kunnen wij - gelet op de diversiteit binnen het areaal - niet geven. |
| 66 | Raamovereenkomst 1.05 blz. 3 | Met hoeveel deelopdrachten dienen wij rekening te houden? | Er zijn 233 straten. Het uiteindelijke aantal deelopdrachten is (mede) afhankelijk van uw plan van aanpak m.b.t. de voorschouw. |
| 67 | Aanbestedingsleidraad par.8.2 blz. 18 | Wat is de minimale opdrachtwaarde van deze opdracht over de gehele looptijd van de overeenkomst, inclusief verlengingen? | De aanbestedende dienst is gehouden om bij een raamovereenkomst de geraamde hoeveelheid en/of waarde en een maximumhoeveelheid en/of -waarde te vermelden voor leveringen die op een raamovereenkomst zijn gebaseerd. Het bestek (besteknummer 333663) bevat de in verband met deze raamovereenkomst geraamde hoeveelheid. In paragraaf 8.2 wordt de maximale omvang beschreven. De aanbestedende dienst heeft geen minimale waarde bepaald. Naar aanleiding van uw vraag is de aanbestedende dienst een onvolkomenheid opgevallen in de beschrijving van de maximale omvang van de raamovereenkomst. Deze bedraagt geen € 1.800.000,- maar € 2.250.000,-. |
| 68 | Raamovereenkomst post 233010 blz. 34 | Hier worden objectnummers als leverantie gevraagd. Deze zijn ook in de posten voor mastwerkzaamheden opgenomen. Dez leverantie staat er dubbel in. Kunt u het bestek hierop aanpassen? | Klopt, is geen dubbele levering. Betreft een nieuw nummer bij vervanging van de mast en een post voor henummering. |