

PVE perceel 1 blushandschoenen

Technische omschrijving:

De te leveren handschoenen voldoen minimaal aan de volgende normering : EN 659:2003+A12008/AC2009, waarbij minimaal aan de volgende eis moet worden voldaan:

Omschrijving	Eis	Volgens norm
slijtvastheid	3	EN388
Snijweerstand*	2	EN388
scheurweerstand	3	EN388
punctuurweerstand	3	EN388
brandgedrag	4	EN407
tastzin	4	EN420

*bij de snijweerstand mag ook de couptest volgens ISO13997 worden gebruikt waarbij aan de eis van minimaal C moet worden voldaan

Tevens dient opdrachtnemer aan te kunnen tonen dat aan bovenstaande eisen is voldaan door middel van testen welke zijn uitgevoerd door een notified body.

De handschoenen dienen aan de volgende eisen te voldoen :

Algemeen :

1. De binnen handschoen en membraan mogen bij wassen, gebruiken, aantrekken en uittrekken zowel met natte als met droge handen niet loskomen/ verdraaien van de buitenhandschoen.
2. Van de aangeboden typen handschoenen is minimaal 1 type uitgevoerd met een cilindrisch manchet en de overige typen met een gewoon manchet..
3. De linker en rechter handschoen moeten middels een haak/ oog constructie met een enkele handeling aan elkaar gekoppeld en ontkoppeld kunnen worden en ze moeten ook aan een jas kunnen worden opgehangen.
4. De koppeling tussen de handschoenen moet in eigen beheer vervangen te zijn en is bestelbaar bij contractant.
5. De handschoen moet gedragen kunnen worden met of zonder nitril onderzoekshandschoen eronder.
6. Het membraan toegepast in de handschoen is vervaardigt op basis van PTFE.
7. De handschoen is vervaardigt van textiel.
8. Inschrijver biedt minimaal 3- en maximaal 5 soorten handschoen aan waaruit opdrachtgever zelf per individu een keuze kan maken.
9. Elk paar handschoenen is voorzien van een unieke barcode, zodat de handschoenen kunnen worden geregistreerd "op de persoon"(zie uitleg bij punt : Herkenbaarheid). De leesbaarheid van de barcode is gegarandeerd zolang als de handschoen meegaat.

Maatvoering :

De handschoenen is minimaal leverbaar in maat range 6 t/m 13, waarbij de maatvoering overeenkomt met de handafmetingen zoals vermeldt in NEN-EN-ISO-21420:2020.

Maatwerkhandschoenen(dit betreft handschoenen welke niet een reguliere pasvorm hebben, denk hierbij aan een persoon die bijv. een vinger mist) en handschoenen kleiner dan maat 6 of groter dan maat 13 vallen buiten scope van deze aanbesteding. Op verzoek van de Aanbestedende dienst kunnen maatwerkhandschoenen en handschoenen kleiner dan maat 6 of groter dan maat 13 bij Opdrachtnemer worden aangeschaft.

Wassen :

1. De blushandschoen moet gereinigd kunnen worden door middel van LCO₂ (vloeibaar CO₂) wasproces.
2. Het materiaal behoudt de oorspronkelijke soepelheid en pasvorm ook na tenminste 10 reinigingscycli.

Herkenbaarheid :

Elk paar handschoenen is voorzien van een unieke barcode, zodat de handschoenen kunnen worden geregistreerd "op de persoon". Inschrijver levert bij initiële uitlevering van de handschoenen aan de kazernes een lijst aan, aan opdrachtgever, met hierin vermeld : barcode(nummer), persoon en postnaam in Excel-formaat.

Bestellen, leveren en garantie :

3. Bestellingen tot 20 paar handschoenen per maat zijn binnen 2 weken leverbaar, bestellingen groter dan 20 paar per maat zijn binnen 6 weken leverbaar.
4. De fabrieksgarantie op de geleverde producten bedraagt minimaal 24 maanden, vanaf levering.
5. Vanaf 10 paar Franco verzending. Tot 10 paar max. standaardtarief pakket tot 10kg van Post NL.