



- LEGENDA ALGEMEEN**
- werkgrens
 - kadastrale grens
 - ontwerphoogte
 - nutstracé
 - tracé Liander (middenspanning)
 - grens grenzone
 - grens zonnepark
 - uitgifte (fase 1)
 - uitgifte (fase 2)
- LEGENDA VERHARDINGEN**
- aanbrengen opsluitband 120 x 200 mm
 - aanbrengen trottoirband 180/200 x 250 mm, specie+steunrug
 - aanbrengen densenband
 - aanbrengen asfaltconstructie hoofdrijbaan:
 - 35 mm SMA-NL 11B
 - 50 mm AC 16 bin TL-IB
 - 50 mm AC 16 base OL-IB
 - 60 mm AC 22 base OL-IB
 - 400 mm menggranulaat 0/31.5
 - 500 mm zand
 - aanbrengen constructie fetspad:
 - 35 mm AC 11 surf DL-A
 - 70 mm AC 22 base OL-A
 - 200 mm menggranulaat 0/31.5
 - 300 mm zandbed
 - aanbrengen inritconstructie calamiteiten route:
 - 120 mm grasbetontegels 600x400 mm, grijs
 - 50 mm straatlaag straatzand
 - 250 mm menggranulaat 0/31.5
 - aanbrengen inritconstructie landbouw:
 - betonstraatstenen keformaat in elleboogverband, kleur grijs
 - 50 mm straatlaag straatzand
 - 250 mm menggranulaat 0/31.5
 - aanbrengen halfverharding:
 - 60mm DurEco-mix SIO
 - 150 mm menggranulaat 0/31.5
- LEGENDA TERREININRICHTING**
- aanbrengen verkeersbord, soort en locatie volgens situatietekening
 - voorstellocatie lichtmast
 - aanbrengen afrastering, houten palen h=1,00m h.o.h, 5,00m met gas
 - aanbrengen geleiderail
 - aanbrengen markering, type volgens situatietekening
- LEGENDA WATERHUISHOUDING**
- aanbrengen trottoirkoek, type TRK-8372/105
 - aanbrengen VWA inspectiepomp met putnummer, putdiepte en inwendige putafmeting
 - aanbrengen HWA inspectiepomp met putnummer, putdiepte en inwendige putafmeting
 - aanbrengen pompput (door derden)
 - aanbrengen vuilwater riool (VWA) met materiaal, diameter en b.o.b, kleur grijs
 - aanbrengen hemelwater riool (HWA) met materiaal, diameter en b.o.b, kleur rood/bruin
 - aanbrengen duiker met materiaal, diameter en b.o.b
 - tracé persleiding met materiaal, diameter en b.o.b (aanleg door derden)
 - HWA-uitlegger bedrijfsaansluiting, pvc Ø250mm, kleur rood/bruin
 - VWA-uitlegger bedrijfsaansluiting, pvc Ø250mm, kleur grijs
 - kolkaansluiting van pvc, kleur: rood/bruin
- LEGENDA GRONDWERK**
- grondwerk voor kavels fase 1 kavels afwerken op -1.00 N.A.P
 - grondwerk voor kavels fase 2 kavels afwerken op -1.00 N.A.P
 - grondwerk zonnepark, terrein volledig afwerken op -1.15 N.A.P (aanleg zonnepark door derden)
 - dempen bestaande watergang
 - verschralen bermen
 - grondwerk t.b.v. plas-dras zone
 - aanbrengen zancunet tot 0,50m -M.V.
 - aanpassen / nieuw te graven watergang
- LEGENDA BESTAANDE KABELS EN LEIDINGEN**
- datatransport
 - laagspanning
 - middenspanning
 - gas hoge druk
 - gas lage druk
 - buisleiding gevaarlijke inhoud
 - waterleiding
 - persriool
 - vrijervaal riool
 - landelijk hoogspanningsnet (bovengronds)
 - bestaande hoogspanningsmast, rondom de mast mag geen grond verlagings/ophoging plaats vinden (verschralen grond wel mogelijk)



OPDRACHTGEVER: GEMEENTE HEERENVEEN

PROJECT: ONTWIKKELING KNO TE HEERENVEEN

ONDERDEEL: UO Situatie

SCHAAL: 1:500

PROJECTNR: 21032223

TEKENINGNR: S101

FORMAAT: A0

BLAD: 05 van 09

Meer waarde aan ruimte

Roelofs

Postadres:
Postbus 12 7863 ZG Den Ham
Roelofs
Kraaienveld 8 7823 PM Den Ham
T +31 (0)546 67 88 88
E info@roelofs.nl
Tevens vestigingen in:
Sneek, Weerdestad, Stadskanaal, Weesp

Definitief

DOOR: 08-11-2022 Definitief

OMSCHRIJVING: WILDELS

DL: 1 van 09